

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ


Název Polní cesta C55 v k.ú. Vamberk

	měsíc / rok	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	celkem
SO 01	Všeobecné položky						
SO 02	Polní cesta C55						
	Součty pracovních dní	20	20	20	20	20	100 dní

uzlový bod č. 1 - 30.04.2025 - dokončení zemní pláně
uzlový bod č.2 - 27.05.2025 - dokončení stavby

V Hradci Králové
01.11.2024

Ing. Vladimír Pražák
jednatel



REKAPITULACE STAVBY

Kód: N24107-00

Stavba: Polní cesta C55 v k.ú. Vamberk

Místo:

Datum: 21.10.2024

Zadavatel:

IČ:

SPÚ

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

P O P R spol. s r.o.

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			5 750 000,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 750 000,00	1 207 500,00
Cena s DPH		v CZK	6 957 500,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
N24107-00	Polní cesta C55 v k.ú. Vamberk	5 750 000,00	1 207 500,00	6 957 500,00
SO 001	Všeobecné položky	181 077,53	38 026,28	219 103,81
SO 101	Polní cesta C55	5 568 922,47	1 169 473,72	6 738 396,19

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 001 - Všeobecné položky

KSO:

Místo:

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.10.2024

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 009			Ostatní konstrukce a práce	181 077,53				
1	K	X01	Zařízení staveniště	soubor	1,000	1 077,53	1 077,53	
2	K	X02	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
3	K	X03	Geodetické práce, vytyčení stavby	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
4	K	X04	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	
5	K	X05	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00	
6	K	X06	Přechodné dopravní značení	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
7	K	X07	Archeologický dozor	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
8	K	X08	Informační tabule	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
9	K	X09	Přesazení stávajících dřevin - komplet	kus	10,000	2 000,00	20 000,00	
10	K	X10	Koordinace s navazujícími projekty	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
11	K	X11	Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou	soubor	1,000	42 000,00	42 000,00	
12	K	X12	Ostatní požadavky - vypracování dokumentace	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
SO 101 - Polní cesta C55
KSO:
Místo:
CZ-CPA:
CZ-CPV:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.10.2024
Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 001			Zemní práce	910 556,65				
1	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	57,750	80,00	4 620,00	CS ÚRS 2024 02
1750,0*0,033								
Součet								
2	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	1 061,908	23,71	25 177,84	CS ÚRS 2024 02
3	K	113107165	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	21,000	47,04	987,84	CS ÚRS 2024 02
4	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	2,500	26,63	66,58	CS ÚRS 2024 02
5	K	121151127	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	5 205,408	8,92	46 432,24	CS ÚRS 2024 02
6	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	8,808	57,20	503,82	CS ÚRS 2024 02
7	K	122251406	Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2 314,788	22,80	52 777,17	CS ÚRS 2024 02
8	K	122702119	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení	m3	261,770	15,00	3 926,55	
9	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	102,400	156,50	16 025,60	CS ÚRS 2024 02
10	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	272,150	151,81	41 315,09	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	132251254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	294,375	112,09	32 996,49	CS ÚRS 2024 02
12	K	133251102	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	22,263	309,81	6 897,30	CS ÚRS 2024 02
13	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	30,550	43,80	1 338,09	CS ÚRS 2024 02
14	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	30,550	25,86	790,02	CS ÚRS 2024 02
15	K	161111502	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m	m3	5,963	198,65	1 184,55	CS ÚRS 2024 02
16	K	162306112	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	2 314,788	30,44	70 462,15	CS ÚRS 2024 02
17	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	597,595	93,71	56 000,63	CS ÚRS 2024 02
18	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	5 975,950	7,11	42 489,00	CS ÚRS 2024 02
19	K	167103101	Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění	m3	2 314,788	13,77	31 874,63	CS ÚRS 2024 02
20	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	597,595	16,57	9 902,15	CS ÚRS 2024 02
21	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	753,800	2,41	1 816,66	CS ÚRS 2024 02
22	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 135,431	100,00	113 543,10	CS ÚRS 2024 02
23	K	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovnáním	m3	2 314,788	7,83	18 124,79	CS ÚRS 2024 02
24	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	523,540	6,61	3 460,60	CS ÚRS 2024 02
25	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	227,187	76,97	17 486,58	CS ÚRS 2024 02
26	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	58,875	180,86	10 648,13	CS ÚRS 2024 02
27	K	181152301	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních bez zhutnění	m2	1 750,000	8,17	14 297,50	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	5 200,950	6,32	32 870,00	CS ÚRS 2024 02
29	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	9 789,400	5,21	51 002,77	CS ÚRS 2024 02
30	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 750,000	1,61	2 817,50	CS ÚRS 2024 02
31	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	138,268	636,30	87 979,93	CS ÚRS 2024 02
32	M	58333680	kamenivo těžené hrubé frakce 22/63	t	425,274	260,40	110 741,35	CS ÚRS 2024 02

D 002

Základy

277 161,60

33	K	211571111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem tříděným	m3	217,720	224,00	48 769,28	CS ÚRS 2024 02
34	K	211971122	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m	m2	1 648,500	47,71	78 649,94	CS ÚRS 2024 02
35	K	212751106	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 160	m	1 088,600	110,23	119 996,38	CS ÚRS 2024 02
36	M	28611225	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	1 189,840	25,00	29 746,00	CS ÚRS 2024 02

D 005

Komunikace

4 145 436,24

37	K	561081131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm	m2	5 153,950	26,25	135 291,19	CS ÚRS 2024 02
38	K	564801111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm	m2	4 452,635	50,53	224 991,65	CS ÚRS 2024 02
39	K	564731112	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 110 mm	m2	4 067,000	110,10	447 776,70	CS ÚRS 2024 02
40	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	5 685,950	164,48	935 225,06	CS ÚRS 2024 02
41	K	564851113	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm	m2	4 686,475	164,09	769 003,68	CS ÚRS 2024 02
42	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	111,600	1 029,71	114 915,64	CS ÚRS 2024 02
43	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrti tl. 100 mm	m2	1 028,950	103,39	106 383,14	CS ÚRS 2024 02

1028,95*0,5*2

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhuťněním <i>1028,95*0,1*2</i> <i>Součet</i>	m3	205,790	327,81	67 460,02	CS ÚRS 2024 02
45	K	573211109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	111,600	20,02	2 234,23	CS ÚRS 2024 02
46	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhuťnění tl. 40 mm	m2	105,000	684,75	71 898,75	CS ÚRS 2024 02
47	M	58344171	<i>šterkodrt' frakce 0/32</i>	<i>t</i>	<i>405,406</i>	<i>427,20</i>	<i>173 189,44</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
48	M	58522150	<i>cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa</i> <i>- stabilizace podloží hydraulickými pojivy</i> <i>(5153,95*0,50*1,75*0,05)/2</i> <i>Součet</i>	<i>t</i>	<i>112,743</i>	<i>3 570,00</i>	<i>402 492,51</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
49	M	58530160	<i>vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté VL</i> <i>- stabilizace podloží hydraulickými pojivy</i> <i>(5153,95*0,50*1,75*0,05)/2</i> <i>Součet</i>	<i>t</i>	<i>112,743</i>	<i>4 620,00</i>	<i>520 872,66</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
50	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	4 067,000	42,71	173 701,57	CS ÚRS 2024 02
D 008			Trubní vedení	41 955,66				
51	K	894812311	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné	kus	9,000	3 000,00	27 000,00	CS ÚRS 2024 02
52	K	894812612	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150	kus	19,000	787,14	14 955,66	CS ÚRS 2024 02
D 009			Ostatní konstrukce a práce	161 161,99				
53	K	919122132	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	21,000	153,12	3 215,52	CS ÚRS 2024 02
54	K	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,125	5 607,09	700,89	CS ÚRS 2024 02
55	K	919724121	Drenážní geosyntetikum s tuhým jádrem laminované geotextilií jednostranně	m2	1 648,500	64,00	105 504,00	CS ÚRS 2024 02
56	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	21,000	40,70	854,70	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	938902421	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku do 500 mm	m	8,000	64,61	516,88	CS ÚRS 2024 02
58	K	938909331	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	900,000	22,22	19 998,00	CS ÚRS 2024 02
59	K	971042331	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	1,000	372,00	372,00	CS ÚRS 2024 02
60	K	XC55.1	Vsakovací jámka včetně poklopu B125 - dodávka+montáž	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	

D 099

Přesun hmot HSV

32 650,33

61	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,550	2 780,00	1 529,00	CS ÚRS 2024 02
62	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	15,750	342,00	5 386,50	CS ÚRS 2024 02
63	K	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	16,300	278,46	4 538,90	CS ÚRS 2024 02
64	K	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	309,700	15,43	4 778,67	CS ÚRS 2024 02
65	K	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	16,300	144,72	2 358,94	CS ÚRS 2024 02
66	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 748,547	8,04	14 058,32	CS ÚRS 2024 02