

## Technická zpráva

pro přípravu a realizaci udržovacích prací v rámci správy hlavních odvodňovacích zařízení

Organizační útvar: odbor vodohospodářských staveb  
Oddělení: oddělení vodohospodářských staveb Hradec Králové

Název akce: **Údržba HOZ Sokoleč**

### Základní údaje:

Název HOZ: Rozdeleny prostredek, S 4  
ID: 1090000309-11201000  
Kapacita prováděné údržby: 0,120 km, 2 ks stromů  
Povodí: Labe  
Katastrální území: Sokoleč  
Obec: Sokoleč  
ORP: Poděbrady  
Kraj: Středočeský

### Časový plán provádění prací:

předpokládaný termín zahájení: březen 2025  
předpokládaný termín ukončení: nejpozději 31.03.2025

### Výchozí podklady:

- žádost vlastníka sousedního pozemku (zn. SPU 423252/2024 ze dne 23.10.2024, SENIOR-CLUB. CZ, s.r.o.),
- udržovací prohlídka ze dne 16.01.2025,
- oznámení udržovacích prací (zn. SPU 044344/2025, dne 07.02.2025 na MěÚ Poděbrady, Odbor výstavby a územního plánování, stavební úřad),
- sdělení k oznámení udržovacích prací, č.j.: MEUPDY/0008162/VUP/2025/JPá ze dne 10.02.2025 vydané MěÚ Poděbrady, Odborem výstavby a územního plánování (zn. SPU 051492/2025 ze dne 11.02.2025)
- sdělení k zásahu do VKP, MěÚ Poděbrady, Odbor životního prostředí – e-mailem dne 24.01.2025,
- žádost o povolení kácení dřevin mimo les (zn. SPU 029593/2025, dne 29.01.2025 na Obec Sokoleč),
- rozhodnutí – povolení kácení, č.j. OÚ/130/2025 ze dne 05.02.2025 vydané Obecním úřadem Sokoleč, (zn. SPU 043856/2025 ze dne 05.02.2025) s nabytím právní moci dne 20.02.2025
- prohlášení včetně souhlasu s kácením spoluvlastníků pozemku p.č. 471/2 k.ú. Sokoleč ze dne 16.01.2025 a 25.01.2025

### - majetkové/uživací vztahy k pozemkům:

pozemky pod HOZ p.č. 998, 471/3, 471/2, 471/5 v k.ú. Sokoleč, vedené jako druh pozemku vodní plocha – koryto vodního toku umělé, vlastníci: FO,  
pozemek pod HOZ p.č. 471/4 v k.ú. Sokoleč, vedený jako druh pozemku vodní plocha – koryto vodního toku umělé, vlastník: PO – COGITO, s.r.o.,

pozemky sousední p.č. 474/10, 474/9 v k.ú. Sokoleč, vedené jako druh pozemku - zahrada, vlastník: PO – SENIOR PARK HOUSE, a.s.,  
pozemek sousední p.č. 474/34 v k.ú. Sokoleč, vedený jako druh pozemku – orná půda, vlastník: PO – COGITO, s.r.o.,  
pozemky sousední p.č. 474/33, 474/1 v k.ú. Sokoleč, vedené jako druh pozemku – orná půda, vlastníci: FO.

**Vzhledem k charakteru prací byl projednán vstup pouze na pozemek, na kterém budou pokáceny 2 stromy (p. č. 471/2), na okolní pozemky vstup projednán nebyl. Zhotovitel bude provádět udržovací práce z průtočného profilu HOZ nebo si sám zajistí souhlasy se vstupem na okolní pozemky.**

#### **Popis současného stavu:**

Práce budou probíhat na části HOZ o délce 120 m (od mostu přístupové komunikace k zástavbě a navazující polní cesty po konec HOZ), viz situace. Z pravé strany jsou podél HOZ oplocené zahrady, na levé straně se nachází zahrada a budova domova pro seniory. Průtočný profil HOZ je zemní, lichoběžníkového tvaru s průměrnou šířkou dna 80 cm a sklony svahů 1 : 1,5 . Ve vegetačním období je zarostlý hustým divokým porostem a místy ve dně vodním rostlinstvem, stromy se vyskytují ojediněle, především na začátku úseku. Na pravém svahu ve střední části úseku a na levém svahu na konci úseku jsou pásy křovin (trnky).

#### **Technický popis prací:**

Udržovací práce budou provedeny na části HOZ v délce 120 m. Začátek (km 0,000) se nachází na vtoku do mostku přístupové komunikace, konec na konci HOZ.

Bude provedeno kácení dvou stromů nacházejících se ve svahu průtočného profilu HOZ a odstranění křovin (26 m<sup>2</sup> a 10 m<sup>2</sup>) z paty dna průtočného profilu HOZ.

**Kácení bude provedeno mimo vegetační období, to znamená nejpozději do konce března 2025.**

Všechny odstraněné křoviny a větve z pokácených stromů budou vhodným ekologickým způsobem v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění zlikvidovány.

Technické řešení spočívá v těchto hlavních pracích v průtočném profilu HOZ:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - odstranění stromu o průměru do 30 cm       | 1 ks              |
| - odstranění stromu o průměru do 50 cm       | 1 ks              |
| - odstranění křovin, včetně jejich likvidace | 36 m <sup>2</sup> |

Navrhované parametry: parametry zůstávají zachovány z důvodu charakteru udržovacích prací.

#### **Nakládání s porostem:**

Není předmětem prací.

#### **Manipulace s křovím a stromy:**

Budou pokáceny 2 stromy, a to směrovým kácením, jeden o průměru do 30 cm (dub, viz situace - č. 2) a jeden o průměru do 50 cm (ořešák, viz situace č.1), které rostou ve svahu průtočného profilu HOZ a začínají se naklánět. Kmeny kácených stromů je třeba seříznout v úrovni terénu, dále budou rozřezány na menší kusy, uloženy na vrchní hranu a ponechány k odběru vlastníkům. Termín odvozu bude s vlastníky projednán operativně v návaznosti na probíhající práce.

Keře a větve stromů budou vhodným ekologickým způsobem zlikvidovány dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění.

Stromy určené ke kácení jsou v terénu vyznačeny barvou. Povolení ke kácení předmětných stromů bylo vydáno Obcí Sokoleč dne 05.02.2025 pod č. j. OÚ/130/2025 (bude zhotoviteli předáno při předání místa provádění prací).

**Nakládání se sedimenty:**

Není předmětem prací.

**Nakládání se sutí:**

Není předmětem prací.

**Další doplňující údaje:**

Začátek udržovacích prací (km 0,000) se nachází na vtoku do mostku přístupové komunikace k domovu pro seniory (ul. Na Březinu, Sokoleč).

Práce budou prováděny z průtočného profilu v závislosti na vhodných klimatických podmínkách. V případě využití sousedních pozemků je třeba práce provádět tak, aby nedošlo k poškození pozemků (např. vyjeté koleje), přístupy si zajistí zhotovitel s uživateli či vlastníky sám. Za případné škody na okolních pozemcích odpovídá zhotovitel.

Pokácená využitelná dřevní hmota bude ponechána podél HOZ k jejímu odběru vlastníkům pozemku.

S ohledem na typ požadovaných prací nebyl zjišťován možný výskyt inženýrských sítí v zájmovém území.

**Účel a cíl akce:**

Udržovací práce za účelem udržení funkčnosti hlavního odvodňovacího zařízení, zachování maximální průtočnosti profilu HOZ.

**Předpokládané finanční náklady – předpokládaná hodnota zakázky:**

<b>Cena bez DPH</b>	<b>10 644,00 Kč</b>
Cena včetně DPH	12 879,24 Kč

**Datum:** 20.02.2025

**Vyhotovil:** terénní pracovník Ing. Miroslava Holcová

**Kontrolu provedl:** Ing. Zuzana Hančáková

**Schválil:** Ing. Zuzana Hančáková