

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 285-2025-520203 uzavřené dne 10.3.2025 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou
KPÚ pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka
KPÚ pro Kraj Vysočina
Tel.: +420 727 957 247
E-mail: vysocina.kraj@spu.gov.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky
Pelhřimov
Tel.: +420 721 444 167
E-mail: lubos.rudisar@spu.gov.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: HB Golf s.r.o.

Sídlo: Olešná 32, 580 01 Havlíčkův Brod
zastoupený: Milanem Kolářem, MBA jednatelem
společnosti

Tel./fax: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: aze9vq9

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

Tel./fax: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Havlíčkův Brod
Číslo účtu: 276333148/0300
IČO: 275 13 688
DIČ: CZ27513688 je plátcem DPH



Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23499.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Čl. I Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 10.3.2025, na provedení díla s názvem: „Polní cesta VC6 v k.ú. Babín“ (dále jen „**Dodatek**“).

Čl. II Předmět a účel dodatku

1. Změna hodnoty závazku se týká víceprací na stavbě polní cesty VC6 v k.ú. Babín z důvodu navýšení množství pojiva pro stabilizaci zemní pláně.

Čl. III Rozsah a specifikace změn smlouvy

1. Na základě výsledků laboratorních rozborů zeminy provedených společnostmi TPA ČR, bylo navrženo množství pojiva potřebné pro stabilizaci zemní pláně pro dosažení požadované únosnosti, které je proti projektem plánovanému odhadu vyšší. Z tohoto důvodu vznikají vícenáklady za pořízení pojiva.

1. Rozpočet dle smlouvy o dílo
pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 30% vápna
113,464t x 3.927,-Kč. = 445.573,13 Kč.

2. Rozpočet dle laboratorních rozborů
pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 30% vápna
189,374t x 3.927,-Kč. = 743.670,99,- Kč.

Celkové navýšení 298.097,86 Kč bez DPH.

Čl. IV Změna ceny díla

1. Součet víceprací vyplývajících z tohoto dodatku je 298 097,86 Kč bez DPH a dojde k navýšení hodnoty zakázky.
2. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	7 673 346,36 Kč
DPH 21 % činí	1 611 402,74 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	9 284 749,10 Kč

Čl. V Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součástí dodatku tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 je rozdílový rozpočet s vyčíslenými vícepracemi
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel

V Jihlavě dne 27.3.2025

Zhotovitel

V Olešné dne 27.3.2025

„elektronicky podepsáno“

.....

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....

Milan Kolář, MBA
jednatel společnosti
HB Golf s.r.o.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

.....

Ing. Miroslava Smejkalová
KPÚ pro Kraj Vysočina
Pobočka Pelhřimov

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesta VC6

KSO:

Místo: Babín

CC-CZ:

Datum: 21.03.2025

Zadavatel:

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Zhotovitel:

IČ: 27513688

DIČ: CZ27513688

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

298 097,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	298 097,86	21,00%	62 600,55
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

360 698,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Polní cesta VC6

Místo: Babín

Datum: 21.03.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		298 097,86
HSV - Práce a dodávky HSV		298 097,86
1 - Zemní práce		0,00
2 - Zakládání		0,00
4 - Vodorovné konstrukce		0,00
5 - Komunikace pozemní		298 097,86
8 - Trubní vedení		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		0,00
VRN2 - Příprava staveniště		0,00
VRN3 - Zařízení staveniště		0,00
VRN4 - Inženýrská činnost		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesta VC6

Místo: Babín

Datum: 21.03.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							298 097,86	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	111151103	Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2	m2		1,70	0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111151103 VV "stávající část - tráva"9000					
2	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2		13,50	0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111301111 VV "stávající komunikace"3425 VV Součet					
3	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus		197,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101101 P Poznámka k položce: VV Přesný počet bude upřesněn a určen pracovníky NP České Švýcarsko, uvedený počet je orientační VV 5					
4	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus		354,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101102 VV 7					
82	K	112101123	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus		584,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101123					
5	K	112111111	Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách	kus		590,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112111111 VV 12					
7	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus		297,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101 VV 5					
9	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus		451,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251102 VV 7					
12	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2		16,90	0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151125 VV "ornice - komunikace"5976					
13	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3		48,20	0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122151106 VV "vsakovací jámky 1m3*4*1 VV "výkop komunikace"4643 VV Součet					
15	K	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus		33,60	0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201401 VV 5					
83	K	162201407	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus		255,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201407 VV 7					
84	K	162201417	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus		750,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201417					
85	K	162301943	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus		15,60	0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301943 VV 7*5					
86	K	162301963	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus		26,90	0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301963					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	162301973	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus		19,60	0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301973 12*7					
16	K	162302111	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 100 do 1000 m	m2		11,50	0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162302111 "stávající komunikace"3425 Součet					
17	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3		63,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104 "zásypy"556+150 "výkop komunikace"4643 "ornice nazpět"675 "sejmutí ornice"1494 "aktivní zóna"1336 "výkop zasakovací jámka"4*1 Součet					
18	K	162702119	Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m2		0,20	0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162702119 6296*10					
19	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3		330,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 "zemina na skládku"1269					
20	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3		1,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 "doprava přebytečné zeminy - dalších 15 km"15*1269					
21	K	167102111	Nakládání drnu ze skládky	m2		4,50	0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167102111 3425					
22	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3		35,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111 "zásypy"556+150 "výkop komunikace"4643 "zbytek zeminy - skládka"1269 "zbytek ornice" 1494-675 "ornice nazpět"675 "aktivní zóna"1336 "výkop zasakovací jámka"4*1 Součet					
23	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m2		32,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151101 "násypy"762					
24	K	171151111	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých	m3		132,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151111 556+150 "zpětné zásypy komunikace" Součet					
25	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t		1,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC P VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201221 Poznámka k položce: 1 519,080*1,8 1269*1,7					
26	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3		12,50	0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC P VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201 Poznámka k položce: skládka 1269					
28	K	181006112	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m	m2		12,50	0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181006112 4500"prostor doprovodné výsadby" 762+242"svahování komunikace" Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2		10,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411123					
	VV		4500"prostor doprovodné výsadby"					
	VV		762+242"svahování komunikace"					
	VV		Součet					
30	M	00572100	osivo <i>jetelotráva intenzivní víceletá</i>	kg		95,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		181,410678971655 * 0,02 " Přepočtené koeficientem množství					
31	K	181951114	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2		12,50	0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951114					
	VV		5763"komunikace"					
	VV		Součet					
32	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2		42,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182151111					
	VV		242					
33	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2		42,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182251101					
	VV		762					
	D 2		Zakládání					0,00
34	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3		1 190,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211561111					
	VV		"vsakovací jáma"4*1					
	VV		"zásyp potrubí DN 160 nad "0,33*1022					
	VV		Součet					
35	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2		32,50	0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971110					
	VV		"vsakovací jáma"(1*1+1*1+1*1+1*1*1+1*1)*4*1,2					
	VV		"trativod komunikace"2,3*(982+41)					
	VV		Součet					
36	K	212752511	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná PP SN 8 perforace 220° DN 150	m		325,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752511					
	VV		"trativod komunikace"(981+41)*1,15					
	D 4		Vodorovné konstrukce					0,00
46	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s prošterkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3		1 650,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462512270					
	VV		"vyústění drenáže" 1,5*1,5*1					
	D 5		Komunikace pozemní					298 097,86
48	K	561081131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm	m2		48,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/561081131					
	VV		"plocha komunikace"7877					
104	M	58591001	<i>pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 30% vápna</i>	t	75,910	3 927,00	298 097,86	CS ÚRS 2024 02
	VV		5342*35,45*0,001-5342*21,24*0,001			75,910		
50	K	564241113	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 140 mm	m2		114,50	0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564241113					
	VV		220"komunikace 0,970 - 0,981"					
	VV		Součet					
51	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2		168,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111					
	VV		215"komunikace 0,000 - 0,010"					
	VV		Součet					
52	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2		210,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111					
	VV		"podklad komunikace"4,5*(970)					
53	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2		945,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565155121					
	VV		205"komunikace"					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2		28,60	0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231111					
		VV	200 "komunikace"					
		VV	Součet					
56	K	573451113	Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se závalcovaním z asfaltu silničního, v množství 2,1 ka/m2	m2		126,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573451113					
		VV	"komunikace"(970)*4,05					
57	K	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živici, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm	m2		273,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/574381112					
		VV	"podklad komunikace"(970)*4,15					
58	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2		760,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134121					
		VV	200"komunikace 0,000 - 0,010"					
		VV	Součet					
59	K	599142111	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm	m		192,50	0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/599142111					
		VV	"napojení na státní silnici"30					
	D	8	Trubní vedení				0,00	
63	M	286107102	Drenážní šachta plastová DN 400 s teleskopickým nástavcem a poklopem pro zatížení DN 400	kus		4 700,00	0,00	
		P	Poznámka k položce: Kompletní dodávka plastové šachty - dno, těsnění, nástavec, prstenec, poklop					
		VV	"drenážní šachty - komplet (dno, těsnění, nástavec, prstenec, poklop)"18					
		VV	18 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
67	K	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus		327,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/912211111					
68	M	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus		244,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
69	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus		273,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111					
		VV	"značka na obou koncích cesty"1					
71	M	40445615	značky upravující přednost P6 700mm	kus		965,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	"při vjezdu na státní silnici"1					
72	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus		365,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511111					
		VV	1					
73	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus		870,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
75	K	919112233	Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m		134,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919112233					
		VV	30					
76	K	938902203	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m		389,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938902203					
		VV	"stávající příkop u státní silnice"10					
77	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2		0,90	0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909311					
		VV	4200					
	D	997	Přesun sutě				0,00	
78	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t		75,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
79	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t		4,20	0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
		VV	86,52 * 24 " Přepočtené koeficientem množství					
	D	998	Přesun hmot				0,00	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80		K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t		45,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					
81		K	998225192	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 2000 m	t		10,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225192					
D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
89		K	K102	Publicita projektu	kpl		5 000,00	0,00	
D		VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
94		K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	kpl		12 000,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012203000					
96		K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	kpl		25 000,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012303000					
97		K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl		45 000,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000					
98		K	K111	Účast geologa při stavbě pro určení vhodnosti výkopového materiálu	kpl		15 000,00	0,00	
D		VRN2		Příprava staveniště				0,00	
103		K	023203000	Neočekávané demolice objektů	kpl		5 000,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/023203000					
VV				1					
D		VRN3		Zařízení staveniště				0,00	
99		K	030001000	Zařízení staveniště	kpl		45 000,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000					
P				Poznámka k položce: "- stavební buňky, chemické WC, sklady - zřízení, pronájem, odstranění "- zřízení a odstranění mezideponie materiálu "- napojení na inženýrské sítě nebo mobilní zdroje energií a vody vč. měření spotřeby vč. provizorního vedení energií a médií "- označení a zabezpečení staveniště "- odstranění staveniště, uvedení staveniště a všech použitých ploch do původního stavu					
100		K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl		8 500,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034303000					
P				Poznámka k položce: "- projednání a schválení DIO dopravním inspektorem "- pořízení značek dle DIO - na staveništi a silnici					
D		VRN4		Inženýrská činnost				0,00	
102		K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl		36 000,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043002000					
P				Poznámka k položce: Zkoušky, atesty a revize dle ČSN a případných jiných právních a technických předpisů					
VV				1					