

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV)

číslo smlouvy objednatele 1125-2024-504101 ze dne 9. 10. 2024 pro realizaci veřejné
zakázky

s názvem **Stavba vodohospodářských opatření v k. ú. Chrást u Plzně**

(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)
uzavřený mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Pobočka Plzeň

Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro PK

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Velkoborský, vyšší rada Pobočky Plzeň

Tel.:	+420 727 956 850
E-mail:	plzensky.kraj@spu.gov.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)	

a

Zhotovitel:

Jméno: Metrostav DIZ s.r.o.

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

zastoupený: Ing. Karel Volf – předseda sboru jednatelů,
Ing. Tomáš Erhard – jednatel,
Ing. Jiří Vích – jednatel
statutární orgán (dle výpisu z obchodního rejstříku)

tel./fax:	xxxxx
e-mail:	xxxxx
ID DS:	355y79n
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx	

1/28



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

tel./fax: xxxxx
e-mail: xxxxx
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-2529270237/0100
IČO: 250 21 915
DIČ: CZ 250 21 915; **je plátcem DPH**
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 93177
(dále jen „**zhotovitel**“)

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a změna doby plnění díla.

Změna ceny - Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XVIII odst. 5 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.

Změna doby plnění díla - zahrnuje změnu termínu dokončení stavebních prací, změnu termínu předání a převzetí díla a změnu termínů uzlových bodů výstavby díla (dále jen „změna doby plnění“) smlouvy.

2. Smluvní strany shodně konstatují, že bude provedena úprava položkového výkazu činností, změna celkové ceny díla z důvodů změn na objektu SO-6 přístupová komunikace - stabilizace pláně, stabilizace svahu, provizorní zpevnění a dále v návaznosti na výše uvedené změna doby plnění díla.

Část 1. SO-6 přístupová komunikace – stabilizace pláně

Při provádění odkopávek na plán komunikace byly zjištěny jemnozrnné zeminy, které byly geologem na místě a následně i průkazní zkouškou provedenou laboratoří SQZ, s.r.o. vyhodnoceny, jako silně namrzavé a pro použití do aktivní zóny komunikace, jako podmíněčně vhodné. Laboratorním testem bylo ověřeno zlepšení zeminy pomocí příměsi PROVIACAL LB50, které bylo vyhodnoceno, jako dostatečné. Geologem stavby byla navržena stabilizace v tloušťce vrstvy 0,3 m. V místech průsaků vody, staničení cca 110,0 – 150,0 m, byla ponechána sanace dle původní PD pomocí kameniva HDK fr. 0-125 mm v tl. 0,3 m. Objekt byl doplněn o odvodnění pláně komunikace pomocí trativodů z drenážních trubek uložených podélně v nejnižším místě pláně s vyústěním do strže. Ve staničení 110,0 – 150,0 jsou navrženy i příčné trativody s opláštěním rýhy geotextilií pro převedení vod přitékajících z pozemků nad komunikací. Byla pozměněna položka likvidace zeminy za uložení ornice na deponii obce, protože skrývaná mocnost zemin (do -0,4 m pod terén) zastihla pouze orniční vrstvy.

Část 2. SO-6 přístupová komunikace – stabilizace svahu

Po vytýčení linie stavby komunikace, bylo zjištěno, že část komunikace ve staničení 0,0 – 30,0 je nyní v místech zerodovaného svahu nad stávající vodní nádrží. Pro stabilizaci svahu bylo autorským dozorem navržena odkopávka stávající humózní vrstvy svahu a nahrazení zásypem vhodnou zeminou se zhutněním na 96 % PS. V patě svahu je navržena patka z lomového kamene do 500 kg a rovnanina z LK.

Část 3. SO-6 přístupová komunikace – provizorní zpevnění

Během provádění prací na objektech SO-1, SO-2 a SO-3 v zimním období nebylo možné zajistit staveništní dopravu po nezpevněné komunikaci. Pro přístup těžké staveništní mechanizace bylo provedeno provizorní zpevnění přístupové komunikace z lomové skrývky v tloušťce 0,3 m a délce 530,0 m.

Po dokončení prací na výše uvedených objektech bude tato provizorní vrstva odstraněna.

3. Smluvní strany shodně konstatují, že úprava ceny za provedení díla a změna doby plnění díla se jeví jako nezbytná, protože všechny tyto změny jsou časově náročnější než varianty v původním PD stavby, zároveň mají vliv na průběhu prací i na ostatních stavebních objektech a současně z důvodu celkově krátkého termínu k provedení a dokončení díla na základě podmínek Programu rozvoje venkova 2014-2020 – doplňkové (dále PRV), kdy celý PRV bude ukončen k 30.6.2025.

4. Výše uvedené změny jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Cena díla uvedená ve smlouvě v článku III. odst. 4 se mění takto:

Původní cena dle SOD:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	10.259.231,85 Kč
včetně DPH 21 % činí	2.154.438,69 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	12.413.670,54 Kč

méněpráce cena bez DPH	253.056,88 Kč
vícepráce cena bez DPH	1.342.283,35 Kč

Nová cena

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	11.348.458,32 Kč
DPH 21 % činí	2.383.176,25 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	13.731.634,57 Kč

2. Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění.

Původní znění dle čl. V odst. 4 a 5 smlouvy:

4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:

c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: 24. 04. 2025

d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 25. 05. 2025

5. Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Dokončení stavebních prací – lhůta pro plnění do: 179 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení výsadby zeleně – lhůta pro plnění do: 207 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Čl. V odst. 4 a 5 se mění následovně:

4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:

c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: 24.05.2025

d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 25.05.2025

5. Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Dokončení stavebních prací – lhůta pro plnění do: 201 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení výsadby zeleně – lhůta pro plnění do: 201 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 - Aktualizovaný harmonogram postupu prací
- Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

V Plzni dne 14. 04. 2025

Za objednatele

.....
Ing. Jiří Papež

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

V Praze dne

Za zhotovitele

14. 04. 2025

.....
Ing. Karel Volf

předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.

11. 04. 2025

.....
Ing. Tomáš Erhard

jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.

Administrátor VZ/v souladu s MP: Ing. Lucie Miko

HMG - Vodohospodářská opatření v k.ú. Chrást u Plzně

[illegible]

HMG - Vodohospodářská opatření v k.ú. Chrást u Plzně

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL1
Stavba: Vodohospodářská opatření v k.ú.Chrást u Plzně

KSO: 833 15 22
Místo: Chrást
CZ-CPV: 45247240-4

CC-CZ: 24208
Datum: 4. 3. 2025
CZ-CPA: 42.91.10

Zadavatel:
KPÚ pro Plzeňský kraj,pobočka Plzeň

IČ: 70889953
DIČ: CZ70889953

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o.

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:
[redacted]

IČ: 44648146
DIČ: CZ6002101369

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			1 089 226,47
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 089 226,47	228 737,56
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 317 964,03

Kód:	ZL1
Stavba:	Vodohospodářská opatření v k.ú.Chrást u Plzně
Místo:	Chrást
Zadavatel:	KPÚ pro Plzeňský kraj,pobočka Plzeň
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant: [REDACTED]
Zpracovatel: [REDACTED]

Strana 2 z 17

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú.Chrást u Plzně

Objekt:

01 - SO-6 Přístupová komunikace - stabilizace pláně

KSO: 833 15 22

Místo: Chrást

CC-CZ:

Datum: 4. 3. 2025

Zadavatel:

KPÚ pro Plzeňský kraj,pobočka Plzeň

IČ:

70889953

DIČ:

CZ70889953

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

44648146

DIČ:

CZ6002101369

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

335 998,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	335 998,74	21,00%	70 559,74
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

406 558,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k.ú.Chrást u Plzně
Objekt: 01 - SO-6 Přístupová komunikace - stabilizace pláně
Místo: Chrást
Zadavatel: KPÚ pro Plzeňský kraj,pobočka Plzeň
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 4. 3. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		335 998,74
HSV - Práce a dodávky HSV		335 998,74
1 - Zemní práce		4 424,43
2 - Zakládání		345 417,38
4 - Vodorovné konstrukce		-19 755,33
5 - Komunikace pozemní		99 550,41
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		-94 824,30
99 - Přesun hmot		-94 824,30
998 - Přesun hmot		1 186,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k.ú.Chrást u Plzně
Objekt: 01 - SO-6 Přístupová komunikace - stabilizace pláně

Místo: Chrást Datum: 4. 3. 2025
Zadavatel: KPÚ pro Plzeňský kraj,pobočka Plzeň Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 335 998,74

D HSV Práce a dodávky HSV 335 998,74

D 1 Zemní práce 4 424,43

2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	149,670	145,00	21 702,15	CS ÚRS 2024 1
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	---------------

VV			"položka z SOD"					
VV			"odkopávky pro -0,4 pod terén; 0,0-0,2 sejmutí ornice; 0,2-0,4 odkopávky" 1726*0,2		345,200			
VV			"odkopávky pro odvodnění pláně - příčné" 8,0*0,9*0,4*14		40,320			
VV			"odkopávky pro odvodnění pláně - podélné" 530*0,9*0,4		190,800			
VV			"odkopávky zvodnělého úseku" 40*3,0*0,4		48,000			
VV			"původní rozpočet" -474,65		-474,650			
VV			Součet		149,670			

3	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	345,200	145,00	50 054,00	CS ÚRS 2024 1
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	---------------

P			Poznámka k položce: přebytečná ornice					
VV			"položka z SOD"					
VV			"původně uvažovaný odvoz ornice v tl. 0,2, skutečnost 0,4" (0,4*1726)-(1726*0,2)		345,200			

4	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-129,450	45,00	-5 825,25	CS ÚRS 2024 1
---	---	-----------	--	----	----------	-------	-----------	---------------

VV			"položka z SOD"					
VV			"nakládání ornice na mezideponii" 1726*0,4		690,400			
VV			"původní rozpočet" -(345,2+474,65)		-819,850			
VV			Součet		-129,450			

15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	690,400	19,58	13 518,03	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
VV			nová položka - indexována 89%					
VV			"uložení ornice na deponii obce" 1726,0*0,4		690,400			

5	K	181101122	Úprava pozemku s rozpojením a přehnutím včetně urovnání v zemině tř. 1 a 2, s přemístěním na vzdálenost přes 20 do 40 m	m3	-349,500	27,00	-9 436,50	CS ÚRS 2024 1
---	---	-----------	---	----	----------	-------	-----------	---------------

VV			"položka z SOD"					
VV			"odkopávky zvodnělého úseku" 40*3,0*0,4		48,000			
VV			"původní rozpočet" -530*3*0,25		-397,500			
VV			Součet		-349,500			

7	K	182351133	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	-1 726,000	38,00	-65 588,00	CS ÚRS 2024 1
---	---	-----------	--	----	------------	-------	------------	---------------

VV			"položka z SOD"					
VV			"ornice bude odvezena na deponii obce; odečet původního rozpočtu" -1726		-1 726,000			

D 2 Zakládání 345 417,38

20	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo travivodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	706,200	31,24	22 061,69	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971110					
VV			nová položka - indexována 89%					
VV			642*(0,4+0,4+0,3)		706,200			

21	M	69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m2	776,820	18,33	14 239,11	CS ÚRS 2024 02
----	---	----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

VV			nová položka - indexována 89%					
VV			706,2*1,1		776,820			

16	K	212752702	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tunelová jednovrstvá PVC-U SN 4 perforace 220° DN 150	m	642,000	481,49	309 116,58	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	---	---------	--------	------------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752702					
VV			nová položka - indexována 89%					
VV			"odvodnění pláně - příčné" 8,0*14		112,000			
VV			"odvodnění pláně - podélné" 530		530,000			
VV			Součet		642,000			

D 4 Vodorovné konstrukce -19 755,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	457979111	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem Příplatek k cenám za připevnění geotextilie k podkladu ocelovými skobami z betonářské oceli o sklonu do 10°, při počtu skob na 10 m2 plochy do 4 ks	m2	-311,500	6,00	-1 869,00	CS ÚRS 2024 1
	VV		"položka z SOD"					
	VV		"pro sanaci zvodnělého úseku" 40*3,0		120,000			
	VV		"původní rozpočet" -(0,25*530*3+0,25*67+0,25*69)		-431,500			
	VV		Součet		-311,500			
9	M	69311070	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2	m2	-342,650	52,20	-17 886,33	CS ÚRS 2024 1
	VV		"položka z SOD"					
	VV		-311,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-342,650			
	D	5	Komunikace pozemní				99 550,41	
17	K	561051121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 300 do 350 mm	m2	1 606,000	55,63	89 341,78	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/561051121					
	VV		nová položka - indexována 89%					
	VV		"stabilizace pláně" 1726-40*3,0		1 606,000			
18	M	58591002	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna	t	18,019	3 764,70	67 836,13	CS ÚRS 2024 02
	VV		nová položka - indexována 89%					
	VV		objemová hmotnost 1870 kg/m3, 2 % směsné anorganické					
	VV		pojivo (50 % vápna, 50 % cementu)					
	VV		(1606*0,3*1870*0,02)/1000		18,019			
10	K	5646811112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	-311,500	185,00	-57 627,50	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		sanace					
	VV		"položka z SOD"					
	VV		"sanace zvodnělého úseku" 40*3,0		120,000			
	VV		"původní rozpočet" -(0,25*530*3+0,25*67+0,25*69)		-431,500			
	VV		Součet		-311,500			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-94 824,30	
	D	99	Přesun hmot				-94 824,30	
13	K	R3	Likvidace zeminy zákonným způsobem,včetně odvozu, event. poplatků apod.dle nabídky zhotovitele	t	-316,081	300,00	-94 824,30	
	VV		"položka z SOD"					
	VV		"zemina ze sanace zvodnělého úseku" 57,6*1,7		97,920			
	VV		"původní rozpočet" -1,7*474,65		-806,905			
	VV		"zemina z odvodnění pláně - příčné" 8,0*0,9*0,4*14*1,7		68,544			
	VV		"zemina z odvodnění pláně - podélné" 530*0,9*0,4*1,7		324,360			
	VV		Součet		-316,081			
	D	998	Přesun hmot				1 186,15	
14	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	15,207	78,00	1 186,15	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					
	P		Poznámka k položce:					
	P		"položka z SOD"					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú.Chrást u Plzně

Objekt:

02 - SO-6 Přístupová komunikace - stabilizace svahu

KSO: 833 15 22

Místo: Chrást

CC-CZ:

Datum: 4. 3. 2025

Zadavatel:

KPÚ pro Plzeňský kraj,pobočka Plzeň

IČ:

70889953

DIČ:

CZ70889953

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

44648146

DIČ:

CZ6002101369

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

442 672,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	442 672,90	21,00%	92 961,31
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

535 634,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k.ú.Chrást u Plzně
Objekt: 02 - SO-6 Přístupová komunikace - stabilizace svahu
Místo: Chrást
Zadavatel: KPÚ pro Plzeňský kraj,pobočka Plzeň
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 4. 3. 2025
Projektant: [REDACTED]
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	442 672,90
HSV - Práce a dodávky HSV	442 672,90
1 - Zemní práce	79 689,80
4 - Vodorovné konstrukce	245 937,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	107 865,00
99 - Přesun hmot	107 865,00
998 - Přesun hmot	9 180,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k.ú.Chrást u Plzně
Objekt: 02 - SO-6 Přístupová komunikace - stabilizace svahu

Místo: Chrást Datum: 4. 3. 2025
Zadavatel: KPÚ pro Plzeňský kraj,pobočka Plzeň Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 442 672,90

D HSV Práce a dodávky HSV 442 672,90

D 1 Zemní práce 79 689,80

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	211,500	145,00	30 667,50	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251104					
		VV	"položka z SOD"					
		VV	"odkopávky pro stabilizaci svahu" 25*8,46		211,500			

23	K	1626511121	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m,vč.nákupu	m3	162,750	110,00	17 902,50	
----	---	------------	---	----	---------	--------	-----------	--

		P	Poznámka k položce:					
		VV	násypová zemina					
		VV	"položka z SOD"					
		VV	211,5-48,75		162,750			

17	K	171103201	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	m3	162,750	107,00	17 414,25	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171103201					
		VV	"položka z SOD"					
		VV	211,5-48,75		162,750			

20	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	137,500	11,00	1 512,50	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411122					
		VV	"položka z SOD"					
		VV	25*5,5		137,500			

21	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	2,750	139,00	382,25	CS ÚRS 2024 01
----	---	----------	------------------------------------	----	-------	--------	--------	----------------

		VV	"položka z SOD"					
		VV	137,5*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		2,750			

24	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	137,500	68,00	9 350,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111					
		VV	"položka z SOD"					
		VV	25*5,5		137,500			

22	K	182351133	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	64,758	38,00	2 460,80	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351133					
		VV	"položka z SOD"					
		VV	5,5*5*1,15+6,5*1,15*5,5		72,738			
		VV	72,738*0,89029 "Přepočtené koeficientem množství		64,758			

D 4 Vodorovné konstrukce 245 937,50

18	K	4632121212	Rovnanina z lomového kamene upraveného 200-500 kg, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem	m3	48,750	4 800,00	234 000,00	
----	---	------------	--	----	--------	----------	------------	--

		VV	"položka z SOD"					
		VV	"patka z LK + opevnění nad patkou" 1,95*25		48,750			

19	K	463212191	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování lince	m2	62,500	191,00	11 937,50	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463212191					
		VV	"položka z SOD"					
		VV	"patka z LK + opevnění nad patkou" 25*2,5		62,500			

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 107 865,00

D 99 Přesun hmot 107 865,00

15	K	R3	Likvidace zeminy zákonným způsobem,včetně odvozu, event. poplatků apod.dle nabídky zhotovitele	t	359,550	300,00	107 865,00	
----	---	----	--	---	---------	--------	------------	--

		VV	"položka z SOD"					
		VV	211,5*1,7		359,550			

D 998 Přesun hmot 9 180,60

16	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	117,700	78,00	9 180,60	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					
--	--	------------	---	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: "položka z SOD"					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k.ú.Chrást u Plzně

Objekt:

03 - SO-6 Přístupová komunikace - provizorní zpevnění

KSO: 833 15 22

Místo: Chrát

CC-CZ:

Datum: 4. 3. 2025

Zadavatel:

KPÚ pro Plzeňský kraj,pobočka Plzeň

IČ:

70889953

DIČ:

CZ70889953

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

44648146

DIČ:

CZ6002101369

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

310 554,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	310 554,83	21,00%	65 216,51
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

375 771,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k.ú.Chrást u Plzně
Objekt: 03 - SO-6 Přístupová komunikace - provizorní zpevnění
Místo: Chrást
Zadavatel: KPÚ pro Plzeňský kraj,pobočka Plzeň
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 4. 3. 2025
Projektant: [redacted]
Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	310 554,83
HSV - Práce a dodávky HSV	310 554,83
1 - Zemní práce	310 554,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k.ú.Chrást u Plzně
Objekt: 03 - SO-6 Přístupová komunikace - provizorní zpevnění

Místo: Chrást Datum: 4. 3. 2025
Zadavatel: KPÚ pro Plzeňský kraj,pobočka Plzeň Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 310 554,83

D HSV Práce a dodávky HSV 310 554,83

D 1 Zemní práce 310 554,83

2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	556,500	145,00	80 692,50	CS ÚRS 2024 1
	VV		"položka z SOD"					
	VV		"odstranění provizorního zpevnění" 530,0*3,5*0,3		556,500			
	VV		Součet		556,500			
15	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	556,500	78,05	43 434,83	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103					
	VV		"nová položka - indexována 89%"					
	VV		"odvoz po odstranění provizorního zpevnění komunikace" 556,5		556,500			
3	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	556,500	145,00	80 692,50	CS ÚRS 2024 1
	P		Poznámka k položce: přebytečná ornice					
	VV		"položka z SOD"					
	VV		"Doubravka-Chrást" 556,5		556,500			
4	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	556,500	45,00	25 042,50	CS ÚRS 2024 1
	VV		"položka z SOD"					
	VV		"nakládání Doubravka" 556,5		556,500			
16	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	556,500	145,00	80 692,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		"položka z SOD"					
	VV		"uložení provizorní komunikace" 556,5		556,500			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST