

Č. j. SPU 131564/2025, UID: spuess97ffe98f

Technická zpráva

pro přípravu a realizaci udržovacích prací v rámci správy hlavních odvodňovacích zařízení

Organizační útvar: odbor vodohospodářských staveb
Oddělení: oddělení vodohospodářských staveb Hradec Králové

Název akce: **Údržba HOZ Litoměřicko**

Základní údaje:

Název HOZ: Slatina – Černiv, HOZ Slatina – Černiv K3 (otevř.)
ID: 3050000141-11201000
Kapacita prováděné údržby: 0,857 km
povodí: Ohře
Katastrální území: Slatina pod Hazmburkem
Obec: Slatina
ORP: Lovosice
Kraj: Ústecký

Časový plán provádění prací:

Předpokládaný termín zahájení: červen 2025
Předpokládaný termín ukončení: nejpozději 30. 9. 2025

Výchozí podklady a podmínky:

- žádost obce Slatina o sečení a ořezání větví ze dne 11.4.2025 č. j. SPU 147802/2025
- udržovací prohlídka ze dne 25. 3. 2025,
- majetkové/užívací vztahy k pozemkům

pozemek pod HOZ p. č. 1661/2 v k. ú. Slatina pod Hazmburkem, vedený jako druh pozemku vodní plocha – vlastník: ČR - Státní pozemkový úřad.

Popis současného stavu:

Jedná se o otevřený odvodňovací kanál o celkové délce 0,857 km vybudovaný v roce 1972 bez opevnění. Profil je zpevněný kamennými prahy. Šířka dna je průměrně 40 cm a sklony svahů profilu 1:1,5. Průtočný profil ve vegetačním období je zarostlý divokým porostem a vodním rostlinstvem. Podél HOZ rostou vzrostlé topoly ve špatném zdravotním stavu. Vlivem povětrnostních podmínek dochází k lámání větví a ucpávání profilu HOZ spolu s nánosem organického materiálu z vodního rostlinstva a divokého porostu. Při deštích dochází k ucpání propustků a silnému zanášení profilu větvemi, organickým materiálem a vzdouvání vody v profilu HOZ s následným omezením funkčnosti navazujícího podrobného odvodnění.

Technický popis prací:

Udržovací práce budou provedeny na HOZ v délce 0,857 km. Začátek (km 0,000) se nachází u zaústění do vodního toku Rosovka a konec u propustku v km 0,857.

Bude provedeno posečení celého průtočného profilu včetně pásu širokého 0,5 m za vrchní hranou, posekaná hmota bude vyhrabána a uložena podél vrchní hrany a poté zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Bude provedeno ořezání suchých a polámaných větví. Dále dojde k vysbírání větví a vyhrabání organických naplavenin z profilu HOZ a poté k likvidaci veškeré organické hmoty v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění.

Technické řešení spočívá v těchto hlavních pracích v průtočném profilu HOZ:

- | | |
|--|--------------------|
| - posečení průtočného profilu | 0,720 ha |
| - vyhrabání pokoseného porostu a jeho likvidace | 0,720 ha |
| - ořezání suchých větví a jejich ekologická likvidace | 60 ks |
| - vysbírání větví a jejich ekologická likvidace | 292 m ² |
| - vyhrabání organických naplavenin a jejich ekologická likvidace | 0,069 ha |

Nakládání s porostem:

Divoký porost a vodní rostlinstvo budou posečeny, vyhrabány z profilu HOZ a vhodným ekologickým způsobem zlikvidovány v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění.

Veškeré práce budou provedeny tak, aby v průtočném profilu i na okolních pozemcích nezůstaly žádné zbytky pokoseného porostu.

Manipulace s křovím a stromy:

Veškerá dřevní hmota je nevyužitelná.

Větvě budou vysbírány a vhodným ekologickým způsobem zlikvidovány v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění.

Nakládání se sedimenty:

Není předmětem prací.

Nakládání se sutí:

Není předmětem prací.

Další doplňující údaje:

Práce budou prováděny z profilu HOZ nebo z přilehlé polní cesty (pozemky p. č. 1661/1 a 1078/1 v k. ú. Slatina pod Hazmburkem). Mezi polní cestou a HOZ se nacházejí vzrostlé topoly. S ohledem na typ požadovaných prací nebyl zjišťován možný výskyt inženýrských sítí v zájmovém území.

Účel a cíl akce:

Údržba se provádí za účelem udržení funkčnosti hlavního odvodňovacího zařízení, zachování maximální průtočnosti profilu HOZ.

Předpokládané finanční náklady:

Cena bez DPH	130 541,26 Kč
Cena vč. DPH	157 954,92 Kč

Datum: 11. 04. 2025

Vyhotovil: terénní pracovník Bc. Roman Vachek

Kontrolu provedl: Ing. Zuzana Hančáková

Schválil: Ing. Zuzana Hančáková