


LIST OPATŘENÍ VR05_15

TYP OPATŘENÍ: Vytvoření mokřadu nebo revitalizačních tůní v nivě toku



Název toku: -	Říční kilometr od 2,85 do 2,95
ID vodního toku: 10241780	Délka opatření [m]: -
Kmenové povodí: Rakovnický potok	Plocha opatření [m ²]: 3527

Podrobný popis opatření:

Objekt je navržen na pravém břehu Kosobodského potoka, J směrem od obce Kosobody a asi 90 m severně od nádrže Plaviště na pozemcích ve vlastnictví ostatních vlastníků. Zájmové území není zemědělsky využíváno, sousední území je ale již zemědělsky obhospodařováno. Celkově je území téměř bez dřevinného porostu.


Počty dotčených pozemků podle kategorie vlastníka

Povodí Vltavy, s.p.	ČR	Samospráva	Ostatní	Neznámý
0	0	0	2	0

Kategorie realizovatelnosti [1 = OK, 5 = KO]	Náklady	Doporučení k dalšímu posouzení:
2	1 800 tis. Kč	ANO

Komentář:

Toto opatření je relativně technicky náročnější, vyžaduje zajištění přístupu mechanizace ke korytu. Nezbytností bude zajištění souhlasu se zásahem do VKP. Zájmové území je v ochranném pásmu plynovodu a ropovodu s doprovodným telekomunikačním kabelem a je kříženo elektrickým vedením. Projednání stavby s ohledem na vlastnické poměry a charakter pozemků lze považovat za možné.






Legenda

Uvažované opatření

Vlastnictví

Ostatní

Zakázka:	TECHNICKÁ PBO V POVODÍ RAKOVNICKÉHO POTOKA
Mapový list:	Vlastnické poměry v místě opatření VR05_15
Měřítko:	1:3 100
Vypracoval:	[REDACTED]
Datum:	12/2019
Společnost:	Sweco Hydroprojekt a.s.
SWECO 	<div>0 37.5 75 150</div> <div></div> <div>Metrů</div>




Legenda

Uvažované opatření






Druh pozemku


orná půda

Zakázka:	TECHNICKÁ PBO V POVODÍ RAKOVNICKÉHO POTOKA
Mapový list:	Druhy pozemků v místě opatření VR05_15
Měřítko:	1:3 100
Vypracoval:	
Datum:	12/2019
Společnost:	Sweco Hydroprojekt a.s.
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> </div> <div style="text-align: right;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 100px; border-bottom: 2px solid black; position: relative; margin-bottom: 2px;"> 0 75 </div> <div style="width: 100px; border-bottom: 2px solid black; position: relative; margin-bottom: 2px;"> 37.5 150 </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 2px;">Metrů</div> </div> </div>	



Legenda

-  Uvažované opatření
-  Elektrické vedení
-  Ropovod (op)
-  Plynovod (bp)
-  Plynovod (bp)

Zakázka:	PBO V POVODÍ RAKOVNICKÉHO POTOKA
Mapový list:	Kolize ÚAP v místě opatření VR05_15
Měřítko:	1:3 000
Vypracoval:	
Datum:	12/2019
Společnost:	Sweco Hydroprojekt a.s.
