

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

Sídlo:

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Adresa:

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

zastoupený:

Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou
KPÚ pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka
KPÚ pro Kraj Vysočina

Tel.:

+420 727 957 247

E-mail:

vysocina.kraj@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky
Pelhřimov

Tel.:

+420 727 957 212

E-mail:

l.rudisar@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Sídlo:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zastoupený:

Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou
představenstva,

Ing. Martinem Bašárem, členem
představenstva,

Ing. Tomášem Hozou, členem představenstva,

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Tel./fax:

xxxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxxx

1/28



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

ID DS:	8yuchp8
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx
Tel./fax:	xxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu:	5061885001/2700
IČO:	60838744
DIČ:	CZ60838744 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem: **Polní cesty s protierozními prvky – HC6 a VC17 v k.ú. Lukavec u Pacova** (dále jen „veřejná zakázka“).

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne:	20. 5. 2024
Zadávací dokumentace ze dne:	29. 4. 2024
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne:	12. 6. 2024
Stavební povolení ze dne:	16. 4. 2024

Čl. I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v kat. území Lukavec u Pacova dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby **Polní cesty s protierozními prvky – HC6 a VC17 v k.ú. Lukavec u Pacova** (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno v souladu se ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.
6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšné kolaudaci. O kolaudaci požádá objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Polní cesty s protierozními prvky – HC6 a VC17 v k.ú. Lukavec u Pacova**

Místo stavby: **katastrální území Lukavec u Pacova, Městys Lukavec, Kraj Vysočina**

(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. projekční společností Hanousek s.r.o., IČO: 29186404, se sídlem Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, pod zakázkovým číslem 3/23/1. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.),
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem.
- f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020. Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.
- g. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum.

- h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
 - i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným archeologickým nebo paleontologickým nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, práce v místě nálezu přerušit a zaznamenat do stavebního deníku čas a okolnosti nálezu, datum oznámení stavebnímu úřadu a popis provedených opatření v souladu s § 266, odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 - j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např.(dle čl. II bod 2. h) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným zadávacím řízením.
 - k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
 - l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
 - m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
 - o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
 - r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Pacov, odborem výstavby, životního prostředí a památkové péče dne 16.4.2024 pod č.j. MP/05584/2024/ZeN, které nabylo právní moci dne 18. 5. 2024.

4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle čl. II. Smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne 20.5.2024. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení lhůty pro dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace a dále vyplývajících z čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.
4. Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí **12 685 149,23 Kč.**
DPH 21 % činí **2 663 881,34 Kč.**
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **15 349 030,57 Kč.**
5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy i v elektronické podobě ve formátu pdf.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude realizována na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur vystavených za podmínek stanovených v této smlouvě).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury za provedení jednotlivých částí díla poté, co dokončí a objednateli předá řádně dokončené části díla vymezené v čl. V. smlouvy, a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací, vždy nejpozději do 20.11. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Přílohou řádně vystavené faktury musí být soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem, jinak zhotovitel není oprávněn fakturu vystavit. Zhotovitel označí každou fakturu textem „dílčí“ s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Tato faktura bude doručena objednateli nejdéle do 20.11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“.

4. Zhotovitel je oprávněn objednateli vystavit daňové doklady (faktury) za provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývajících část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu po úspěšně provedeném kolaudačním řízení, předání stavby a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo drobné vady (nedodělky), které nebrání provedení kolaudačního řízení, není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývajících část ceny za dílo před jejich odstraněním.
5. Daňový doklad (faktura) v papírové (tři stejnopisy) nebo v elektronické formě bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
6. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a objednatelem.
7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov, U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov.
8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejich přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
9. Splatnost faktury se stanovuje na 60 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
10. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
11. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžitě částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
 - a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta dotace PRV 2014-2020.
 - b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky

pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014–2020.

- c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení dotace.
13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.
14. Objednatel je v průběhu plnění oprávněn změnit zdroj financování.

Čl. V Doba plnění

1. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce ve lhůtách dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést ve lhůtě pro dokončení díla úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
2. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo z důvodu nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností nezávislých na vůli zhotovitele, nebo na příkaz objednatele je zhotovitel povinen do 10 dnů projednat s objednatelům důvod přerušení a dohodne s ním lhůtu pro opětovné zahájení prací na díle. Dohoda bude provedena písemnou formou a bude obsahovat důvod přerušení a lhůtu opětového zahájení prací. Nedojde-li k dohodě, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než tři měsíce nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. Avšak ani při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této smlouvě o dílo a prodloužení lhůty k plnění právní nárok.
3. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací a všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření, geodetické vytyčení pozemků, archeologický nález apod.) přerušit, a to pouze v období od 1.11. do 31.3. kalendářního roku (zimní přestávka). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. Záměr přerušit práce musí zhotovitel doručit písemně objednateli nejpozději 7 kalendářních dnů před uvažovaným přerušením a musí být odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem. O počátku zimní přestávky

bude sepsán písemný protokol, ve kterém budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. Po dobu zimní přestávky je přerušen běh lhůty pro dokončení a předání stavby. O ukončení zimní přestávky bude sepsán písemný protokol. Po ukončení zimní přestávky provede objednatel přepočítání lhůty pro dokončení a předání stavby. Objednatel se zhotovitelem uzavřou dodatek ke smlouvě s uvedením nových lhůt pro plnění. Neuzavře-li zhotovitel s objednatelem dodatek ke smlouvě s uvedením nových lhůt pro plnění, je objednatel oprávněn tyto lhůty zhotoviteli stanovit, případně požadovat po zhotoviteli dodržení smluvních lhůt, nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit.

4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:
 - a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: **do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**
 - b. Lhůta pro zahájení stavebních prací: **do 20 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**
 - c. Lhůta pro dokončení polní cesty HC6 a VC17: **do 31. 10. 2024**
 - d. Lhůta pro dokončení výsadby zeleně: **do 15. 4. 2025**
 - e. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: **30. 4. 2025**
5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V harmonogramu bude uveden počet dnů potřebných pro plnění jednotlivých fází výstavby. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-lhůty pro jednotlivé fáze stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla:
Dokončení pokládky konstrukčních vrstev – lhůta pro plnění do: 105 dnů **od nabytí účinnosti smlouvy**
Dokončení pokládky penetračního makadamu – lhůta pro plnění do 112 dnů **od nabytí účinnosti smlouvy**
6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel. Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu.

Čl. VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a poddodavatelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi – pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 164 stavebního zákona a s odkazem na další platné související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a lhůtu pro odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však ve lhůtě pro předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezů a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví § 266, odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.
21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
 - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
 - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
 - d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
 - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
 - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši **37 000 000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu

tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.

2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Lhůty plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Staveniště bude předáno ve lhůtě podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Součástí protokolu bude zhotovitelem zpracovaný časový harmonogram, který bude datumově konkretizovat lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v čl. V odst.

5. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednané lhůtě je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit lhůty stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení lhůty pro dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před koncem lhůty, ve které budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny ve lhůtách nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
18. Zhotovitel je povinen zapsat lhůty konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

19. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě sjednané ve smlouvě.
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty proukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla případně ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov, U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov.
21. Objednateli budou před kolaudací předány následující doklady:
1. stavební deník v souladu s ustanovením §166 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a rovněž v digitální podobě na výměnné úložiště SPU ve formátu pdf a dwg.,
 3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem
 4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 167, odstavec d) stavebního zákona, č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 6. certifikáty použitých materiálů,
 7. doklady o výsledcích zhutnění,
 8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
 9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
 11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
24. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednanou lhůtou pro dokončení díla.
25. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí prodloužení lhůty neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění lhůty pro dokončení díla.
26. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
27. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle čl. II. a ve lhůtě dle čl. V. této smlouvy.
 - ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude platný kolaudační souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato.
 - iii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
 - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,

- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
- dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

- iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
28. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
29. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Lhůta pro odstranění bude uvedena v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
30. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
31. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
32. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z převjímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách počínajících dnem jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla
15. Pokud při nesplnění lhůty pro dokončení díla a lhůty pro předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU v rámci PRV, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,8 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení lhůty pro zahájení prací dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími lhůtami jednotlivých fází stavby dle této smlouvy.
18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,8 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,8 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednanou lhůtou pro odstranění vad a nedodělků.
20. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednané lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 45 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400 000,- Kč.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 140 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
28. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, odst.21, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
29. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývajících z čl. VII bodu 22 této smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý zjištěný případ.
30. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. X bod 10, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
31. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000,- Kč.
32. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV, odst. 5, čl. VIII, odst. 2 a 3, čl. X, odst. 14 a 20, čl. XIII, odst. 5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 000Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
33. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty..
34. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
35. Pokud zhotovitel využije k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu s platnými právními předpisy, nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy a nebude-li sjednána náprava,
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této

smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicence poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.
2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené:
 - dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo
 - dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo
 - dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo
 - dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.
3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou:

Za objednatele:

Jméno/funkce: Ing. Luboš Rudišar
Tel.: + 420 727 957 212
E-mail: l.rudisar@spucr.cz

Jméno/funkce: Ing. Jitka Lojdová
Tel.: + 420 770 177 083
E-mail: j.lojdova@spucr.cz

Za zhotovitele:

Jméno/funkce: xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx

Jméno/funkce: xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx

Čl. XVII Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že realizace díla, lhůty pro zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původní lhůtou pro splatnost faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původní lhůtou splatnosti faktury.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem.
4. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Zhotovitel musí v rámci projednání změny poddodavatele vždy doložit objednateli ke každému novému poddodavateli informace umožňující ověření splnění podmínek dle § 4b zákona o střetu zájmů. Pokud by se jakýkoliv poddodavatel v průběhu plnění smlouvy stal obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.

Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak vždy pouze v souladu se ZZVZ.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu na lhůtu pro předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č.2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$.

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$.
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.
11. Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, Objednatel však vyhrazenou změnu nemusí využít a může se rozhodnout provést nové zadávací řízení. Podmínky pro tuto změnu a způsob určení nového Zhotovitele je jednoznačně vymezen v Zadávací dokumentaci.

Čl. XIX Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co smlouva byla uveřejněna v registru smluv.
7. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení dotace z Programu rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události nezaregistruje Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu

smluvních stran a plnění smlouvy bude zahájeno dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty bude obsahovat výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení objednatele doručeno dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné smlouvy o dílo, platnost předmětné smlouvy o dílo zanikne.

8. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr),
 - c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na emisní limity a prašnost.
9. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci.
10. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
11. V případě jakéhokoli rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
12. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
13. Zhotovitel prohlašuje, že on sám ani jeho případný poddodavatel, prostřednictvím něhož prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo poddodavatel, jehož prostřednictvím plní předmět této smlouvy, nejsou obchodní společnostmi, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
14. Objednatel a zhotovitel se zavazují předcházet jakémukoli střetu zájmů při plnění smlouvy a navazování obchodních vztahů, a to v jakékoli formě. Objednatel a zhotovitel se dále zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného podezření, které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených v mínění široké veřejnosti. Zhotovitel podáním nabídky do zadávacího řízení na realizaci stavby uvedené v čl. I odst. 2 smlouvy vyjádřil svůj souhlas se zásadami a pravidly, která jsou uvedena v Kodexu dodavatele veřejné zakázky (Příloha č. 1 Zadávací dokumentace).

Objednatel

V Jihlavě dne 20. 6. 2024

Zhotovitel

V Brně dne 20. 6. 2024

.....
Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
XXXXXXXXXXXX
STRABAG a.s.

.....
XXXXXXXXXXXX
STRABAG a.s.

Za správnost:

.....
Ing. Dana Zemanová
KPÚ pro Kraj Vysočina

.....
XXXXXXXXXXXX

Příloha č. 3 Doporučení na emisní limity a prašnost

Emisní limity

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Požadavky na nákladní vozidla

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2008.
- V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Prašnost

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Požadavky na nákladní vozidla

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2005.
- V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

HARMONOGRAM PRACÍ

dokončení pokládky křních vrstev

Předpoklad nabytí účinnosti smouvy
Termín dokončení stavebních prací
Termín dokončení výsadby zeleně
Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4	JKSO	
		EČO	
		Místo	k.ú. Lukavec u Pacova
		IČO	DIČ
Objednatel	ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov	01312774	
Projektant	Hanousek s.ro., Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov	29186404	
Zhotovitel	Strabag a.s.	60838744	CZ60838744
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		17. 5. 2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK											
A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	2 086 612,03	8	Práce přesčas	0,00	13			0,00	
2		Montáž	10 243 616,60	9	Bez pevné podl.	0,00	14			0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15			0,00	
4		Montáž	9 816,80	11		0,00	16			0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17			0,00	
6		Montáž	4 286,80				18	VRN z rozpočtu		340 817,00	
7	ZRN (ř.		12 344 332,23	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		340 817,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 12 685 149,23			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	12 685 149,23	2 663 881,34
				Cena s DPH 15 349 030,57			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel 0,00			
				Klouzavá doložka 0,00			
				Zvýhodnění 0,00			

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
3/23/1	Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4	12 685 149,23	0,00	2 663 881,34	15 349 030,57	0,00	12 344 332,23	0,00	340 817,00	0,00
SO 01_1	Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6	6 044 709,63	0,00	1 269 389,02	7 314 098,65	0,00	6 044 709,63	0,00	0,00	0,00
SO 01_2	Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - výsadba KZ1	170 019,82	0,00	35 704,16	205 723,98	0,00	170 019,82	0,00	0,00	0,00
SO 01_3	Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta VC17 ZÚ - km 1,085	5 624 366,70	0,00	1 181 117,01	6 805 483,71	0,00	5 624 366,70	0,00	0,00	0,00
SO 01_4	Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - výsadba KZ4	505 236,08	0,00	106 099,58	611 335,66	0,00	505 236,08	0,00	0,00	0,00
SO 01_5	VRN	340 817,00	0,00	71 571,57	412 388,57	0,00	0,00	0,00	340 817,00	0,00
Celkem		12685149,23	0,00	2663881,34	15349030,57	0,00	12344332,23	0,00	340817,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV					845 916,81	5 198 792,82	6 044 709,63	5 875,028	
1		Zemní práce					26 514,59	1 387 000,99	1 413 515,58	29,426	
1	R	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	9 175,000	4,10	0,00	37 617,50	37 617,50	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ											
Pokosení před výstavbou cesty - plocha parcely minus plocha											
7750-250					7 500,000						
Pokosení před osetím											
Plocha parcely minus plocha nové cesty											
7750-(4645+1430)					1 675,000						
Součet					9 175,000						
2	R	111151233	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	4 590,000	3,60	0,00	16 524,00	16 524,00	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ											
Pokosení před a po osetí											
InR - násypy, zářezy, příkop											
(620+15+1660)*2					4 590,000						
3	R	111251201	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	75,000	41,10	0,00	3 082,50	3 082,50	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.2, TZ											
75					75,000						
4	R	112151012	Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	2,000	1 028,40	0,00	2 056,80	2 056,80	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.2, TZ											
2					2,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
5	R	112155115	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm	kus	2,000	205,70	0,00	411,40	411,40	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.2, TZ					2	2,000					
6	R	112155311	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého	m2	75,000	20,60	0,00	1 545,00	1 545,00	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.2, TZ					75	75,000					
7	R	112201112	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	2,000	822,70	0,00	1 645,40	1 645,40	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.2, TZ					2	2,000					
8	R	112211111	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m	kus	2,000	308,50	0,00	617,00	617,00	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.2, TZ					2	2,000					
9	R	121151126	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	6 600,000	38,00	0,00	250 800,00	250 800,00	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ											
Odstranění ornice průměrné tl. 350 mm											
polní cesta											
5400					5 400,000						
příkop											
1200					1 200,000						
Součet					6 600,000						
10	R	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	10,000	797,60	0,00	7 976,00	7 976,00	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ											
Ruční výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských sítí											
10					10,000						
Součet					10,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4

Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
11	R	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3	m3	510,000	72,30	0,00	36 873,00	36 873,00	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ											
Odkopávky na pláň - obsaženy v sejmutí ornice											
Odkopávky příkopu + ohumusování příkopu											
286+1660*0,1											
452,000											
Odkopávky napojení příkopu											
55											
55,000											
Odkopávky pro panely											
3											
3,000											
Součet											
510,000											
12	R	131151100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	15,000	316,30	0,00	4 744,50	4 744,50	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.1.12, TZ											
Zasakovací jámka, km 0,046											
1*(3*2*2,5)											
15,000											
13	R	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	136,136	421,70	0,00	57 408,55	57 408,55	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ											
Hloubení rýhy podélné drenáže											
120											
120,000											
Propustek P49 - rýhy pro prahy											
4,6*0,3*0,8+4,3*0,3*0,8											
2,136											
Propustek P49 - pro dlažbu											
(15+25)*0,35											
14,000											
Součet											
136,136											

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
14	R	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	205,70	0,00	411,40	411,40	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.2, TZ											
2					2,000						
15	R	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	205,70	0,00	411,40	411,40	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.2, TZ											
2					2,000						
16	R	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	205,70	0,00	411,40	411,40	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.2, TZ											
2					2,000						
17	R	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	2 037,000	48,10	0,00	97 979,70	97 979,70	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ											
Přemístění přebytečné ornice na polnosti v okolí polní cesty pro											
2310					2 310,000						
Odpočet zpětných zásypů a ohumusování											
-40-3-64-166					-273,000						
Součet					2 037,000						
18	R	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	1 096,000	48,10	0,00	52 717,60	52 717,60	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ											
Přemístění pro zpětné použití (na mezideponii a zpět do konstrukce											
Zpětný zásyp a násyp do aktivní zóny polní cesty											

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			(40+220)*2		520,000						
			Ornice pro ozelenění								
			(3+64+166)*2		466,000						
			Přemístění přetříděného podorničí na polnosti v okolí polní cesty pro								
			55*2		110,000						
			Součet		1 096,000						
19	R	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	493,000	39,40	0,00	19 424,20	19 424,20	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ								
			Nakládání pro								
			Zpětný zásyp								
			40+220		260,000						
			Nakládání ornice pro rozprostření								
			3+64+166		233,000						
			Součet		493,000						
20	R	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	7,200	420,40	0,00	3 026,88	3 026,88	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ								
			Urovnání 0,5 m za krajnici do hl. 0,4 m - 1,44 m3								
			5 x sjezd								
			5*1,44		7,200						
21		583439590	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	13,320	382,00	5 088,24	0,00	5 088,24	1,000	13,320
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ								
			Urovnání 0,5 m za krajnici do hl. 0,4 m - 1,44 m3 - 5 x sjezd								
			5*1,44*1,85		13,320						
			Součet		13,320						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
22	R	171152111	Uložení sypaniny do zhuťných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní	m3	220,000	112,10	0,00	24 662,00	24 662,00	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ Uložení chybějící zeminy do aktivní zóny polní cesty po sejmutí ornice				220 220,000							
23	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	33,000	11,60	0,00	382,80	382,80	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ Uložení přetříděného podorníči na deponii - 60 % 55*0,6				33,000							
24	R	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	51,640	280,30	0,00	14 474,69	14 474,69	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ Zasakovací jámka, km 0,046 1*(3*2*0,5) Zpětný zásyp po odkopu na pláň - výpočet z příčných řezů 40 Propustek P49 - šterkový přechodový klín + náběhový klín 1,2*1,2*0,5*6*2 Součet				3,000 40,000 8,640 51,640							
25		58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	15,984	344,40	5 504,89	0,00	5 504,89	1,000	15,984
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ Propustek P49 - šterkový přechodový klín 1,2*1,2*0,5*6*2*1,85 Součet				15,984 15,984							
26	R	181102302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhuťněním	m2	5 532,000	12,00	0,00	66 384,00	66 384,00	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ											

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			InR								
			5400		5 400,000						
			Sjezdy a rozšíření								
			ZU+KU								
			50+15		65,000						
			km 0,055, km 0,270, km 0,271, km 0,303, km 0,306								
			9+20+20+9+9		67,000						
			Součet		5 532,000						
27	R	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	10 295,000	42,20	0,00	434 449,00	434 449,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ								
			Rozprostření přebytečné ornice na polnosti v okolí polní cesty								
			2310/0,2		11 550,000						
			Odpočet zpětných zásypů a ohumusování								
			(-40-3-64-166)/0,2		-1 365,000						
			Rozprostření přetříděného podorníčí na polnosti v okolí polní cesty								
											
			(55*0,4)/0,2		110,000						
			Součet		10 295,000						
28	R	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 675,000	10,30	0,00	17 252,50	17 252,50	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ								
			plocha parcely minus plocha nové cesty								
			7750-4645-1430		1 675,000						
29		00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	50,250	128,50	6 457,13	0,00	6 457,13	0,001	0,050
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ								
			plocha parcely minus plocha nové cesty								
			(7750-4645-1430)*0,03000		50,250						
30	R	181451123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	2 295,000	10,30	0,00	23 638,50	23 638,50	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ InR - násypy, zářezy, příkop 620+15+1660	2 295,000							
31		00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	68,850	128,50	8 847,23	0,00	8 847,23	0,001	0,069
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ InR - násypy, zářezy, příkop (620+15+1660)*0,03000	68,850							
32	R	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	1 675,000	42,20	0,00	70 685,00	70 685,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ InR zářezy + příkop 15+1660	1 675,000							
33	R	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	620,000	42,20	0,00	26 164,00	26 164,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ InR 620	620,000							
34	R	182351133	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	2 295,000	42,20	0,00	96 849,00	96 849,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ InR - násypy, zářezy, příkop - tl. 100 mm 620+15+1660	2 295,000							
			Součet	2 295,000							
35	R	183403115	Obdělání půdy kultivátorováním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	2 295,000	1,00	0,00	2 295,00	2 295,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ InR - násypy, zářezy, příkop 620+15+1660	2 295,000							
			Součet	2 295,000							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
36	R	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ Plocha pro založení trávníku Plocha parcely minus plocha nové cesty 7750-4645-1430	m2	1 675,000	1,00	0,00	1 675,00	1 675,00	0,000	0,000
37	R	183551513	Úprava zemědělské půdy - orba kombinátorem, hl. do 0,15 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5° Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ Plocha pro založení trávníku Plocha parcely minus plocha nové cesty (7750-4645-1430)/10000	ha	0,168	1 028,40	0,00	172,77	172,77	0,000	0,000
38	R	184853511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na šířku v rovině nebo na svahu do 1:5 Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ Plocha půdorysu nové cesty minus plocha stávající cesty 4645+1430-250	m2	5 825,000	2,10	0,00	12 232,50	12 232,50	0,000	0,000
39		25234001	herbucid totální systémový neselektivní Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ 5825/10000*5 Zaokrouhlení na litry 0,087 Součet	litr	3,000	205,70	617,10	0,00	617,10	0,001	0,003
2		Zakládání					118 610,63	81 432,00	200 042,63	225,724	
40	R	212755214	Trativydy bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ Délka podélného drénu ve skutečnosti 396 m	m	396,000	69,20	0,00	27 403,20	27 403,20	0,000	0,194

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
396					396,000						
41	R	214500311	Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 šterkem, pískem nebo šterkopískem, výšky přes 550 do 850 mm	m	396,000	93,40	0,00	36 986,40	36 986,40	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ Délka podélného drénu ve skutečnosti 396 m											
396					396,000						
42		58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	222,000	518,60	115 129,20	0,00	115 129,20	1,000	222,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ Objem podélné drenáže lnR 120 m3 120*1,85											
396					396,000						
43	R	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	18,000	946,80	0,00	17 042,40	17 042,40	0,108	1,944
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ Montáž panelů jako ochrany vodovodu 3*3*2											
396					396,000						
44		59381004	panel silniční 3,00x2,00x0,15m	kus	0,750	4 641,90	3 481,43	0,00	3 481,43	2,115	1,586
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ Dodávka panelů jako ochrany vodovodu 3 3 * 0,25 " Přepočtené koeficientem množství											
3					3,000						
3					0,750						
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	15 217,29	15 217,29	5,964	
45	R	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C	m3	2,136	7 124,20	0,00	15 217,29	15 217,29	2,792	5,964
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.1.13., TZ Propustek P49 - betonové práhy 4,6*0,8*0,3+4,3*0,8*0,3											
					2,136						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
4			Vodorovné konstrukce				75 278,88	287 553,60	362 832,48		116,153
46	R	451313511	Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. do 100 mm	m2	40,000	332,60	0,00	13 304,00	13 304,00	0,245	9,813
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.1.13., TZ								
			Propustek P49								
			15+25	40,000							
47	R	451315137	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 25/30	m2	3,720	665,20	0,00	2 474,54	2 474,54	0,496	1,844
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.1.13., TZ								
			Podklad pod čela propustku P49								
			1,55*1,2*2	3,720							
48	R	457531112	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm	m3	12,000	947,20	0,00	11 366,40	11 366,40	1,890	22,680
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.1.12., TZ								
			Zasakovací jámka, km 0,046								
			1*(3*2*2)	12,000							
49	R	462512370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	11,000	4 573,30	0,00	50 306,30	50 306,30	2,434	26,775
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.1.13., TZ								
			Propustek P49 - ukončení příkopu SP12b								
			22*0,5	11,000							
50	R	462519003	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m2	22,000	457,30	0,00	10 060,60	10 060,60	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.1.13., TZ								
			Propustek P49 - ukončení příkopu SP12b								
			22	22,000							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
51	R	465513227	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm	m2	40,000	3 048,80	0,00	121 952,00	121 952,00	0,823	32,931
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.1.13., TZ Propustek P49 15+25											
52	R	465921112	Kladení dlažby z betonových desek a tvárnic na sucho hmotnosti jednotlivých desek nebo tvárnic do 90 kg s vyplněním spár těžným kamenivem, drnem nebo orníci s ošetím, tl. desek do 100 mm	m2	146,400	533,40	0,00	78 089,76	78 089,76	0,016	2,347
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.1.13., TZ Kladení polovegetační tvárnice Příkop km 0,800 00 - 0,850 00 (850-800)*(0,6+0,6) Příkop km 0,920 00 - 0,992 00 (992-920)*(0,6+0,6) Součet											
53		59245031	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x100mm	m2	146,400	514,20	75 278,88	0,00	75 278,88	0,135	19,764
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.1.13., TZ Kladení polovegetační tvárnice Příkop km 0,800 00 - 0,850 00 (850-800)*(0,6+0,6) Příkop km 0,920 00 - 0,992 00 (992-920)*(0,6+0,6) Součet											
5 Komunikace pozemní							399 333,25	3 202 473,80	3 601 807,05	5 415,704	
54	R	561051131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 300 do 350 mm	m2	5 282,000	38,80	0,00	204 941,60	204 941,60	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ											

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			Stabilizace podloží pojivem do prům. hl. 350 mm								
			InR								
			5150		5 150,000						
			Sjezdy a rozšíření								
			ZU+KU								
			50+15		65,000						
			km 0,055, km 0,270, km 0,271, km 0,303, km 0,306								
			9+20+20+9+9		67,000						
			Součet		5 282,000						
55		58591003	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna	t	100,829	3 960,50	399 333,25	0,00	399 333,25	1,000	100,829
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ								
			Stabilizace podloží pojivem do hl. 350 mm - dodávka stabilizační								
			3 % z objemové hmotnosti zhutněné zeminy (objemová hmotnost								
			5282*0,35 = 1848,7 m3								
			1848,7*1800 = 3327660 kg = 3327,7 t								
			3327,7*0,03*1,01		100,829						
56	R	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	9,000	176,50	0,00	1 588,50	1 588,50	0,230	2,070
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.1.13., TZ								
			Propustek P49								
			7,5*1,2		9,000						
57	R	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	10 364,000	134,80	0,00	1 397 067,20	1 397 067,20	0,345	3 575,580
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ								
			frakce 0/63 mm								
			InR								
			5200		5 200,000						
			Sjezdy a rozšíření								
			ZU+KU								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
50+15					65,000						
km 0,055, km 0,270, km 0,271, km 0,303, km 0,306											
9+20+20+9+9					67,000						
frakce 0/32 mm											
InR											
4900					4 900,000						
Sjezdy a rozšíření											
ZU+KU											
50+15					65,000						
km 0,055, km 0,270, km 0,271, km 0,303, km 0,306											
9+20+20+9+9					67,000						
Součet					10 364,000						
58	R	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	660,000	238,30	0,00	157 278,00	157 278,00	0,690	455,400
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ											
Dosypání vrstvy ŠD v místech klopení a opačného příčného sklonu											
frakce 0/63 mm											
InR											
660					660,000						
59	R	569941132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 120 mm	m2	1 003,500	46,80	0,00	46 963,80	46 963,80	0,260	260,910
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ											
(1002+1005)*0,5					1 003,500						
60	R	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	4 882,000	2,20	0,00	10 740,40	10 740,40	0,006	29,341
Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ											
InR											
4750					4 750,000						
Sjezdy a rozšíření											

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			ZU+KU								
			50+15		65,000						
			km 0,055, km 0,270, km 0,271, km 0,303, km 0,306								
			9+20+20+9+9		67,000						
			Součet		4 882,000						
61	R	573451117	Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 3,5 kg/m2	m2	3 762,000	128,90	0,00	484 921,80	484 921,80	0,031	116,735
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ								
			InR								
			3630		3 630,000						
			Sjezdy a rozšíření								
			ZU+KU								
			50+15		65,000						
			km 0,055, km 0,270, km 0,271, km 0,303, km 0,306								
			9+20+20+9+9		67,000						
			Součet		3 762,000						
62	R	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm	m2	3 857,000	232,50	0,00	896 752,50	896 752,50	0,227	874,768
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ								
			InR								
			3725		3 725,000						
			Sjezdy a rozšíření								
			ZU+KU								
			50+15		65,000						
			km 0,055, km 0,270, km 0,271, km 0,303, km 0,306								
			9+20+20+9+9		67,000						
			Součet		3 857,000						
63	R	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou	m	20,000	111,00	0,00	2 220,00	2 220,00	0,004	0,072

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ ZU 20		20,000						
8			Trubní vedení				94 032,56	99 579,65	193 612,21		40,845
64	R	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	187,500	111,00	0,00	20 812,50	20 812,50	0,000	0,002
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ Oprava případně zasažených meliorací - 25 ks, 7,5 m 25*7,5		187,500						
65		28611250	trubka kanalizační PVC-U DN 160x3000mm SN16	m	193,125	486,90	94 032,56	0,00	94 032,56	0,006	1,062
			187,5 * 1,03 " Přepočtené koeficientem množství		193,125						
66	R	899621111	Obetonování drenážního potrubí prostým betonem tl. obetonování do 150 mm, trub DN do 100	m	38,000	349,30	0,00	13 273,40	13 273,40	0,143	5,433
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ Obetonování podélného drénu km 0,271, km 0,303 20+12 km 0,291 6 Součet		32,000 6,000 38,000						
67	R	899621112	Obetonování drenážního potrubí prostým betonem tl. obetonování do 150 mm, trub DN přes 100 do 160	m	187,500	349,30	0,00	65 493,75	65 493,75	0,183	34,348
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ Obetonování případně zasažených meliorací 25*7,5		187,500						
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				132 146,90	61 580,91	193 727,81		41,211

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
68	R	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus	2,000	233,70	0,00	467,40	467,40	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.2, D.1.14, TZ								
			Montáž sloupku Z11g								
			ZU								
			2		2,000						
			Součet		2,000						
69		40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	2,000	409,00	818,00	0,00	818,00	0,002	0,004
			Výkresy č. D.1.2, D.1.14, TZ								
			Dodávka sloupku Z11g								
			ZU								
			2		2,000						
			Součet		2,000						
70	R	915221112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní	m	20,000	292,20	0,00	5 844,00	5 844,00	0,001	0,013
			Výkresy č. D.1.2, D.1.14, TZ								
			Vodící čára V4								
			ZU								
			20		20,000						
71	R	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	71,000	381,40	0,00	27 079,40	27 079,40	0,202	14,355
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ								
			Sjezdy a rozšíření - montáž obrubníků								
			km 0,055, km 0,270, km 0,271, km 0,303, km 0,306								
			11+21+17+11+11		71,000						
72		59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	71,000	187,00	13 277,00	0,00	13 277,00	0,102	7,242
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ								
			Sjezdy a rozšíření - dodávka obrubníků								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			km 0,055, km 0,270, km 0,271, km 0,303, km 0,306 11+21+17+11+11								
73	R	919521015	Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do DN 600	m	10,150	2 540,70	0,00	25 788,11	25 788,11	1,225	12,431
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.1.13., TZ Propustek P49 10,15								
74		59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m	5,000	3 272,20	16 361,00	0,00	16 361,00	0,600	3,000
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.1.13., TZ Propustek P49 - 2 ks 2*2,5								
75		59222026	trouba ŽB hrdlová propojovací DN 600	m	2,500	4 090,20	10 225,50	0,00	10 225,50	0,558	1,394
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.1.13., TZ Propustek P49 - 1 ks 1*2,5								
76		Vlastní položka 1	Čelo propustku 900/1000/600	kus	2,000	45 732,70	91 465,40	0,00	91 465,40	1,380	2,760
			Výkres č. F.2.2., F.2.6., TZ Trubní propustek P14 2								
			Součet								
77	R	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	32,000	46,50	0,00	1 488,00	1 488,00	0,000	0,012
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.1.12., TZ Zasakovací jámka, km 0,046 1*(3*2*2+3*2*2+2*2*2)								
78	R	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	20,000	45,70	0,00	914,00	914,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ ZU								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta HC6

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
20					20,000						
997 Přesun sutě						0,00	4 029,30	4 029,30		0,000	0,000
79	R	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění strojové	t	99,000	40,70	0,00	4 029,30	4 029,30	0,000	0,000
Třídění přebytečného výkopku na frakce											
55*1,8					99,000						
998 Přesun hmot						0,00	59 925,28	59 925,28		0,000	0,000
80	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5 875,028	5,10	0,00	29 962,64	29 962,64	0,000	0,000
81	R	998225192	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m	t	5 875,028	5,10	0,00	29 962,64	29 962,64	0,000	0,000
Celkem							845 916,81	5 198 792,82	6 044 709,63	5 875,028	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - výsadba KZ1

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV							90 427,21	79 592,61	170 019,82	0,996	
1 Zemní práce							90 427,21	79 080,47	169 507,68	0,996	
1 R	111103201		Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu řídkého	ha	0,044	71 987,90	0,00	3 167,47	3 167,47	0,000	0,000
2	vlastní - 29		Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), 160 cm, bal.	ks	22,000	822,70	18 099,40	0,00	18 099,40	0,003	0,066
3	vlastní - 23		Slivoň švestka (Prunus domestica), 160 cm, bal	ks	22,000	822,70	18 099,40	0,00	18 099,40	0,003	0,066
4	vlastní - 22		jabloň domácí (Malus domestica), 160 cm, bal	ks	11,000	822,70	9 049,70	0,00	9 049,70	0,003	0,033
5	vlastní - 26		hrušeň obecná (Pyrus communis), 160 cm, bal	ks	11,000	822,70	9 049,70	0,00	9 049,70	0,003	0,033
6	vlastní_3		Drátěná chránička 150 cm	ks	77,000	102,80	7 915,60	0,00	7 915,60	0,000	0,008
7	vlastní_9		Bříza bílá (Betula pendula), 160 cm, bal	kus	11,000	822,70	9 049,70	0,00	9 049,70	0,003	0,033
8 R	183101114		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	77,000	308,50	0,00	23 754,50	23 754,50	0,000	0,000
9 R	184102114		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm	kus	77,000	308,50	0,00	23 754,50	23 754,50	0,000	0,000
10 R	184215112		Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kulem, délky přes 1 do 2 m	kus	77,000	102,80	0,00	7 915,60	7 915,60	0,000	0,004
11	60591253		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	77,000	205,70	15 838,90	0,00	15 838,90	0,005	0,363
12 R	184813134		Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm	100 kus	0,770	514,20	0,00	395,93	395,93	0,000	0,000
13	vlast_7		Chemický přípravek proti okusu	kg	0,308	514,20	158,37	0,00	158,37	0,001	0,000
Spotřeba 1 kg/250 ks					0,308						
14 R	184813511		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	19,250	5,10	0,00	98,18	98,18	0,000	0,000
15	10391100		kůra mulčovací VL	m3	1,925	1 028,40	1 979,67	0,00	1 979,67	0,200	0,385
16	vlastní_14		Hydrogel	kg	4,600	257,10	1 182,66	0,00	1 182,66	0,001	0,005

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - výsadba KZ1

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
17	R	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	19,250	51,40	0,00	989,45	989,45	0,000	0,000
18	R	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	9,240	1 028,40	0,00	9 502,42	9 502,42	0,000	0,000
Zalití stromů 3x při a 3x po výsadbě (3+3)*77*0,02					9,240						
19	R	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	9,240	1 028,40	0,00	9 502,42	9 502,42	0,000	0,000
dovoz vody pro zalití (3+3)*77*0,02					9,240						
20		25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	0,020	205,70	4,11	0,00	4,11	0,001	0,000
998 Přesun hmot							0,00	512,14	512,14	0,000	
21	R	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,996	514,20	0,00	512,14	512,14	0,000	0,000
Celkem							90 427,21	79 592,61	170 019,82	0,996	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta VC17 ZÚ - km 1,085

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV					871 398,47	4 743 396,43	5 614 794,90	5 670,387	
1		Zemní práce					12 879,79	1 234 756,55	1 247 636,34	2,755	
1	R	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	8 987,000	4,10	0,00	36 846,70	36 846,70	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ											
Pokosení před výstavbou cesty - plocha parcely minus plocha											
6725					6 725,000						
Pokosení před osetím											
Plocha parcely minus plocha nové cesty											
6725-4463					2 262,000						
Součet					8 987,000						
2	R	111151233	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	1 310,000	3,60	0,00	4 716,00	4 716,00	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ											
Pokosení před a po osetí											
InR - násypy, zářezy											
(645+10)*2					1 310,000						
3	R	121151126	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	5 310,000	38,00	0,00	201 780,00	201 780,00	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ											
Odstranění ornice průměrné tl. 400 mm											
5310					5 310,000						
4	R	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	10,000	797,60	0,00	7 976,00	7 976,00	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., D.1.12., TZ											
Ruční výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských sítí											
10					10,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta VC17 ZÚ - km 1,085

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Součet					10,000						
5	R	131151102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	45,000	316,30	0,00	14 233,50	14 233,50	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., D.1.12., TZ											
Zasakovací jámka, km 0,056, km 0,350, km 0,650, km 0,950											
4*(3*1,5*2,5)					45,000						
6	R	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	330,000	421,70	0,00	139 161,00	139 161,00	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ											
Hloubení rýhy podélné drenáže											
330					330,000						
7	R	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	1 217,000	48,10	0,00	58 537,70	58 537,70	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., D.1.12., TZ											
Přemístění pro zpětné použití (na mezideponii a zpět do konstrukce											
Zpětný zásyp a násyp do aktivní zóny polní cesty											
(100+434)*2					1 068,000						
Ornice pro ozelenění											
(9+65,5)*2					149,000						
Součet					1 217,000						
8	R	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	1 949,500	48,10	0,00	93 770,95	93 770,95	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., D.1.12., TZ											
Přemístění přebytečné ornice na polnosti v okolí polní cesty pro											
2124					2 124,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta VC17 ZÚ - km 1,085

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			Odpočet zpětných zásypů a ohumusování								
			-100-9-65,5		-174,500						
			Součet		1 949,500						
9	R	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	608,500	39,40	0,00	23 974,90	23 974,90	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., D.1.12., TZ								
			Nakládání pro								
			Zpětný zásyp								
			100+434		534,000						
			Nakládání ornice pro rozprostření								
			9+65,5		74,500						
			Součet		608,500						
10	R	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	1,440	420,40	0,00	605,38	605,38	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., D.1.12., TZ								
			Urovnání 0,5 m za krajnici do hl. 0,4 m - 1,44 m3								
			1 x sjezd								
			1*1,44		1,440						
11		583439590	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	2,664	382,00	1 017,65	0,00	1 017,65	1,000	2,664
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., D.1.12., TZ								
			Urovnání 0,5 m za krajnici do hl. 0,4 m - 1,44 m3 - 1 x sjezd								
			1*1,44*1,85		2,664						
			Součet		2,664						
12	R	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní	m3	434,000	112,10	0,00	48 651,40	48 651,40	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ								
			Uložení chybějící zeminy do aktivní zóny polní cesty po sejmutí ornice								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta VC17 ZÚ - km 1,085

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
434					434,000						
13	R	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	109,000	280,30	0,00	30 552,70	30 552,70	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ								
			Zasakovací jámka, km 0,056, km 0,350, km 0,650, km 0,950								
			4*(3*1,5*0,5)		9,000						
			Zpětný zásyp po odkopu na pláň - výpočet z příčných řezů								
			100		100,000						
			Součet		109,000						
14	R	181102302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	5 320,000	12,00	0,00	63 840,00	63 840,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ								
			InR								
			5310		5 310,000						
			Sjezdy a rozšíření								
			km 0,006								
			10		10,000						
			Součet		5 320,000						
15	R	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	9 747,500	42,20	0,00	411 344,50	411 344,50	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ								
			Rozprostření přebytečné ornice na polnosti v okolí polní cesty								
			2124/0,2		10 620,000						
			Odpočet zpětných zásypů a ohumusování								
			-(100+9+65,5)/0,2		-872,500						
			Součet		9 747,500						
16	R	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 262,000	10,30	0,00	23 298,60	23 298,60	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta VC17 ZÚ - km 1,085

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			plocha parcely minus plocha nové cesty 6725-4463		2 262,000						
17		00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	67,860	128,50	8 720,01	0,00	8 720,01	0,001	0,068
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ plocha parcely minus plocha nové cesty (6725-4463)*0,03000		67,860						
18	R	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	655,000	11,70	0,00	7 663,50	7 663,50	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ InR - násypy, zářezy 645+10		655,000						
19		00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	19,650	128,50	2 525,03	0,00	2 525,03	0,001	0,020
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ InR - násypy, zářezy (645+10)*0,03000		19,650						
20	R	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	10,000	42,20	0,00	422,00	422,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ InR zářezy 10		10,000						
21	R	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	645,000	42,20	0,00	27 219,00	27 219,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ InR 645		645,000						
22	R	182351133	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	655,000	42,20	0,00	27 641,00	27 641,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta VC17 ZÚ - km 1,085

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			InR - násypy, zářezy - tl. 100 mm								
			645+10		655,000						
			Součet		655,000						
23	R	183403115	Obdělání půdy kultivátorováním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	655,000	1,00	0,00	655,00	655,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ								
			InR - násypy, zářezy								
			645+10		655,000						
			Součet		655,000						
24	R	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 262,000	1,00	0,00	2 262,00	2 262,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ								
			Plocha pro založení trávníku								
			Plocha parcely minus plocha nové cesty								
			6725-4463		2 262,000						
25	R	183551513	Úprava zemědělské půdy - orba kombinátorem, hl. do 0,15 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5°	ha	0,226	1 028,40	0,00	232,42	232,42	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ								
			Plocha pro založení trávníku								
			Plocha parcely minus plocha nové cesty								
			(6725-4463)/10000		0,226						
26	R	184853511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 463,000	2,10	0,00	9 372,30	9 372,30	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ								
			Plocha půdorysu nové cesty minus plocha stávající cesty								
			4463-0		4 463,000						
27		25234001	herbicid <i>totální systémový neselektivní</i>	litr	3,000	205,70	617,10	0,00	617,10	0,001	0,003
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ								
			4463/10000*5		2,232						
			Zaokrouhlení na litry								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta VC17 ZÚ - km 1,085

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
					0,768						
					Součet	0,768					
						3,000					
2					Zakládání		316 605,30	176 421,00	493 026,30	611,032	
28	R	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	1 085,000	69,20	0,00	75 082,00	75 082,00	0,000	0,532
					Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ						
					Délka podélného drénu ve skutečnosti 1085 m						
					1085						
					1 085,000						
29	R	214500311	Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 šterkem, pískem nebo šterkopískem, výšky přes 550 do 850 mm	m	1 085,000	93,40	0,00	101 339,00	101 339,00	0,000	0,000
					Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ						
					Délka podélného drénu ve skutečnosti 1085 m						
					1085						
					1 085,000						
30		58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	610,500	518,60	316 605,30	0,00	316 605,30	1,000	610,500
					Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ						
					Objem podélné drenáže lnR 330 m3						
					330*1,85						
					610,500						
4					Vodorovné konstrukce		0,00	34 099,20	34 099,20	68,040	
31	R	457531112	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm	m3	36,000	947,20	0,00	34 099,20	34 099,20	1,890	68,040
					Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., D.1.12., TZ						
					Zasakovací jámka, km 0,056, km 0,350, km 0,650, km 0,950						
					4*(3*1,5*2)						
					36,000						
5					Komunikace pozemní		389 404,28	3 082 919,90	3 472 324,18	4 928,258	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta VC17 ZÚ - km 1,085

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
32	R	561051121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 300 do 450 mm Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ Stabilizace podloží pojivem do prům. hl. 350 mm - km 0,000 - 0,700, InR 3450 km 0,006 10 Součet	m2	3 460,000	38,80	0,00	134 248,00	134 248,00	0,000	0,000
33	R	561071121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 400 do 450 mm Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ Stabilizace podloží pojivem do prům. hl. 450 mm - km 0,700 - 1,000 InR 1315	m2	1 315,000	40,90	0,00	53 783,50	53 783,50	0,000	0,000
34		58591003	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ Stabilizace podloží pojivem do hl. 350 mm a 450 mm - dodávka 3 % z objemové hmotnosti zhutněné zeminy (objemová hmotnost 3460*0,35+1315*0,45 = 1802,75 m3 1802,75*1800 = 3244950 kg = 3244,95 t 3244,95*0,03*1,01	t	98,322	3 960,50	389 404,28	0,00	389 404,28	1,000	98,322
35	R	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ frakce 0/63 mm	m2	9 985,000	134,80	0,00	1 345 978,00	1 345 978,00	0,345	3 444,825

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta VC17 ZÚ - km 1,085

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
InR					5 145,000						
5145											
Sjezdy a rozšíření											
km 0,006											
10					10,000						
frakce 0/32 mm											
InR					4 820,000						
4820											
Sjezdy a rozšíření											
km 0,006											
10					10,000						
Součet					9 985,000						
36	R	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	250,000	238,30	0,00	59 575,00	59 575,00	0,690	172,500
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ											
Dosypání vrstvy ŠD v místech klopení a opačného příčného sklonu											
frakce 0/63 mm											
InR					250,000						
250											
37	R	569941132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 120 mm	m2	543,000	46,80	0,00	25 412,40	25 412,40	0,260	141,180
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ											
2172*0,25					543,000						
38	R	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	4 665,000	2,20	0,00	10 263,00	10 263,00	0,006	28,037
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ											
InR					4 655,000						
4655											
Sjezdy a rozšíření											

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta VC17 ZÚ - km 1,085

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			km 0,006								
			10		10,000						
			Součet		4 665,000						
39	R	573451117	Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 3,5 kg/m2	m2	3 950,000	128,90	0,00	509 155,00	509 155,00	0,031	122,569
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ								
			InR								
			3940		3 940,000						
			Sjezdy a rozšíření								
			km 0,006								
			10		10,000						
			Součet		3 950,000						
40	R	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm	m2	4 060,000	232,50	0,00	943 950,00	943 950,00	0,227	920,808
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ								
			InR								
			4050		4 050,000						
			Sjezdy a rozšíření								
			km 0,006								
			10		10,000						
			Součet		4 060,000						
41	R	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou	m	5,000	111,00	0,00	555,00	555,00	0,004	0,018
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ								
			ZU								
			5		5,000						
8		Trubní vedení					150 452,10	138 090,00	288 542,10	56,660	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta VC17 ZÚ - km 1,085

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
42	R	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	300,000	111,00	0,00	33 300,00	33 300,00	0,000	0,003
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ											
Oprava případně zasažených meliorací - 50 ks, 6 m											
50*6				300,000							
43		28611250	trubka kanalizační PVC-U DN 160x3000mm SN16	m	309,000	486,90	150 452,10	0,00	150 452,10	0,006	1,700
300 * 1,03 " Přepočtené koeficientem množství				309,000							
44	R	899621112	Obetonování drenážního potrubí prostým betonem tl. obetonování do 150 mm, trub DN přes 100 do 160	m	300,000	349,30	0,00	104 790,00	104 790,00	0,183	54,957
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ											
Obetonování případně zasažených meliorací											
50*6				300,000							
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 057,00	19 262,70	21 319,70	3,643	
45	R	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	11,000	381,40	0,00	4 195,40	4 195,40	0,202	2,224
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ											
Sjezdy a rozšíření - montáž obrubníků											
km 0,006											
11				11,000							
46		59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	11,000	187,00	2 057,00	0,00	2 057,00	0,102	1,122
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ											
Sjezdy a rozšíření - dodávka obrubníků											
km 0,006											
11				11,000							
47	R	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	108,000	46,50	0,00	5 022,00	5 022,00	0,000	0,039
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., D.1.12., TZ											

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta VC17 ZÚ - km 1,085

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			Zasakovací jámka, km 0,056, km 0,350, km 0,650, km 0,950 4*(3*1,5*2+3*2*2+1,5*2*2)	108,000							
48	R	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	5,000	45,70	0,00	228,50	228,50	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ ZÚ 5	5,000							
49	R	Vlastní položka 1	D+M PE chráničky DN110 mm	m	14,000	701,20	0,00	9 816,80	9 816,80	0,018	0,258
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ Dodávka a montáž rezervní chráničky km 0,773 50, km 0,815 7+7	14,000							
998			Přesun hmot	0,00			57 847,08	57 847,08	0,000		
50	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5 671,282	5,10	0,00	28 923,54	28 923,54	0,000	0,000
51	R	998225192	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m	t	5 671,282	5,10	0,00	28 923,54	28 923,54	0,000	0,000
M			Práce a dodávky M	5 285,00			4 286,80	9 571,80	1,154		
46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích	5 285,00			4 286,80	9 571,80	1,154		
52	R	460751112	Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí vikem z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky přes 20 do 25 cm	m	14,000	306,20	0,00	4 286,80	4 286,80	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ Montáž betonového žlabu na vedení SEK								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - polní cesta VC17 ZÚ - km 1,085

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			km 0,001, km 0,002								
			7+7	14,000							
			Součet	14,000							
53		59213011	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x23x19cm	m	14,000	327,20	4 580,80	0,00	4 580,80	0,060	0,840
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ								
			Dodávka betonového žlabu na vedení SEK								
			km 0,001, km 0,002								
			7+7	14,000							
			Součet	14,000							
54		59213005	deska krycí betonová 500x230/154x45mm	m	14,000	50,30	704,20	0,00	704,20	0,022	0,314
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ								
			Dodávka krycí betonové desky betonového žlabu na vedení SEK								
			km 0,001, km 0,002								
			7+7	14,000							
			Součet	14,000							
Celkem							876 683,47	4 747 683,23	5 624 366,70	5 671,541	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - výsadba KZ4

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV							273 584,54	231 651,54	505 236,08	5,873	
1 Zemní práce							273 584,54	228 631,64	502 216,18	5,873	
1 R	111103201		Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu řídkého	ha	0,360	71 987,90	0,00	25 915,64	25 915,64	0,000	0,000
2	vlastní - 29		Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), 160 cm, bal.	ks	45,000	822,70	37 021,50	0,00	37 021,50	0,003	0,135
3	vlastní - 23		Slivoň švestka (Prunus domestica), 160 cm, bal	ks	45,000	822,70	37 021,50	0,00	37 021,50	0,003	0,135
4	vlastní - 22		jabloň domácí (Malus domestica), 160 cm, bal	ks	45,000	822,70	37 021,50	0,00	37 021,50	0,003	0,135
5	vlastní - 26		hrušeň obecná (Pyrus communis), 160 cm, bal	ks	45,000	822,70	37 021,50	0,00	37 021,50	0,003	0,135
6	vlastní_27		Brslen evropský (Eonymus europaea), 40 cm	ks	135,000	72,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,002	0,270
7	vlastní_28		Kalina obecná (Viburnum opulus), 40 cm	ks	135,000	72,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,002	0,270
8	vlastní_3		Drátěná chránička 150 cm	ks	180,000	102,80	18 504,00	0,00	18 504,00	0,000	0,018
9	vlastní_10		ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare)	kus	135,000	72,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,001	0,135
10	02650531		zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), 40 cm	ks	135,000	72,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,001	0,135
11 R	183101114		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	720,000	20,60	0,00	14 832,00	14 832,00	0,000	0,000
12 R	184102112		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm	kus	540,000	20,60	0,00	11 124,00	11 124,00	0,000	0,000
13 R	184102114		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm	kus	180,000	308,50	0,00	55 530,00	55 530,00	0,000	0,000
14 R	184215112		Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kulem, délky přes 1 do 2 m	kus	180,000	102,80	0,00	18 504,00	18 504,00	0,000	0,009
15	60591253		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	180,000	205,70	37 026,00	0,00	37 026,00	0,005	0,850
16 R	184813133		Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 cm	100 kus	5,400	514,20	0,00	2 776,68	2 776,68	0,000	0,000
17 R	184813134		Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm	100 kus	1,800	514,20	0,00	925,56	925,56	0,000	0,000
18	vlast_7		Chemický přípravek proti okusu	kg	2,880	514,20	1 480,90	0,00	1 480,90	0,001	0,003

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt: Polní cesty s protierozními prvky - HC6 a VC17 - výsadba KZ4

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Spotřeba 1 kg/250 ks					2,880						
720/250											
19	R	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	180,000	5,10	0,00	918,00	918,00	0,000	0,000
20		10391100	kůra mulčovací VL	m3	18,000	1 028,40	18 511,20	0,00	18 511,20	0,200	3,600
21		vlastní_14	Hydrogel	kg	43,000	257,10	11 055,30	0,00	11 055,30	0,001	0,043
22	R	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	180,000	51,40	0,00	9 252,00	9 252,00	0,000	0,000
23	R	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	86,400	514,20	0,00	44 426,88	44 426,88	0,000	0,000
Zalití stromů a keřů 3x při a 3x po výsadbě					86,400						
(3+3)*720*0,02											
24	R	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	86,400	514,20	0,00	44 426,88	44 426,88	0,000	0,000
dovoz vody pro zalití					86,400						
(3+3)*720*0,02											
25		25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	0,200	205,70	41,14	0,00	41,14	0,001	0,000
998 Přesun hmot							0,00	3 019,90	3 019,90	0,000	
26	R	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	5,873	514,20	0,00	3 019,90	3 019,90	0,000	0,000
Celkem							273 584,54	231 651,54	505 236,08	5,873	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt: VRN

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	340 817,00	340 817,00		0,000
VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					0,00	137 898,60	137 898,60		0,000
1	R	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	ks	8,000	1 168,60	0,00	9 348,80	9 348,80	0,000	0,000
			Odběr vzorků zeminy pro určení druhu a hloubky stabilizace podloží a								
			HC6								
			4		4,000						
			VC17								
			4		4,000						
			Součet		8,000						
2	R	011144000	Pedologický průzkum	kpl.	1,000	5 843,20	0,00	5 843,20	5 843,20	0,000	0,000
			Pedologický průzkum pozemků pro uložení přebytečné ornice								
			Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC6 a VC17								
			1		1,000						
3	R	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl.	1,000	17 529,50	0,00	17 529,50	17 529,50	0,000	0,000
			Geodetické práce před zahájením stavby								
			Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC6 a VC17								
			1		1,000						
4	R	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl.	1,000	11 686,30	0,00	11 686,30	11 686,30	0,000	0,000
			Geodetické práce v průběhu stavby								
			Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC6 a VC17								
			1		1,000						
5	R	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl.	1,000	70 118,10	0,00	70 118,10	70 118,10	0,000	0,000
			Geodetické práce po ukončení stavby								
			Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC6 a VC17								
			1		1,000						
6	R	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	17 529,50	0,00	17 529,50	17 529,50	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt: VRN

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 Dokumentace skutečného provedení stavby Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC6 a VC17 11,000											
7	R	013294000	Ostatní dokumentace	kpl.	1,000	5 843,20	0,00	5 843,20	5 843,20	0,000	0,000
Zpracování jednoduchého Havarijního a povodňového plánu Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC6 a VC17 11,000											
VRN3 Zařízení staveniště							0,00	19 792,20	19 792,20	0,000	
8	R	030001000.1	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	11 686,30	0,00	11 686,30	11 686,30	0,000	0,000
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení Zařízení staveniště Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC6 a VC17 11,000											
9	R	032803000	Ostatní vybavení staveniště	kpl.	1,000	3 505,90	0,00	3 505,90	3 505,90	0,000	0,000
Zajištění umístění štítků o povolení stavby Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC6 a VC17 11,000											
10	R	035103001	Pronájem ploch	m2	2 000,000	2,30	0,00	4 600,00	4 600,00	0,000	0,000
plocha pro mezideponii 2000 m2 p.č. 5124, 8,- Kč/m2/rok 20002 000,000											
VRN4 Inženýrská činnost							0,00	176 114,40	176 114,40	0,000	
11	R	043103000	Zkoušky bez rozlišení	ks	49,000	2 921,60	0,00	143 158,40	143 158,40	0,000	0,000
Statické zatěžovací zkoušky na pláni před stabilizací - a 100 m HC6 1111,000											

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt: VRN

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			VC17								
			12		12,000						
			Statické zatěžovací zkoušky na pláni po stabilizaci - a 200 m								
			HC6								
			6		6,000						
			VC17								
			7		7,000						
			Statické zatěžovací zkoušky na podkladní vrstvě ŠD - a 200 m								
			HC6								
			6		6,000						
			VC17								
			7		7,000						
			Součet		49,000						
12	R	043194000.1	Ostatní zkoušky	ks	13,000	2 337,30	0,00	30 384,90	30 384,90	0,000	0,000
			Odvrtý PM a kontrola v laboratořích - PM vrstvy - a 200 m								
			HC6								
			6		6,000						
			VC17								
			7		7,000						
			Součet		13,000						
13	R	043203000	Měření, monitoring, rozborů bez rozlišení	ks	1,000	1 753,00	0,00	1 753,00	1 753,00	0,000	0,000
			Zhotovení rozboru zeminy ukládané na deponii pro případné další								
			1		1,000						
14	R	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	kpl.	1,000	467,50	0,00	467,50	467,50	0,000	0,000
			Zajištění případného zvláštního užívání komunikace vč. zajištění								
			Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC6 a VC17								
			1		1,000						
15	R	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	kpl.	1,000	350,60	0,00	350,60	350,60	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - HC6, KZ1, VC17, KZ4
Objekt: VRN

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			Protokolární předání dotčených pozemků a komunikací, uvedení do								
			Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC6 a VC17								
			1		1,000						
VRN7			Provozní vlivy			0,00	5 843,20	5 843,20	5 843,20		0,000
16	R	075002000.1	Ochranná pásma	kpl.	1,000	5 843,20	0,00	5 843,20	5 843,20	0,000	0,000
			Vytýčení inženýrských sítí před zahájením stavebních prací								
			Práce v ochranných pásmech								
			Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC6 a VC17								
			1		1,000						
VRN9			Ostatní náklady			0,00	1 168,60	1 168,60	1 168,60		0,000
17	R	091504000.1	Náklady související s publikační činností	ks	2,000	584,30	0,00	1 168,60	1 168,60	0,000	0,000
			Náklady související s publikační činností								
			Zhotovení a montáž prezentační tabule (cedule) dle požadavků								
			HC6								
			1		1,000						
			VC17								
			1		1,000						
			Součet		2,000						
			Celkem			0,00	340 817,00	340 817,00	340 817,00		0,000