

Předpokládané nabytí účinnosti smlouvy: 30.4.2025

Předpokládané předání a převzetí staveniště / zahájení stavebních prací: 19.5.2025

Požadované dokončení stavebních prací I. etapy: do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy (2.11.2025)

Požadované dokončení stavebních prací II. etapy: do 17 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy (20.9.2026)

Požadované předání a převzetí díla I. etapy: po vydání kolaudačního rozhodnutí (7.12.2025)

Požadované předání a převzetí díla II. etapy: po vydání kolaudačního rozhodnutí (1.11.2026)

ROK	MĚSÍC	TÝDEN	2025																																																				2026																																																			
			DUBEN				KVĚTEN				ČERVEN				ČERVENEC				SRPEN				ZÁŘÍ				ŘÍJEN				LISTOPAD				PROSINEC				LEDEN				ÚNOR				BŘEZEN				DUBEN				KVĚTEN				ČERVEN				ČERVENEC				SRPEN				ZÁŘÍ				ŘÍJEN				LISTOPAD				PROSINEC																							
			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52														
Předpokládané nabytí účinnosti smlouvy o dílo																																																																																																										
DPC 5N	Předání a převzetí staveniště																																																																																																									
	Přípravné práce																																																																																																									
	Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																									
	Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																									
	Podkladní vstvy komunikace																																																																																																									
VPC 7N	Obrusná vstva komunikace																																																																																																									
	Terénní a sadové úpravy																																																																																																									
	Přípravné práce																																																																																																									
	Zemní práce, sanace																																																																																																									
	Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																									
VPC 9M1	Podkladní vstvy komunikace																																																																																																									
	Obrusná vstva komunikace																																																																																																									
	Terénní a sadové úpravy																																																																																																									
	Přípravné práce																																																																																																									
	Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																									
VPC 9M2	Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																									
	Podkladní vstvy komunikace																																																																																																									
	Obrusná vstva komunikace																																																																																																									
	Terénní a sadové úpravy																																																																																																									
	Přípravné práce																																																																																																									
VPC 9N-2	Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																									
	Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																									
	Podkladní vstvy komunikace																																																																																																									
	Obrusná vstva komunikace																																																																																																									
	Terénní a sadové úpravy																																																																																																									
VPC 18N	Přípravné práce																																																																																																									
	Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																									
	Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																									
	Podkladní vstvy komunikace																																																																																																									
	Obrusná vstva komunikace																																																																																																									
VPC 24N	Terénní a sadové úpravy																																																																																																									
	Přípravné práce																																																																																																									
	Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																									
	Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																									
	Podkladní vstvy komunikace																																																																																																									
VPC 3N-1	Obrusná vstva komunikace																																																																																																									
	Terénní a sadové úpravy																																																																																																									
	Přípravné práce																																																																																																									
	Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																									
	Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																									
VPC 3M-2	Podkladní vstvy komunikace																																																																																																									
	Obrusná vstva komunikace																																																																																																									
	Terénní a sadové úpravy																																																																																																									
	Přípravné práce																																																																																																									
	Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																									
VPC 4N	Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																									
	Podkladní vstvy komunikace																																																																																																									
	Obrusná vstva komunikace																																																																																																									
	Terénní a sadové úpravy																																																																																																									
	Přípravné práce																																																																																																									
VPC 10N	Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																									
	Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																									
	Podkladní vstvy komunikace																																																																																																									
	Obrusná vstva komunikace																																																																																																									
	Terénní a sadové úpravy																																																																																																									
VPC 7R	Přípravné práce																																																																																																									
	Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																									
	Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																									
	Podkladní vstvy komunikace																																																																																																									
	Obrusná vstva komunikace																																																																																																									
VPC 8N	Terénní a sadové úpravy																																																																																																									
	Přípravné práce																																																																																																									
	Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																									
	Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																									
	Podkladní vstvy komunikace																																																																																																									
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravné práce																																																																																																										
Zemní práce, sanace, odvodnění																																																																																																										
Přidružené SO (drenáže, propustky)																																																																																																										
Podkladní vstvy komunikace																																																																																																										
Obrusná vstva komunikace																																																																																																										
Terénní a sadové úpravy																																																																																																										
Přípravn																																																																																																										

*1 Úprava pláňe vozovky včtññ zkoũek ůnosnosti pláňe - I. etapa: do 123 kalendáñních dní od nabytí ůčinnosti SoD

*2 Dokončení pokládky konstrukčních vrstev vozovky včetně krytu vozovky - I. etapa: do 184 kalendářních dní od nabytí účinnosti SoD

*3 Kolaudační rozhodnutí - I. etapa: do 221 kalendářních dní od nabytí účinnosti SoD

*4 Úprava pláně vozovky včetně zkoušek únosnosti pláně - II. etapa: do 417 kalendářních dní od nabytí účinnosti SoD

*5 Dokončení pokládky konstrukčních vrstev vozovky včetně krytu vozovky - II. etapa: do 508 kalendářních dní od nabytí účinnosti SoD

*6 Kolaudační rozhodnutí - II. etapa: do 5549 kalendářních dní od nabytí účinnosti SoD

V Kryrech dne 15.05.2025

Pavel Šilhánek
předseda představenstva
Šilhánek a syn, a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_10

Stavba: Polní cesty stavby D6 Lubenec obchvat

Místo: k. ú. Lubenec a k. ú. Libyně

Datum: 21.03.2025

Zadavatel:

IČ: 01312774

ČR - SPÚ, KPÚ pro ÚK - Pobočka Louny

DIČ: CZ01312774

Uchazeč:

IČ: 27291278

Šilhánek a syn, a.s.

DIČ: CZ27291278

Projektant:

IČ: 27724905

Vodohopodářský ateliér s.r.o.

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			38 969 074,91
		Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	
		Základ daně	
		38 969 074,91	8 183 505,73
Cena s DPH		v CZK	47 152 580,64

REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
2025_10	Polní cesty stavby D6 Lubenec obchvat	38 969 074,91	8 183 505,73	47 152 580,64
SO-000	Vedlejší a ostatní náklady	912 500,00	191 625,00	1 104 125,00
SO-101	Polní cesta VPC 2N	7 668 007,15	1 610 281,50	9 278 288,65
SO-102	Polní cesta VPC 3N-1	352 873,59	74 103,45	426 977,04
SO-103	Polní cesta VPC 3N-2	2 471 046,55	518 919,78	2 989 966,33
SO-104	Polní cesta VPC 4N	3 738 196,66	785 021,30	4 523 217,96
SO-105	Polní cesta DPC 5N	747 639,81	157 004,36	904 644,17
SO-107	Polní cesta VPC 7N	2 067 450,79	434 164,67	2 501 615,46
SO-108	Polní cesta VPC 9N-1	2 770 206,43	581 743,35	3 351 949,78
SO-109	Polní cesta VPC 9N-2	3 293 102,77	691 551,58	3 984 654,35
SO-110	Polní cesta VPC 10N	1 114 982,69	234 146,36	1 349 129,05
SO-111	Polní cesta VPC 18N	948 853,38	199 259,21	1 148 112,59
SO-112	Polní cesta VPC 24N	6 312 373,25	1 325 598,38	7 637 971,63
SO-113	Polní cesta HPC 7R	1 591 282,27	334 169,28	1 925 451,55
SO-114	Polní cesta VPC 8N	1 333 138,28	279 959,04	1 613 097,32
SO-201	Most M1	3 647 421,29	765 958,47	4 413 379,76
SO-900	Bourací práce starého mostu	43 033,88	9 037,11	52 070,99

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO-000 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: k. ú. Lubenec a k. ú. Libyně

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

CC-CZ:

Datum: 21.03.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	912 500,00				
1	K	00000101	Zařízení staveniště (veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, včetně veškerých přípojek, přístupů, skládek a mezideponie)	kpl	1,000	350 000,00	350 000,00	
2	K	00000102	Geodetické vytyčení pozemků před stavbou, geodetické vytyčení stavby	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	
3	K	00000106	Dozor geologa	kpl	1,000	75 000,00	75 000,00	
4	K	00000107	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
5	K	00000108	Dopravní značení na staveništi a omezení provozu při výstavbě	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
6	K	00000109	Archeologický dozor, základní archeologický průzkum	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
<i>"viz vyjádření Regionálního muzea v Žatci"1</i>								
7	K	00000110	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	
8	K	00000111	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, udržba dotčených komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
9	K	00000112	Aktualizace vyjádření správců sítí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
10	K	00000113	Geometrický plán pro kolaudační řízení, případně zápis do KN	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
11	K	00000114	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 paré v elektronické podobě) objednateli - pro celou stavbu	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
12	K	00000115	Zkoušky a měření (únosnost pláň, atd.)	kpl	1,000	175 000,00	175 000,00	
13	K	00000116	Zajištění publicity realizované stavby - informační billboard dané velikosti, včetně konstrukce - trvalé	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	00000117	Zajištění publicity realizované stavby - informační billboard dané velikosti, včetně konstrukce - dočasné	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
15	K	00000118	Rozbory zemin a výkopového materiálu pro uložení na skládku	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
16	K	00000119	Havarijní a povodňový plán stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
17	K	00000122	Plán bouracích prací	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
SO-101 - Polní cesta VPC 2N

KSO:
Místo: k. ú. Lubenec a k. ú. Libyně
CZ-CPA:
CZ-CPV:

CC-CZ:
Datum: 21.03.2025
Typ: Stavební objekt

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV					
				7 668 007,15				
D 1			Zemní práce					
				1 015 264,24				
1	K	111211232	Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene přes 30 cm	kus	2,000	145,00	290,00	CS ÚRS 2024 02
			2					
2	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	736,000	45,00	33 120,00	CS ÚRS 2024 02
			736					
			Součet					
3	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	1 045,00	2 090,00	CS ÚRS 2024 02
			2					
4	K	112155221	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	690,00	1 380,00	CS ÚRS 2024 02
			2					
5	K	112155315	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého	m2	736,000	22,00	16 192,00	CS ÚRS 2024 02
			736					
6	K	112211112	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2								
7	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
2								
8	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	77,000	130,00	10 010,00	CS ÚRS 2024 02
9	K	113152111	Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného	m3	7,700	65,00	500,50	CS ÚRS 2024 02
77*0,1								
10	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	240,000	25,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
240								
Součet								
11	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,000	50,00	500,00	CS ÚRS 2024 02
10								
Součet								
12	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	6 927,250	15,00	103 908,75	CS ÚRS 2024 02
6921								
"vsakovací jámka"2,5*2,5								
Součet								
13	K	121151126	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	890,000	20,00	17 800,00	CS ÚRS 2024 02
890								
Součet								
14	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3	m3	15,000	65,00	975,00	CS ÚRS 2024 02
"P1"15								
Součet								
15	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	15,625	320,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
2,5*2,5*2,5								
Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m "odvoz přebytečné zeminy na skládku"15,625+(15-12) "odvoz přebytečné ornice"2432,3-199,32 Součet	m3	2 251,605	112,00	252 179,76	CS ÚRS 2024 02
17	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m "odvoz přebytečné zeminy na skládku Vrbička"2251,605*5 Součet	m3	11 258,025	1,00	11 258,03	CS ÚRS 2024 02
18	K	171152101	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných 317 Součet	m3	317,000	60,00	19 020,00	CS ÚRS 2024 02
19	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 "skládka Vrbička"2251,605*1,8 Součet	t	4 052,889	55,00	222 908,90	CS ÚRS 2024 02
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru "zemina na skládku Vrbička"2251,605 Součet	m3	2 251,605	2,00	4 503,21	CS ÚRS 2024 02
21	K	174251101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách "zásyp pro propustek vhodnou zeminou"12 "zásyp zasakovací jímky"2,5*2,5*2,5 Součet	m3	27,625	120,00	3 315,00	CS ÚRS 2024 02
22	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 15,625*1,8 Součet	t	28,125	540,00	15 187,50	CS ÚRS 2024 02
23	K	181152301	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních bez zhutnění	m2	6,250	6,00	37,50	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
"vsakovací jámka"2,5*2,5								
24	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním 4310*1,46 2,2*3,5 1040*1,46 Součet	m2	7 818,700	15,00	117 280,50	CS ÚRS 2024 02
25	K	181351005	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm "vsakovací jámka"2,5*2,5	m2	6,250	30,00	187,50	CS ÚRS 2024 02
26	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 "svahování 1:1,5"(1661)*1,2 Součet	m2	1 993,200	20,00	39 864,00	CS ÚRS 2024 02
27	K	182351133	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm 1993,2 Součet	m2	1 993,200	28,00	55 809,60	CS ÚRS 2024 02
28	K	183405211	Výsev trávniku hydroosevem na ornici 1993,2 6,25 Součet	m2	1 999,450	21,00	41 988,45	CS ÚRS 2024 02
29	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová 1993,2*0,025 Součet	kg	49,830	140,00	6 976,20	CS ÚRS 2024 02
30	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná 6,25*0,025	kg	0,156	140,00	21,84	CS ÚRS 2024 02
31	K	R-01	Nákup vhodné zeminy do násypu cesty vč. dopravy 317 Součet	m3	317,000	80,00	25 360,00	
D 2			Zakládání	761 756,26				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m <i>"do trativodu" 1,6*1702</i> <i>"jímka"(2*2)+(2,4*2,4*4)</i> <i>Součet</i>	m2	2 750,240	30,00	82 507,20	CS ÚRS 2024 02
33	M	69311080	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2</i> <i>2750,24 * 1,1845 " Přepočtené koeficientem množství</i>	m2	3 257,659	16,00	52 122,54	CS ÚRS 2024 02
34	K	212752102	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150 <i>"podél cesty včetně uložení geotextilie"1665+37</i> <i>"do vsakovací jímky"2</i> <i>Součet</i>	m	1 704,000	365,00	621 960,00	CS ÚRS 2024 02
35	K	273321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 <i>((1,2*2,2)+(2,2*1))*0,1</i> <i>Součet</i>	m3	0,484	5 530,00	2 676,52	CS ÚRS 2024 02
36	K	273351121	Bednění základů desek zřízení <i>(0,1*2,2*4)+(0,1*1*2)+(0,1*1,2*2)</i> <i>Součet</i>	m2	1,320	750,00	990,00	CS ÚRS 2024 02
37	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	1,320	250,00	330,00	CS ÚRS 2024 02
38	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI <i>"P25"(((1*2,1)+(0,9*2,1))*1,2)*5,4/1000</i> <i>Součet</i>	t	0,026	45 000,00	1 170,00	CS ÚRS 2024 02
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	66 142,68				
39	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 <i>1,74*2,2*2</i> <i>Součet</i>	m3	7,656	5 530,00	42 337,68	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných (1,74*2)+(1,4*2,2)+(1,6*2,2) <i>Součet</i>	m2	10,080	750,00	7 560,00	CS ÚRS 2024 02
41	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	10,080	250,00	2 520,00	CS ÚRS 2024 02
42	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí "P1"((5,6*2,2*2)+(1,46*4))*1,2*5,4/1000 "P1 obetonování"((4,7*3,5))*1,2*5,4/1000 <i>Součet</i>	t	0,305	45 000,00	13 725,00	CS ÚRS 2024 02
D 4			Vodorovné konstrukce	1 250,00				
43	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
44	M	59224010	<i>prstenc</i> šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
D 5			Komunikace pozemní	5 713 924,80				
45	K	561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm "č2"4310*1,46 "č"1040*1,46 <i>Součet</i>	m2	7 811,000	45,00	351 495,00	CS ÚRS 2024 02
46	M	58530170	<i>vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní</i> (7811*0,4*1,8*0,04) <i>Součet</i>	<i>t</i>	<i>224,957</i>	<i>3 400,00</i>	<i>764 853,80</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
47	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm "frakce 0-63 mm"(4310*1,46)+(1040*1,46)	m2	14 873,000	172,00	2 558 156,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>"frakce 0-32 mm "(4310*1,32)+(1040*1,32)</i> <i>Součet</i>								
48	K	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkdrtí tl. 150 mm	m2	802,500	188,00	150 870,00	CS ÚRS 2024 02
<i>"frakce 0-32mm"((1568+37)*2*0,25)</i> <i>Součet</i>								
50	K	573451112	Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,7 kg/m2	m2	5 350,000	108,00	577 800,00	CS ÚRS 2024 02
<i>4310+1040</i> <i>Součet</i>								
51	K	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm	m2	5 350,000	245,00	1 310 750,00	CS ÚRS 2024 02
<i>4310+1040</i> <i>Součet</i>								
D 8			Trubní vedení	30 029,20				
52	K	899102211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2024 02
<i>"včetně očištění"1</i>								
53	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 02
<i>"znovuosazení stávajícího rámu s poklopem"1</i>								
54	K	899623181	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 30/37	m3	3,640	5 530,00	20 129,20	CS ÚRS 2024 02
<i>1,04*3,5</i> <i>Součet</i>								
55	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	9,100	1 000,00	9 100,00	CS ÚRS 2023 02
<i>1,3*3,5*2</i> <i>Součet</i>								
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	52 566,35				
56	K	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2024 02

2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	M	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2024 02
58	K	919542111	Zřízení propustku, podchodu, mostku nebo kanálu z trub ocelových rýhovaných včetně montáže spojovacích prstenců, profilu kruhového DN do 800 mm	m	5,400	1 000,00	5 400,00	CS ÚRS 2024 02
59	M	55314312	trouba ocelová flexibilní Pz z vlnitého plechu 800/2,0mm	m	5,481	8 350,00	45 766,35	CS ÚRS 2024 02
5,4 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství								
D 99			Přesun hmot a manipulace se sutí					
							4 926,03	
60	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	42,835	10,00	428,35	CS ÚRS 2024 02
61	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	599,690	7,50	4 497,68	CS ÚRS 2024 02
42,835 * 14 " Přepočtené koeficientem množství								
D 997			Přesun sutě					
							17 134,00	
62	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	42,835	400,00	17 134,00	CS ÚRS 2024 02
D 998			Přesun hmot					
							5 013,59	
63	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 002,717	5,00	5 013,59	CS ÚRS 2024 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
SO-102 - Polní cesta VPC 3N-1
KSO:
Místo: k. ú. Lubenec a k. ú. Libyně
CZ-CPA:
CZ-CPV:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.03.2025
Typ: Stavební objekt

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV	349 473,59				
D 1			Zemní práce	65 412,82				
1	K	121151116	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	270,100	20,00	5 402,00	CS ÚRS 2024 02
			270,1					
			Součet					
2	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	69,500	65,00	4 517,50	CS ÚRS 2024 02
			"pod polní cestou"60,9					
			"prahy"8,6					
			Součet					
3	K	124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	m3	10,000	240,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 02
			10					
			Součet					
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	166,128	140,00	23 257,92	CS ÚRS 2024 02
			"odvoz přebytečné ornice"108,04-8,112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>"odvoz přebytečné zeminy"70,9-13,3+8,6</i>								
<i>Součet</i>								
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	664,512	3,50	2 325,79	CS ÚRS 2024 02
<i>"odvoz přebytečné zeminy na skládku Vrbička"166,128*4</i>								
<i>Součet</i>								
6	K	171152101	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	13,300	60,00	798,00	CS ÚRS 2024 02
<i>13,3</i>								
<i>Součet</i>								
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	299,030	55,00	16 446,65	CS ÚRS 2024 02
<i>"skládku Vrbička"166,128*1,8</i>								
<i>Součet</i>								
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	166,128	2,00	332,26	CS ÚRS 2024 02
<i>"zemina na skládku Vrbička"166,128</i>								
<i>Součet</i>								
9	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	270,100	15,00	4 051,50	CS ÚRS 2024 02
<i>185*1,46</i>								
<i>Součet</i>								
10	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	81,120	20,00	1 622,40	CS ÚRS 2024 02
<i>"svahování 1:1,5"(37,5+30,1)*1,2</i>								
<i>Součet</i>								
11	K	182351023	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	81,120	28,00	2 271,36	CS ÚRS 2024 02
<i>81,12</i>								
<i>Součet</i>								
12	K	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	81,120	21,00	1 703,52	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81,12								
Součet								
13	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	2,028	140,00	283,92	CS ÚRS 2024 02
81,12*0,025								
Součet								
D 2			Zakládání	19 502,06				
14	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	69,600	30,00	2 088,00	CS ÚRS 2024 02
1,6*43,5								
Součet								
15	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	82,441	16,00	1 319,06	CS ÚRS 2024 02
69,6 * 1,1845 " Přepočtené koeficientem množství								
16	K	212752102	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150	m	43,500	370,00	16 095,00	CS ÚRS 2024 02
"podél cesty včetně uložení geotextilie"43,5								
Součet								
D 4			Vodorovné konstrukce	64 758,00				
17	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek	m3	8,600	7 530,00	64 758,00	CS ÚRS 2024 02
8,2*0,5*1,0								
9*0,5*1								
Součet								
D 5			Komunikace pozemní	199 663,80				
18	K	561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhuťněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhuťnění přes 350 do 400 mm	m2	270,100	45,00	12 154,50	CS ÚRS 2024 02
185*1,46								
Součet								
19	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	7,779	3 400,00	26 448,60	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
(270,1*0,4*1,8*0,04)								
Součet								
20	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	514,300	174,00	89 488,20	CS ÚRS 2024 02
"frakce 0-63 mm"(185*1,46)								
"frakce 0-32 mm "(185*1,32)								
Součet								
21	K	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	21,750	190,00	4 132,50	CS ÚRS 2024 02
"frakce 0-32mm"((43,5)*2*0,25)								
Součet								
23	K	573451112	Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,7 kg/m2	m2	185,000	108,00	19 980,00	CS ÚRS 2024 02
185								
Součet								
24	K	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm	m2	185,000	246,00	45 510,00	CS ÚRS 2024 02
185								
Součet								
25	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou	m	13,000	150,00	1 950,00	CS ÚRS 2024 02
"napojení na silnici" 13								
Součet								
D 998		Přesun hmot					136,91	
26	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	27,382	5,00	136,91	CS ÚRS 2024 02
D PSV		Práce a dodávky PSV					3 400,00	
D 772		Podlahy z kamene					3 400,00	
27	K	772591913	Dlažby z kamene oprava - ostatní práce očištění tlakovou vodou	m2	68,000	50,00	3 400,00	CS ÚRS 2024 02
(9*4)+(8*4)								
Součet								

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
SO-103 - Polní cesta VPC 3N-2

KSO:
Místo: k. ú. Lubenec a k. ú. Libyně
CZ-CPA:
CZ-CPV:

CC-CZ:
Datum: 21.03.2025
Typ: Stavební objekt

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV					
				2 471 046,55				
D 1			Zemní práce					
				547 949,89				
1	K	111211232	Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene přes 30 cm	kus	5,000	145,00	725,00	CS ÚRS 2024 02
			5					
2	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	1 542,000	45,00	69 390,00	CS ÚRS 2024 02
			1542					
			Součet					
3	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	5,000	1 045,00	5 225,00	CS ÚRS 2024 02
			5					
4	K	112155221	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	5,000	690,00	3 450,00	CS ÚRS 2024 02
			5					
5	K	112155315	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého	m2	1 542,000	22,00	33 924,00	CS ÚRS 2024 02
			1542					
6	K	112211112	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m	kus	5,000	300,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5								
7	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	5,000	500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 02
5								
8	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	2 270,000	13,00	29 510,00	CS ÚRS 2024 02
2270								
Součet								
9	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3	m3	761,850	65,00	49 520,25	CS ÚRS 2024 02
"pod cestou, příkop a pro rovinaninu"720								
"prahy"27*3,1*0,5								
Součet								
10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 185,690	140,00	165 996,60	CS ÚRS 2024 02
"odvoz přebytečné ornice"454-5,16								
"odvoz přebytečné zeminy"761,85-25								
Součet								
11	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	5 928,450	3,00	17 785,35	CS ÚRS 2024 02
"odvoz přebytečné zeminy na skládku Vrbička"1185,69*5								
Součet								
12	K	171152101	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	25,000	60,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
25								
Součet								
13	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 134,242	55,00	117 383,31	CS ÚRS 2024 02
"skládka Vrbička"1185,69*1,8								
Součet								
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 185,690	2,00	2 371,38	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
"zemina na skládku Vrbička"1185,69								
Součet								
15	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	1 775,200	15,00	26 628,00	CS ÚRS 2024 02
1120*1,46								
140								
Součet								
16	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	891,600	20,00	17 832,00	CS ÚRS 2024 02
"svahování 1:1,5 rovinanina"(840-140)*1,2								
"svahování 1:1,5 cesta"(43)*1,2								
Součet								
17	K	182351023	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	51,600	28,00	1 444,80	CS ÚRS 2024 02
51,6								
Součet								
18	K	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	51,600	21,00	1 083,60	CS ÚRS 2024 02
51,6								
Součet								
19	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	1,290	140,00	180,60	CS ÚRS 2024 02
51,6*0,025								
Součet								
D 4			Vodorovné konstrukce				723 055,50	
20	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek	m3	41,850	7 530,00	315 130,50	CS ÚRS 2024 02
"prahy"27*3,1*0,5								
Součet								
21	K	463211151	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg	m3	259,000	1 575,00	407 925,00	CS ÚRS 2024 02
"přikop"(840*0,25)+(140*0,35)								
Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace pozemní	1 197 106,80				
22	K	561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm 1120*1,46 Součet	m2	1 635,200	45,00	73 584,00	CS ÚRS 2024 02
23	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní (1635,2*0,4*1,8*0,04) Součet	t	47,094	3 400,00	160 119,60	CS ÚRS 2024 02
24	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm "frakce 0-63 mm"(1120*1,46) "frakce 0-32 mm "(1120*1,32) Součet	m2	3 113,600	172,00	535 539,20	CS ÚRS 2024 02
25	K	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm "frakce 0-32mm"/((354)*2*0,25) Součet	m2	177,000	187,00	33 099,00	CS ÚRS 2024 02
27	K	573451112	Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,7 kg/m2 1120 Součet	m2	1 120,000	108,00	120 960,00	CS ÚRS 2024 02
28	K	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živící, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm 1120 Součet	m2	1 120,000	244,00	273 280,00	CS ÚRS 2024 02
29	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živичnou zálivkou "napojení na silnici"3,5 Součet	m	3,500	150,00	525,00	CS ÚRS 2024 02
D 998			Přesun hmot	2 934,36				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	586,871	5,00	2 934,36	CS ÚRS 2024 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
SO-104 - Polní cesta VPC 4N
KSO:
Místo: k. ú. Lubenec a k. ú. Libyně
CZ-CPA:
CZ-CPV:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.03.2025
Typ: Stavební objekt

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV	3 738 196,66				
D 1			Zemní práce	646 650,47				
1	K	111211232	Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene přes 30 cm	kus	24,000	145,00	3 480,00	CS ÚRS 2024 02
24								
2	K	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	1 541,000	33,00	50 853,00	CS ÚRS 2024 02
1541								
Součet								
3	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	23,000	1 045,00	24 035,00	CS ÚRS 2024 02
23								
4	K	112101104	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000	3 110,00	3 110,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	112111111	Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách	kus	1,000	760,00	760,00	CS ÚRS 2024 02
6	K	112155221	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	23,000	690,00	15 870,00	CS ÚRS 2024 02
23								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	112155315	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého	m2	1 541,000	22,00	33 902,00	CS ÚRS 2024 02
1541								
8	K	112211112	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m	kus	23,000	300,00	6 900,00	CS ÚRS 2024 02
23								
9	K	112211113	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,50 do 1,00 m	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 02
10	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	23,000	500,00	11 500,00	CS ÚRS 2024 02
23								
11	K	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2024 02
12	K	113107441	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	30,000	60,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 02
13	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	50,000	130,00	6 500,00	CS ÚRS 2024 02
50								
Součet								
14	K	113152111	Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého	m3	5,000	65,00	325,00	CS ÚRS 2024 02
50*0,1								
15	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	3 663,140	15,00	54 947,10	CS ÚRS 2024 02
3663,14								
Součet								
16	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	230,000	65,00	14 950,00	CS ÚRS 2024 02
230								
Součet								
17	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 115,092	140,00	156 112,88	CS ÚRS 2024 02
"odvoz přebytečné zeminy na skládku"230-144								
"odvoz přebytečné ornice"(3663,14*0,3)-69,85								
Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	6 690,552	5,00	33 452,76	CS ÚRS 2024 02
"odvoz přebytečné zeminy na skládku Vrbička"1115,092*6								
Součet								
19	K	171152101	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	144,000	60,00	8 640,00	CS ÚRS 2024 02
144								
Součet								
20	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 007,166	55,00	110 394,13	CS ÚRS 2024 02
"skládka Vrbička"1115,092*1,8								
Součet								
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 115,092	2,00	2 230,18	CS ÚRS 2024 02
"zemina na skládku Vrbička"1115,092								
Součet								
22	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	3 663,140	15,00	54 947,10	CS ÚRS 2024 02
2509*1,46								
Součet								
23	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	698,500	20,00	13 970,00	CS ÚRS 2024 02
"svahování 1:1,5"698,5								
Součet								
24	K	182351133	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	698,500	28,00	19 558,00	CS ÚRS 2024 02
635*1,1								
Součet								
25	K	183405211	Výsev trávniku hydroosevem na ornici	m2	698,500	21,00	14 668,50	CS ÚRS 2024 02
698,5								
26	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	17,463	140,00	2 444,82	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			698,5*0,025					
			Součet					
D 2			Zakládání					
27	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	1 272,640	30,00	38 179,20	CS ÚRS 2024 02
			"do trativodu" 1,6*(758,4+37)					
			Součet					
28	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	1 507,442	16,00	24 119,07	CS ÚRS 2024 02
			1272,64 * 1,1845 " Přepočtené koeficientem množství					
29	K	212752102	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150	m	795,400	370,00	294 298,00	CS ÚRS 2024 02
			"podél cesty včetně uložení geotextilie"758,4+37					
			Součet					
D 4			Vodorovné konstrukce					
30	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
			1					
31	M	59224010	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2024 02
D 5			Komunikace pozemní					
32	K	561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhuťněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhuťnění přes 350 do 400 mm	m2	3 663,140	45,00	164 841,30	CS ÚRS 2024 02
			"č2"2509*1,46					
			Součet					
33	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	72,259	3 400,00	245 680,60	CS ÚRS 2024 02
			(2509*0,4*1,8*0,04)					
			Součet					
34	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	6 975,020	191,00	1 332 228,82	CS ÚRS 2024 02
			"frakce 0-63 mm"(2509*1,46)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
"frakce 0-32 mm "(2509*1,32)								
Součet								
35	K	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	397,700	216,00	85 903,20	CS ÚRS 2024 02
"frakce 0-32mm"((758,4+37)*2*0,25)								
Součet								
37	K	573451112	Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,7 kg/m2	m2	2 509,000	108,00	270 972,00	CS ÚRS 2024 02
2509								
Součet								
38	K	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm	m2	2 509,000	245,00	614 705,00	CS ÚRS 2024 02
2509								
Součet								
39	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou	m	8,500	150,00	1 275,00	CS ÚRS 2024 02
"napojení na silnici" 4,5+4								
Součet								
D 8			Trubní vedení				800,00	
40	K	899102211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2024 02
"včetně očištění"1								
41	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 02
"znovuosazení stávajícího rámu s poklopem"1								
D 99			Přesun hmot a manipulace se sutí				2 832,68	
42	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	30,790	50,00	1 539,50	CS ÚRS 2024 02
43	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	431,060	3,00	1 293,18	CS ÚRS 2024 02
30,79 * 14 " Přepočtené koeficientem množství								
D 997			Přesun sutě				12 316,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	27,850	400,00	11 140,00	CS ÚRS 2024 02
20,79-2,94+10								
45	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,940	400,00	1 176,00	CS ÚRS 2024 02
2,94								
D 998			Přesun hmot	2 145,32				
46	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	429,064	5,00	2 145,32	CS ÚRS 2024 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
SO-105 - Polní cesta DPC 5N
KSO:
Místo: k. ú. Lubenec a k. ú. Libyně
CZ-CPA:
CZ-CPV:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.03.2025
Typ: Stavební objekt

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
							747 639,81	
							113 401,84	
1	K	121151115	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	734,400	15,00	11 016,00	CS ÚRS 2024 02
			734,4					
			Součet					
2	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	41,800	65,00	2 717,00	CS ÚRS 2024 02
			"pod polní cestou"41,8					
			Součet					
3	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	15,625	320,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
			2,5*2,5*2,5					
			Součet					
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	222,165	110,00	24 438,15	CS ÚRS 2024 02
			"odvoz přebytečné ornice"220,32-22,08					
			"odvoz přebytečné zeminy"41,8-33,5+15,625					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	666,495	1,00	666,50	CS ÚRS 2024 02
<i>"odvoz přebytečné zeminy na skládku Vrbička"222,165*3</i>								
<i>Součet</i>								
6	K	171152101	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	33,500	60,00	2 010,00	CS ÚRS 2024 02
<i>33,5</i>								
<i>Součet</i>								
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	399,897	55,00	21 994,34	CS ÚRS 2024 02
<i>"skládka Vrbička"222,165*1,8</i>								
<i>Součet</i>								
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	222,165	2,00	444,33	CS ÚRS 2024 02
<i>"zemina na skládku Vrbička"222,165</i>								
<i>Součet</i>								
9	K	174251101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	15,625	120,00	1 875,00	CS ÚRS 2024 02
<i>"zásyp zasakovací jímky"2,5*2,5*2,5</i>								
<i>Součet</i>								
10	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	28,125	565,00	15 890,63	CS ÚRS 2024 02
<i>15,625*1,8</i>								
<i>Součet</i>								
11	K	181152301	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních bez zhutnění	m2	6,250	6,00	37,50	CS ÚRS 2024 02
<i>"vsakovací jímka"2,5*2,5</i>								
<i>Součet</i>								
12	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	734,400	15,00	11 016,00	CS ÚRS 2024 02
<i>540*1,36</i>								
<i>Součet</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	181351005	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm "vsakovací jámka"2,5*2,5 Součet	m2	6,250	30,00	187,50	CS ÚRS 2024 02
14	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 "svahování 1:1,5"/((33+16+30+104,4))*1,2 Součet	m2	220,080	20,00	4 401,60	CS ÚRS 2024 02
15	K	182351023	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm 220,08 Součet	m2	220,080	28,00	6 162,24	CS ÚRS 2024 02
16	K	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici 220,08 6,25 Součet	m2	226,330	21,00	4 752,93	CS ÚRS 2024 02
17	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná 6,25*0,025 Součet	kg	0,156	140,00	21,84	CS ÚRS 2024 02
18	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová 220,08*0,025 Součet	kg	5,502	140,00	770,28	CS ÚRS 2024 02
D 2		Zakládání					77 823,97	
19	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m "do trativodu" 1,6*167,1 "jímka"(2*2)+(2,4*2,4*4) Součet	m2	294,400	30,00	8 832,00	CS ÚRS 2024 02
20	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 294,4 * 1,1845 " Přepočtené koeficientem množství	m2	348,717	16,00	5 579,47	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	212752102	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150 <i>"podél cesty včetně uložení geotextilie"167,1</i> <i>"do vsakovací jámky"2</i> <i>Součet</i>	m	169,100	375,00	63 412,50	CS ÚRS 2024 02
D 5			Komunikace pozemní	555 961,80				
22	K	561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhuťněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhuťnění přes 350 do 400 mm <i>540*1,36</i> <i>Součet</i>	m2	734,400	45,00	33 048,00	CS ÚRS 2024 02
23	M	58530170	<i>vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní</i> <i>(540*0,4*1,8*0,04)</i> <i>Součet</i>	t	15,552	5 700,00	88 646,40	CS ÚRS 2024 02
24	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm <i>"frakce 0-63 mm"(540*1,36)</i> <i>"frakce 0-32 mm "(540*1,25)</i> <i>Součet</i>	m2	1 409,400	171,00	241 007,40	CS ÚRS 2024 02
26	K	573451112	Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,7 kg/m2 <i>540</i> <i>Součet</i>	m2	540,000	108,00	58 320,00	CS ÚRS 2024 02
27	K	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhuťněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhuťnění tl. 100 mm <i>540</i> <i>Součet</i>	m2	540,000	249,00	134 460,00	CS ÚRS 2024 02
28	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplavkou <i>"napojení na silnici" 3,2</i> <i>Součet</i>	m	3,200	150,00	480,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot					
29	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	90,439	5,00	452,20	CS ÚRS 2024 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
SO-107 - Polní cesta VPC 7N
KSO:
Místo: k. ú. Lubenec a k. ú. Libyně
CZ-CPA:
CZ-CPV:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.03.2025
Typ: Stavební objekt

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV	2 067 450,79				
D 1			Zemní práce	227 338,00				
1	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm 2014,8 1,5*4 Součet	m2	2 020,800	15,00	30 312,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3 "pod polní cestou"60,4 Součet	m3	60,400	65,00	3 926,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 1,5*4*2,5 Součet	m3	15,000	320,00	4 800,00	CS ÚRS 2024 02
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m "odvoz přebytečné ornice"604,44-17,64	m3	586,800	105,00	61 614,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 347,200	1,00	2 347,20	CS ÚRS 2024 02
<i>"odvoz přebytečné zeminy na skládku Vrbička"586,8*4</i>								
<i>Součet</i>								
6	K	171152101	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	80,300	60,00	4 818,00	CS ÚRS 2024 02
<i>80,3</i>								
<i>Součet</i>								
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 056,240	55,00	58 093,20	CS ÚRS 2024 02
<i>"skládka Vrbička"586,8*1,8</i>								
<i>Součet</i>								
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	586,800	2,00	1 173,60	CS ÚRS 2024 02
<i>"zemina na skládku Vrbička"586,8</i>								
<i>Součet</i>								
9	K	174251101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	15,000	120,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 02
<i>"zásyp zasakovací jímky"1,5*4*2,5</i>								
<i>Součet</i>								
10	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	27,000	545,00	14 715,00	CS ÚRS 2024 02
<i>15*1,8</i>								
<i>Součet</i>								
11	K	181152301	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních bez zhutnění	m2	3,500	6,00	21,00	CS ÚRS 2024 02
<i>1*3,5</i>								
12	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	2 014,800	15,00	30 222,00	CS ÚRS 2024 02
<i>2014,8</i>								
<i>Součet</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm <i>1,5*4</i>	m2	6,000	28,00	168,00	CS ÚRS 2024 02
14	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 <i>"svahování 1:1,5"(147)*1,2</i> <i>Součet</i>	m2	176,400	20,00	3 528,00	CS ÚRS 2024 02
15	K	182351023	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm <i>176,4</i> <i>Součet</i>	m2	176,400	28,00	4 939,20	CS ÚRS 2024 02
16	K	183405211	Výsev trávniku hydroosevem na ornici <i>176,4</i> <i>1,5*4</i> <i>Součet</i>	m2	182,400	21,00	3 830,40	CS ÚRS 2024 02
17	M	00572474	<i>osivo směs travní krajinná-svahová</i> <i>176,4*0,025</i> <i>Součet</i>	kg	4,410	140,00	617,40	CS ÚRS 2024 02
18	M	00572472	<i>osivo směs travní krajinná-rovinná</i> <i>1,5*4*0,025</i> <i>Součet</i>	kg	0,150	140,00	21,00	CS ÚRS 2024 02
19	K	R-01	Nákup vhodné zeminy do násypu cesty vč. dopravy <i>4,9</i> <i>Součet</i>	m3	4,900	80,00	392,00	
D 2		Zakládání					167 562,44	
20	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m <i>"do trativodu" 1,6*370</i> <i>"jímka"(2,4*3,9*2)+(2,4*0,9*2)</i> <i>Součet</i>	m2	615,040	30,00	18 451,20	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 <i>615,04 * 1,1845 " Přepočtené koeficientem množství</i>	m2	728,515	16,00	11 656,24	CS ÚRS 2024 02
22	K	212752102	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150 <i>"podél cesty včetně uložení geotextilie"370</i> <i>"do vsakovací jámky"1,5</i> <i>Součet</i>	m	371,500	370,00	137 455,00	CS ÚRS 2024 02
D 5			Komunikace pozemní	1 666 740,15				
23	K	561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm <i>1380*1,46</i> <i>Součet</i>	m2	2 014,800	45,00	90 666,00	CS ÚRS 2024 02
24	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní <i>(1380*0,4*1,8*0,04)</i> <i>Součet</i>	t	39,744	3 400,00	135 129,60	CS ÚRS 2024 02
25	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm <i>"frakce 0-63 mm"(1380*1,46)</i> <i>"frakce 0-32 mm "(1380*1,32)</i> <i>Součet</i>	m2	3 836,400	194,00	744 261,60	CS ÚRS 2024 02
26	K	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm <i>"frakce 0-32mm"((422,7)*2*0,25)</i> <i>Součet</i>	m2	211,350	217,00	45 862,95	CS ÚRS 2024 02
35	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm <i>105*1,1</i> <i>Součet</i>	m2	115,500	1 050,00	121 275,00	CS ÚRS 2024 02
36	K	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 <i>105</i>	m2	105,000	35,00	3 675,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
37	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	126,000	45,00	5 670,00	CS ÚRS 2024 02
<i>105*1,2</i>								
<i>Součet</i>								
38	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	105,000	620,00	65 100,00	CS ÚRS 2024 02
<i>105</i>								
<i>Součet</i>								
28	K	573451112	Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,7 kg/m2	m2	1 275,000	108,00	137 700,00	CS ÚRS 2024 02
<i>1380-105</i>								
<i>Součet</i>								
29	K	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živící, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 275,000	246,00	313 650,00	CS ÚRS 2024 02
<i>1380-105</i>								
<i>Součet</i>								
30	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou	m	25,000	150,00	3 750,00	CS ÚRS 2024 02
<i>"napojení na silnici" 15+10</i>								
<i>Součet</i>								
D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						4 600,00	
31	K	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 02
<i>4</i>								
<i>32</i>	<i>M</i>	<i>40445158</i>	<i>sloupek směrový silniční plastový 1,2m</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>400,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
<i>"Z11g"4</i>								
<i>Součet</i>								
33	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	15,000	120,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 02
<i>"napojení na silnici" 15</i>								
<i>Součet</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot	1 210,20				
34	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	242,040	5,00	1 210,20	CS ÚRS 2024 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
SO-108 - Polní cesta VPC 9N-1

KSO:
Místo: k. ú. Lubenec a k. ú. Libyně
CZ-CPA:
CZ-CPV:

CC-CZ:
Datum: 21.03.2025
Typ: Stavební objekt

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV					
				2 770 206,43				
D 1			Zemní práce					
				547 985,65				
1	K	111211231	Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm	kus	2,000	125,00	250,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	111211232	Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene přes 30 cm	kus	1,000	145,00	145,00	CS ÚRS 2024 02
1								
3	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	360,000	45,00	16 200,00	CS ÚRS 2024 02
360								
Součet								
4	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	715,00	1 430,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	112101104	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000	3 100,00	3 100,00	CS ÚRS 2024 02
6	K	112111111	Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách	kus	1,000	760,00	760,00	CS ÚRS 2024 02
7	K	112155121	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	690,00	1 380,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
8	K	112155315	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého	m2	360,000	22,00	7 920,00	CS ÚRS 2024 02
<i>360</i>								
9	K	112211111	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2024 02
10	K	112211113	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,50 do 1,00 m	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 02
11	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
<i>2</i>								
12	K	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2024 02
13	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	192,000	25,00	4 800,00	CS ÚRS 2024 02
<i>192</i>								
<i>Součet</i>								
14	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	8,000	50,00	400,00	CS ÚRS 2024 02
<i>8</i>								
<i>Součet</i>								
15	K	121151126	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	2 312,800	22,00	50 881,60	CS ÚRS 2024 02
<i>1590+480+236,8</i>								
<i>"jímka"3*2</i>								
<i>Součet</i>								
16	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	15,540	320,00	4 972,80	CS ÚRS 2024 02
<i>3*2*2,5</i>								
<i>"pro značky"0,135*4</i>								
<i>Součet</i>								
17	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	888,964	100,00	88 896,40	CS ÚRS 2024 02
<i>"odvoz přebytečné zeminy na skládku"15</i>								
<i>"odvoz přebytečné ornice"922,72-49,296+0,54</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
18	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 666,892	1,00	2 666,89	CS ÚRS 2024 02
<i>"odvoz přebytečné zeminy na skládku Vrbička"(888,424+0,54)*3</i>								
<i>Součet</i>								
19	K	171152101	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	165,000	60,00	9 900,00	CS ÚRS 2024 02
<i>90+75</i>								
<i>Součet</i>								
20	K	R-01	Nákup vhodné zeminy do násypu cesty vč. dopravy	m3	165,000	80,00	13 200,00	
<i>165</i>								
<i>Součet</i>								
21	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 600,135	55,00	88 007,43	CS ÚRS 2024 02
<i>"skládku Vrbička"(888,424+0,54)*1,8</i>								
<i>Součet</i>								
22	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	888,964	2,00	1 777,93	CS ÚRS 2024 02
<i>"zemina na skládku Vrbička"888,424+0,54</i>								
<i>Součet</i>								
23	K	174251101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	15,000	120,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 02
<i>"zásyp zasakovací jímky"2,5*2*3</i>								
<i>Součet</i>								
24	M	58343959	<i>kamenivo drcené hrubé frakce 32/63</i>	<i>t</i>	<i>324,000</i>	<i>540,00</i>	<i>174 960,00</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
<i>"doplnění násypu pro cestu"(75+90)*1,8</i>								
<i>"zasakovací jímka"(3*2*2,5)*1,8</i>								
<i>Součet</i>								
25	K	181152301	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních bez zhutnění	m2	6,000	6,00	36,00	CS ÚRS 2024 02
<i>"vsakovací jímka"3*2</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním 1650*1,46 Součet	m2	2 409,000	15,00	36 135,00	CS ÚRS 2024 02
27	K	181351005	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm "vsakovací jámka"3*2	m2	6,000	30,00	180,00	CS ÚRS 2024 02
28	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 "svahování 1:1,5"(130+44+236,8)*1,2 Součet	m2	492,960	20,00	9 859,20	CS ÚRS 2024 02
29	K	182351133	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm 492,96 Součet	m2	492,960	28,00	13 802,88	CS ÚRS 2024 02
30	K	183405211	Výsev trávniku hydroosevem na ornici 492,96 6 Součet	m2	498,960	21,00	10 478,16	CS ÚRS 2024 02
31	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová 492,96*0,025 Součet	kg	12,324	140,00	1 725,36	CS ÚRS 2024 02
32	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná 6*0,025	kg	0,150	140,00	21,00	CS ÚRS 2024 02
D 2			Zakládání	282 798,00				
33	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m "do trativodu" 1,6*501,2 "jámka"(1,5*2,5)+(2,4*3*2)+(2,4*2*2) Součet	m2	829,670	30,00	24 890,10	CS ÚRS 2024 02
34	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	982,744	16,00	15 723,90	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
829,67 * 1,1845 " Přepočtené koeficientem množství								
35	K	212752102	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150	m	503,200	370,00	186 184,00	CS ÚRS 2024 02
"podél cesty včetně uložení geotextilie"501,2								
"do vsakovací jámky"2								
Součet								
36	K	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	24,000	500,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 02
24								
Součet								
37	M	59381008	panel silniční 3,00x1,00x0,18m	kus	8,000	5 500,00	44 000,00	CS ÚRS 2024 02
8								
Součet								
D 5			Komunikace pozemní				1 921 857,00	
38	K	561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promíslením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm	m2	2 438,200	45,00	109 719,00	CS ÚRS 2024 02
(1580+90)*1,46								
Součet								
39	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	70,220	3 400,00	238 748,00	CS ÚRS 2024 02
(2438,2*0,4*1,8*0,04)								
Součet								
40	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	4 642,600	172,00	798 527,20	CS ÚRS 2024 02
"frakce 0-63 mm"(1580*1,46)+(90*1,46)								
"frakce 0-32 mm "(1580*1,32)+(90*1,32)								
Součet								
41	K	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	250,600	188,00	47 112,80	CS ÚRS 2024 02
"frakce 0-32mm"((501,2)*2*0,25)								
Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm <i>90*1,1</i> <i>Součet</i>	m2	99,000	1 050,00	103 950,00	CS ÚRS 2024 02
55	K	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 <i>90</i> <i>Součet</i>	m2	90,000	35,00	3 150,00	CS ÚRS 2024 02
56	K	573211112	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 <i>90*1,2</i> <i>Součet</i>	m2	108,000	45,00	4 860,00	CS ÚRS 2024 02
57	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm <i>90</i> <i>Součet</i>	m2	90,000	620,00	55 800,00	CS ÚRS 2024 02
43	K	573451112	Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,7 kg/m2 <i>1580</i> <i>Součet</i>	m2	1 580,000	108,00	170 640,00	CS ÚRS 2024 02
44	K	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živící, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm <i>1580</i> <i>Součet</i>	m2	1 580,000	245,00	387 100,00	CS ÚRS 2024 02
45	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živичnou zálivkou <i>"napojení na silnici" 15</i> <i>Součet</i>	m	15,000	150,00	2 250,00	CS ÚRS 2024 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 400,00				
46	K	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního <i>2</i> <i>Součet</i>	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	M	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2024 02
48	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2024 02
4								
49	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	4,000	900,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 02
50	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	4,000	600,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 02
4								
51	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	4,000	1 100,00	4 400,00	CS ÚRS 2024 02
52	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	15,000	120,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 02
"napojení na silnici" 15								
Součet								
D 998		Přesun hmot					3 165,78	
53	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	633,156	5,00	3 165,78	CS ÚRS 2024 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
SO-109 - Polní cesta VPC 9N-2

KSO:
Místo: k. ú. Lubenec a k. ú. Libyně
CZ-CPA:
CZ-CPV:

CC-CZ:
Datum: 21.03.2025
Typ: Stavební objekt

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV					
				3 293 102,77				
D 1			Zemní práce					
				519 919,04				
1	K	111211231	Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm	kus	3,000	125,00	375,00	CS ÚRS 2024 02
			3					
2	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	680,000	45,00	30 600,00	CS ÚRS 2024 02
			680					
			Součet					
3	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,000	715,00	2 145,00	CS ÚRS 2024 02
			3					
4	K	112155121	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000	690,00	2 070,00	CS ÚRS 2024 02
			3					
			Součet					
5	K	112155315	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého	m2	680,000	22,00	14 960,00	CS ÚRS 2024 02
			680					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
6	K	112211111	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m	kus	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
3								
7	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2024 02
3								
8	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	192,000	25,00	4 800,00	CS ÚRS 2024 02
192								
<i>Součet</i>								
9	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	8,000	50,00	400,00	CS ÚRS 2024 02
8								
<i>Součet</i>								
10	K	121151126	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	3 212,000	24,00	77 088,00	CS ÚRS 2024 02
3212								
<i>Součet</i>								
11	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 201,760	98,00	117 772,48	CS ÚRS 2024 02
<i>"odvoz přebytečné ornice"1284,8-83,04</i>								
<i>Součet</i>								
12	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	6 008,800	1,00	6 008,80	CS ÚRS 2024 02
<i>"odvoz přebytečné zeminy na skládku Vrbička"1201,76*5</i>								
<i>Součet</i>								
13	K	171152101	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	231,700	60,00	13 902,00	CS ÚRS 2024 02
90,8+140,9								
<i>Součet</i>								
14	K	R-01	Nákup vhodné zeminy do násypu cesty vč. dopravy	m3	231,700	80,00	18 536,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90,8+140,9								
Součet								
15	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 163,168	55,00	118 974,24	CS ÚRS 2024 02
"skládka Vrbička"1201,76*1,8								
Součet								
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 201,760	2,00	2 403,52	CS ÚRS 2024 02
"zemina na skládku Vrbička"1201,76								
Součet								
17	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	3 212,000	15,00	48 180,00	CS ÚRS 2024 02
2200*1,46								
Součet								
18	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	830,400	20,00	16 608,00	CS ÚRS 2024 02
"svahování 1:1,5"(111+93+488)*1,2								
Součet								
19	K	182351133	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	830,400	28,00	23 251,20	CS ÚRS 2024 02
830,4								
Součet								
20	K	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	830,400	21,00	17 438,40	CS ÚRS 2024 02
830,4								
Součet								
21	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	20,760	140,00	2 906,40	CS ÚRS 2024 02
830,4*0,025								
Součet								
D 2			Zakládání	425 056,82				
22	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	1 028,800	30,00	30 864,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1,6*643								
23	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	1 218,614	16,00	19 497,82	CS ÚRS 2024 02
1028,8 * 1,1845 " Přepočtené koeficientem množství								
24	K	212752102	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150	m	643,000	365,00	234 695,00	CS ÚRS 2024 02
"podél cesty včetně uložení geotextilie"643								
Součet								
25	K	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	60,000	500,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 02
60								
Součet								
26	M	59381008	panel silniční 3,00x1,00x0,18m	kus	20,000	5 500,00	110 000,00	CS ÚRS 2024 02
20								
Součet								
D 5			Komunikace pozemní				2 346 057,90	
27	K	561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm	m2	3 212,000	45,00	144 540,00	CS ÚRS 2024 02
2200*1,46								
Součet								
28	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	92,506	3 400,00	314 520,40	CS ÚRS 2024 02
(3212*0,4*1,8*0,04)								
Součet								
29	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	6 116,000	172,00	1 051 952,00	CS ÚRS 2024 02
"frakce 0-63 mm"(2200*1,46)								
"frakce 0-32 mm "(2200*1,32)								
Součet								
30	K	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	321,500	187,00	60 120,50	CS ÚRS 2024 02
"frakce 0-32mm"((643)*2*0,25)								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet								
32	K	573451112	Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,7 kg/m2	m2	2 200,000	108,00	237 600,00	CS ÚRS 2024 02
2200								
Součet								
33	K	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm	m2	2 200,000	244,00	536 800,00	CS ÚRS 2024 02
2200								
Součet								
34	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živичnou zálivkou	m	3,500	150,00	525,00	CS ÚRS 2024 02
"napojení na silnici" 3,5								
Součet								
D 998		Přesun hmot					2 069,01	
35	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	413,801	5,00	2 069,01	CS ÚRS 2024 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
SO-110 - Polní cesta VPC 10N
KSO:
Místo: k. ú. Lubenec a k. ú. Libyně
CZ-CPA:
CZ-CPV:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.03.2025
Typ: Stavební objekt

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
							1 114 982,69	
							142 215,86	
1	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	1 168,000	18,00	21 024,00	CS ÚRS 2024 02
			1168					
			Součet					
2	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	79,300	65,00	5 154,50	CS ÚRS 2024 02
			"pod polní cestou"79,3					
			Součet					
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	386,640	91,00	35 184,24	CS ÚRS 2024 02
			"odvoz přebytečné ornice"350,4-28,56					
			"odvoz přebytečné zeminy"79,3-14,5					
			Součet					
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 706,480	1,00	2 706,48	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>"odvoz přebytečné zeminy na skládku Vrbička"386,64*7</i>								
<i>Součet</i>								
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	695,952	55,00	38 277,36	CS ÚRS 2024 02
<i>"skládku Vrbička"386,64*1,8</i>								
<i>Součet</i>								
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	386,640	2,00	773,28	CS ÚRS 2024 02
<i>"zemina na skládku Vrbička"386,64</i>								
<i>Součet</i>								
7	K	171152101	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	14,500	60,00	870,00	CS ÚRS 2024 02
<i>14,5</i>								
<i>Součet</i>								
8	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	1 168,000	15,00	17 520,00	CS ÚRS 2024 02
<i>1168</i>								
<i>Součet</i>								
9	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	285,600	20,00	5 712,00	CS ÚRS 2024 02
<i>"svahování 1:1,5"(238)*1,2</i>								
<i>Součet</i>								
10	K	182351023	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	285,600	28,00	7 996,80	CS ÚRS 2024 02
<i>285,6</i>								
<i>Součet</i>								
11	K	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	285,600	21,00	5 997,60	CS ÚRS 2024 02
<i>285,6</i>								
<i>Součet</i>								
12	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	7,140	140,00	999,60	CS ÚRS 2024 02
<i>285,6*0,025</i>								
<i>Součet</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2			Zakládání	115 703,10				
13	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m "do trativodu"264*1,6 Součet	m2	422,400	30,00	12 672,00	CS ÚRS 2024 02
14	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 352 * 1,1845 " Přepočtené koeficientem množství	m2	416,944	16,00	6 671,10	CS ÚRS 2024 02
15	K	212752102	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150 "podél cesty včetně uložení geotextilie"264 Součet	m	264,000	365,00	96 360,00	CS ÚRS 2024 02
D 5			Komunikace pozemní	856 303,80				
16	K	561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm 800*1,46 Součet	m2	1 168,000	45,00	52 560,00	CS ÚRS 2024 02
17	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní (1168*0,4*1,8*0,04) Součet	t	33,638	3 400,00	114 369,20	CS ÚRS 2024 02
18	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm "frakce 0-63 mm"(800*1,46) "frakce 0-32 mm "(800*1,32) Součet	m2	2 224,000	172,00	382 528,00	CS ÚRS 2024 02
19	K	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm "frakce 0-32mm"((263,6)*2*0,25) Součet	m2	131,800	187,00	24 646,60	CS ÚRS 2024 02
21	K	573451112	Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,7 kg/m2	m2	800,000	108,00	86 400,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
800								
Součet								
22	K	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm	m2	800,000	244,00	195 200,00	CS ÚRS 2024 02
800								
Součet								
23	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou	m	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
"napojení na silnici" 4								
Součet								
D 998		Přesun hmot					759,93	
24	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	151,986	5,00	759,93	CS ÚRS 2024 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
SO-111 - Polní cesta VPC 18N
KSO:
Místo: k. ú. Lubenec a k. ú. Libyně
CZ-CPA:
CZ-CPV:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.03.2025
Typ: Stavební objekt

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV	948 853,38				
D 1			Zemní práce	131 253,00				
1	K	111211231	Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm	kus	3,000	125,00	375,00	CS ÚRS 2024 02
			3					
2	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,000	715,00	2 145,00	CS ÚRS 2024 02
			3					
3	K	112111111	Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách	kus	3,000	760,00	2 280,00	CS ÚRS 2024 02
			3					
4	K	112155115	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm	kus	3,000	690,00	2 070,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	112211111	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m	kus	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
			3					
6	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2024 02
			3					
7	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	963,600	18,00	17 344,80	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
963,6								
Součet								
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	265,200	140,00	37 128,00	CS ÚRS 2024 02
"odvoz přebytečné ornice"289,08-23,88								
Součet								
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 326,000	3,00	3 978,00	CS ÚRS 2024 02
"odvoz přebytečné zeminy na skládku Vrbička"265,2*5								
Součet								
10	K	171152101	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	42,000	60,00	2 520,00	CS ÚRS 2024 02
42								
Součet								
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	477,360	55,00	26 254,80	CS ÚRS 2024 02
"skládka Vrbička"265,2*1,8								
Součet								
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	265,200	2,00	530,40	CS ÚRS 2024 02
"zemina na skládku Vrbička"265,2								
Součet								
13	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	963,600	15,00	14 454,00	CS ÚRS 2024 02
963,6								
Součet								
14	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	238,800	20,00	4 776,00	CS ÚRS 2024 02
"svahování 1:1,5"(199)*1,2								
Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	182351023	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	238,800	28,00	6 686,40	CS ÚRS 2024 02
238,8								
Součet								
16	K	183405211	Výsev trávniku hydroosevem na ornici	m2	238,800	21,00	5 014,80	CS ÚRS 2024 02
238,8								
Součet								
17	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	5,970	140,00	835,80	CS ÚRS 2024 02
238,8*0,025								
Součet								
18	K	R-01	Nákup vhodné zeminy do násypu cesty vč. dopravy	m3	42,000	80,00	3 360,00	
42								
Součet								
D 2			Zakládání					
							90 664,64	
19	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	320,000	30,00	9 600,00	CS ÚRS 2024 02
200*1,6								
20	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	379,040	16,00	6 064,64	CS ÚRS 2024 02
320 * 1,1845 " Přepočtené koeficientem množství								
21	K	212752102	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150	m	200,000	375,00	75 000,00	CS ÚRS 2024 02
"podél cesty včetně uložení geotextilie"200								
Součet								
D 5			Komunikace pozemní					
							723 268,00	
22	K	561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm	m2	963,600	45,00	43 362,00	CS ÚRS 2024 02
660*1,46								
Součet								
23	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	27,752	3 400,00	94 356,80	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
(963,6*0,4*1,8*0,04)								
Součet								
24	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 834,800	179,00	328 429,20	CS ÚRS 2024 02
"frakce 0-63 mm"(660*1,46)								
"frakce 0-32 mm "(660*1,32)								
Součet								
25	K	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	100,000	194,00	19 400,00	CS ÚRS 2024 02
"frakce 0-32mm"((200)*2*0,25)								
Součet								
27	K	573451112	Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,7 kg/m2	m2	660,000	108,00	71 280,00	CS ÚRS 2024 02
660								
Součet								
28	K	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm	m2	660,000	249,00	164 340,00	CS ÚRS 2024 02
660								
Součet								
29	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou	m	14,000	150,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 02
"napojení na silnici" 14								
Součet								
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					3 080,00
30	K	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
31	M	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2024 02
"Z11g"2								
Součet								
32	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	14,000	120,00	1 680,00	CS ÚRS 2024 02
"napojení na silnici" 14								
Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot	587,74				
33	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	117,547	5,00	587,74	CS ÚRS 2024 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
SO-112 - Polní cesta VPC 24N
KSO:
Místo: k. ú. Lubenec a k. ú. Libyně
CZ-CPA:
CZ-CPV:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.03.2025
Typ: Stavební objekt

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
							6 292 115,75	
							809 602,75	
1	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	5 984,540	18,00	107 721,72	CS ÚRS 2024 02
			5984,54					
			Součet					
2	K	122111101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	5,000	65,00	325,00	CS ÚRS 2024 02
			10*0,5*1					
			Součet					
3	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	196,000	65,00	12 740,00	CS ÚRS 2024 02
			"pod polní cestou"175					
			"propustek"21					
			Součet					
4	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	31,250	320,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
			2,5*2,5*2,5*2					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m "odvoz přebytečné ornice"1796-155,16 "odvoz přebytečné zeminy"196+31,25-13 Součet	m3	1 855,090	123,00	228 176,07	CS ÚRS 2024 02
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m "odvoz přebytečné zeminy na skládku Vrbička"1855,09*5 Součet	m3	9 275,450	1,00	9 275,45	CS ÚRS 2024 02
7	K	171152101	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných 245 Součet	m3	245,000	60,00	14 700,00	CS ÚRS 2024 02
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 "skládka Vrbička"1855,09*1,8 Součet	t	3 339,162	55,00	183 653,91	CS ÚRS 2024 02
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru "zemina na skládku Vrbička"1855,09 Součet	m3	1 855,090	2,00	3 710,18	CS ÚRS 2024 02
10	K	174251101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách "zásyp zasakovací jímky"2,5*2,5*2,5*2 "zásypy pro propustek"13 "cetin"5 Součet	m3	49,250	120,00	5 910,00	CS ÚRS 2024 02
11	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 31,25*1,8 Součet	t	56,250	540,00	30 375,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	181152301	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních bez zhutnění "vsakovací jímka"2,5*2,5*2 Součet	m2	12,500	6,00	75,00	CS ÚRS 2024 02
13	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním 5984,54 Součet	m2	5 984,540	15,00	89 768,10	CS ÚRS 2024 02
14	K	181351005	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm "vsakovací jámka"2,5*2,5*2 Součet	m2	12,500	30,00	375,00	CS ÚRS 2024 02
15	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 "svahování 1:1,5"(1293)*1,2 Součet	m2	1 551,600	20,00	31 032,00	CS ÚRS 2024 02
16	K	182351023	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm 1551,6 Součet	m2	1 551,600	28,00	43 444,80	CS ÚRS 2024 02
17	K	183405211	Výsev trávniku hydroosevem na ornici 1551,6 12,5 Součet	m2	1 564,100	21,00	32 846,10	CS ÚRS 2024 02
18	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová 1551,6*0,025 Součet	kg	38,790	140,00	5 430,60	CS ÚRS 2024 02
19	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná 12,5*0,025 Součet	kg	0,313	140,00	43,82	CS ÚRS 2024 02
D 2			Zakládání					
							580 487,45	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m <i>"do trativodu"1221,9*1,6</i> <i>"jímka"((2*2)+(2,4*2,4*4))*2</i> <i>Součet</i>	m2	2 009,120	30,00	60 273,60	CS ÚRS 2024 02
21	M	69311080	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2</i> <i>2009,12 * 1,1845 " Přepočtené koeficientem množství</i>	m2	2 379,803	16,00	38 076,85	CS ÚRS 2024 02
22	K	212752102	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150 <i>"podél cesty včetně uložení geotextilie"1221,9</i> <i>"do trativodu"2*2</i> <i>Součet</i>	m	1 225,900	370,00	453 583,00	CS ÚRS 2024 02
23	K	273321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 <i>2,2*5*2*0,15</i> <i>Součet</i>	m3	3,300	5 530,00	18 249,00	CS ÚRS 2024 02
24	K	273351121	Bednění základů desek zřízení <i>(2,2*0,15*4)+(5*0,15*4)</i> <i>Součet</i>	m2	4,320	750,00	3 240,00	CS ÚRS 2024 02
25	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	4,320	250,00	1 080,00	CS ÚRS 2024 02
26	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI <i>"P24N"((2,1*4,9*2)*1,2)*5,4/1000</i> <i>Součet</i>	t	0,133	45 000,00	5 985,00	CS ÚRS 2024 02
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	249 547,20				
27	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu <i>((5*0,5*2)+(4,1*1,4*2))*0,15</i> <i>Součet</i>	m3	2,472	10 100,00	24 967,20	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 3,3*5*2 <i>Součet</i>	m3	33,000	5 530,00	182 490,00	CS ÚRS 2024 02
29	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných 3,3*2*2 <i>Součet</i>	m2	13,200	750,00	9 900,00	CS ÚRS 2024 02
30	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	13,200	250,00	3 300,00	CS ÚRS 2024 02
31	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí "P24N"/((2,62*4)+(6,8*5*2))*1,2*5,4/1000 "P24N obetonování"/((2,1*4,9*2))*1,2*5,4/1000 <i>Součet</i>	t	0,642	45 000,00	28 890,00	CS ÚRS 2024 02
D 4			Vodorovné konstrukce	76 130,25				
32	K	451317121	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. do 100 mm (1,8+0,9)+((3,9+3,8+7,1+6,4)*1,4) <i>Součet</i>	m2	32,380	600,00	19 428,00	CS ÚRS 2024 02
33	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek (0,6+((2,3+2,2)*1,4))*0,5*0,5 <i>Součet</i>	m3	1,725	7 530,00	12 989,25	CS ÚRS 2024 02
34	K	465512227	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho se zalitím spár cementovou maltou, tl. kamene 250 mm	m2	32,380	1 350,00	43 713,00	CS ÚRS 2024 02
D 5			Komunikace pozemní	4 391 339,96				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm	m2	5 984,540	45,00	269 304,30	CS ÚRS 2024 02
4099*1,46								
Součet								
36	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	172,355	3 400,00	586 007,00	CS ÚRS 2024 02
(5984,54*0,4*1,8*0,04)								
Součet								
37	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	11 395,220	173,00	1 971 373,06	CS ÚRS 2024 02
"frakce 0-63 mm"(4099*1,46)								
"frakce 0-32 mm "(4099*1,32)								
Součet								
38	K	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	610,950	188,00	114 858,60	CS ÚRS 2024 02
"frakce 0-32mm"((1221,9)*2*0,25)								
Součet								
40	K	573451112	Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,7 kg/m2	m2	4 099,000	108,00	442 692,00	CS ÚRS 2024 02
4099								
Součet								
41	K	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm	m2	4 099,000	245,00	1 004 255,00	CS ÚRS 2024 02
4099								
Součet								
42	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou	m	19,000	150,00	2 850,00	CS ÚRS 2024 02
"napojení na silnici" 15+4								
Součet								
D 8 Trubní vedení							171 593,80	
43	K	820391113	Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 250 do 400 mm	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02

2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	822472112	Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 800	m	11,800	1 500,00	17 700,00	CS ÚRS 2024 02
45	M	59222002	<i>trouba ŽB hrdlová DN 800</i>	<i>m</i>	<i>11,918</i>	<i>5 100,00</i>	<i>60 781,80</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
<i>11,8 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství</i>								
46	K	899623181	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 30/37	m3	10,400	5 530,00	57 512,00	CS ÚRS 2024 02
<i>1,3*8</i>								
<i>Součet</i>								
47	K	899643121	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu zařízení	m2	25,600	750,00	19 200,00	CS ÚRS 2024 02
<i>1,6*8*2</i>								
<i>Součet</i>								
48	K	899643122	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu odstranění	m2	25,600	250,00	6 400,00	CS ÚRS 2024 02
<i>1,6*8*2</i>								
<i>Součet</i>								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							5 600,00	
49	K	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
50	M	40445158	<i>sloupek směrový silniční plastový 1,2m</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>400,00</i>	<i>800,00</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
<i>"Z11g"2</i>								
<i>Součet</i>								
51	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	15,000	120,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 02
<i>"napojení na silnici" 15</i>								
<i>Součet</i>								
52	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	m	16,000	150,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 02
D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí							1 456,00	
53	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,600	50,00	280,00	CS ÚRS 2024 02
54	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	78,400	15,00	1 176,00	CS ÚRS 2024 02
<i>5,6 * 14 " Přepočtené koeficientem množství</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě	2 240,00				
55	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	5,600	400,00	2 240,00	CS ÚRS 2024 02
D 998			Přesun hmot	4 118,34				
56	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	823,667	5,00	4 118,34	CS ÚRS 2024 02
D PSV			Práce a dodávky PSV	20 257,50				
D 741			Elektroinstalace - silnoproud	20 257,50				
57	K	741110313	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřní Ø přes 90 do 133 mm	m	20,000	800,00	16 000,00	CS ÚRS 2024 02
58	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	10,000	350,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 02
			"pro stávající cetin"10					
			Součet					
59	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplošťová korugovaná D 94/110mm	m	10,000	75,00	750,00	CS ÚRS 2024 02
			"nová rezervní cetin"10					
			Součet					
60	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,015	500,00	7,50	CS ÚRS 2024 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
SO-113 - Polní cesta HPC 7R
KSO:
Místo: k. ú. Lubenec a k. ú. Libyně
CZ-CPA:
CZ-CPV:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.03.2025
Typ: Stavební objekt

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV	1 591 282,27				
D 1			Zemní práce	218 402,55				
1	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm 1701,3 <i>Součet</i>	m2	1 701,300	18,00	30 623,40	CS ÚRS 2024 02
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m "odvoz přebytečné ornice"510,39-41,52 <i>Součet</i>	m3	468,870	140,00	65 641,80	CS ÚRS 2024 02
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m "odvoz přebytečné zeminy na skládku Vrbička"468,87*4 <i>Součet</i>	m3	1 875,480	3,50	6 564,18	CS ÚRS 2024 02
4	K	171152101	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	63,000	60,00	3 780,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63								
Součet								
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	843,966	55,00	46 418,13	CS ÚRS 2024 02
"skládka Vrbička"468,87*1,8								
Součet								
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	468,870	2,00	937,74	CS ÚRS 2024 02
"zemina na skládku Vrbička"468,87								
Součet								
7	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	1 701,300	15,00	25 519,50	CS ÚRS 2024 02
1701,3								
Součet								
8	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	415,200	20,00	8 304,00	CS ÚRS 2024 02
"svahování 1:1,5"(346)*1,2								
Součet								
9	K	182351023	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	415,120	28,00	11 623,36	CS ÚRS 2024 02
415,12								
Součet								
10	K	183405211	Výsev trávniku hydroosevem na ornici	m2	415,120	21,00	8 717,52	CS ÚRS 2024 02
415,12								
Součet								
11	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	10,378	140,00	1 452,92	CS ÚRS 2024 02
415,12*0,025								
Součet								
12	K	R-01	Nákup vhodné zeminy do násypu cesty vč. dopravy	m3	63,000	140,00	8 820,00	
63								
Součet								

D 2 Zakládání

132 569,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m 295,7*1,6 Součet	m2	473,120	30,00	14 193,60	CS ÚRS 2024 02
14	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 473,12 * 1,1845 " Přepočtené koeficientem množství	m2	560,411	16,00	8 966,58	CS ÚRS 2024 02
15	K	212752102	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150 "podél cesty včetně uložení geotextilie"295,7 Součet	m	295,700	370,00	109 409,00	CS ÚRS 2024 02
D 5			Komunikace pozemní	1 239 146,60				
16	K	561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promíslením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm 1070*1,59 Součet	m2	1 701,300	45,00	76 558,50	CS ÚRS 2024 02
17	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní (1701,3*0,4*1,8*0,04) Součet	t	48,997	3 400,00	166 589,80	CS ÚRS 2024 02
18	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm "frakce 0-63 mm"(1070*1,59) "frakce 0-32 mm "(1070*1,47) Součet	m2	3 274,200	172,00	563 162,40	CS ÚRS 2024 02
19	K	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm "frakce 0-32mm"((295,7)*2*0,5) Součet	m2	295,700	187,00	55 295,90	CS ÚRS 2024 02
21	K	573451112	Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,7 kg/m2 1070	m2	1 070,000	108,00	115 560,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
22	K	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živící, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 070,000	244,00	261 080,00	CS ÚRS 2024 02
<i>1070</i>								
<i>Součet</i>								
23	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živичnou zálivkou	m	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2024 02
<i>"napojení na silnici"6</i>								
<i>Součet</i>								
D 998			Přesun hmot	1 163,94				
24	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	232,788	5,00	1 163,94	CS ÚRS 2024 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
SO-114 - Polní cesta VPC 8N
KSO:
Místo: k. ú. Lubenec a k. ú. Libyně
CZ-CPA:
CZ-CPV:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.03.2025
Typ: Stavební objekt

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
							1 333 138,28	
							190 392,35	
1	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	1 379,700	18,00	24 834,60	CS ÚRS 2024 02
			1379,7					
			Součet					
2	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	109,000	65,00	7 085,00	CS ÚRS 2024 02
			"pod polní cestou"109					
			Součet					
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	425,750	140,00	59 605,00	CS ÚRS 2024 02
			"odvoz přebytečné ornice"413,91-35,16					
			"odvoz přebytečné zeminy"109-62					
			Součet					
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 703,000	3,50	5 960,50	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>"odvoz přebytečné zeminy na skládku Vrbička"425,75*4</i>								
<i>Součet</i>								
5	K	171152101	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	62,000	60,00	3 720,00	CS ÚRS 2024 02
<i>62</i>								
<i>Součet</i>								
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	766,350	55,00	42 149,25	CS ÚRS 2024 02
<i>"skládku Vrbička"425,75*1,8</i>								
<i>Součet</i>								
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	425,750	2,00	851,50	CS ÚRS 2024 02
<i>"zemina na skládku Vrbička"425,75</i>								
<i>Součet</i>								
8	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	1 379,700	15,00	20 695,50	CS ÚRS 2024 02
<i>1379,7</i>								
<i>Součet</i>								
9	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	351,600	20,00	7 032,00	CS ÚRS 2024 02
<i>"svahování 1:1,5"(293)*1,2</i>								
<i>Součet</i>								
10	K	182351023	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	351,600	28,00	9 844,80	CS ÚRS 2024 02
<i>351,6</i>								
<i>Součet</i>								
11	K	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	351,600	21,00	7 383,60	CS ÚRS 2024 02
<i>351,6</i>								
<i>Součet</i>								
12	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	8,790	140,00	1 230,60	CS ÚRS 2024 02
<i>351,6*0,025</i>								
<i>Součet</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D 2

Zakládání

130 327,56

13	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	465,120	30,00	13 953,60	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

290,7*1,6

14	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	550,935	16,00	8 814,96	CS ÚRS 2024 02
----	---	----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

465,12 * 1,1845 " Přepočtené koeficientem množství

15	K	212752102	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150	m	290,700	370,00	107 559,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------	----------------

"podél cesty včetně uložení geotextilie"290,7

Součet

D 5

Komunikace pozemní

1 011 567,15

16	K	561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promíslením, vlhčením, zhuťněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhuťnění přes 350 do 400 mm	m2	1 379,700	45,00	62 086,50	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

945*1,46

Součet

17	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	39,735	3 400,00	135 099,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	----------	--	---	--------	----------	------------	----------------

(1379,7*0,4*1,8*0,04)

Součet

18	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	2 627,100	172,00	451 861,20	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

"frakce 0-63 mm"(945*1,46)

"frakce 0-32 mm "(945*1,32)

Součet

19	K	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění štěrkodrti tl. 150 mm	m2	145,350	187,00	27 180,45	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

"frakce 0-32mm"((290,7)*2*0,25)

Součet

21	K	573451112	Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,7 kg/m2	m2	945,000	108,00	102 060,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

945

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
22	K	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živící, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm	m2	945,000	244,00	230 580,00	CS ÚRS 2024 02
945								
<i>Součet</i>								
23	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živичnou zálivkou	m	18,000	150,00	2 700,00	CS ÚRS 2024 02
<i>"napojení na silnici"4+14</i>								
<i>Součet</i>								
D 998			Přesun hmot	851,22				
24	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	170,243	5,00	851,22	CS ÚRS 2024 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO-201 - Most M1

KSO:

Místo: k. ú. Lubenec a k. ú. Libyně

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

CC-CZ:

Datum: 21.03.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV	3 115 604,96				
D 1			Zemní práce	226 717,37				
1	K	115001106	Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900 30*3 Součet	m	90,000	350,00	31 500,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min 14*24 Součet	hod	336,000	80,00	26 880,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min 14 Součet	den	14,000	100,00	1 400,00	CS ÚRS 2024 02
4	K	124253101	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 "OP1"32,25*2,95+2*(2,65*2,65/2*7,1)+3,25*3,25*12,4/2+1,6*1,6/2*7,9 "OP2" 22,44*2,83+2,87*2,87/2*9,47+2*(2,04*2,04/2*5,6)+1,35*1,35/2*7,95 Součet	m3	353,653	180,00	63 657,54	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m <i>"pro zásyp původním materiálem"(60,1+35,0)*2</i> <i>Součet</i>	m3	190,200	40,00	7 608,00	CS ÚRS 2024 02
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>353,65307</i> <i>"zásyp původním materiálem" -(60,1+35,0)</i> <i>Součet</i>	m3	258,553	135,00	34 904,66	CS ÚRS 2024 02
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m <i>"odvoz přebytečné zeminy na skládku Vrbička"258,553*5</i> <i>Součet</i>	m3	1 292,765	1,00	1 292,77	CS ÚRS 2024 02
8	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 <i>"pro zásyp původním materiálem"(60,1+35,0)</i> <i>Součet</i>	m3	95,100	20,00	1 902,00	CS ÚRS 2024 02
9	K	171103202	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu <i>"hrázky z nepropustného materiálu" 7,0*2</i> <i>Součet</i>	m3	14,000	120,00	1 680,00	CS ÚRS 2024 02
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 <i>"skládku Vrbička"258,553*1,8</i> <i>Součet</i>	t	465,395	55,00	25 596,73	CS ÚRS 2024 02
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru <i>"zemina na skládku Vrbička"258,553</i> <i>Součet</i>	m3	258,553	2,00	517,11	CS ÚRS 2024 02
12	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	358,232	80,00	28 658,56	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"ŠD" "OP1"32,25*2,95+3,25*3,25/2*12,4 "OP2" 22,44*2,83+2,87*2,87/2*9,47 Mezisoučet "VÝKOPEK" "OP1" 60,1 "OP2 " 35,0 Mezisoučet Součet					
13	K	R-01	Nákup vhodné zeminy do násypu cesty vč. dopravy	m3	14,000	80,00	1 120,00	
			"nepropustná zemina - pořízení"14 Součet					
D 2		Zakládání						684 742,08
14	K	212752102	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150 (16,5+17)*1,1 Součet	m	36,850	370,00	13 634,50	CS ÚRS 2024 02
15	K	273313511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 "klín z hubeného betonu"1,36*5 Součet	m3	6,800	5 330,00	36 244,00	CS ÚRS 2024 02
16	K	274322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 "ztužující práh" 9,9*2*0,5*0,8+6,3*0,5*0,8*2+14,8*0,5*0,8*2 "stabilizační betonový práh" 0,5*6,3*2 Součet	m3	31,100	8 450,00	262 795,00	CS ÚRS 2024 02
17	K	275321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 "Z1 - OP1" 8,66*0,6 "Z2 - OP2" 8,66*0,6 Součet	m3	10,392	7 280,00	75 653,76	CS ÚRS 2024 02
18	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	21,432	910,00	19 503,12	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
"Z1"1,758*2+6,0*0,6*2 "Z2" 1,758*2+6,0*0,6*2 Součet								
19	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	21,432	650,00	13 930,80	CS ÚRS 2024 02
"Z1"1,758*2+6,0*0,6*2 "Z2" 1,758*2+6,0*0,6*2 Součet								
20	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	2,728	35 100,00	95 752,80	CS ÚRS 2024 02
21	K	279321311	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	13,600	7 150,00	97 240,00	CS ÚRS 2024 02
"ochrana izolace OP1,OP2"16,5*0,4+7,0 Součet								
22	K	279351311	Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení	m2	25,480	2 210,00	56 310,80	CS ÚRS 2024 02
1,4*9,1*2								
23	K	279351312	Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění	m2	25,480	450,00	11 466,00	CS ÚRS 2024 02
1,4*9,1*2								
Součet								
24	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,063	35 100,00	2 211,30	CS ÚRS 2024 02
0,031+0,032								
Součet								
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				803 439,78	
25	K	317321018	Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37	m3	10,726	9 750,00	104 578,50	CS ÚRS 2024 02
0,33*16,6+0,32*16,4								
Součet								
26	K	317351105	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoli tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbližší nižší podlahou zřízení	m2	52,944	3 120,00	165 185,28	CS ÚRS 2024 02
1,57*16,4+2,0*0,32+1,56*16,6+2,0*0,33								
Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	317351106	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbližší nižší podlahou odstranění	m2	52,944	910,00	48 179,04	CS ÚRS 2024 02
28	K	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 1,36 Součet	t	1,360	35 100,00	47 736,00	CS ÚRS 2024 02
29	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37 "OP1" 8,67*0,6 "OP2" 8,67*0,6 Mezisoučet "K1,K2" 8,84*0,55*2 "K3" 7,0*0,55 "K4" 8,0*0,55 Mezisoučet Součet	m3	28,378	7 020,00	199 213,56	CS ÚRS 2024 02
30	K	334351112	Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton "OP1" 8,67*2-0,55*2,05*2+0,6*2,45*2 "OP2" 8,68*2-0,55*2,7*2+0,6*2,75*2 "K1,K2" (8,84*2+0,55*(2,8+1,8))*2 "K3" 7,0*2+0,55*(1,98+1,9) "K4" 8,0*2+(2,2+1,9)*0,55 Součet	m2	110,524	1 560,00	172 417,44	CS ÚRS 2024 02
31	K	334351211	Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek "OP1" 8,67*2-0,55*2,05*2+0,6*2,45*2 "OP2" 8,68*2-0,55*2,7*2+0,6*2,75*2 "K1,K2" (8,84*2+0,55*(2,8+1,8))*2 "K3" 7,0*2+0,55*(1,98+1,9) "K4" 8,0*2+(2,2+1,9)*0,55 Součet	m2	110,524	390,00	43 104,36	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí <i>"křídla"0,656</i>	t	0,656	35 100,00	23 025,60	CS ÚRS 2024 02
D 4			Vodorovné konstrukce	1 102 298,57				
33	K	421321129	Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové, z betonu C 35/45 <i>1,61*7,3+(1,61+2,13)/2*0,6*2+0,33*4,1*2</i> <i>Součet</i>	m3	16,703	8 970,00	149 825,91	CS ÚRS 2024 02
34	K	421351112	Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízení boků přechodové desky <i>"včetně bednění náběhů"4,7*7,3+(4,7+5,0)/2*0,6*2+0,67*4,15*2</i>	m2	45,691	1 885,00	86 127,54	CS ÚRS 2024 02
35	K	421351212	Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění boků přechodové desky <i>"včetně bednění náběhů"4,7*7,3+(4,7+5,0)/2*0,6*2+0,67*4,15*2</i> <i>Součet</i>	m2	45,691	1 170,00	53 458,47	CS ÚRS 2024 02
36	K	421361226	Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu	t	5,359	35 100,00	188 100,90	CS ÚRS 2024 02
37	K	465512127	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho se zalitím spár cementovou maltou, tl. kamene 200 mm <i>62</i> <i>(26+25)*1,2</i> <i>Součet</i>	m2	123,200	1 600,00	197 120,00	CS ÚRS 2024 02
38	K	451317122	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 100 do 150 mm <i>62</i> <i>(26+25)*1,2</i> <i>Součet</i>	m2	123,200	800,00	98 560,00	CS ÚRS 2024 02
39	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek <i>10,8*2</i> <i>Mezisoučet</i> <i>(8+7,5)*0,5*0,8</i> <i>Mezisoučet</i>	m3	34,800	8 190,00	285 012,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
"patky pod dlažbou na mostě"0,7*2*5								
Součet								
40	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnány s vyplněním spár a dutin těžným kamenivem	m3	21,250	1 575,00	33 468,75	CS ÚRS 2024 02
85*0,25								
41	K	463212191	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce	m2	85,000	125,00	10 625,00	CS ÚRS 2024 02
D 5 Komunikace pozemní							170 710,00	
42	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	22,000	245,00	5 390,00	CS ÚRS 2024 02
"frakce 0-63""mezi křídly "12+10								
Součet								
43	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	22,000	1 400,00	30 800,00	CS ÚRS 2024 02
"mezi křídly"12+10								
44	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	22,000	195,00	4 290,00	CS ÚRS 2024 02
"mezi křídly"12+10								
45	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	22,000	80,00	1 760,00	CS ÚRS 2024 02
"mezi křídly"12+10								
Součet								
46	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	22,000	35,00	770,00	CS ÚRS 2024 02
"mezi křídly"12+10								
47	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	52,000	1 100,00	57 200,00	CS ÚRS 2024 02
"mezi křídly"12+10								
"mostovka"30								
Součet								
48	K	577146111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	30,000	1 350,00	40 500,00	CS ÚRS 2024 02
"mostovka"30								
Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	578143113	Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm "mostovka" 30	m2	30,000	1 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 02
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	49 488,66				
50	K	631311132	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 8/10 "Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění" "podkladní beton pod základ"1,02*6,7 Součet	m3	6,834	6 240,00	42 644,16	CS ÚRS 2024 02
51	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI " KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm"0,195 Součet	t	0,195	35 100,00	6 844,50	CS ÚRS 2024 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	47 536,00				
52	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého 4+4	m	8,000	400,00	3 200,00	CS ÚRS 2024 02
53	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm 8 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství	m	8,160	170,00	1 387,20	CS ÚRS 2024 02
54	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého "det.2 VL4"9,3*4 Součet	m	37,200	400,00	14 880,00	CS ÚRS 2024 02
55	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm 37,2 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství	m	37,944	200,00	7 588,80	CS ÚRS 2024 02
56	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	160,000	50,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 02
57	K	953334624	Těsnící křížový plech do řízených smršťovacích spar betonových konstrukcí k vytvoření a utěsnění plánovaných spar šířky přes 300 do 400 mm 0,8*6 Součet	m	4,800	1 100,00	5 280,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	953961114	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	72,000	100,00	7 200,00	CS ÚRS 2024 02
"kotvení zábradlí"72								
Součet								
D		998	Přesun hmot	30 672,50				
59	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	306,725	100,00	30 672,50	CS ÚRS 2024 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV	488 782,45				
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	193 228,95				
60	K	711311001	Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním	m2	250,671	50,00	12 533,55	CS ÚRS 2024 02
"Nátěr"								
"OP1"2,8*6								
"OP2"2,8*6								
Mezisoučet								
"PÁSOVÁ IZOLACE"								
"OP1 + Z1" 10,8+18,025+14,34								
"OP2 + Z2 " 10,8+17,69+14,34								
Mezisoučet								
"K1,K2 "22,383*2								
"K3"17,812								
"K4"20,125								
Mezisoučet								
"Mostovka" 10,53*4,1+2,6*2								
Součet								
61	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,075	80 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
(0,3*250,671)/1000								
62	K	711321132	Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za horka nátěrem asfaltem modifikovaným	m2	67,200	80,00	5 376,00	CS ÚRS 2024 02
"OP1"2,8*6*2								
"OP2" 2,8*6*2								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
"2x"								
Součet								
63	M	11163155	lak hydroizolační z modifikovaného asfaltu	t	0,177	100 000,00	17 700,00	CS ÚRS 2024 02
67,2 * 0,00263 " Přepočtené koeficientem množství								
64	K	711341564	Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP	m2	242,471	400,00	96 988,40	CS ÚRS 2024 02
"mostovka"10,53*4,1+2,6*2								
"OP1 + Z1" (10,8+18,025+14,34)*1,1								
"OP2 + Z2"(10,8+17,69+14,34)*1,1								
"OP2"2,8*6								
"K1,K2" 22,383*2								
"K3" 17,812								
"K4"20,125								
Součet								
65	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	282,600	190,00	53 694,00	CS ÚRS 2024 02
242,471 * 1,1655 " Přepočtené koeficientem množství								
66	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,874	500,00	937,00	CS ÚRS 2024 02
D 767			Konstrukce zámečnické	287 971,00				
67	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	3 244,000	10,00	32 440,00	CS ÚRS 2024 02
3244								
68	K	R93006	Materiál a výroba - zábradlí se šikmou výplní specifikace dle PD	t	3,406	75 000,00	255 450,00	
3,244*1,05								
Součet								
69	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,162	500,00	81,00	CS ÚRS 2024 02
D 783			Dokončovací práce - nátěry	7 582,50				
70	K	R93007	Nátěr betonových stěn dvojnásobný antikorozi a vodotěsný. Z anorganického pojiva.	m2	77,200	75,00	5 790,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"ochranný nátěr žb. římsy"

"včetně montáže, dodávky a demontáže pomocného lešení"

*2,3*16,4+2,0*0,32+2,3*16,6+2,0*0,33*

Součet

71	K	R93008	Nátěr betonových stěn krystalizující	m2	23,900	75,00	1 792,50	
----	---	--------	--------------------------------------	----	--------	-------	----------	--

"včetně montáže, dodávky a demontáže pomocného lešení"

"OP1 " 11,9

"OP2" 12,0

Součet

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
SO-201/SO-900 - Bourací práce starého mostu

KSO:
Místo: k. ú. Lubenec a k. ú. Libyně
CZ-CPA:
CZ-CPV:

CC-CZ:
Datum: 21.03.2025
Typ: Stavební objekt

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	962021112	Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z kamene nebo cihel	m3	14,400	900,00	12 960,00	CS ÚRS 2024 02
			"stávající opěry a křídla" 2*2,4*1,5*2					
			Součet					
2	K	963065512	Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí dřevěných podlah z fošen nebo prken ze dřeva tvrdého	m3	3,346	1 500,00	5 019,00	CS ÚRS 2024 02
			33*0,15*0,26*2,6					
			Součet					
3	K	963071111	Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčnickových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti do 100 kg	kg	1 523,000	5,00	7 615,00	CS ÚRS 2024 02
			1523					
			Součet					
D 99			Přesun hmot a manipulace se sutí					
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	39,989	50,00	1 999,45	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	559,846	5,00	2 799,23	CS ÚRS 2024 02
39,989 * 14 " Přepočtené koeficientem množství								
D 997			Přesun sutě	12 468,40				
10	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	2,610	500,00	1 305,00	CS ÚRS 2024 02
2,61								
6	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	35,856	250,00	8 964,00	CS ÚRS 2024 02
35,856								
7	K	997211111	Svislá doprava sutí nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku sutí na výšku do 3,5 m	t	39,989	5,00	199,95	CS ÚRS 2024 02
8	K	997211612	Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	39,989	50,00	1 999,45	CS ÚRS 2024 02
D 998			Přesun hmot	172,80				
9	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	1,728	100,00	172,80	CS ÚRS 2024 02