

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01/2025
Stavba: Údržba HOZ Žabovřesky, Dubné

KSO:
Místo: Žabovřesky, Dubné

CC-CZ:
Datum: 24.6.2025

Zadavatel:
Státní pozemkový úřad

IČ:
DIČ:

Účastník:
Luboš Pícha, Krasejovka 11, 370 07 České Budějovice

IČ: 60872535
DIČ: xxxxxxxx

Projektant:
Ing.Karel Kahuda

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.Karel Kahuda

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			149 591,48
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	149 591,48	31 414,21
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	181 005,69

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

01/2025

Stavba:

Údržba HOZ Žabovřesky, Dubné

Místo:

Žabovřesky, Dubné

Datum:

24.06.2025

Zadavatel:

Státní pozemkový úřad

Projektant:

Ing.Karel Kahuda

Účastník:

Luboš Pícha, Krasejovka 11, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel:

Ing.Karel Kahuda

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		149 591,48	181 005,69	
01/2025	SO.01 Údržba HOZ Žabovřesky, Dubné	115 537,06	139 799,84	STA
02/2025	SO.02 Údržba HOZ Žabovřesky, Dubné	34 054,42	41 205,85	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba HOZ Žabovřesky, Dubné
Objekt: 01/2025 - SO.01 Údržba HOZ Žabovřesky, Dubné

KSO:
Místo: Žabovřesky

Zadavatel:
Státní pozemkový úřad

Účastník:
Luboš Pícha, Krasejovka 11, 370 07 České Budějovice

Projektant:
Ing.Karel Kahuda

Zpracovatel:
Ing.Karel Kahuda

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.06.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 60872535
DIČ: xxxxxx

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		115 537,06		
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
	115 537,06	21,00%		24 262,78
	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH		v	CZK	139 799,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba HOZ Žabovřesky, Dubné

Objekt: 01/2025 - SO.01 Údržba HOZ Žabovřesky, Dubné

Místo: Žabovřesky

Zadavatel: Státní pozemkový úřad

Účastník: Luboš Pícha, Krasejovka 11, 370 07 České Budějovice

Datum: 24.06.2025

Projektant: Ing.Karel Kahuda

Zpracovatel: Ing.Karel Kahuda

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	115 537,06
HSV - Práce a dodávky HSV	113 758,01
1 - Zemní práce	2 987,00
8 - Trubní vedení	21 840,00
N00 - Nepojmenované práce	1 779,05
N01 - Nepojmenovaný díl	1 779,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba HOZ Žabovřesky, Dubné

Objekt: 01/2025 - SO.01 Údržba HOZ Žabovřesky, Dubné

Místo:Žabovřesky

Datum:24.06.2025

Zadavatel:Státní pozemkový úřad

Projektant:Ing.Karel Kahuda

Účastník:Luboš Pícha, Krasejovka 11, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel:Ing.Karel Kahuda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							115 537,06	
D HSV Práce a dodávky HSV							113 758,01	
1	K	121151104	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	23,400	144,00	3 369,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151104					
P			Poznámka k položce: V úseku opravy potrubí nad šachtou č.1					
VV			plocha výkopu					
VV			0,9*26					
					23,400			
2	K	132154201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3	m3	25,938	954,00	24 744,85	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132154201					
P			Poznámka k položce: výkop v úseku opravy potrubí nad šachtou č.1					
VV			výkop (šířexdélkaxhloubka)úseku nad šachtou č.1 - objem potrubí					
VV			0,9*26*1,5 -(3,14*0,335 *0,335*26)					
					25,938			
3	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	78,000	178,00	13 884,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101					
P			Poznámka k položce: Výkop v úseku opravy potrubí nad šachtou č.1					
VV			26*1,5*2					
					78,000			
4	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	78,000	39,00	3 042,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111					
P			Poznámka k položce: V úseku opravy potrubí nad šachtou č.1					
VV			26*1,5*2					
					78,000			
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,296	230,00	2 368,08	CS ÚRS 2025 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
P			Poznámka k položce: V úseku opravy potrubí nad šachtou č.1					
VV			zásyp výkopu po obsypání potrubí					
VV			0,9*26*0,44					
					10,296			
6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	13,302	560,00	7 449,12	CS ÚRS 2025 01
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
P			Poznámka k položce: V úseku opravy potrubí nad šachtou č.1					
VV			obsypání potrubí DN 500, vrstva cca 0,3m nad horní hranu potrubí - objem potrubí					
VV			0,9*0,96*26 - (3,14*0,335 *0,335*26)					
					13,302			
7	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	60,600	120,00	7 272,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111131					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		plocha cca 1 m okolo vyhloubené rýhy v úseku opravy potrubí nad šachtou č.1u					
	VV		plocha cca 1 m okolo vyhloubené rýhy v místě opravy potrubí					
			3*28 - (0,9*26)		60,600			
8	K	181351004	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	23,400	171,00	4 001,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351004					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		V úseku opravy potrubí nad šachtou č.1					
	VV		plocha výkopu rýhy v úseku opravy nad šachtou č.1					
			0,9*26		23,400			
9	K	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	m3	2,340	1 044,00	2 442,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z prohozeného výkopku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451595111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Oprava úseku potrubí nad šachtou č.1					
	VV		(šíře xhloubka xdélka prostor v trase potrubí nad šachtou č. 1)					
			(0,9*0,1*26)		2,340			
10	K	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600	m	26,000	199,00	5 174,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/810441811					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		V úseku opravy potrubí nad šachtou č.1					
11	K	R-039	Čištění potrubí strojně tlakovou vodou do D 500 mm při tl. nánosů do 25% DN, včetně zajištění potřebné technologické vody potřebné k rozplavení	m	175,000	25,00	4 375,00	
	PP		rozplavení sedimentů tlakovou vodou pro následné odsátí kombinovaným vozem					
	P		Poznámka k položce:					
			rozplavení sedimentů tlakovou vodou pro následné odsátí kombinovaným vozem					
	VV		délka úseku od vtokového objektu k šachtě č.1					
	VV		175		175,000			
12	K	R-051	Odsátí rozplavených sedimentů včetně jeho ekologické likvidace - v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění: včetně zajištění potřebné techniky a její dopravy	m	175,000	49,00	8 575,00	
	PP		likvidace odsátého sedimentu z potrubí do D 1500 mm, na místo k tomu určené (skládka TKO nebo ZPF dle výsledku rozboru), včetně zajištění potřebné techniky a její dopravy dopravy (např. kombinovaný čistící vůz)					
	P		Poznámka k položce:					
			likvidace odsátého sedimentu z potrubí do D 1500 mm, na místo k tomu určené (skládka TKO nebo ZPF dle výsledku rozboru), včetně zajištění potřebné techniky a její dopravy dopravy (např. kombinovaný čistící vůz)					
	VV		175		175,000			
18	K	R-060	Ekologická likvidace suti, vybouraných hmot a inertního materiálu v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění	t	4,060	550,00	2 233,00	
	PP		Ekologická likvidace suti, vybouraných hmot a inertního materiálu v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění					
	P		Poznámka k položce:					
			položka zahrnuje náklady na nakládání, vodorovné přemístění a uložení suti, vybouraných hmot a inertních materiálů, včetně poplatků a dalších souvisejících prací (např. administrativní úkony, úklid odvozových tras) v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění					
	VV		((3,14*0,335 *0,335-3,14*0,25*0,25)*13)*2					
	VV		vybourané potrubí13m při uvažované měrné hmotnosti 1m3= 2t		4,060			
	D	1	Zemní práce				2 987,00	
13	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	26,000	99,00	2 574,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Převedení vody potrubím průměru DN do 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115001101					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		V místě opravy potrubí úsek nad šachtou č.1					
	VV		26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
14	K	172153101	Zřízení těsnicího jádra nebo vrstvy š do 1 m z hornin třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 zhutněných do 100 % PS C	m3	0,500	826,00	413,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení těsnicího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 se zhutněním do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky vrstvy do 1 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/172153101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Při převodu vody úsek nad šachtou č.1</i>					
	VV		1*0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
	D	8	Trubní vedení				21 840,00	
15	M	59223022	trouba betonová hrdlová DN 500	m	13,000	990,00	12 870,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		trouba betonová hrdlová DN 500					
16	K	811427111	Kladení netěsněného potrubí z trub betonových DN 500	m	26,000	345,00	8 970,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení netěsněného potrubí z trub betonových do DN 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/811427111					
	VV		26		26,000			
	VV		délka vybouraného potrubí					
	VV		Součet		26,000			
	D	N00	Nepojmenované práce				1 779,05	
	D	N01	Nepojmenovaný díl				1 779,05	
17	K	998318011	Přesun hmot pro meliorační kanály	t	5,083	350,00	1 779,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro meliorační kanály dopravní vzdálenost do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998318011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba HOZ Žabovřesky, Dubné
Objekt: 02/2025 - SO.02 Údržba HOZ Žabovřesky, Dubné

KSO:
Místo: Dubné

Zadavatel:
Státní pozemkový úřad

Účastník:
Luboš Pícha, Krasejovka 11, 370 07 České Budějovice

Projektant:
Ing.Karel Kahuda

Zpracovatel:
Ing.Karel Kahuda

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.06.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 60872535
DIČ: xxxxxx

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			34 054,42
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	34 054,42	21,00%	7 151,43
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	41 205,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba HOZ Žabovřesky, Dubné

Objekt: 02/2025 - SO.02 Údržba HOZ Žabovřesky, Dubné

Místo: Dubné

Zadavatel: Státní pozemkový úřad

Účastník: Luboš Pícha, Krasejovka 11, 370 07 České Budějovice

Datum: 24.06.2025

Projektant: Ing.Karel Kahuda

Zpracovatel: Ing.Karel Kahuda

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	34 054,42
HSV - Práce a dodávky HSV	33 376,82
1 - Zemní práce	1 618,00
8 - Trubní vedení	7 710,00
N00 - Nepojmenované práce	677,60
N01 - Nepojmenovaný díl	677,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba HOZ Žabovřesky, Dubné
Objekt: 02/2025 - SO.02 Údržba HOZ Žabovřesky, Dubné

Místo: Dubné Datum: 24.06.2025
Zadavatel: Státní pozemkový úřad Projektant: Ing.Karel Kahuda
Účastník: Luboš Pícha, Krasejovka 11, 370 07 České Budějovice Zpracovatel: Ing.Karel Kahuda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 34 054,42

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
1	K 121151104	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	7,200	144,00	1 036,80	CS ÚRS 2025 01	
	PP	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151104						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	V úseku opravy potrubí podd šachtou č.2 a š. č.4						
	VV	plocha výkopu		7,200				
	VV	0,9*8						
2	K 132154201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3	m3	7,981	954,00	7 613,87	CS ÚRS 2025 01	
	PP	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132154201						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	výkop v úseku opravy potrubí podd šachtou č.2 a š. č.4						
	VV	výkop (šířexdélkaxhloubka)úseku nad šachtou č.1 - objem potrubí						
	VV	0,9*8*1,5 -(3,14*0,335 *0,335*8)		7,981				
3	K 151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	24,000	178,00	4 272,00	CS ÚRS 2025 01	
	PP	Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	Výkop v úseku opravy potrubí pod šachtou č.3 a š. č.4						
	VV	8*1,5*2		24,000				
4	K 151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	24,000	39,00	936,00	CS ÚRS 2025 01	
	PP	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	V úseku opravy potrubí pod šachtou č.2 a š. č.4						
	VV	8*1,5*2		24,000				
5	K 174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,168	230,00	728,64	CS ÚRS 2025 01	
	PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	V úseku opravy potrubí pod šachtou č.2 a š. č.4						
	VV	zásyp výkopu po obsypání potrubí						
	VV	0,9*8*0,44		3,168				
6	K 175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,093	560,00	2 292,08	CS ÚRS 2025 01	
	PP	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	V úseku opravy potrubí pod šachtou č.2 a š. č.4						
	VV	obsypání potrubí DN 500, vrstva cca 0,3m nad horní hranu potrubí - objem potrubí						
	VV	0,9*0,96*8 - (3,14*0,335 *0,335*8)		4,093				
7	K 181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	22,800	120,00	2 736,00	CS ÚRS 2025 01	
	PP	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111131					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		plocha cca 1 m okolo vyhloubené rýhy v úseku opravy potrubí pod šachtou č.2 a š. č.4					
	VV		plocha cca 1 m okolo vyhloubené rýhy v místě opravy potrubí					
	VV		3*10 - (0,9*8)		22,800			
8	K	181351004	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	7,200	171,00	1 231,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351004					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		V úseku opravy potrubí pod šachtou č.2 a š. č.4					
	VV		plocha výkopu rýhy v úseku opravy nad šachtou č.1					
	VV		0,9*8		7,200			
9	K	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	m3	0,720	1 044,00	751,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z prohozeného výkopku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451595111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Oprava úseku opravy potrubí pod šachtou č.2 a š. č.4					
	VV		(šíře xhloubka xdélka prostor v trase potrubí nad šachtou č. 1)					
	VV		(0,9*0,1*8)		0,720			
10	K	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600	m	8,000	199,00	1 592,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/810441811					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		V úseku opravy potrubí pod šachtou č.2 a š. č.4					
13	K	R-060	Ekologická likvidace suti, vybouraných hmot a inertního materiálu v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění	t	1,561	550,00	858,55	
	PP		Ekologická likvidace suti, vybouraných hmot a inertního materiálu v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění					
	P		Poznámka k položce:					
	P		položka zahrnuje náklady na nakládání, vodorovné přemístění a uložení suti, vybouraných hmot a inertních materiálů, včetně poplatků a dalších souvisejících prací (např. administrativní úkony, úklid odvozových tras) v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění					
	VV		((3,14*0,335 *0,335-3,14*0,25*0,25)*5)*2		1,561			
	VV		vybourané potrubí13m při uvažované měrné hmotnosti 1m3= 2t					
	D	1	Zemní práce				1 618,00	
14	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	8,000	99,00	792,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Převedení vody potrubím průměru DN do 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115001101					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		V místě opravy potrubí pod šachtou č.2 a š. č.4					
	VV		4+4		8,000			
	VV		Součet		8,000			
15	K	172153101	Zřízení těsnicího jádra nebo vrstvy š do 1 m z hornin třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 zhutněných do 100 % PS C	m3	1,000	826,00	826,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení těsnicího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 se zhutněním do 100 % PS - koef. C vodorovně šifky vrstvy do 1 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/172153101					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Při převodu vody v úseku opravy potrubí pod šachtou č.2 a š. č.4					
	VV		2*0,5		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	8	Trubní vedení				7 710,00	
16	M	59223022	trouba betonová hrdlová DN 500	m	5,000	990,00	4 950,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		trouba betonová hrdlová DN 500					
	P		Poznámka k položce:					
	P		náhrada za poškozené kusy v úseku opravy potrubí pod šachtou č.2 a š.č.4					
17	K	811427111	Kladení netěsněného potrubí z trub betonových DN 500	m	8,000	345,00	2 760,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení netěsněného potrubí z trub betonových do DN 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/811427111					
	VV		8		8,000			
	VV		délka vybouraného potrubí					
	VV		Součet		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D N00			Nepojmenované práce					677,60
D N01			Nepojmenovaný díl					677,60
18	K	998318011	Přesun hmot pro meliorační kanály	t	1,936	350,00	677,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro meliorační kanály dopravní vzdálenost do 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998318011					