

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Polní cesta C1 v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou	JKSO	
		EČO	
		Místo	k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou
		IČO	DIČ
Objednatel	Česká republika - Státní pozemkový úřad	01312774	
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	1. 9. 2023	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13			0,00	
2		Montáž	637 159,63	9	Bez pevné podl.	0,00	14			0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15			0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16			0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17			0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		50 000,00	
7	ZRN (ř.		637 159,63	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		50 000,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH687 159,63															
				<table><tr><td>DPH</td><td>%</td><td>Základ daně</td><td>DPH celkem</td></tr><tr><td>snížená</td><td>15,0</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>základní</td><td>21,0</td><td>687 159,63</td><td>144 303,52</td></tr></table>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	687 159,63	144 303,52
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																
snížená	15,0	0,00	0,00																
základní	21,0	687 159,63	144 303,52																
				Cena s DPH831 463,15															
				E Přípočty a odpočty															
				<table><tr><td>Dodá zadavatel</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Klouzavá doložka</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Zvýhodnění</td><td>0,00</td></tr></table>				Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00						
Dodá zadavatel	0,00																		
Klouzavá doložka	0,00																		
Zvýhodnění	0,00																		

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Polní cesta C1 v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Místo: k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou

Zpracoval:

Datum: 1. 9. 2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
1/2023	Polní cesta C1 v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou	687 159,63	0,00	144 303,52	831 463,15	0,00	637 159,63	0,00	50 000,00	0,00
SO - 01	Polní cesta	637 159,63	0,00	133 803,52	770 963,15	0,00	637 159,63	0,00	0,00	0,00
VON	Vedlejší a ostatní náklady	50 000,00	0,00	10 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Celkem		687159,63	0,00	144303,52	831463,15	0,00	637159,63	0,00	50000,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C1 v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou
Objekt: Polní cesta

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Zhotovitel:
Místo: k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou

Zpracoval:
Datum: 4. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV							0,00	637 159,63	637 159,63	584,586	
1							0,00	53 858,90	53 858,90	0,000	
1	R	113108441	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva	m2	45,000	22,54	0,00	1 014,30	1 014,30	0,000	0,000
45					45,000						
2	R	113108442	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky se živичným pojivem	m2	180,000	26,32	0,00	4 737,60	4 737,60	0,000	0,000
180					180,000						
3	R	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	15,550	182,00	0,00	2 830,10	2 830,10	0,000	0,000
3,6+3,6+2,8+2,35+3,2					15,550						
4	R	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	49,600	316,40	0,00	15 693,44	15 693,44	0,000	0,000
25,4					25,400						
24,2					24,200						
Součet					49,600						
5	R	131213131	Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	0,450	1 050,00	0,00	472,50	472,50	0,000	0,000
1*0,6*0,75					0,450						
6	R	131251121	Hloubení nezapažených jam a zářezů při překopech inženýrských sítí strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 15 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	0,450	452,90	0,00	203,81	203,81	0,000	0,000
1*0,6*0,75					0,450						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C1 v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou
Objekt: Polní cesta

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Zhotovitel:
Místo: k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou

Zpracoval:
Datum: 4. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
7	R	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	117,150	70,56	0,00	8 266,10	8 266,10	0,000	0,000
			1/2*101,6		50,800						
			1/2*101,6		50,800						
			15,55		15,550						
			Součet		117,150						
8	R	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	117,150	79,60	0,00	9 325,14	9 325,14	0,000	0,000
			1/2*101,6		50,800						
			1/2*101,6		50,800						
			15,55		15,550						
			Součet		117,150						
9	R	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	117,150	83,50	0,00	9 782,03	9 782,03	0,000	0,000
			117,15		117,150						
10	R	171152101	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	15,550	49,05	0,00	762,73	762,73	0,000	0,000
			117,15-101,6		15,550						
11	R	174112101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,450	269,00	0,00	121,05	121,05	0,000	0,000
			0,45		0,450						
12	R	174152101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,450	178,00	0,00	80,10	80,10	0,000	0,000
			0,45		0,450						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C1 v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou
Objekt: Polní cesta

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Zhotovitel:
Místo: k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou

Zpracoval:
Datum: 4. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
13	R	184818111	Vyvětrnění a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny při výšce stromu do 3 m	kus	5,000	114,00	0,00	570,00	570,00	0,000	0,000
2+3					5,000						
4 Vodorovné konstrukce							0,00	4 714,20	4 714,20	3,659	
14	R	463211141	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg	m3	1,800	2 619,00	0,00	4 714,20	4 714,20	2,033	3,659
0,3*(1*2*3)					1,800						
5 Komunikace pozemní							0,00	534 764,70	534 764,70	580,927	
15	R	564661011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	32,000	248,00	0,00	7 936,00	7 936,00	0,000	0,000
32					32,000						
16	R	564811011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	65,000	75,60	0,00	4 914,00	4 914,00	0,000	0,000
65					65,000						
17	R	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	28,000	135,20	0,00	3 785,60	3 785,60	0,000	0,000
10					10,000						
2*3,5*4					28,000						
18	R	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	100,000	189,60	0,00	18 960,00	18 960,00	0,000	0,000
36+36+28					100,000						
19	R	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	92,000	244,80	0,00	22 521,60	22 521,60	0,000	0,000
47+32+13					92,000						
20	R	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	294,500	214,40	0,00	63 140,80	63 140,80	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C1 v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou

Objekt: Polní cesta

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Místo: k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou

Zpracoval:

Datum: 4. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
(43+52)*3,1					294,500						
21	R	566201111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství do 0,04 m3/m2	m2	300,000	46,65	0,00	13 995,00	13 995,00	0,059	17,727
300					300,000						
22	R	566301111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	600,000	67,05	0,00	40 230,00	40 230,00	0,098	59,088
600					600,000						
23	R	566401111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	900,000	78,75	0,00	70 875,00	70 875,00	0,138	123,921
900					900,000						
24	R	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	1 250,000	96,75	0,00	120 937,50	120 937,50	0,177	221,575
1250					1 250,000						
25	R	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	101,600	348,00	0,00	35 356,80	35 356,80	0,000	0,000
23,1					23,100						
78,5					78,500						
Součet					101,600						
26	R	571905111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 20 do 25 kg/m2	m2	285,000	25,20	0,00	7 182,00	7 182,00	0,000	0,000
(43+52)*3					285,000						
27	R	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	106,600	944,00	0,00	100 630,40	100 630,40	1,480	157,768
4,2					4,200						
7,4					7,400						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C1 v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou
Objekt: Polní cesta

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Zhotovitel:
Místo: k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou

Zpracoval:
Datum: 4. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		25			25,000						
		70			70,000						
		Součet			106,600						
28	R	597311121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny	m	15,000	1 620,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,057	0,848
		3*5			15,000						
9							0,00	42 715,81	42 715,81	0,000	
29	R	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	80,000	50,40	0,00	4 032,00	4 032,00	0,000	0,000
		40+10+20+10			80,000						
30	R	938902431	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku do 500 mm	m	23,500	328,70	0,00	7 724,45	7 724,45	0,000	0,000
		8,5+7,5+7,5			23,500						
31	R	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	1 072,000	28,88	0,00	30 959,36	30 959,36	0,000	0,000
		972*(0,5*2)			972,000						
		100*1			100,000						
		Součet			1 072,000						
998							0,00	1 106,02	1 106,02	0,000	
32	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoli délky objektu	t	4,507	245,40	0,00	1 106,02	1 106,02	0,000	0,000
		0,848+3,659			4,507						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C1 v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou
Objekt: Polní cesta

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Zhotovitel:
Místo: k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou

Zpracoval:
Datum: 4. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Celkem							0,00	637 159,63	637 159,63		584,586

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C1 v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou
Objekt: Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Zhotovitel:
Místo: k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou

Zpracoval:
Datum: 5. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	50 000,00	50 000,00	0,000	
VRN1		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce					0,00	7 000,00	7 000,00	0,000	
1	R	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,000	0,000
2	R	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	soubor	1,000	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,000	0,000
VRN3		Zařízení staveniště					0,00	15 000,00	15 000,00	0,000	
3	R	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	1,000	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,000	0,000
VRN4		Inženýrská činnost					0,00	19 000,00	19 000,00	0,000	
8	R	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby - geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby - vyhotovení identifikátour záznamu o nahrání dat do Digitální technické mapy kraje (DTM) - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby - doklady o předání odpadu oprávněné osobě, pokud při stavbě vznikne odpad	soubor	1,000	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,000	0,000
VRN7		Provozní vlivy					0,00	7 000,00	7 000,00	0,000	
4	R	071203000	Provoz dalšího subjektu	soubor	1,000	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,000	0,000
5	R	075103000	Ochranná pásma elektrického vedení	soubor	1,000	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,000	0,000
6	R	075203000	Ochranná pásma vodárenská	soubor	1,000	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C1 v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou
Objekt: Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Zhotovitel:
Místo: k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou

Zpracoval:
Datum: 5. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
VRN9		Ostatní náklady					0,00	2 000,00	2 000,00		0,000
7	R	091504000	Náklady související s publikační činností	soubor	1,000	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,000	0,000
Celkem							0,00	50 000,00	50 000,00		0,000