

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Úprava toku OP3	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	14. 10. 2021	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	49 325,05	8	Práce přesčas	0,00	13		0,00		
2		Montáž	1 007 480,96	9	Bez pevné podl.	0,00	14		0,00		
3	PSV	Dodávky	22 950,00	10	Kulturní památka	0,00	15		0,00		
4		Montáž	7 650,00	11		0,00	16		0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17		0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	85 916,75		
7	ZRN (ř.		1 087 406,01	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	85 916,75		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 1 173 322,76															
				<table><tr><td>DPH</td><td>%</td><td>Základ daně</td><td>DPH celkem</td></tr><tr><td>snížená</td><td>12,0</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>základní</td><td>21,0</td><td>1 173 322,76</td><td>246 397,78</td></tr></table>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	12,0	0,00	0,00	základní	21,0	1 173 322,76	246 397,78
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																
snížená	12,0	0,00	0,00																
základní	21,0	1 173 322,76	246 397,78																
				Cena s DPH 1 419 720,54															
				E Přípočty a odpočty															
				Dodá zadavatel		0,00													
				Klouzavá doložka		0,00													
				Zvýhodnění		0,00													

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Úprava toku OP3

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 10. 2021

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
126	Úprava toku OP3	1 173 322,76	0,00	246 397,78	1 419 720,54	0,00	1 087 406,01	0,00	85 916,75	0,00
Celkem		1173322,76	0,00	246397,78	1419720,54	0,00	1087406,01	0,00	85916,75	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Úprava toku OP3

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				49 325,05	985 930,96	1 035 256,01		266,090
1			Zemní práce				67,75	394 236,36	394 304,11		0,318
93	R	111151102	Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	m2	213,000	5,00	0,00	1 065,00	1 065,00	0,000	0,000
			"posečení kolem příkopu"142*1,5		213,000						
94	R	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	15,000	394,00	0,00	5 910,00	5 910,00	0,000	0,000
3	R	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000	424,80	0,00	1 274,40	1 274,40	0,000	0,000
			3		3,000						
4	R	112111111	Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách	kus	15,000	414,00	0,00	6 210,00	6 210,00	0,000	0,000
			15		15,000						
6	R	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	3,000	751,00	0,00	2 253,00	2 253,00	0,000	0,000
			3		3,000						
8	R	115001104	Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300	m	18,000	470,40	0,00	8 467,20	8 467,20	0,018	0,315
			18		18,000						
9	R	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	60,000	35,76	0,00	2 145,60	2 145,60	0,000	0,002
			"propustek na DVT2"60		60,000						
10	R	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	60,000	25,95	0,00	1 557,00	1 557,00	0,000	0,000
11	R	121151115	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	136,500	68,75	0,00	9 384,38	9 384,38	0,000	0,000
			(142,5-6)*1"kolem příkopu"		136,500						
95	R	124153101	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	332,440	162,85	0,00	54 137,85	54 137,85	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Úprava toku OP3

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"prahy a opevnění"0,7*0,8*5*2+10,48*5,5+8*0,4+10*0,4		70,440						
			"výkop příkop"262		262,000						
			Součet		332,440						
96	R	124153109	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně Příplatek k cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v tekoucí vodě při LTM v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	332,440	53,88	0,00	17 911,87	17 911,87	0,000	0,000
			"prahy a opevnění"0,7*0,8*5*2+10,48*5,5+8*0,4+10*0,4		70,440						
			"výkop příkop"262		262,000						
			Součet		332,440						
13	R	129951113	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdíva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou	m3	10,000	2 397,00	0,00	23 970,00	23 970,00	0,000	0,000
			"stávající propustek"10		10,000						
15	R	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000	362,00	0,00	1 086,00	1 086,00	0,000	0,000
			3		3,000						
118	R	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300	kus	45,000	7,69	0,00	346,05	346,05	0,000	0,000
			"stromy"3*15		45,000						
16	R	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	481,240	199,00	0,00	95 766,76	95 766,76	0,000	0,000
			"ornice"20,5		20,500						
			"ornice nazpět na místo rozprostření z mezideponie"20,5		20,500						
			"nazpět zásypy, terénní úpravy, nerovnosti, obsypy"8,5*6,8+50		107,800						
			"prahy a opevnění"0,7*0,8*5*2+10,48*5,5+8*0,4+10*0,4		70,440						
			"výkop příkop"262		262,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Úprava toku OP3

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Součet					481,240						
123	R	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	199,000	211,40	0,00	42 068,60	42 068,60	0,000	0,000
"zemina na skládku"199					199,000						
124	R	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 985,000	0,23	0,00	686,55	686,55	0,000	0,000
"zemina na skládku-dalších 15 km"199*15					2 985,000						
18	R	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	705,740	38,71	0,00	27 319,20	27 319,20	0,000	0,000
"nadbytečná zemina"199					199,000						
"ornice"20,5					20,500						
"ornice nazpět na místo rozprostření z mezideponie"20,5					20,500						
"nazpět zásypy, terénní úpravy, nerovnosti, obsypy"8,5*6,8+50					107,800						
"násyp u propustku"17*1,5					25,500						
"prahy a opevnění"0,7*0,8*5*2+10,48*5,5+8*0,4+10*0,4					70,440						
"výkop příkop"262					262,000						
Součet					705,740						
20	R	171151111	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých	m3	133,300	130,90	0,00	17 448,97	17 448,97	0,000	0,000
"nazpět zásypy, terénní úpravy, nerovnosti, obsypy"8,5*6,8+50					107,800						
"násyp u propustku"17*1,5					25,500						
Součet					133,300						
102	R	174151101.1	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	57,460	109,90	0,00	6 314,85	6 314,85	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Úprava toku OP3

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
"zásypy propustek"(8,45*6,8)					57,460						
25	R	181006112	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m	m2	769,000	17,82	0,00	13 703,58	13 703,58	0,000	0,000
"svahování násypů"556					556,000						
"zatravnění"142*1,5					213,000						
Součet					769,000						
26	R	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	769,000	16,70	0,00	12 842,30	12 842,30	0,000	0,000
"svahování násypů"556					556,000						
"zatravnění"142*1,5					213,000						
Součet					769,000						
27		00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,683	99,20	67,75	0,00	67,75	0,001	0,001
45,5029585798815 * 0,015 " Přepočtené koeficientem množství					0,683						
29	R	182151112	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m2	556,000	76,20	0,00	42 367,20	42 367,20	0,000	0,000
"svahování svahů koryta"556					556,000						
Součet					556,000						
2 Zakládání							0,00	160 333,03	160 333,03	43,579	
46	R	274321117	Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, větce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30	m3	16,902	6 816,00	0,00	115 204,03	115 204,03	2,551	43,109
"propustky - sjezdy"(0,34*5,6+0,34*5,2)+(0,36*6,5+0,36*6,65)					8,406						
"základy - propustek"(0,36*4,2+0,36*4,2)+(0,36*3,2+0,36*3,6)+(0,36*4,2*2)					8,496						
Součet					16,902						
47	R	274354111	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení	m2	17,600	1 572,00	0,00	27 667,20	27 667,20	0,001	0,023
"propustek "(0,8*0,5*2*2)+(0,8*5*2*2)					17,600						
Součet					17,600						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Úprava toku OP3

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
48	R	274354211	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění	m2	17,600	108,00	0,00	1 900,80	1 900,80	0,000	0,001
			"propustek "(0,8*0,5*2*2)+(0,8*5*2*2)		17,600						
			Součet		17,600						
49	R	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,420	37 050,00	0,00	15 561,00	15 561,00	1,063	0,446
			0,42		0,420						
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	40 435,20	40 435,20		13,878
50	R	321213114	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí výplňové z lomového kamene tříděného na maltu cementovou MC 25	m3	5,184	7 800,00	0,00	40 435,20	40 435,20	2,677	13,878
			"propustek"(0,3*4,5*1,8+0,3*4,5*1,4)*1,2		5,184						
			Součet		5,184						
4 Vodorovné konstrukce							0,00	182 625,41	182 625,41		167,174
52	R	451315136	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 20/25	m2	19,304	1 070,40	0,00	20 663,00	20 663,00	0,496	9,568
			"propustek"0,7*4,9*2+1,83*6,8		19,304						
			Součet		19,304						
53	R	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	64,750	2 280,00	0,00	147 630,00	147 630,00	2,434	157,607
			"před a za propustkem"8*0,3+0*0,3		2,400						
			"opevnění dna"145*0,43		62,350						
			Součet		64,750						
54	R	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	64,750	221,35	0,00	14 332,41	14 332,41	0,000	0,000
			"před a za propustkem"8*0,3+0*0,3		2,400						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Úprava toku OP3

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"opevnění dna"145*0,43		62,350						
			Součet		64,750						
5			Komunikace pozemní				0,00	80 998,11	80 998,11		11,324
132	R	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	38,500	290,70	0,00	11 191,95	11 191,95	0,000	0,000
			"komunikace"38,5		38,500						
60	R	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	38,500	872,00	0,00	33 572,00	33 572,00	0,185	7,108
			38,5"komunikace"		38,500						
			Součet		38,500						
63	R	573111115	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2	m2	38,000	128,20	0,00	4 871,60	4 871,60	0,008	0,286
			38"komunikace"		38,000						
			Součet		38,000						
64	R	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	37,200	36,80	0,00	1 368,96	1 368,96	0,001	0,026
			37,2 "komunikace"		37,200						
			Součet		37,200						
65	R	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	37,200	588,00	0,00	21 873,60	21 873,60	0,104	3,859
			"komunikace"37,2		37,200						
			Součet		37,200						
66	R	599142111	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40	m	20,000	406,00	0,00	8 120,00	8 120,00	0,002	0,045
			20		20,000						
8			Trubní vedení				49 257,30	75 133,09	124 390,39		29,817

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Úprava toku OP3

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
92	R	820471113	Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 600 do 800 mm	kus	2,000	1 301,50	0,00	2 603,00	2 603,00	0,000	0,000
			2		2,000						
97	R	822472112	Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 6,8	m	6,800	1 320,50	0,00	8 979,40	8 979,40	0,000	0,003
			6,8		6,800						
98		59222002	trouba ŽB hrdlová DN 800	m	6,868	7 172,00	49 257,30	0,00	49 257,30	0,980	6,731
			6,8 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství		6,868						
73	R	899623171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30	m3	9,180	4 389,00	0,00	40 291,02	40 291,02	2,502	22,967
			"propustek"1,35*6,8		9,180						
			Součet		9,180						
133	R	899643121	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu zřízení	m2	25,296	759,00	0,00	19 199,66	19 199,66	0,005	0,116
			"propustek"6,8*(1,23+1,23+0,63+0,63)		25,296						
			Součet		25,296						
134	R	899643122	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu odstranění	m2	25,296	160,50	0,00	4 060,01	4 060,01	0,000	0,000
			"propustek"6,8*(1,23+1,23+0,63+0,63)		25,296						
			Součet		25,296						
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	21 020,40	21 020,40		0,000
85	R	919112233	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	6,000	176,40	0,00	1 058,40	1 058,40	0,000	0,000
			6		6,000						
86	R	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	120,000	11,50	0,00	1 380,00	1 380,00	0,000	0,000
			120		120,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Úprava toku OP3

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
99	R	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm	m	8,000	1 862,00	0,00	14 896,00	14 896,00	0,000	0,000
"stávající propustek"8					8,000						
7	R	113107246	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	20,000	184,30	0,00	3 686,00	3 686,00	0,000	0,000
"odstranění krytu stávající komunikace - asfalt"20					20,000						
997		Přesun sutě					0,00	23 393,47	23 393,47	0,000	
87	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	24,420	240,80	0,00	5 880,34	5 880,34	0,000	0,000
88	R	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	488,400	10,48	0,00	5 118,43	5 118,43	0,000	0,000
24,42*20					488,400						
89	R	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01	t	15,000	350,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,000	0,000
130	R	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	14,180	480,00	0,00	6 806,40	6 806,40	0,000	0,000
14,18					14,180						
125	R	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	338,300	1,00	0,00	338,30	338,30	0,000	0,000
199*1,7					338,300						
998		Přesun hmot					0,00	7 755,89	7 755,89	0,000	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Úprava toku OP3
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 14. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
128	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	14,180	98,16	0,00	1 391,91	1 391,91	0,000	0,000
			14,18		14,180						
129	R	998225195	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m	t	141,800	44,88	0,00	6 363,98	6 363,98	0,000	0,000
			"Aasfaltových kryt"14,18*10		141,800						
		PSV	Práce a dodávky PSV				22 950,00	7 650,00	30 600,00		0,000
		766	Konstrukce truhlářské				22 950,00	7 650,00	30 600,00		0,000
121	R	766311111R	Montáž zábradlí dřevěného	m	9,000	850,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,000	0,000
			"zábradlí"9		9,000						
122		RMAT0001	zábradlí dřevěné akátové	m	9,000	2 550,00	22 950,00	0,00	22 950,00	0,000	0,000
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	107 466,75	107 466,75		0,000
103	R	K	Zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla	kpl	1,000	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,000	0,000
104	R	K102	Publicita projektu	kpl	1,000	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,000	0,000
105	R	K155	Neočekávané demolice objektů	kpl	1,000	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,000	0,000
			1		1,000						
		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	30 000,00	30 000,00		0,000
110	R	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	kpl	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,000	0,000
			1		1,000						
111	R	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	kpl	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,000	0,000
			"geodetické práce"1		1,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Úprava toku OP3

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
131	R	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě "Vyhotovení ZSS"1	kpl	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,000	0,000
126	R	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby "dokumentace skutečného provedení"1	kpl	1,000	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,000	0,000
VRN3 Zařízení staveniště							0,00	48 416,75	48 416,75		0,000
114	R	030001000	Zařízení staveniště 1	kpl	1,000	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,000	0,000
115	R	034303000	Dopravní značení na staveništi 1	kpl	1,000	3 416,75	0,00	3 416,75	3 416,75	0,000	0,000
VRN4 Inženýrská činnost							0,00	7 500,00	7 500,00		0,000
127	R	043234000	Rozbory celkem "rozbory vytěžené zeminy z příkopu"1	kpl	1,000	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,000	0,000
Celkem							72 275,05	1 101 047,71	1 173 322,76		266,090