

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA, vedoucí

Pobočky Břeclav

Ing. Mária Tisarová, rada Pobočky Břeclav

Tel.: +420 725 548 180 Ing. et Ing. Drápal

+420 601 592 036 Ing. Tisarová

E-mail: breclav.pk@spu.gov.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:

STRABAG a.s.

Sídlo:

Kačírkova 982/4, Jinonice 158 00, Praha 5

zastoupený:

Dipl. Ing. Moritz Freyborn, předseda představenstva

Ing. Martin Bašár, člen představenstva

Ing. Tomáš Hoza, člen představenstva

tel./fax: xxxxx

e-mail: xxxxx

ID DS: 8yuchp

1/28



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, xxxxx
xxxxx, xxxxx
(oba jednající na základě plné moci)
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx, xxxxx
kontaktní osoba: xxxxx, xxxxx
tel./fax: xxxxx
e-mail: xxxxx
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Rep.and Slovakia a.s.
číslo účtu: 5061885001/2700
IČO: 608 38 744
DIČ: je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem „**Rekonstrukce polní cesty v k.ú. Nový Přerov a Novosedly na Moravě**“

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: 15.7.2025

Zadávací dokumentace ze dne: 30.6.2025

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 17.7.2025

Stavební povolení ze dne: 14.1.2025

Čl. I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Novosedly na Moravě dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby „**Rekonstrukce polní cesty v k.ú. Nový Přerov a Novosedly na Moravě**“ (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách výběrového řízení veřejné zakázky.

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno v souladu se ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.
6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšné kolaudaci. O kolaudaci požádá objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Rekonstrukce polní cesty v k.ú. Nový Přerov a Novosedly na Moravě**

Místo stavby: **k.ú. Novosedly na Moravě, okres Břeclav, Jihomoravský kraj**

(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. projekční společností Viadesigne s.r.o., Na Zahradách 16, 690 02 Břeclav, IČO 27696880, pod zakázkovým číslem VD07523. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.),
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem.
- f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020. Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky. Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.
- g. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum.

- h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
 - i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným archeologickým nebo paleontologickým nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, práce v místě nálezu přerušit a zaznamenat do stavebního deníku čas a okolnosti nálezu, datum oznámení stavebnímu úřadu a popis provedených opatření v souladu s § 266, odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 - j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např.(dle čl. II bod 2. h) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým řízením.
 - k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
 - l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
 - m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
 - o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
 - r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Mikulov dne 14.1.2025, č.j. MUMI 25001258, které nabylo právní moci dne 18.2.2025.

4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne 15.7.2025. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení lhůty pro dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace a dále vyplývajících z čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.
4. Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí **4 450 359,20 Kč.**
DPH 21 % činí **934 575,43 Kč**

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **5 384 934,63 Kč.**

5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy i v elektronické podobě ve formátu pdf.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude realizována na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur vystavených za podmínek stanovených v této smlouvě).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Přílohou řádně vystavené faktury musí být technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací, jinak zhotovitel není oprávněn fakturu vystavit. **Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 10.10. 2025.**
4. Daňový doklad (faktura) v elektronické formě bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury,

označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a objednatelem.
6. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav, nám. T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav.
7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
8. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
9. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
10. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžitě částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
 - a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta dotace PRV 2014-2020.
 - b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014–2020.
 - c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení dotace.
12. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání

- objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.
13. Objednatel je v průběhu plnění oprávněn změnit zdroj financování.

Čl. V Doba plnění

1. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce ve lhůtách dle čl. V odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést ve lhůtě pro dokončení díla úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
2. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo z důvodu nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností nezávislých na vůli zhotovitele, nebo na příkaz objednatele je zhotovitel povinen do 10 dnů projednat s objednatelem důvod přerušení a dohodne s ním lhůtu pro opětovné zahájení prací na díle. Dohoda bude provedena písemnou formou a bude obsahovat důvod přerušení a lhůtu opětovného zahájení prací. Nedojde-li k dohodě, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než tři měsíce nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. Avšak ani při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této smlouvě o dílo a prodloužení lhůty k plnění právní nárok.
3. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:
 - a) Lhůta pro předání a převzetí staveniště: **do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.**
 - b) Lhůta pro zahájení stavebních prací: **do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.**
 - c) Lhůta pro dokončení stavebních prací: **do 1.10.2025**
 - d) Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: **do 10.10.2025**
4. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel. Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu.

Čl.VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a poddodavatelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těchto prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 164 stavebního zákona a s odkazem na další platné související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a lhůtu pro odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však ve lhůtě pro předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezů a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví § 266, odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.
21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
 - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
 - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
 - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
 - d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
 - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
 - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, v min. výši ceny díla bez DPH v čl. III odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.

2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Lhůty plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. X Provedení, předání a převzetí díla

Staveniště

1. Staveniště bude předáno ve lhůtě podle čl. V. odst. 3 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany

podepíší. Součástí protokolu bude zhotovitelem zpracovaný časový harmonogram, který bude datumově konkretizovat lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v čl. V. odst. 4. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednané lhůtě je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit lhůty stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení lhůty pro dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajících z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před koncem lhůty, ve které budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny ve lhůtách nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
18. Zhotovitel je povinen zapsat lhůty konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

19. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě sjednané ve smlouvě.
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty proukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla případně ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav, nám. T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav.

21. Objednateli budou před kolaudací předány následující doklady:

1. stavební deník v souladu s ustanovením §166 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a rovněž v digitální podobě na výměnné úložiště SPÚ ve formátu pdf a dwg,
 3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 167, odstavec d) stavebního zákona, č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 6. certifikáty použitých materiálů,
 7. doklady o výsledcích zhutnění,
 8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
 9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
 11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
24. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednanou lhůtou pro dokončení díla.
25. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí prodloužení lhůty neznamena, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění lhůty pro dokončení díla.
26. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
27. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle čl. II. a ve lhůtě dle čl. V. této smlouvy.
 - ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude platný kolaudační souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato.
 - iii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé

drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:

- hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
- dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

- iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

28. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.

29. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezuji, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Lhůta pro odstranění bude uvedena v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.

30. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.

31. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.

32. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách počínajících dnem jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Pokud při nesplnění lhůty pro dokončení díla a lhůty pro předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU v rámci PRV, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení lhůty pro zahájení prací dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednanou lhůtou pro odstranění vad a nedodělků.
19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatel uplatněnou vadu díla ve sjednané lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000Kč za každý i započatý den prodlení.
22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400 000 Kč.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, odst.21, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
28. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývajících z čl. VII bodu 22 této smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ.
29. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. X bod 10, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
30. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000 Kč.
31. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV, odst.5, čl. VIII, odst. 2 a 3, čl.X, odst. 14 a 20, čl. XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
32. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty.
33. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
34. Pokud zhotovitel využije k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci výběrového řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na

výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu s platnými právními předpisy, nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci výběrového řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy a nebude-li sjednána náprava,
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav

rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množství rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicence poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.
2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené:
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.
3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou:

Za objednatele:

Jméno/funkce: Ing. Mária Tisarová

Tel.: +420 601 592 036

E-mail: maria.tisarova@spu.gov.cz

Za zhotovitele:

Jméno/funkce: xxxxx, xxxxx

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

Čl. XVII Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že realizace díla, lhůty pro zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původní lhůtou pro splatnost faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původní lhůtou splatnosti faktury.
2. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelům projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem.
4. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelům projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v výběrovém řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v výběrovém řízení.
6. Zhotovitel musí v rámci projednání změny poddodavatele vždy doložit objednateli ke každému novému poddodavateli informace umožňující ověření splnění podmínek dle § 4b zákona o střetu zájmů. Pokud by se jakýkoliv poddodavatel v průběhu plnění smlouvy stal obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.

Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak vždy pouze v souladu se ZZVZ.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu na lhůtu pro předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č.2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$.
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$.

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.
11. Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, Objednatel však vyhrazenou změnu nemusí využít a může se rozhodnout provést nové výběrové řízení. Podmínky pro tuto změnu a způsob určení nového Zhotovitele je jednoznačně vymezen v Zadávací dokumentaci.

Čl. XIX Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co smlouva byla uveřejněna v registru smluv.
7. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení dotace z Programu rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události nezaregistruje Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a plnění smlouvy bude zahájeno dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato

smlouva uveřejněna v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty bude obsahovat výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení objednatele doručeno dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné smlouvy o dílo, platnost předmětné smlouvy o dílo zanikne.

8. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr),
 - c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na emisní limity a prašnost.
9. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci.
10. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
11. V případě jakéhokoli rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
12. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
13. Zhotovitel prohlašuje, že on sám ani jeho případný poddodavatel, prostřednictvím něhož prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení, nebo poddodavatel, jehož prostřednictvím plní předmět této smlouvy, nejsou obchodní společnostmi, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
14. Objednatel a zhotovitel se zavazují předcházet jakémukoli střetu zájmů při plnění smlouvy a navazování obchodních vztahů, a to v jakékoliv formě. Objednatel a zhotovitel se dále zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného podezření, které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených v mínění široké veřejnosti. Zhotovitel podáním nabídky do výběrového řízení na realizaci stavby uvedené v čl. I odst. 2 smlouvy vyjádřil svůj souhlas se zásadami a pravidly, která jsou uvedena v Kodexu dodavatele veřejné zakázky (Příloha č. 1 Zadávací dokumentace).

V Brně dne: 22.7.2025

Objednatel:

„elektronicky podepsáno“

Ing. Pavel Zajíček
ředitel KPÚ pro Jihomoravský kraj

V Brně dne: 21.7.2025

Zhotovitel:

„elektronicky podepsáno“

xxxxx
na základě plné moci

„elektronicky podepsáno“

xxxxx
na základě plné moci

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová

Příloha č. 1 Specifikace díla

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace prvku plánu společných zařízení po ukončených komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Nový Přerov a Novosedly na Moravě. Jedná se o rekonstrukci stávající asfaltové účelové komunikace – polní cesty mezi k.ú. Nový Přerov a Novosedly na Moravě, která je v nevyhovujícím technickém stavu, za účelem zajištění přístupnosti pozemků. Součástí rekonstrukce je dále demolice a výstavba nového železobetonového mostu přes Kobylský potok. Cesta navazuje na již realizovanou cestu v k.ú. Dobré Pole. Celková délka cesty je 946 m a šířka vozovky je 3,5 m. Komunikace bude zajišťovat přístup k zemědělským pozemkům.

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností Viadesigne s.r.o., Na Zahradách 16, 690 02 Břeclav, IČO 27696880, pod zakázkovým číslem VD07523, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební objekty:

SO 102 – polní cesta k.ú. Novosedly na Moravě – délka cesty 164 m

SO 201 – mostní objekt k.ú. Novosedly na Moravě

Stavba byla povolena rozhodnutím Městského úřadu Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov, odborem stavebním a životního prostředí, ze dne 14.01.2025, č.j. MUMI 25001258, které nabylo právní moci 18.2.2025.

Příloha č. 2 Položkový nabídkový rozpočet zhotovitele

Příloha č. 3 Doporučení na emisní limity a prašnost

Emisní limity

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Požadavky na nákladní vozidla

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2008.
- V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Prašnost

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Požadavky na nákladní vozidla

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2005.
- V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1

Stavba: Rekonstrukce polní cesty v k.ú. Nový Přerov a Novosedly

Místo: Datum: 19.06.2024

Zadavatel: IČ:

obce Nový Přerov a Novosedly DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ViaDesign s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 4 450 359,20

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	4 450 359,20	934 575,43
Cena s DPH		v CZK		5 384 934,63

REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1	Rekonstrukce polní cesty v k.ú. Nový Přerov a Novosedly	4 450 359,20	934 575,43	5 384 934,63
SO 102	Polní cesta – k.ú. Novosedly na Moravě	947 091,82	198 889,28	1 145 981,10
SO 102	Polní cesta – k.ú. Novosedly na Moravě	851 024,82	178 715,21	1 029 740,03
VRN 102	Vedlejší rozpočtové náklady	96 067,00	20 174,07	116 241,07
SO 201	Polní cesta - mostní objekt	3 503 267,38	735 686,15	4 238 953,53
SO 201	Polní cesta - mostní objekt	3 296 825,38	692 333,33	3 989 158,71
VRN 201	Vedlejší rozpočtové náklady	206 442,00	43 352,82	249 794,82

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
SO 102/SO 102 - Polní cesta – k.ú. Novosedly na Moravě

KSO:

Místo:

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.06.2024

Typ: Stavební objekt

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
							851 024,82	
							67 875,72	
1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 <i>"odkop výhybna tl.200mm" 0,2*12</i>	m3	2,400	427,00	1 024,80	CS ÚRS 2024 01
2	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 <i>"pro trativod" 164*0,2</i>	m3	32,800	526,00	17 252,80	CS ÚRS 2024 01
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>"odkop zeminy" 2,4+32,8</i> <i>"stržení krajnice tl.150mm" 164*0,15</i> <i>Součet</i>	m3	59,800	176,00	10 524,80	CS ÚRS 2024 01
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m <i>17*59,8</i>	m3	1 016,600	13,00	13 215,80	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 1,8*59,8	t	107,640	228,00	24 541,92	CS ÚRS 2024 01
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru 59,8	m3	59,800	22,00	1 315,60	CS ÚRS 2024 01
D 2			Zakládání	98 645,67				
7	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m "š.2m 300g/m2" 2*164	m2	328,000	63,00	20 664,00	CS ÚRS 2024 01
8	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 328 * 1,1845 " Přepočtené koeficientem množství	m2	388,516	42,00	16 317,67	CS ÚRS 2024 01
9	K	212752401	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100 "obsyp kam. fr.8/16" 164	m	164,000	376,00	61 664,00	CS ÚRS 2024 01
D 5			Komunikace pozemní	658 101,00				
10	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm "výhybna ŠD 0/32 tl.200mm" 12	m2	12,000	363,00	4 356,00	CS ÚRS 2024 01
11	K	56752.R	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu tvořeného vrstvou HAV tl.100-200mm a zbývajících konstrukčních vrstev s hutněním, tloušťky do 200 mm "rozpojení do tl.200mm" 574+(2*0,1*164)	m2	606,800	27,00	16 383,60	
12	K	567522.R	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením, tloušťky po zhutnění 200 mm RS CA včetně dodání předpokládaného množství hydraulického pojiva do 4%, zbytkového asfaltu do 2,5% a doplňkového kameniva. "tl.200mm" 574+(2*0,1*164)	m2	606,800	256,00	155 340,80	
13	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrti tl. 100 mm "ŠD 0/32" 164	m2	164,000	158,00	25 912,00	CS ÚRS 2024 01
14	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	8,200	1 575,00	12 915,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>"nová zemní krajnice" 0,05*164</i>								
15	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	606,800	1,00	606,80	CS ÚRS 2024 01
<i>"1kg/m2" 574+(2*0,1*164)</i>								
16	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	574,000	18,00	10 332,00	CS ÚRS 2024 01
<i>"0,4kg/m2" 574</i>								
17	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	574,000	308,00	176 792,00	CS ÚRS 2024 01
<i>"ACO 11+" 574</i>								
18	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	606,800	421,00	255 462,80	CS ÚRS 2024 01
<i>"ACL 16+" 574+(2*0,1*164)</i>								
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 042,10				
19	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	7,900	130,00	1 027,00	CS ÚRS 2024 01
<i>"Z/K Ú" 4,4+3,5</i>								
20	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	7,900	89,00	703,10	CS ÚRS 2024 01
<i>"Z/K Ú" 4,4+3,5</i>								
21	K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	164,000	132,00	21 648,00	CS ÚRS 2024 01
<i>"stržení krajnice tl.150mm" 164</i>								
22	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	1,000	302,00	302,00	CS ÚRS 2024 01
<i>"odvoz a likvidace v režii zhotovitele" 1</i>								
23	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000	181,00	362,00	CS ÚRS 2024 01
<i>"odvoz a likvidace v režii zhotovitele" 2</i>								
D 998			Přesun hmot	2 360,33				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	71,525	33,00	2 360,33	CS ÚRS 2024 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 102/VRN 102 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

CC-CZ:

Datum: 19.06.2024

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce	39 890,00				
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	12 081,00	12 081,00	
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	12 081,00	12 081,00	
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 101,00	15 101,00	
4	K	013294000	Ostatní dokumentace	kpl	3,000	209,00	627,00	
"fotodokumentace před, v průběhu a po ukončení stavby" 3								
D VRN3			Zařízení staveniště	16 913,00				
5	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	1 208,00	1 208,00	
6	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	12 081,00	12 081,00	
"DIO - návrh, projednání a stanovení přechodné úpravy provozu" 1								
7	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,000	2 416,00	2 416,00	
"publicita" 1								
8	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	1 208,00	1 208,00	
D VRN4			Inženýrská činnost	39 264,00				
9	K	043194000	Ostatní zkoušky	kpl	2,000	19 632,00	39 264,00	

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
SO 201/SO 201 - Polní cesta - mostní objekt

KSO:

Místo:

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.06.2024

Typ: Stavební objekt

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 1			Zemní práce	381 302,33				
1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 "Odstranění podkladních vrstev pod vozovkou - přesypávku i před a za mostem tl. cca 0,41m. Odvoz a likvidace v režii zhotovitele. (Výměry dle ""02 Půdorys-stávající stav dig. AutoCAD"" , ""04 Příčný řez-stávající stav dig. AutoCAD"")" 1,4 * 14,5*4 Součet	M2	81,200	161,00	13 073,20	CS ÚRS 2024 01
2	K	113154333	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase "Frézování vozovových vrstev na mostě. Předpokládaná průměrná tl. 0,1 m - vozovka na mostě a před a za mostem. Odvoz a likvidace v režii zhotovitele. (Výměry dle ""02 Půdorys-stávající stav dig. AutoCAD"" , ""04 Příčný řez-stávající stav dig. AutoCAD"")" 0,1 * 42,7 *20 Součet	M2	85,400	446,00	38 088,40	CS ÚRS 2024 01
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min "Čerpání vody ze stavební jámy po dobu výstavby - odhad. (Výměry dle ,)" 150 Součet	HOD	150,000	83,00	12 450,00	CS ÚRS 2024 01
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min "Čerpání vody ze stavební jámy po dobu výstavby - odhad. (Výměry dle ,)" 150 * 0,1	DEN	15,000	215,00	3 225,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
5	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně "Výkopy za opěrami až na základovou spáru nové spodní stavby. Včetně manipulace a odvozu vytěžené zeminy na skládku. V případě vhodnosti lze výkop použít pro zpětný zásyp. (Výměry dle ""06 Podélný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""02 Půdorys-stávající stav dig. AutoCAD"", ""03 Podélný řez-stávající stav dig. AutoCAD"", ""04 Příčný řez-stávající stav dig. AutoCAD"")"	M3	181,280	525,00	95 172,00	CS ÚRS 2024 01
(5,7 + 3,1) * 20,6								
<i>Součet</i>								
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Frézování vozovových vrstev na mostě - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2,4 t/m³.	T	10,248	242,00	2 480,02	CS ÚRS 2024 01
2,4 * 4,27								
<i>Součet</i>								
7	K	171201231.1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Odstranění podkladních vrstev pod vozovkou - přesypávku - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2 t/m³.	T	40,600	337,00	13 682,20	CS ÚRS 2024 01
2 * 20,3								
<i>Součet</i>								
8	K	171201231.2	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Odstranění železobetonových říms - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2,5 t/m³.	T	2,775	121,00	335,78	CS ÚRS 2024 01
2,5 * 1,11								
<i>Součet</i>								
9	K	171201231.3	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Odstranění mostní izolace na mostě - poplatek za skládku. Hustota materiálu 1,2 t/m³. tloušťka 0,01 m,	T	0,169	121,00	20,45	CS ÚRS 2024 01
1,2 * 14,058 * 0,01								
<i>Součet</i>								
10	K	171201231.4	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Odstranění železobetonové desky na mostě - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2,3 t/m³.	T	11,316	121,00	1 369,24	CS ÚRS 2024 01
2,3 * 4,92								
<i>Součet</i>								
11	K	171201231.5	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Výkopy za opěrami - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2 t/m³.	T	362,560	228,00	82 663,68	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2 * 181,28								
Součet								
12	K	171201231.6	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Odstranění železobetonových opěr včetně základů - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2,3 t/m^3. položka 96716a.	T	27,416	121,00	3 317,34	CS ÚRS 2024 01
2,3 * 11,92								
Součet								
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "Zásyp za opěrou vhodnou zeminou (dle ČSN 736244), hutněný na ID 0,9 (včetně nákupu a dovozu) (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""06 Podélný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"")"	M3	69,460	350,00	24 311,00	CS ÚRS 2024 01
2 * (2 * 7,2 + 1,9 * 10,7)								
Součet								
14	K	181101143	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím přes 40 do 60 m zeminy skupiny 4 Srovnání terénu okolo křídel. Předpoklad 10 m^2 u každého křídla.	M3	10,000	259,00	2 590,00	CS ÚRS 2024 01
4 * 10 * 0,25								
Součet								
15	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním "Krajnice z recyklátu (možno využít vyfrézovaný povrch původní vozovky) tl. 0,1 m - vozovka mimo most. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""06 Podélný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""07 Příčný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"")"	M3	4,300	1 575,00	6 772,50	CS ÚRS 2024 01
2,2 + 2,1								
Součet								
16	M	58337344	štěrkopísek frakce 0/32 "Zásyp za opěrou vhodnou zeminou (dle ČSN 736244), hutněný na ID 0,9 (včetně nákupu a dovozu) (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""06 Podélný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"")"	T	133,363	613,00	81 751,52	CS ÚRS 2024 01
2 * (2 * 7,2 + 1,9 * 10,7) * 1,92								
Součet								
D 2		Základy					23 999,53	
17	K	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem "Ochranný obsyp drenáže z drenážního betonu, rozměry 0,4 x 0,4 m (včetně nákupu a dovozu) (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""06 Podélný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"")"	M3	1,664	6 669,00	11 097,22	CS ÚRS 2024 01
0,4 * 0,4 * 5,2 * 2								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
18	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m "Plošná geosyntetická drenáž na rubu opěr, tl min. 6 mm. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""03 Podélný řez-stávající stav dig. AutoCAD"")"	M2	10,400	126,00	1 310,40	CS ÚRS 2024 01
<i>2 * 4 * 1,3</i>								
<i>Součet</i>								
19	K	451477121	Podkladní vrstva plastbetonová drenážní "Drenážní plastbeton dle TKP 18 (včetně nákupu a dovozu) v úžlabí na mostě (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""06 Podélný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""07 Příčný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"")"	M3	0,029	160 990,00	4 668,71	CS ÚRS 2024 01
<i>1 * 0,15 * 0,035 * 5,5</i>								
<i>Součet</i>								
20	M	69311086	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 1000g/m2 "Plošná geosyntetická drenáž na rubu opěr, tl min. 6 mm. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""03 Podélný řez-stávající stav dig. AutoCAD"")"</i>	<i>M2</i>	<i>11,440</i>	<i>104,00</i>	<i>1 189,76</i>	<i>CS ÚRS 2024 01</i>
<i>2 * 4 * 1,3 * 1,1</i>								
<i>Součet</i>								
21	K	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 500 do 800 g/m2 "Ochrana Izolace rubu spodní stavby geotextilií. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""03 Podélný řez-stávající stav dig. AutoCAD"")"	M2	34,960	164,00	5 733,44	CS ÚRS 2024 01
<i>(1,8 * 4)+(2 * 3,2 * 4 + 4 * 0,6 * 0,9)</i>								
<i>Součet</i>								
D 3 Svislé konstrukce							1 735 678,81	
22	K	273321118	Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37 "Železobetonová rámová konstrukce nového mostu (uzavřený rám), včetně zavěšených křídel, beton C30/37 XF3, XD1. (Výměry dle ""08 Tvar nosné konstrukce dig. AutoCAD"",)" "	M3	13,028	8 515,00	110 933,42	CS ÚRS 2024 01
<i>(4 * 0,6 * 1,8 + 5,2 * 6,95) * 0,322</i>								
<i>Součet</i>								
23	K	273361116	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 Výztuž ŽB desky rámové nosné konstrukce - B500B. 0,2 t/m3.	T	2,606	38 816,00	101 154,50	CS ÚRS 2024 01
<i>0,2 * 40,46 * 0,322</i>								
<i>Součet</i>								
24	K	317171127	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou talířovou "Kotvy říms na mostě á 1 m, 16 ks po 6 kg. Položka včetně vývrtu a chemického kotvení. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""11 Tvar a výztuž říms dig. AutoCAD"", ""06 Podélný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"")"	KUS	16,000	989,00	15 824,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

16

Součet

25	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37 "Železobetonové římsy, beton C30/37 XF4, XD3. Včetně lešení pro realizaci říms. (Výměry dle ""07 Příčný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""11 Tvar a výztuž říms dig. AutoCAD"",)")"	M3	3,920	8 092,00	31 720,64	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

$(0,25 * 8) + (0,24 * 8)$

Součet

26	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení "Železobetonové římsy, beton C30/37 XF4, XD3. Včetně lešení pro realizaci říms. (Výměry dle ""07 Příčný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""11 Tvar a výztuž říms dig. AutoCAD"",)")"	M2	13,720	8 494,00	116 537,68	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	--------	----------	------------	----------------

$(0,25 * 8 * 3,5) + (0,24 * 8 * 3,5)$

Součet

27	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění "Železobetonové římsy, beton C30/37 XF4, XD3. Včetně lešení pro realizaci říms. (Výměry dle ""07 Příčný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""11 Tvar a výztuž říms dig. AutoCAD"",)")"	M2	13,720	1 687,00	23 145,64	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

$(0,25 * 8 * 3,5) + (0,24 * 8 * 3,5)$

Součet

28	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 Výztuž ŽB říms - B500B. 0,15 t/m3.	T	0,588	38 816,00	22 823,81	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------	----------------

$0,15 * 3,92$

Součet

29	K	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 "Železobetonová rámová konstrukce nového mostu (uzavřený rám), včetně zavěšených křídel, beton C30/37 XF3, XD1. (Výměry dle ""08 Tvar nosné konstrukce dig. AutoCAD"",)")"	M3	14,444	6 078,00	87 790,63	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

$(4 * 0,6 * 1,8 + 5,2 * 6,95) * 0,357$

Součet

30	K	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení "Železobetonová rámová konstrukce nového mostu (uzavřený rám), včetně zavěšených křídel, beton C30/37 XF3, XD1. (Výměry dle ""08 Tvar nosné konstrukce dig. AutoCAD"",)")"	M2	110,779	3 844,00	425 834,48	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	---------	----------	------------	----------------

$(4 * 0,6 * 1,8 + 5,2 * 6,95) * 2,738$

Součet

32	K	334361216	Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505 Výztuž ŽB desky rámové nosné konstrukce - B500B. 0,2 t/m3.	T	2,881	38 816,00	111 828,90	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	------------	----------------

$0,2 * 40,46 * 0,356$

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	389941022	Montáž kovových doplňkových konstrukcí přes 1 do 10 kg pro montáž prefabrikovaných dílců "Kotvy říms na mostě á 1 m, 16 ks po 6 kg. Položka včetně vývrtu a chemického kotvení. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""11 Tvar a výztuž říms dig. AutoCAD"", ""06 Podélný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"")"	KG	96,000	109,00	10 464,00	CS ÚRS 2024 01
			16 * 6 Součet					
31	K	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění "Železobetonová rámová konstrukce nového mostu (uzavřený rám), včetně zavěšených křídel, beton C30/37 XF3, XD1. (Výměry dle ""08 Tvar nosné konstrukce dig. AutoCAD"",)"	M2	110,779	892,00	98 814,87	CS ÚRS 2024 01
			(4 * 0,6 * 1,8 + 5,2 * 6,95) * 2,738 Součet					
34	K	421321118	Mostní nosné konstrukce klenbové ze ŽB C 30/37 "Železobetonová rámová konstrukce nového mostu (uzavřený rám), včetně zavěšených křídel, beton C30/37 XF3, XD1. (Výměry dle ""08 Tvar nosné konstrukce dig. AutoCAD"",)"	M3	13,028	6 338,00	82 571,46	CS ÚRS 2024 01
			(4 * 0,6 * 1,8 + 5,2 * 6,95) * 0,322 Součet					
35	K	421351111	Bednění přesahu spřažené mostovky š do 600 mm - zřízení "Železobetonová rámová konstrukce nového mostu (uzavřený rám), včetně zavěšených křídel, beton C30/37 XF3, XD1. (Výměry dle ""08 Tvar nosné konstrukce dig. AutoCAD"",)"	M2	36,131	5 591,00	202 008,42	CS ÚRS 2024 01
			(4 * 0,6 * 1,8 + 5,2 * 6,95) * 0,893 Součet					
36	K	421351211	Bednění přesahu spřažené mostovky š do 600 mm - odstranění "Železobetonová rámová konstrukce nového mostu (uzavřený rám), včetně zavěšených křídel, beton C30/37 XF3, XD1. (Výměry dle ""08 Tvar nosné konstrukce dig. AutoCAD"",)"	M2	36,131	1 766,00	63 807,35	CS ÚRS 2024 01
			(4 * 0,6 * 1,8 + 5,2 * 6,95) * 0,893 Součet					
37	K	421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505 Výztuž ŽB desky rámové nosné konstrukce - B500B. 0,2 t/m3.	T	2,606	38 816,00	101 154,50	CS ÚRS 2024 01
			0,2 * 40,46 * 0,322 Součet					
38	K	946231111	Montáž zavěšeného lešení pod bednění mostních říms s vyložení do 0,9 m "Železobetonové římsy, beton C30/37 XF4, XD3. Včetně lešení pro realizaci říms. (Výměry dle ""07 Příčný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""11 Tvar a výztuž říms dig. AutoCAD"",)"	M	16,000	2 560,00	40 960,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8+8								
Součet								
39	K	946231121	Demontáž zavěšeného lešení podpěrného pod bednění mostní římsy "Železobetonové římsy, beton C30/37 XF4, XD3. Včetně lešení pro realizaci říms. (Výměry dle ""07 Příčný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""11 Tvar a výztuž říms dig. AutoCAD"",)" "	M	16,000	732,00	11 712,00	CS ÚRS 2024 01
8+8								
Součet								
40	K	948411111	Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m "Železobetonová rámová konstrukce nového mostu (uzavřený rám), včetně zavěšených křídel, beton C30/37 XF3, XD1. (Výměry dle ""08 Tvar nosné konstrukce dig. AutoCAD"",)" "	M3	72,262	645,00	46 608,99	CS ÚRS 2024 01
(4 * 0,6 * 1,8 + 5,2 * 6,95) * 1,786								
Součet								
41	K	948411211	Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m "Železobetonová rámová konstrukce nového mostu (uzavřený rám), včetně zavěšených křídel, beton C30/37 XF3, XD1. (Výměry dle ""08 Tvar nosné konstrukce dig. AutoCAD"",)" "	M3	72,262	161,00	11 634,18	CS ÚRS 2024 01
(4 * 0,6 * 1,8 + 5,2 * 6,95) * 1,786								
Součet								
42	K	948411911	Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m "Železobetonová rámová konstrukce nového mostu (uzavřený rám), včetně zavěšených křídel, beton C30/37 XF3, XD1. (Výměry dle ""08 Tvar nosné konstrukce dig. AutoCAD"",)" "	M3	144,483	127,00	18 349,34	CS ÚRS 2024 01
(4 * 0,6 * 1,8 + 5,2 * 6,95) * 3,571								
Součet								
D 4			Vodorovné konstrukce	364 716,28				
43	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 "Betonový práh po obvodu kamenné dlažby kynety toku pod mostem. Beton C25/30 XF3. Včetně zemních prací. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""07 Příčný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"",)" "	M3	6,000	6 178,00	37 068,00	CS ÚRS 2024 01
0,5 * 1 * 2 * 6								
Součet								
44	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení "Betonový práh po obvodu kamenné dlažby kynety toku pod mostem. Beton C25/30 XF3. Včetně zemních prací. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""07 Příčný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"",)" "	M2	16,800	2 627,00	44 133,60	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

0,5 * 1 * 2 * 6 * 2,8

Součet

45	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění "Betonový práh po obvodu kamenné dlažby kynety toku pod mostem. Beton C25/30 XF3. Včetně zemních prací. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""07 Příčný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"",)"	M2	16,800	518,00	8 702,40	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

0,5 * 1 * 2 * 6 * 2,8

Součet

46	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari Výztuž přechodových klínů za opěrami (při horním povrchu KARI R10/150) - B500B. 0,03 t/m3.	T	0,168	38 816,00	6 521,09	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	----------------

0,03 * 5,6

Součet

47	K	421321117	Mostní nosné konstrukce klenbové ze ŽB C 25/30 "Přechodový klín za opěrami, beton C25/30 XF1. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""08 Tvar nosné konstrukce dig. AutoCAD"")"	M3	5,600	6 771,00	37 917,60	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

2 * 0,7 * 4

Součet

48	K	421351111.1	Bednění přesahu sprážené mostovky š do 600 mm - zřízení "Přechodový klín za opěrami, beton C25/30 XF1. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""08 Tvar nosné konstrukce dig. AutoCAD"")"	M2	2,632	9 742,00	25 640,94	CS ÚRS 2024 01
----	---	-------------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

2 * 0,7 * 4 * 0,47

Součet

49	K	421351211.1	Bednění přesahu sprážené mostovky š do 600 mm - odstranění "Přechodový klín za opěrami, beton C25/30 XF1. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""08 Tvar nosné konstrukce dig. AutoCAD"")"	M2	2,632	2 203,00	5 798,30	CS ÚRS 2024 01
----	---	-------------	--	----	-------	----------	----------	----------------

2 * 0,7 * 4 * 0,47

Součet

50	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop "Podkladní beton pod drenáž za opěrami OP1 a OP2. Beton C12/15 XA1. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""06 Podélný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"")"	M3	2,600	7 633,00	19 845,80	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

2 * 0,5 * 0,5 * 5,2

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop "Betonové lože kamenného odláždění toku pod mostem mezi příčnými prahy. Beton C25/30 XF3. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""06 Podélný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""07 Příčný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"")"	M3	6,120	7 215,00	44 155,80	CS ÚRS 2024 01
5,1 * 6 * 0,2								
Součet								
51	K	452311131.1	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop "Podkladní beton pod odláždění toku mezi příčnými prahy. Beton C12/15 XFO. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""06 Podélný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""07 Příčný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"")"	M3	12,600	7 215,00	90 909,00	CS ÚRS 2024 01
2,1 * 6								
Součet								
53	K	463211121	Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem "Kamenná rovnanina z lomového kamene do 80 kg s proštěrkováním, tl. 0,4m za příčnými prahy odláždění toku na délku 9,7 m. Včetně zemních prací. (Výměry dle ""02 Půdorys-stávající stav dig. AutoCAD"", , ,)"	M3	7,240	3 875,00	28 055,00	CS ÚRS 2024 01
0,4 * (9,7 + 8,4)								
Součet								
54	K	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze "Kamenná dlažba tl. 0,2 m do betonu C25/30 XF3 tl. 0,2 m místě náběhů říms (včetně betonového lože a spárování MC dle VL4 206.02). (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", , ,)"	M2	0,374	2 459,00	919,67	CS ÚRS 2024 01
0,2 * 4 * 0,55 * 0,85								
Součet								
55	K	465513227.1	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze "Kamenná dlažba tl. 0,2 m do betonu C25/30 XF3 tl. 0,2 m pro odláždění toku pod mostem mezi příčnými betonovými prahy (včetně spárování MC dle VL4 206.02). (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""06 Podélný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""07 Příčný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"")"	M2	6,120	2 459,00	15 049,08	CS ÚRS 2024 01
5,1 * 6 * 0,2								
Součet								
D 5			Komunikace				147 630,76	
56	K	564281111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 300 mm "Obsyp těsnicí fólie 150 mm + 150 mm dle ČSN 736244. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""06 Podélný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"")"	M2	19,760	586,00	11 579,36	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2 * 1,9 * 5,2								
Součet								
57	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm "Štěrkoдрt pro podkladní vrstvy vozovky ŠDa 0/32 tl. 2 x 0,15 m - vozovka mimo most. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""06 Podélný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""07 Příčný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"")"	M2	76,600	544,00	41 670,40	CS ÚRS 2024 01
2 * (19,2 + 19,1)								
Součet								
58	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m "Asfaltový beton pro podkladní vrstvy vozovky ACP 16+ tl. 0,06 m - vozovka mimo most. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""06 Podélný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""07 Příčný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"")"	M2	34,000	371,00	12 614,00	CS ÚRS 2024 01
17 + 17								
Součet								
59	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 "Infiltrační postřik 0,80 kg/m^2 PI-CP - vozovka mimo most. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""06 Podélný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""07 Příčný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"")"	M2	38,300	30,00	1 149,00	CS ÚRS 2024 01
19,2 + 19,1								
Součet								
60	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 "Spojovací postřik vozovky 0,25 kg/m^2 - vozovka na mostě. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""06 Podélný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""07 Příčný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"")"	M2	22,000	13,00	286,00	CS ÚRS 2024 01
4 * 5,5								
Součet								
61	K	573231106.1	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 "Spojovací postřik vozovky 0,25 kg/m^2 - vozovka mimo most. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""06 Podélný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""07 Příčný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"")"	M2	34,000	13,00	442,00	CS ÚRS 2024 01
17 + 17								
Součet								
62	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu "Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO11 tl. 0,04 m - vozovka mimo most. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""06 Podélný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""07 Příčný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"")"	M2	34,000	330,00	11 220,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

17 + 17

Součet

63	K	577134141.1	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu "Asfaltový beton pro ohrusnou vrstvu ACO11 tl. 0,04 m - vozovka na mostě. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""06 Podélný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""07 Příčný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"")"	M2	22,000	330,00	7 260,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-------------	---	----	--------	--------	----------	----------------

5,5 * 4

Součet

64	K	578133232	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 35 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu "Litý asfalt MA 16 IV, ochrana izolace na mostě tl. 0,035 m. Včetně přesahu na přechodový klín 1,0m. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""06 Podélný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""07 Příčný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"")"	M2	30,000	2 047,00	61 410,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

7,5 * 4

Součet

D 6

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

52 259,62

65	M	28323100	<i>fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm "Těsnící fólie zásypu za opěrami, pevnost min. 20kN/m, protažení min 20% v obou směrech (dle ČSN 736244). (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""06 Podélný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"")"</i>	M2	22,724	254,00	5 771,90	CS ÚRS 2024 01
----	---	----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

2 * 1,9 * 5,2*1,15

Součet

66	K	628611102	Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný S2 (OS-B) "Ochranný nátěr boku NK pod římsou dle VL4 306.01. (Výměry dle ""07 Příčný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""08 Tvar nosné konstrukce dig. AutoCAD"",)" "	M2	10,400	361,00	3 754,40	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

8 * 0,65 * 2

Součet

67	K	628611131	Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný S4 (OS-C) "Ochranný nátěr viditelných ploch podhledu NK a spodní stavby se schopností přemostit smršťovací trhlinky. (Výměry dle ""08 Tvar nosné konstrukce dig. AutoCAD"", ""07 Příčný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"",)" "	M2	41,240	428,00	17 650,72	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

6,2 * 5,2 + 4,5 * 2

Součet

68	K	628611131.1	Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný S4 (OS-C) "Ochranný nátěr říms dle VL4 401.01a. (Výměry dle ""11 Tvar a výztuž říms dig. AutoCAD"", ""07 Příčný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"",)" "	M2	4,800	428,00	2 054,40	CS ÚRS 2024 01
----	---	-------------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8 * 0,3 * 2								
Součet								
69	K	632664113	Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 1x ochranný protiskluzový "Pásová izolace s pečetící vrstvou tl. 10 mm. Pod vozovkou a římsami na mostě, včetně přechodových klínů - pečetící vrstva. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""06 Podélný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""07 Příčný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"")"	M2	44,200	521,00	23 028,20	CS ÚRS 2024 01
8,5 * 5,2								
Součet								
D 7			Přidružená stavební výroba	134 866,34				
70	M	11161346	asfalt oxidovaný stavebně izolační "Izolace líce spodní stavby 1xNp+2xNa na styku se zemínou, betonem uvnitř rámu. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""03 Podélný řez-stávající stav dig. AutoCAD"")"	T	0,200	133 619,00	26 723,80	CS ÚRS 2024 01
((2 * 6,1 + 4 * 2,7 * 0,6) * 0,004)+(6 * 5,21 * 0,004)								
Součet								
71	M	11163150	lak penetrační asfaltový "Izolace líce spodní stavby 1xNp+2xNa na styku se zemínou, betonem uvnitř rámu. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""03 Podélný řez-stávající stav dig. AutoCAD"")"	T	0,015	133 619,00	2 004,29	CS ÚRS 2024 01
((2 * 6,1 + 4 * 2,7 * 0,6)*0,0003)+(6 * 5,21*0,0003)								
Součet								
72	M	11163150.1	lak penetrační asfaltový "Izolace rubu spodní stavby asfaltovými pásy včetně penetračního nátěru. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""03 Podélný řez-stávající stav dig. AutoCAD"")"	T	0,010	133 619,00	1 336,19	CS ÚRS 2024 01
(1,8 * 4*0,0003)+((2 * 3,2 * 4 + 4 * 0,6 * 0,9)*0,0003)								
Součet								
73	M	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné tkaniny typu G200, s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm "Izolace rubu spodní stavby asfaltovými pásy včetně penetračního nátěru. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""03 Podélný řez-stávající stav dig. AutoCAD"")"	M2	41,777	401,00	16 752,58	CS ÚRS 2024 01
(1,8 * 4*1,195)+((2 * 3,2 * 4 + 4 * 0,6 * 0,9)*1,195)								
Součet								
74	M	62833158.1	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné tkaniny typu G200, s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm "Pásová izolace s pečetící vrstvou tl. 10 mm. Pod vozovkou a římsami na mostě, včetně přechodových klínů. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""06 Podélný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""07 Příčný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"")"	M2	53,040	401,00	21 269,04	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8,5 * 5,2*1,2								
Součet								
75	M	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0 "Ochrana izolace - asfaltový pás s hliníkovou vložkou celoplošně lepený do nátěru za horka. Pod římsami na mostě. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"" , ""06 Podélný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"" , ""07 Příčný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"")"	M2	14,400	468,00	6 739,20	CS ÚRS 2024 01
(0,75 * 8*1,2)+(0,75 * 8*1,2)								
Součet								
76	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním "Izolace líce spodní stavby 1xNp+2xNa na styku se zemínou, betonem uvnitř rámu. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"" , ""03 Podélný řez-stávající stav dig. AutoCAD"")"	M2	4,994	80,00	399,52	CS ÚRS 2024 01
((2 * 6,1 + 4 * 2,7 * 0,6) * 0,1)+(6 * 5,21 * 0,1)								
Součet								
77	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním "Izolace líce spodní stavby 1xNp+2xNa na styku se zemínou, betonem uvnitř rámu. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"" , ""03 Podélný řez-stávající stav dig. AutoCAD"")"	M2	44,946	80,00	3 595,68	CS ÚRS 2024 01
((2 * 6,1 + 4 * 2,7 * 0,6) * 0,9)+(6 * 5,21*0,9)								
Součet								
78	K	711112001.1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním "Izolace rubu spodní stavby asfaltovými pásy včetně penetračního nátěru. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"" , ""03 Podélný řez-stávající stav dig. AutoCAD"")"	M2	34,960	80,00	2 796,80	CS ÚRS 2024 01
(1,8 * 4)+(2 * 3,2 * 4 + 4 * 0,6 * 0,9)								
Součet								
79	K	711121131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za horka nátěrem asfaltovým "Izolace líce spodní stavby 1xNp+2xNa na styku se zemínou, betonem uvnitř rámu. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"" , ""03 Podélný řez-stávající stav dig. AutoCAD"")"	M2	9,988	94,00	938,87	CS ÚRS 2024 01
((2 * 6,1 + 4 * 2,7 * 0,6)*0,2)+(6 * 5,21*0,2)								
Součet								
80	K	711122131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým "Izolace líce spodní stavby 1xNp+2xNa na styku se zemínou, betonem uvnitř rámu. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"" , ""03 Podélný řez-stávající stav dig. AutoCAD"")"	M2	89,892	94,00	8 449,85	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
$((2 * 6,1 + 4 * 2,7 * 0,6) * 1,8) + (6 * 5,21 * 1,8)$								
Součet								
81	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP "Izolace rubu spodní stavby asfaltovými pásy včetně penetračního nátěru. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""03 Podélný řez-stávající stav dig. AutoCAD"")"	M2	3,496	401,00	1 401,90	CS ÚRS 2024 01
$(1,8 * 4 * 0,1) + ((2 * 3,2 * 4 + 4 * 0,6 * 0,9) * 0,1)$								
Součet								
82	K	711141559.1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP "Pásová izolace s pečetící vrstvou tl. 10 mm. Pod vozovkou a římsami na mostě, včetně přechodových klínů. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""06 Podélný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""07 Příčný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"")"	M2	44,200	401,00	17 724,20	CS ÚRS 2024 01
$8,5 * 5,2$								
Součet								
83	K	711141559.2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP "Ochrana izolace - asfaltový pás s hliníkovou vložkou celoplošně lepený do nátěru za horka. Pod římsami na mostě. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""06 Podélný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""07 Příčný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"")"	M2	14,400	401,00	5 774,40	CS ÚRS 2024 01
$(0,75 * 8 * 1,2) + (0,75 * 8 * 1,2)$								
Součet								
84	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP "Izolace rubu spodní stavby asfaltovými pásy včetně penetračního nátěru. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""03 Podélný řez-stávající stav dig. AutoCAD"")"	M2	31,464	401,00	12 617,06	CS ÚRS 2024 01
$(1,8 * 4 * 0,9) + ((2 * 3,2 * 4 + 4 * 0,6 * 0,9) * 0,9)$								
Součet								
85	K	711471053	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE "Těsnící fólie zásypu za opěrami, pevnost min. 20kN/m, protažení min 20% v obou směrech (dle ČSN 736244). (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""06 Podélný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"")"	M2	19,760	321,00	6 342,96	CS ÚRS 2024 01
$2 * 1,9 * 5,2$								
Součet								
D 8			Potrubí	7 760,00				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	M	28611224	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 125 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže "Drenáž za opěrami PVC DN 150 včetně prostupu a úpravy vyústění. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"" , ""06 Podélný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"")"	M	16,000	239,00	3 824,00	CS ÚRS 2024 01
2 * 8								
Součet								
87	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru přes 90 do 150 mm "Drenáž za opěrami PVC DN 150 včetně prostupu a úpravy vyústění. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"" , ""06 Podélný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"")"	M	16,000	246,00	3 936,00	CS ÚRS 2024 01
2 * 8								
Součet								
D 9			Ostatní konstrukce a práce	381 385,77				
88	K	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo "Ocelové mostní zábradlí na římsě výšky 1,1 m včetně PKO (systém IIIA dle TKP 19B) a kotvení. (Výměry dle , ""12 Detaily dig. AutoCAD"" ,)"	M	16,032	1 203,00	19 286,50	CS ÚRS 2024 01
2 * 8,016								
Součet								
89	M	40445642	informativní značky směrové Z4 250x1000mm "Osazení nových zúžených značek Z4 na všechny 4 konce zábradlí. (Výměry dle , ,)"	KUS	4,000	2 004,00	8 016,00	CS ÚRS 2024 01
4								
Součet								
90	M	55342281	zábradlí s prutovou výplní, horní kotvení, kulatý sloupek "Ocelové mostní zábradlí na římsě výšky 1,1 m včetně PKO (systém IIIA dle TKP 19B) a kotvení. (Výměry dle , ""12 Detaily dig. AutoCAD"" ,)"	M	16,032	6 547,00	104 961,50	CS ÚRS 2024 01
2 * 8,016								
Součet								
91	M	59217034	obrubečník silniční betonový 1000x150x300mm "Silniční betonové obrubečníky 1000/300/150, včetně lože z betonu C30/37 XF3. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"" , ,)"	M	11,400	170,00	1 938,00	CS ÚRS 2024 01
4 * (1 + 1 + 0,85)								
Součet								
92	M	59221005	trouba ŽB úhelníková zesílená DN 1250 "Dočasné zatrubnění toku během výstavby. Doprava, pronájem, uložení, demontáž. (Výměry dle ""03 Podélný řez-stávající stav dig. AutoCAD"" , ""02 Půdorys-stávající stav dig. AutoCAD"")"	M	11,000	9 076,00	99 836,00	CS ÚRS 2024 01
11								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
93	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné "Odstranění mostní izolace na mostě. Odvoz a likvidace v režii zhotovitele. (Výměry dle ""03 Podélný řez-stávající stav dig. AutoCAD"", ""04 Příčný řez-stávající stav dig. AutoCAD"")"	M2	14,058	334,00	4 695,37	CS ÚRS 2024 01
3,55 * 3,96								
<i>Součet</i>								
94	K	911381812	Odstranění silničního betonového svodidla délky 2 m výšky 0,8 m "Odvoz betonových bloků sloužících jako zábrana, včetně ocelových částí madel. Uskladnění na místě dle požadavku investora. Odvoz v režii zhotovitele. (Výměry dle ""01 Technická zpráva"",)" "	M	6,000	160,00	960,00	CS ÚRS 2024 01
2 * 3								
<i>Součet</i>								
95	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu "Osazení nových zúžených značek Z4 na všechny 4 konce zábradlí. (Výměry dle , ,)" "	KUS	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2024 01
4								
<i>Součet</i>								
96	K	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu "Osazení nových tabulek s evidenčním číslem mostu na samostatném sloupku. (Výměry dle , ,)" "	KUS	2,000	869,00	1 738,00	CS ÚRS 2024 01
2								
<i>Součet</i>								
97	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého "Silniční betonové obrubníky 1000/300/150, včetně lože z betonu C30/37 XF3. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ,)" "	M	11,400	330,00	3 762,00	CS ÚRS 2024 01
4 * (1 + 1 + 0,85)								
<i>Součet</i>								
98	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu "Prořezání spáry na styku vozovkových vrstev před/za mostem, v místě dilatace. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""06 Podélný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""07 Příčný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"")"	M	8,000	49,00	392,00	CS ÚRS 2024 01
2 * 4								
<i>Součet</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem "Těsnící zálivka mezi římsou/obrubou a vozovkou na okrajích a příčných spar v místě řezů asfaltového povrchu. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""06 Podélný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""07 Příčný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"")"	M	31,000	130,00	4 030,00	CS ÚRS 2024 01
2 * (4 + 8 + 3,5)								
Součet								
100	K	919521021	Zřízení propustků z trub betonových DN 1200 "Dočasné zatrubnění toku během výstavby. Doprava, pronájem, uložení, demontáž. (Výměry dle ""03 Podélný řez-stávající stav dig. AutoCAD"", ""02 Půdorys-stávající stav dig. AutoCAD"")"	M	11,000	1 341,00	14 751,00	CS ÚRS 2024 01
11								
Součet								
101	K	931994141	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 1,5 cm2 "Těsnění příčných pracovních/smršťovacích spar v římsách (včetně provedení spár řezáním) těsnicím elastickým tmelem. (Výměry dle , ""07 Příčný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""11 Tvar a výztuž říms dig. AutoCAD"")"	M	2,700	403,00	1 088,10	CS ÚRS 2024 01
1,35 * 2								
Součet								
102	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 "Odstranění železobetonových říms. Odvoz a likvidace v režii zhotovitele. (Výměry dle ""02 Půdorys-stávající stav dig. AutoCAD"", ""04 Příčný řez-stávající stav dig. AutoCAD"")"	M3	1,110	6 414,00	7 119,54	CS ÚRS 2024 01
2 * 0,1 * 5,55								
Součet								
103	K	962052211.1	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 "Odstranění železobetonové desky na mostě. Předpokládána průměrná tl. 0,35 m. Odvoz a likvidace v režii zhotovitele. (Výměry dle ""02 Půdorys-stávající stav dig. AutoCAD"", ""04 Příčný řez-stávající stav dig. AutoCAD"")"	M3	4,920	6 414,00	31 556,88	CS ÚRS 2024 01
0,35 * 3,96 * 3,55								
Součet								
104	K	962052211.2	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 "Odstranění železobetonových opěr včetně základů. Odvoz a likvidace v režii zhotovitele. (Výměry dle ""03 Podélný řez-stávající stav dig. AutoCAD"", ""04 Příčný řez-stávající stav dig. AutoCAD"")"	M3	11,920	6 414,00	76 454,88	CS ÚRS 2024 01
2 * 1 * (3,96 + 2)								
Součet								
D 997			Přesun sutě				36 492,47	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením "Odstranění železobetonových říms. Odvoz a likvidace v režii zhotovitele. (Výměry dle ""02 Půdorys-stávající stav dig. AutoCAD"", ""04 Příčný řez-stávající stav dig. AutoCAD"")"	T	2,664	396,00	1 054,94	CS ÚRS 2024 01
2 * 0,1 * 5,55*2,4								
Součet								
106	K	997013501.1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením "Odstranění železobetonové desky na mostě. Předpokládaná průměrná tl. 0,35 m. Odvoz a likvidace v režii zhotovitele. (Výměry dle ""02 Půdorys-stávající stav dig. AutoCAD"", ""04 Příčný řez-stávající stav dig. AutoCAD"")"	T	11,809	396,00	4 676,36	CS ÚRS 2024 01
0,35 * 3,96 * 3,55*2,4								
Součet								
107	K	997013501.2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením "Odstranění železobetonových opěr včetně základů. Odvoz a likvidace v režii zhotovitele. (Výměry dle ""03 Podélný řez-stávající stav dig. AutoCAD"", ""04 Příčný řez-stávající stav dig. AutoCAD"")"	T	28,608	396,00	11 328,77	CS ÚRS 2024 01
2 * 1 * (3,96 + 2)*2,4								
Součet								
108	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km "Odstranění železobetonových říms. Odvoz a likvidace v režii zhotovitele. (Výměry dle ""02 Půdorys-stávající stav dig. AutoCAD"", ""04 Příčný řez-stávající stav dig. AutoCAD"")"	T	10,656	17,00	181,15	CS ÚRS 2024 01
2 * 0,1 * 5,55*9,6								
Součet								
109	K	997013509.1	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km "Odstranění železobetonové desky na mostě. Předpokládaná průměrná tl. 0,35 m. Odvoz a likvidace v režii zhotovitele. (Výměry dle ""02 Půdorys-stávající stav dig. AutoCAD"", ""04 Příčný řez-stávající stav dig. AutoCAD"")"	T	47,235	17,00	803,00	CS ÚRS 2024 01
0,35 * 3,96 * 3,55*9,6								
Součet								
110	K	997013509.2	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km "Odstranění železobetonových opěr včetně základů. Odvoz a likvidace v režii zhotovitele. (Výměry dle ""03 Podélný řez-stávající stav dig. AutoCAD"", ""04 Příčný řez-stávající stav dig. AutoCAD"")"	T	114,432	17,00	1 945,34	CS ÚRS 2024 01
2 * 1 * (3,96 + 2)*9,6								
Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km "Odstranění podkladních vrstev pod vozovkou - přesypávku i před a za mostem tl. cca 0,41m. Odvoz a likvidace v režii zhotovitele. (Výměry dle ""02 Půdorys-stávající stav dig. AutoCAD"", ""04 Příčný řez-stávající stav dig. AutoCAD"")"	T	32,480	319,00	10 361,12	CS ÚRS 2024 01
1,4 * 14,5*1,6								
Součet								
112	K	997221551.1	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km "Frézování vozovových vrstev na mostě. Předpokládaná průměrná tl. 0,1 m - vozovka na mostě a před a za mostem. Odvoz a likvidace v režii zhotovitele. (Výměry dle ""02 Půdorys-stávající stav dig. AutoCAD"", ""04 Příčný řez-stávající stav dig. AutoCAD"")"	T	11,102	459,00	5 095,82	CS ÚRS 2024 01
0,1 * 42,7 * 2,6								
Součet								
113	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů "Odstranění podkladních vrstev pod vozovkou - přesypávku i před a za mostem tl. cca 0,41m. Odvoz a likvidace v režii zhotovitele. (Výměry dle ""02 Půdorys-stávající stav dig. AutoCAD"", ""04 Příčný řez-stávající stav dig. AutoCAD"")"	T	129,920	6,00	779,52	CS ÚRS 2024 01
1,4 * 14,5*6,4								
Součet								
114	K	997221559.1	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů "Frézování vozovových vrstev na mostě. Předpokládaná průměrná tl. 0,1 m - vozovka na mostě a před a za mostem. Odvoz a likvidace v režii zhotovitele. (Výměry dle ""02 Půdorys-stávající stav dig. AutoCAD"", ""04 Příčný řez-stávající stav dig. AutoCAD"")"	T	44,408	6,00	266,45	CS ÚRS 2024 01
0,1 * 42,7 * 10,4								
Součet								
D 998			Přesun hmot	30 733,47				
115	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m "Kotvy říms na mostě á 1 m, 16 ks po 6 kg. Položka včetně vývrtu a chemického kotvení. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""11 Tvar a výztuž říms dig. AutoCAD"", ""06 Podélný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"")"	T	0,096	565,00	54,24	CS ÚRS 2024 01
16 * 6 * 0,001								
Součet								
116	K	998212111.1	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m Výztuž ŽB říms - B500B. 0,15 t/m3.	T	0,596	565,00	336,74	CS ÚRS 2024 01
0,15 * 3,92 * 1,013								
Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	K	998212111.2	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m Výztuž ŽB desky rámové nosné konstrukce - B500B. 0,2 t/m3. 0,2 * 40,46 * 1,008 <i>Součet</i>	T	8,157	565,00	4 608,71	CS ÚRS 2024 01
118	K	998212111.3	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m "Kamenná rovinanina z lomového kamene do 80 kg s proštěrkováním, tl. 0,4m za příčnými prahy odláždění toku na délku 9,7 m. Včetně zemních prací. (Výměry dle ""02 Púdorys-stávající stav dig. AutoCAD"", ,)" 0,4 * (9,7 + 8,4) * 2,217 <i>Součet</i>	T	16,051	565,00	9 068,82	CS ÚRS 2024 01
119	K	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m "Kotvy říms na mostě á 1 m, 16 ks po 6 kg. Položka včetně vývrtu a chemického kotvení. (Výměry dle ""05 Púdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""11 Tvar a výztuž říms dig. AutoCAD"", ""06 Podélný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"")" 16 * 6 * 0,001 <i>Součet</i>	T	0,096	355,00	34,08	CS ÚRS 2024 01
120	K	998212191.1	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m Výztuž ŽB říms - B500B. 0,15 t/m3. 0,15 * 3,92 * 1,013 <i>Součet</i>	T	0,596	355,00	211,58	CS ÚRS 2024 01
121	K	998212191.2	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m Výztuž ŽB desky rámové nosné konstrukce - B500B. 0,2 t/m3. 0,2 * 40,46 * 1,008 <i>Součet</i>	T	8,157	355,00	2 895,74	CS ÚRS 2024 01
122	K	998212191.3	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m "Kamenná rovinanina z lomového kamene do 80 kg s proštěrkováním, tl. 0,4m za příčnými prahy odláždění toku na délku 9,7 m. Včetně zemních prací. (Výměry dle ""02 Púdorys-stávající stav dig. AutoCAD"", ,)" 0,4 * (9,7 + 8,4) * 2,217 <i>Součet</i>	T	16,051	355,00	5 698,11	CS ÚRS 2024 01
123	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným "Osazení nových zúžených značek Z4 na všechny 4 konce zábradlí. (Výměry dle , ,)" 4*0,228 <i>Součet</i>	T	0,912	104,00	94,85	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	K	998225111.1	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným "Dočasné zatrubnění toku během výstavby. Doprava, pronájem, uložení, demontáž. (Výměry dle ""03 Podélný řez-stávající stav dig. AutoCAD"", ""02 Půdorys-stávající stav dig. AutoCAD"")"	T	56,474	104,00	5 873,30	CS ÚRS 2024 01
11*5,134								
Součet								
125	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m "Osazení nových zúžených značek Z4 na všechny 4 konce zábradlí. (Výměry dle , ,)"	T	0,912	13,00	11,86	CS ÚRS 2024 01
4*0,228								
Součet								
126	K	998225191.1	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m "Dočasné zatrubnění toku během výstavby. Doprava, pronájem, uložení, demontáž. (Výměry dle ""03 Podélný řez-stávající stav dig. AutoCAD"", ""02 Půdorys-stávající stav dig. AutoCAD"")"	T	56,474	13,00	734,16	CS ÚRS 2024 01
11*5,134								
Součet								
127	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m "Izolace líce spodní stavby 1xNp+2xNa na styku se zeminou, betonem uvnitř rámu. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""03 Podélný řez-stávající stav dig. AutoCAD"")"	T	0,249	1 844,00	459,16	CS ÚRS 2024 01
((2 * 6,1 + 4 * 2,7 * 0,6)*0,005)+(6 * 5,2*0,005)								
Součet								
128	K	998711102.1	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m "Izolace rubu spodní stavby asfaltovými pásy včetně penetračního nátěru. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""03 Podélný řez-stávající stav dig. AutoCAD"")"	T	0,210	1 844,00	387,24	CS ÚRS 2024 01
(1,8 * 4*0,006)+((2 * 3,2 * 4 + 4 * 0,6 * 0,9)*0,006)								
Součet								
129	K	998711102.2	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m "Těsnící fólie zásypu za opěrami, pevnost min. 20kN/m, protažení min 20% v obou směrech (dle ČSN 736244). (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""06 Podélný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"")"	T	0,020	1 844,00	36,88	CS ÚRS 2024 01
2 * 1,9 * 5,2*0,001								
Součet								
130	K	998711194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům za zvětšený přesun do 1000 m "Izolace líce spodní stavby 1xNp+2xNa na styku se zeminou, betonem uvnitř rámu. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""03 Podélný řez-stávající stav dig. AutoCAD"")"	T	0,249	476,00	118,52	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

$((2 * 6,1 + 4 * 2,7 * 0,6) * 0,005) + (6 * 5,2 * 0,005)$

Součet

131	K	998711194.1	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům za zvětšený přesun do 1000 m "Izolace rubu spodní stavby asfaltovými pásy včetně penetračního nátěru. (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""03 Podélný řez-stávající stav dig. AutoCAD"")"	T	0,210	476,00	99,96	CS ÚRS 2024 01
-----	---	-------------	--	---	-------	--------	-------	----------------

$(1,8 * 4 * 0,006) + ((2 * 3,2 * 4 + 4 * 0,6 * 0,9) * 0,006)$

Součet

132	K	998711194.2	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům za zvětšený přesun do 1000 m "Těsnící fólie zásypu za opěrami, pevnost min. 20kN/m, protažení min 20% v obou směrech (dle ČSN 736244). (Výměry dle ""05 Půdorys-navrhovaný stav dig. AutoCAD"", ""06 Podélný řez-navrhovaný stav dig. AutoCAD"")"	T	0,020	476,00	9,52	CS ÚRS 2024 01
-----	---	-------------	--	---	-------	--------	------	----------------

$2 * 1,9 * 5,2 * 0,001$

Součet

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 201/VRN 201 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

CC-CZ:

Datum: 19.06.2024

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998 VRN							206 442,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							187 067,00	
1	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby Vypracování realizační dokumentace.	KPL	1,000	113 576,00	113 576,00	
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.	KPL	1,000	26 724,00	26 724,00	
3	K	013294000	Ostatní dokumentace Vypracování mostního listu.	KPL	1,000	20 043,00	20 043,00	
4	K	013294000.1	Ostatní dokumentace Provedení první hlavní prohlídky, včetně zadání do evidence.	KPL	1,000	20 043,00	20 043,00	
5	K	013294000.2	Ostatní dokumentace Průzkumné, geodetické a projektové práce Pořízení fotodokumentace před, při a po provedení stavby.	KPL	1,000	6 681,00	6 681,00	
D VRN3 Zřízení staveniště							19 375,00	
6	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště související (přípravné) práce	KPL	1,000	13 362,00	13 362,00	
7	K	034503000	Informační tabule na staveništi Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule (provedení voděodolné a trvalé s potiskem, na podpůrné konstrukci pevně ukotvené do terénu), včetně sloupku a kotvení.	KPL	1,000	6 013,00	6 013,00	