

Technická zpráva

pro přípravu a realizaci udržovacích prací v rámci správy hlavních odvodňovacích zařízení

Organizační útvar: odbor vodohospodářských staveb
Oddělení: oddělení vodohospodářských staveb Hradec Králové

Název akce: **Údržba HOZ Lázně Bohdaneč**

Základní údaje:

Název HOZ: BROŽOVKA, BROZOVKA
ID: 1080000491-11201000
Kapacita prováděné údržby: zakrytí 3 šachet
Povodí: Labe
Katastrální území: Lázně Bohdaneč
Obec: Lázně Bohdaneč
ORP: Pardubice
Kraj: Pardubický

Časový plán provádění prací:

předpokládaný termín zahájení říjen 2025
předpokládaný termín ukončení nejpozději 01.12.2025

Výchozí podklady:

- žádost o provedení údržby ze dne 21.3.2025, evidovaná pod č.j. SPU 203687/2025,
- udržovací prohlídka ze dne 29.4.2025,
- majetkové/užívací vztahy k pozemkům:
 - pozemky na a podél HOZ dotčené udržovacími pracemi:
 - půdní blok č. 3401/10 v k.ú. Lázně Bohdaneč (uživatel FO – souhlas se vstupem zaevidován pod č.j. SPU 220190/2025)
 - pozemky sousedící s HOZ sloužící pro přístup mechanizace:
 - p.č. 990/4 k.ú. Lázně Bohdaneč, ostatní plocha, vlastník FO

Popis současného stavu:

Předmětem údržby je zakryté HOZ, na jehož kontrolních šachtách jsou chybějící zákrytové desky – celkem 3 ks.

Jedná se o tři kruhové betonové šachty nacházející se na zakrytém (trubním) hlavním odvodňovacím zařízení, které bylo vybudováno v rámci stavby BROŽOVKA v roce 1989 o celkové délce 0,450 km. Šachty jsou na HOZ umístěny na okraji pole podél polní cesty za městem Lázně Bohdaneč. První šachta je umístěna v km 0,450 (pozemek p.č. 993/26, vnější průměr 1,19 m), druhá v km 0,250 (pozemek p.č. 990/4, vnější průměr 1,19 m) a třetí v km 0,210 (pozemek p.č. 990/3, vnější průměr 1,19 m). Všechny šachty jsou zachovalé, funkční, pouze na všech chybí zakrytí. Okolí šachet je zarostlé divokým porostem. Šachty jsou

ukončeny nad úroveň terénu. I když šachty zasahují do půdního bloku, jejich opravou nebude dotčen okolní porost kulturních (osetých) plodin.

Technický popis prací:

Nejprve bude provedeno posečení a vyhrabání divokého porostu z okolí otevřených šachet HOZ a přilehlých pozemků o ploše 135 m², 108 m² a 60 m², kde se bude pohybovat pracovní technika. Posečený porost bude vyhrabán a zlikvidován vhodným ekologickým způsobem v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Dále bude provedeno zakrytí 3 ks otevřených šachet. Odstraněný nános ze šachet bude použit na stabilizaci šachet v terénu.

Technické řešení spočívá v těchto hlavních pracích:

Kosení a shrabání ve vegetačním období divokého porostu středně hustého	0,030 ha
Ekologická likvidace divokého porostu	0,030 ha
Zakrytí otevřené šachty	3 ks
Odstranění nánosu z drenážních šachtic hl do 2 m	0,6 m ³

Navrhované parametry:

- Zakrytové desky půlené o průměru 130 cm

Nakládání s porostem:

Divoký porost bude posečen, vyhrabán a ekologickým způsobem zlikvidován dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění.

Manipulace s křovím a stromy:

Není předmětem prací.

Nakládání se sedimenty:

Odstraněná zemina z vrchu šachet a ze dna šachet bude zpětně rozprostřena okolo šachet.

Nakládání se sutí:

Není předmětem prací.

Další doplňující údaje:

Vzhledem k druhu prací v rámci údržby nebyly zjišťovány inženýrské sítě v místě údržby a údržba nebyla ohlašována.

Účel a cíl akce:

Údržba HOZ se provádí za účelem obnovení bezpečnosti zakrytého HOZ tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob a zvíře v jeho okolí.

Předpokládané finanční náklady – předpokládaná hodnota zakázky:

Cena bez DPH	9 797,64 Kč
Cena vč. DPH	11 855,14 Kč

Datum: 16.06.2025

Vyhotovil: terénní pracovník Ing. Ivo Doleček

Kontrolu provedl: Ing. Zuzana Hančáková

Schválil: Ing. Zuzana Hančáková