

Předběžný GTP pro KoPÚ Teplá – lokalizace sond

Je navrženo provedení sond u následujících opatření:

1. Revitalizace části toku Beranovského potoka – umístěna jedna sonda S1 pro zjištění podloží v místě navržených tůní. Zamokřená oblast, pozůstatky bývalého opevnění, zřejmě původní zátoka historické nádrže.
2. Návrh nádrže na toku Beranovského potoka, sondy jsou umístěny do navržené hráze, budoucí zátopy a dále po toku až k lesnímu komplexu
3. Návrh nádrže na toku PBP řeky Teplé na severozápadě území, nádrž umístěna v místě historické nádrže v lesním komplexu v poměrně zaříznutém údolí.

Sondy

X: Y:

1. Revitalizace

S1	854010.95	1036859.36
----	-----------	------------

2. Návrh nádrže u silnice III/19824

S2	853847.96	1036943.66
S3	853723.31	1037021.07
S4	853737.07	1036971.19
S5	853637.05	1037036.00
S6	853549.51	1037057.55
S7	853571.80	1037102.13
S8	853460.33	1037120.14

3. Nádrž v lesním komplexu IDVT 10236476

S9	856152.76	1035706.45
S10	856131.12	1035689.93
S11	856122.49	1035716.83
S12	856091.86	1035682.95
S13	856035.26	1035671.30

