

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|              |  |            |        |
|--------------|--|------------|--------|
| Název stavby | Polní cesta CHN1 v k.ú. Růžená - vícenáklady | JKSO       |        |
|              |  | EČO        |        |
|              |  | Místo      |        |
|              |  | IČO        | DIČ    |
| Objednatel   |  |            |        |
| Projektant   |  |            |        |
| Zhotovitel   | PORR a.s.                                    | 43005560   |        |
| Zpracoval    |  |            |        |
|              | Rozpočet číslo                               | Dne        | CZ-CPV |
|              |  | 2. 9. 2025 | CZ-CPA |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  | Základní rozp. náklady | B  | Doplňkové náklady     | C  | Náklady na umístění stavby |
|----|------------------------|----|-----------------------|----|----------------------------|
| 1  | HSV Dodávky 21 885,36  | 8  | Práce přesčas 0,00    | 13 | 0,00                       |
| 2  | Montáž 445 846,65      | 9  | Bez pevné podl. 0,00  | 14 | 0,00                       |
| 3  | PSV Dodávky 0,00       | 10 | Kulturní památka 0,00 | 15 | 0,00                       |
| 4  | Montáž 0,00            | 11 |                       | 16 | 0,00                       |
| 5  | "M" Dodávky 0,00       |    |                       | 17 | 0,00                       |
| 6  | Montáž 0,00            |    |                       | 18 | VRN z rozpočtu 0,00        |
| 7  | ZRN (ř.) 467 732,01    | 12 | DN (ř. 8-11)          | 19 | VRN (ř. 13-18) 0,00        |
| 20 | HZS 0,00               | 21 | Kompl. činnost 0,00   | 22 | Ostatní náklady 0,00       |

| <b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b> | <b>D Celkem bez DPH 467 732,01</b>   |                |                   |                  |            |            |      |      |      |          |      |            |           |                   |  |  |                   |
|---|--|----------------|-------------------|------------------|------------|------------|------|------|------|----------|------|------------|-----------|-------------------|--|--|-------------------|
|   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 25%;">Základ daně</th> <th style="width: 50%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>12,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>467 732,01</td> <td>98 223,72</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>565 955,73</b></td> </tr> </tbody> </table> | DPH            | %                 | Základ daně      | DPH celkem | snížená    | 12,0 | 0,00 | 0,00 | základní | 21,0 | 467 732,01 | 98 223,72 | <b>Cena s DPH</b> |  |  | <b>565 955,73</b> |
| DPH                                       | %  | Základ daně    | DPH celkem        |                  |            |            |      |      |      |          |      |            |           |                   |  |  |                   |
| snížená                                   | 12,0   | 0,00           | 0,00              |                  |            |            |      |      |      |          |      |            |           |                   |  |  |                   |
| základní                                  | 21,0   | 467 732,01     | 98 223,72         |                  |            |            |      |      |      |          |      |            |           |                   |  |  |                   |
| <b>Cena s DPH</b>                         |  |                | <b>565 955,73</b> |                  |            |            |      |      |      |          |      |            |           |                   |  |  |                   |
|   | <b>E Přípočty a odpočty</b>  |                |                   |                  |            |            |      |      |      |          |      |            |           |                   |  |  |                   |
|   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>   | Dodá zadavatel | 0,00              | Klouzavá doložka | 0,00       | Zvýhodnění | 0,00 |      |      |          |      |            |           |                   |  |  |                   |
| Dodá zadavatel                            | 0,00   |                |                   |                  |            |            |      |      |      |          |      |            |           |                   |  |  |                   |
| Klouzavá doložka                          | 0,00   |                |                   |                  |            |            |      |      |      |          |      |            |           |                   |  |  |                   |
| Zvýhodnění                                | 0,00   |                |                   |                  |            |            |      |      |      |          |      |            |           |                   |  |  |                   |

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Polní cesta CHN1 v k.ú. Růžená - vícenáklady

Objednatel:

Zhotovitel: PORR a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 2. 9. 2025

| Kód  | Zakázka                                      | Cena bez DPH     | DPH snížené | DPH základní    | Cena s DPH       | Ostatní     | ZRN              | HZS         | VRN         | KČ          |
|------|--|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2023 | Polní cesta CHN1 v k.ú. Růžená - vícenáklady | 467 732,01       | 0,00        | 98 223,72       | 565 955,73       | 0,00        | 467 732,01       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|      | <b>Celkem</b>                                | <b>467732,01</b> | <b>0,00</b> | <b>98223,72</b> | <b>565955,73</b> | <b>0,00</b> | <b>467732,01</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Polní cesta CHN1 v k.ú. Růžená - vícenáklady

**Objekt:**

Objednatel:

Zhotovitel: PORR a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 2. 9. 2025

| Č.                            | KCN | Kód položky | Popis   | MJ             | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem   | Montáž celkem     | Cena celkem       | Hmotnost | Hmotnost celkem |              |
|-------------------------------|-----|-------------|---|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|--------------|
| <b>HSV</b>                    |     |             |   |                |                 |                 | <b>21 885,36</b> | <b>445 846,65</b> | <b>467 732,01</b> |          | <b>0,274</b>    |              |
| <b>Práce a dodávky HSV</b>    |     |             |   |                |                 |                 |                  |                   |                   |          |                 |              |
| <b>1 Zemní práce</b>          |     |             |   |                |                 |                 | <b>0,00</b>      | <b>166 865,40</b> | <b>166 865,40</b> |          |                 | <b>0,000</b> |
| 1                             | R   | 122251105   | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m <sup>3</sup>   | m <sup>3</sup> | 180,000         | 128,54          | 0,00             | 23 137,20         | 23 137,20         | 0,000    | 0,000           |              |
|                               |     |             | "Úsek výmeny pláne 0,260-0,320 - 500 mm" 60,0*4,5*0,5   |                | 135,000         |                 |                  |                   |                   |          |                 |              |
|                               |     |             | "Rozšíření vrstvy výmeny pláne" 60,0*2*(0,50+0,25)*0,5  |                | 45,000          |                 |                  |                   |                   |          |                 |              |
|                               |     |             | Součet  |                | 180,000         |                 |                  |                   |                   |          |                 |              |
| 2                             | R   | 162751117   | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                      | m <sup>3</sup> | 180,000         | 188,90          | 0,00             | 34 002,00         | 34 002,00         | 0,000    | 0,000           |              |
| 3                             | R   | 162751119   | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost<br>Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m <sup>3</sup> | 3 780,000       | 0,36            | 0,00             | 1 360,80          | 1 360,80          | 0,000    | 0,000           |              |
|                               |     |             | 21*180,0  |                | 3 780,000       |                 |                  |                   |                   |          |                 |              |
| 4                             | R   | 171201221   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05  | t              | 360,000         | 281,47          | 0,00             | 101 329,20        | 101 329,20        | 0,000    | 0,000           |              |
|                               |     |             | 180,0 "m <sup>3</sup> " *2,0 "t/m <sup>3</sup> "  |                | 360,000         |                 |                  |                   |                   |          |                 |              |
| 5                             | R   | 171251201   | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru   | m <sup>3</sup> | 180,000         | 39,09           | 0,00             | 7 036,20          | 7 036,20          | 0,000    | 0,000           |              |
| <b>4 Vodorovné konstrukce</b> |     |             |   |                |                 |                 | <b>21 885,36</b> | <b>14 884,80</b>  | <b>36 770,16</b>  |          | <b>0,274</b>    |              |
| 6                             | R   | 457971111   | Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu do 10°, šířky geotextilie do 3 m   | m <sup>2</sup> | 560,000         | 26,58           | 0,00             | 14 884,80         | 14 884,80         | 0,000    | 0,157           |              |
|                               |     |             | "Úsek 0,220-0,320" 100,0*4,5  |                | 450,000         |                 |                  |                   |                   |          |                 |              |
|                               |     |             | "Rozšíření vrstvy výmeny pláne" 60,0*2*(0,50+0,25)+40,0*2*0,25  |                | 110,000         |                 |                  |                   |                   |          |                 |              |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Polní cesta CHN1 v k.ú. Růžená - vícenáklady

**Objekt:**

Objednatel:

Zhotovitel: PORR a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 2. 9. 2025

| Č.            | KCN | Kód položky | Popis   | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem     | Cena celkem       | Hmotnost          | Hmotnost celkem |              |
|---------------|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| <b>Součet</b> |     |             |   |    |                 | 560,000         |                |                   |                   |                   |                 |              |
| 7             |     | 69311008    | geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m<br>560,0*1,05 "presah 5%"   | m2 | 588,000         | 37,22           | 21 885,36      | 0,00              | 21 885,36         | 0,000             | 0,118           |              |
|               |     |             |   |    |                 |                 | <b>0,00</b>    | <b>264 064,32</b> | <b>264 064,32</b> |                   | <b>0,000</b>    |              |
| 5             |     |             | <b>Komunikace pozemní</b>   |    |                 |                 |                |                   |                   |                   |                 |              |
| 8             | R   | 564871111   | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 250 mm<br>"Úsek výmeny pláne 0,260-0,320 - 500 mm" 2*60,0*4,5<br>"Rozšíření vrstvy výmeny pláne" 2*60,0*2*(0,50+0,25)<br>"Zatlacení do podloží 20%" (540,0+180,0)*0,2<br>Součet | m2 | 864,000         | 305,63          | 0,00           | 264 064,32        | 264 064,32        | 0,000             | 0,000           |              |
|               |     |             |   |    |                 |                 | <b>0,00</b>    | <b>32,13</b>      | <b>32,13</b>      |                   | <b>0,000</b>    |              |
| 9             |     |             | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>  |    |                 |                 |                |                   |                   |                   |                 |              |
|               |     |             |   |    |                 |                 | <b>0,00</b>    | <b>32,13</b>      | <b>32,13</b>      |                   | <b>0,000</b>    |              |
| 998           |     |             | <b>Přesun hmot</b>  |    |                 |                 |                |                   |                   |                   |                 |              |
| 9             | R   | 998225111   | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu   | t  | 0,274           | 117,28          | 0,00           | 32,13             | 32,13             | 0,000             | 0,000           |              |
| <b>Celkem</b> |     |             |   |    |                 |                 |                | <b>21 885,36</b>  | <b>445 846,65</b> | <b>467 732,01</b> |                 | <b>0,274</b> |