

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Sídlo:	Libušina 502/5, 702 00, Ostrava 2
Zastoupený:	Ing. Kateřina Neumanová, zástupkyně ředitele KPÚ
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Realizace SZ v k. ú. Karpentná
Č. j. / Sp. značka:	SPU 366156/2025 / SP7247/2025-571101
UID dokumentu:	spudms00000015913277
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Realizace SZ v k. ú. Karpentná**“.

V souladu s bodem 2.5. Zadávací dokumentace zadavatel podává následující vysvětlení na základě dotazů:

Dotaz č. 1:

V soupisu prací, v objektu SO 01 Polní cesta C1, je níže uvedená položka č. 44 týkající se obrusné vrstvy z asfaltového betonu ACO 11 z modifikovaného asfaltu. V řezu a TZ je tato obrusná vrstva z nemodifikovaného asfaltu. Obdobně je to i u objektu SO 02 Polní cesta C2, pol. č. 44.

SO 01 Polní cesta C1

44 - K - 577134141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm - m2 - 1 345,000

SO 02 Polní cesta C2

44 - K - 577134141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm - m2 - 1 245,000

Žádáme zadavatele o objasnění, jak danou položku nacenit. Zda má být obrusná vrstva z modifikovaného asfaltu nebo z nemodifikovaného asfaltu.

Dotaz č. 2:

Dobrý den,

po kontrole zadávací dokumentace jsme zjistili následující nesrovnalost a prosíme o její objasnění: Ve výkaze výměr pro polní cesty C1 a C2 je uvedena položka pro obrusnou vrstvu komunikace (pol. č. 44) jako modifikovaná asfaltová směs. Oproti tomu je v projektové dokumentaci (výkresy D.1.5. a D.2.5.) navržena vrstva pro obrusnou vrstvu komunikace z asfaltobetonu ACO 11 tl. 4 cm (nemodifikovaného). Prosíme o určení, který popis pro obrusnou vrstvu platí. Předpokládáme, že by se mělo jednat o nemodifikované asfalty.

Vysvětlení k dotazu č. 1 a č. 2:

Zadavatel k dotazu č. 1 a č. 2 uvádí následující:

Uvažován i zamýšlen je modifikovaný asfalt, tudíž uchazeč nacení stávající položky výkazu výměr, které jsou správné.

Dotaz č. 3:

V soupisu prací objekt SO 01 je v položce 56 uvedené množství 120 ks, žlabu je 24 ks

56	M	Vlastní položka 4	Litínový rošt E600 kN	kus	120,000
53	M	Vlastní položka 1	Žlab BGZ-S NW 300 dl. 2500 mm	kus	24,000

1. V soupisu prací SO 01, SO 02 jsou položky pro uložení nebezpečného odpadu.

61	K	997013847	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	361,100
51	K	997013847	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	50,830

Žádáme zadavatele o zveřejnění rozboru PAU.

Vysvětlení k dotazu č. 3:

Zadavatel k dotazu č. 3 uvádí následující:

1. Množství roštů v objektu SO 01.

Na základě dotazu byl do výkazu výměr doplněn žlab ve staničení km 0,204 50, který ve výkazu výměr chyběl. Postup výpočtu množství kusů jednotlivých žlabů a roštů je následující:

Délka žlabu – 2,5 m/ks, délka roštu je 0,5 m/ks. Celkový počet sjezdů se žlabu je 7 (km 0,006 00, km 0,075 50, km 0,142 50, km 0,204 50, km 0,264 00, km 0,299 50, km 0,340 50). Délka sjezdů se žlabem je 10 m.

Celkový počet metrů žlabu = 7 sjezdů x 10 m = 70 m

Počet žlabů = 70 m/2,5= **28 ks žlabů délky 2,5 m.**

Počet roštů = 70 m/0,5= **140 ks roštů délky 0,5 m.**

Bylo změněno množství v položkách č. 49 – č. 56.

2. PAU

Do stavebního objektu SO 01 a SO 02 byly doplněny položky pro zkoušky PAU – do každého stavebního objektu 1 kpl. obsahující náklady na odběr směsného vzorku, režijní náklady a laboratorní rozbor (položka č. 70 u SO 01, položka č. 60 u SO 02).

Zadavatel uveřejní současně s tímto vysvětlením č. 1 opravený a doplněný výkaz výměr ve formátu .xlsx a unixml.

Dotaz č. 4:

Dle „čl. II. Rozsah a specifikace předmětu smlouvy, bod 3 a.“ má být součástí realizace stavby také zajištění předběžného záchranného archeologického výzkumu. Pro ocenění těchto nákladů však v soupisu prací není žádná položka. Žádáme proto zadavatele o doplnění rozpočtu.

Vysvětlení k dotazu č. 4:

Zadavatel k dotazu č. 4 uvádí následující:

Zadavatel doplnil výkaz výměr o položky na zajištění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci VRN u každého SO.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Podáváme tuto informaci a jsme s pozdravem.

V Ostravě

el. podepsáno

.....

Ing. Kateřina Neumanová

zástupkyně ředitele

Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj