

Technická zpráva

pro přípravu a realizaci udržovacích prací v rámci správy hlavních odvodňovacích zařízení

Organizační útvar: Odbor vodohospodářských staveb
Oddělení: oddělení vodohospodářských staveb Brno
Název akce: **Údržba VN Lipová**

Základní údaje:

Název HOZ: VN LIPOVÁ, VN LIPOVA
ID: 5050000075-11201000
Kapacita prováděné údržby: 1 ks (vodní nádrž)
Povodí: Moravy
Katastrální území: Lipová u Přerova
Obec: Lipová
ORP: Přerov
Kraj: Olomoucký kraj

Časový plán provádění prací:

Termín zahájení: říjen 2025
Termín dokončení: nejpozději 26. 11. 2025

Výchozí podklady:

- Periodické sečení porostů na hrázi a v zátopě VN a na základě pravidelného ústního jednání se zástupci obce Lipová.
- Udržovací prohlídka HOZ ze dne 12. 9. 2025
- Práce nevyžadují stanoviska a vyjádření.
- Pozemky pod hrází VN Lipová jsou ve vlastnictví soukromých vlastníků. Pozemky pod zátopou VN Lipová jsou převážně ve vlastnictví obce Lipová. Přístup k nádrži je z místní komunikace. Dotčené pozemky:
 - VN Lipová se nachází na pozemcích p. č. 457/5, 457/2, 457/4, 457/1, 446/11, 446/12, 446/27, 446/13, 446/19, 445/5, 78/20, 78/21, 459/21, 459/15, 459/14, 459/13, 459/12, 459/16, 446/14, 446/17, 446/15, 446/16, 446/20, 446/18, 446/2, 446/1, 446/21, 446/25, 446/9 v k.ú. Lipová u Přerova.

Popis současného stavu:

VN Lipová je průtočná nádrž umístěná nad hlavním odvodňovacím zařízením (HOZ) „HMZ Lipová – Krtom“, ID 5050000029-11201000, IDVT 10190334, v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ, které je levostranným přítokem vodního toku Bystřička, IDVT 10100378 ř. km. 2,4. Hráz a zátopa VN je velmi hustě zarostlá vzrostlým divokým porostem, vodním rostlinstvem a pomístně výmladky náletových dřevin (v nesouvislé ploše). V roce 2018 proběhla úspěšná realizace odstranění ucpávky (oplechované železné zátky) z nátoky potrubí spodní výpusti a dále demontáž starých dlužových stěn z požeráku. V letech 2019, 2020, 2021, 2022 a 2024 bylo provedeno sečení a odstranění náletových dřevin z hráze a části zátopy.

Technický popis prací:

Bude provedeno vysečení velmi hustého porostu, vodního rostlinstva a odstranění náletových dřevin, včetně shrabání pokosených porostů a jejich ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Odstraněním náletových dřevin (výmladků) vznikne neupotřebitelná dřevní hmota, která bude ekologicky zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění.

Technické řešení spočívá v těchto hlavních pracích na hrázi a v zátopě VN:

- posečení divokého porostu	1,235	ha
- posečení vodního rostlinstva	0,263	ha
- odstranění dřevin průměru kmene do 100 mm	440	m ²
- shrabání a odvoz divokého porostu	1,235	ha
- shrabání a odvoz vodního rostlinstva	0,263	ha
- ekologická likvidace divokého porostu	1,235	ha
- ekologická likvidace vodního rostlinstva	0,263	ha
- ekologická likvidace veškeré neupotřeb. dřev. hmoty z náletových dřevin – průměr kmene do 100 mm	440	m ²

Údržba bude provedena na celkové ploše hráze a zátopy 1,498 ha.

Nakládání s porostem:

Pokosený porost bude v rámci údržby VN Lipová vyhrabán, naložen a odvezen a ekologicky zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Celkově sečená plocha je 1,498 ha hráze a zátopy.

Manipulace s křovím a stromy:

Odstraněním náletových dřevin z hráze a zátopy nevznikne žádná upotřebitelná dřevní hmota. Neupotřebitelná dřevní hmota bude zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění.

Nakládání se sedimenty:

Není předmětem prací.

Nakládání se sutí:

Není předmětem prací.

Další doplňující údaje:

Sečení na VN Lipová bude provedeno v koordinaci mezi zhotovitelem a obcí Lipová. Kontakty na pověřenou osobu budou zhotoviteli předány při předání údržby k její realizaci.

S ohledem na typ požadovaných prací nebyl zjišťován možný výskyt inženýrských sítí v zájmovém území.

Účel a cíl akce:

Údržba hráze a zátopy VN Lipová se provádí za účelem zajištění funkčnosti a bezpečnosti vodního díla.

Předpokládané finanční náklady – předpokládaná hodnota zakázky:

cena bez DPH	204 336,15 Kč
cena včetně DPH	247 246,74 Kč

Datum: 19. 9. 2025

Vyhotovil: Ing. Rudolf Hrnčíř – terénní pracovník

Kontroloval: Ing. Dagmar Kuchovská

Schválil: Ing. Jaroslav Dočkal
vedoucí oddělení VHS Brno