



#### POZNÁMKA:

- VE STÍSNĚNÝCH PROSTORECH SE POUŽÍVÁ VYPOLŠTÁŘOVANÉ BEDNĚNÍ KMENE STROMU
- BEDNĚNÍ NESMÍ BÝT ULOŽENO PŘÍMO NA KOŘENOVÉ NÁBĚHY
- MUSÍ BÝT DBÁNO NA OCHRANU KORUNY STROMU - POPŘÍPADNĚ BUDOU VYVÁZÁNY VĚTVE VZHŮRU

#### Poznámka:

Před započítím prací je nutno vytyčit všechny IS příslušnými správci sítí, včetně přípojek přímo na staveništi a provést jejich ochranu. Při veškerých zemních pracích, zejména výkopových je nutno chránit je takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození. Při pracích v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět výkopy ručně podle požadavků správců inženýrských sítí!

Souřadný systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

|  |                |          |                      |
|--|----------------|----------|----------------------|
|  |                |          |                      |
| <b>Název akce:</b><br><br>PD - Mokřad v k. ú. Kunice           | Datum:         | 11/2023  | Autorizační razítko: |
|  | Stupeň:        | DSP/DPS  |                      |
|  | Měřítko:       | 1:100    |                      |
|  | Číslo zakázky: | 403/2023 |                      |
| <b>Název výkresu:</b><br><br>Vzorový výkres<br>ochranný stromů | Formát:        | A4       | Číslo paré:          |
|  | Číslo výkresu: | D1.6     |                      |