

Kalkulace ceny

Oprava kaverny na náhonu N1 u ČS 6-8

Kanál Krhovice-Hevlín

NÁHON N1 KM 18,300 - 24,072

ID: 5150000204-11201000

č.	položka	Soupis a popis položky	m.j.	množství	cena	celkem
1	35.AD HOC	Zámečnické práce	hod.	25	650,00	16250,00
2	36.AD HOC	Zednické práce	hod	32	550,00	17 600,00
3	26.AD HOC	Oprava opevnění koryta - betonové + akvadukty	m2	66	3500,00	231 000,00
4	49.AD HOC	Pronájem manipulační techniky	hod.	21	2000,00	42 000,00
5	46.AD HOC	Silniční doprava nákladu vozidlem do 3,5 t	km	90	40,00	3 600,00
6	58 AD HOC	Likvidace stavební sutí a odpadů	t	16	500,00	8 000,00
7	28.AD HOC	Sanace kaverny , průsaku v zemní hrázi	m3	12	6500,00	78 000,00
8	Produkt	Betonářská ocel - roxor 12mm	ks	40	119,72	4 788,80
9	Produkt	Beton C30/37	m3	24,75	3900,00	96 525,00
10	Produkt	betonářská ocel - kari síť	m2	66	163,11	10 765,26
11	51.AD HOC	Pronájem elektrocentrály 4-6 kVA	den	2	1800,00	3 600,00
12	47.AD HOC	Silniční doprava nákladu vozidlem nad 3,5t	km	464	50,00	23 200,00
13	42 AD HOC	Poskytnutí součinnosti objednavateli nebo jim určeným třetím osobám nad rámec součinnosti poskytované v rámci služeb Provozu HZZ	hod	4	550,00	2 200,00
		Součet položek bez DPH	Kč			537 529,06
		DPH 21%	Kč			112881,10
		Celkem odstranění závažného stavu vč. DPH	Kč			650 410,16

Doprava vozidlo nad 3,5 t: Dyjákovice - Brno (DOK bednění) a zpět 130 km - 2x celkem 260 km

Dyjákovice Hrabětice - manipulační technika a zpět 18km - 5x celkem 90km

Dyje - Hrabětice (beton) a zpět 38km - 3x mix - celkem 114km

Silniční doprava do 3,5t Dyjákovice - Hrabětice a zpět 18 km - 5x celkem 90 km

V Dyjákovících dne 13.10.2025

Zpracoval: xxxxxx

Převzal: SPÚ, OVHS, oddělení VHS Brno

17.10.2025 Ing. Hrnčíř