

## SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

### Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA, vedoucí pobočky  
Břeclav, Ing. Mária Tisarová, odborný rada

|                   |                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tel.:             | +420 725 548 180 – Ing. et Ing. Drápal, MBA<br>+420 601 592 036 – Ing. Tisarová |
| E-mail:           | <a href="mailto:breclav.pk@spu.gov.cz">breclav.pk@spu.gov.cz</a>                |
| ID DS:            | z49per3                                                                         |
| Bankovní spojení: | ČNB                                                                             |
| Číslo účtu:       | 3723001/0710                                                                    |
| IČO:              | 01312774                                                                        |
| DIČ:              | CZ01312774, není plátcem DPH                                                    |

(dále jen „objednatel“)

**a**

### Zhotovitel:

**Jméno:**

**STAVOS VIDČE s.r.o.**

Sídlo:

Hlavní 14, 756 54 Zubří

zastoupený:

Alicí Indrákovou

Tel.:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

6xa4mbz

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx

Tel.:

731928635

E-mail:

xxx

Bankovní spojení:

KB a.s., pobočka Valašské Meziříčí

Číslo účtu:

27-6378520267/0100



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**



IČO: 25883658

DIČ: CZ25883658, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 24503

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“), realizuje veřejná zakázka s názvem „**Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: 18.9.2025

Zadávací dokumentace ze dne: 2.9.2025

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 9.10.2025

Stavební povolení MěÚ Mikulov, č.j. MUMI 25004384, ze dne 12.2.2025, právní moc 18.3.2025

## **Čl. I. Předmět a účel smlouvy**

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Perná dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby „**Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná**“ (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v Zadávací dokumentaci.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno podle ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.
6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšné kolaudaci. O kolaudaci požádá objednatel, zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).

## **Čl. II. Rozsah a specifikace předmětu smlouvy**

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: „**Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná**“

Místo stavby: k.ú. a obec Perná, okres Břeclav, Jihomoravský kraj  
(dále jen „stavba“).

2. Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. projekční společností Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o., č. zakázky 027 50/23. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
3. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:
  - a. Zajištění dodávek, materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
  - b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).
  - c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
  - d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
  - e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem.
  - f. Zajištění povinné publicity dle pravidel v souladu s Příručkou pro publicitu Strategického plánu SZP 2023-2027, která je zveřejněna na internetových stránkách <https://mze.gov.cz/spszp> a <https://szif.gov.cz>. Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky.
  - g. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
  - h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
  - i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným archeologickým nebo paleontologickým nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, práce v místě nálezu přerušit a zaznamenat do stavebního deníku čas a okolnosti nálezu, datum oznámení stavebnímu úřadu a popis provedených opatření v souladu s § 266 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
  - j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provedení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací např. (dle čl. II. odst. 3. bod g. smlouvy) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým řízením.
  - k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
  - l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
  - m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
  - n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.

- o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
  - p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
  - q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
  - r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
  - s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
- 4. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
  - 5. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklázky a sklázky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

### **Čl. III. Cena díla**

- 1. Cena za provedení díla v rozsahu podle čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne 18.9.2025. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky.
- 2. Cena díla je konečná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení lhůty pro dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. Celkovou cenu lze také změnit v souladu se ZZVZ.
- 3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek Zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II. odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.
- 4. Celková cena za provedení díla činí **12 499 244,65 Kč bez DPH**.  
Zhotovitel bude fakturovat objednateli DPH v sazbě platné v den zdanitelného plnění.
- 5. Položkový nabídkový rozpočet, který je Přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

### **Čl. IV. Platební podmínky**

- 1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur) vystavených za podmínek stanovených v této smlouvě.
- 2. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 3. Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury za provedení jednotlivých částí díla poté, co dokončí a objednateli předá řádně dokončené části díla vymezené dle uzlových bodů stanovených

v čl. V. odst. 5 této smlouvy, a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací v rozsahu příslušných uzlových bodů, vždy nejpozději do 20. 11. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Přílohou řádně vystavené faktury musí být soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem, jinak zhotovitel není oprávněn fakturu vystavit. Zhotovitel označí každou fakturu textem „dílčí“ s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Tato faktura bude doručena objednateli nejpozději do 20. 11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“.

Nebude-li dílo dokončeno do 10. 11. kalendářního roku, je objednatel oprávněn, nikoliv však povinen, na žádost zhotovitele povolit dílčí fakturaci v rozsahu skutečně provedených prací na základě technickým dozorem stavebníka odsouhlasených a objednatelem potvrzených soupisů provedených prací, a to i mimo rámec dokončených uzlových bodů. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 20. 11. příslušného roku.

4. Zhotovitel je oprávněn objednateli vystavit daňové doklady (faktury) za provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývajících část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu po úspěšném kolaudačním řízení, předání stavby a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo drobné vady (nedodělky), které nebrání provedení kolaudačního řízení, není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývajících část ceny za dílo před jejich odstraněním.
5. Daňový doklad (faktura) v elektronické formě bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
6. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a objednatelem. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
7. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.
8. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:  
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774.  
Konečný příjemce: Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav.  
Elektronická faktura bude doručena do datové schránky objednatele nebo na e-mailovou adresu: epodatelna@spu.gov.cz.
9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
10. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany

uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

11. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
12. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžitě částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
13. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace ze Strategického plánu SZP na období 2023–2027. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
  - a) Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta dotace ze Strategického plánu SZP na období 2023–2027.
  - b) Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Strategického plánu SZP na období 2023–2027.
  - c) Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení dotace.
14. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.
15. Objednatel je v průběhu plnění oprávněn změnit zdroj financování.

## **Čl. V. Doba plnění**

1. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V. odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce ve lhůtách dle čl. V. odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést ve lhůtě pro dokončení díla úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
2. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo z důvodu nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností nezávislých na vůli zhotovitele, nebo na příkaz objednatele je zhotovitel povinen do 10 dnů projednat s objednatelem důvod přerušení a dohodnout s ním lhůtu pro opětovné zahájení prací na díle. Dohoda bude provedena písemnou formou a bude obsahovat důvod přerušení a lhůtu opětovného zahájení prací. Nedojde-li k dohodě, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel

v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než tři měsíce nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. Avšak ani při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této smlouvě o dílo a prodloužení lhůty k plnění právní nárok.

3. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací a všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření, geodetické vytyčení pozemků, archeologický nález apod.) přerušit, a to pouze v období od 1. 11. do 31. 3. kalendářního roku (zimní přestávka). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. Záměr přerušit práce musí zhotovitel doručit písemně objednateli nejpozději 7 kalendářních dnů před uvažovaným přerušením a musí být odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem. O počátku zimní přestávky bude sepsán písemný protokol, ve kterém budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. Po dobu zimní přestávky je přerušen běh lhůty pro dokončení a předání stavby. O ukončení zimní přestávky bude sepsán písemný protokol. Po ukončení zimní přestávky provede objednatel přepoččet lhůty pro dokončení a předání stavby. Objednatel se zhotovitelem uzavřou dodatek ke smlouvě s uvedením nových lhůt pro plnění. Neuzavře-li zhotovitel s objednatelem dodatek ke smlouvě s uvedením nových lhůt pro plnění, je objednatel oprávněn tyto lhůty zhotoviteli stanovit, případně požadovat po zhotoviteli dodržení smluvních lhůt, nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit.
4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách  
Lhůta pro předání a převzetí staveniště: **do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**  
Lhůta pro zahájení stavebních prací: **do 25 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**  
Lhůta pro dokončení stavebních prací: **do 30.9.2026**  
Lhůta pro protokolární předání a převzetí dokončeného díla: **do 30.11.2026**
5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V harmonogramu bude uveden počet dnů potřebných pro plnění jednotlivých etap výstavby. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-lhůty pro jednotlivé etapy stavby:  
Uzlové body – definované etapy výstavby díla či jen objektu:
  - a) **SO-01 až SO-05 (přehrážky PR1 až PR5)** - lhůta pro plnění do: **180 dnů** od nabytí účinnosti smlouvy
  - b) **SO-06 až SO-10 (přehrážky PR6 až PR10)** - lhůta pro plnění do: **210 dnů** od nabytí účinnosti smlouvy
  - c) **SO-12 (VHO1 Tůň 1)** - lhůta pro plnění do: **240 dnů** od nabytí účinnosti smlouvy
  - d) **SO-13 a SO-14 (cesty VC3-R a VC5-R)** - lhůta pro plnění do: **300 dnů** od nabytí účinnosti smlouvy
6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel. Dílo zhotovitel předává objednateli po obdržení dokladu o úspěšné kolaudaci.

#### **Čl. VI. Povinnosti objednatele**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a poddodavatelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

#### **Čl. VII. Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník (SD) v souladu s ust. § 166 stavebního zákona. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést SD o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést SD končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního rozhodnutí (rozhodující je okolnost, která nastane dříve). V případě, že se objednatel rozhodne pro vedení SD v elektronické formě, je zhotovitel povinen toto rozhodnutí plně respektovat. V takovém případě budou veškeré dokumenty stavby ukládány v definované struktuře elektronického SD.
2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací zpracovat Kontrolně zkušební plán (KZP) a Technologické postupy (TP) prováděných prací a předložit k odsouhlasení technickému dozoru stavebníka (TDS).
3. Zhotovitel je povinen v celém průběhu provádění díla pořizovat fotodokumentaci. Z fotodokumentace musí být zřejmé, z které části díla je tato pořízena a o jaké konstrukce se jedná. Zhotovitel fotodokumentaci předá 1x týdně TDS.
4. Zhotovitel se zavazuje na staveništi -pracovišti:
  - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy,
  - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,
  - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich,
  - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 164 stavebního zákona a s odkazem na další platné související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

5. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
6. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
7. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a lhůtou odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
8. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
9. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
10. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
11. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
12. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
13. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
14. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
15. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
16. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
17. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí, pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.

18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však ve lhůtě předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví ust. § 266 odst. 1 stavebního zákona.
22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.
23. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
24. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
  - a. plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
  - b. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
  - c. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
  - d. snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
    - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
    - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
    - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
    - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.
25. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí

objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatel předem neupozornil.

#### **Čl. VIII. Pojištění zhotovitele**

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši celkové nabídkové ceny bez DPH uvedené v čl. III odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu ust. § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

#### **Čl. IX. Kontrola projektové dokumentace**

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Lhůty plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

## **Čl. X. Provedení, předání a převzetí díla**

### **Staveniště**

1. Staveniště bude předáno ve lhůtě podle čl. V. odst. 4 smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel předepsaný písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Součástí protokolu bude zhotovitelem zpracovaný podrobný časový harmonogram, který bude datumově konkretizovat lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v čl. V. odst. 5 smlouvy. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

### **Zahájení prací**

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit lhůty stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení lhůty pro dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

### **Kontrola prováděných prací**

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před lhůtou, ve které budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

#### Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený TDS kontrolní dny ve lhůtách nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci TDS a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený TDS.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatel, popřípadě jím určený TDS pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

#### Dokončení stavebních prací

19. Zhotovitel je povinen řádně dokončit stavební práce ve lhůtě sjednané ve smlouvě.
20. O dokončení stavebních prací bude sepsán předepsaný protokol.
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem lhůtu pro ukončení prací a předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav.
22. Objednateli budou před kolaudací předány následující doklady:
- SD v souladu s ustanovením § 166 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
  - geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a rovněž v digitální podobě

na výměnné úložiště SPÚ ve formátu pdf a dwg, nebo vyhotovení geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy příslušného kraje, které bude obsahovat geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní,

- c. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
  - d. dokumentace skutečného provedení stavby,
  - e. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
  - f. certifikáty použitých materiálů,
  - g. vyhodnocení KZP a doklady o vyhovujících výsledcích všech zkoušek,
  - h. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
  - i. fotodokumentace stavby,
  - j. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o dokončení stavebních prací dle čl. V. odst. 4 smlouvy,
  - k. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
23. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.

#### Předání a převzetí díla

24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před lhůtou sjednanou ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednanou lhůtou pro dokončení díla.
26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí prodloužení lhůty neznámá, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění lhůty pro dokončení díla.
27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem předepsaného protokolu o předání a převzetí díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- a. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle čl. II. a v termínu dle čl. V. této smlouvy.
  - b. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudační rozhodnutí s doložením právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato.
  - c. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky,

- ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
- hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
  - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
  - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
  - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).
- d. Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
- e. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Lhůta pro odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný předepsaný protokol.
31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního převzetí díla objednatelem zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

## **Čl. XI. Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště SD v souladu s ust. § 166 stavebního zákona do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou vyhláškou.
2. Povinnost vést SD končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního rozhodnutí (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
3. Zápisy do SD provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Jestliže zhotovitel provede zápis do SD, ke kterému je třeba připojit stanovisko objednatele nebo TDS (výzva ke kontrole, zakrytí konstrukcí, vyjádření k dalšímu postupu atd.) je povinen v tentýž den, kdy provedl zápis do SD, oznámit tuto skutečnost na Email odpovědné osoby za objednatele uvedené v čl. XVI. odst. 3 smlouvy a současně TDS.
5. SD musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

6. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
8. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
9. SD musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
10. Zápisy do SD musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
11. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

## **Čl. XII. Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách počínajících dnem jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního rozhodnutí bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit

objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení lhůty zahájení prací dle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími lhůtami jednotlivých fází stavby dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednanou lhůtou pro odstranění vad a nedodělků.
19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednané lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII. odst. 1 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII. odst. 11 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400 000 Kč.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII. odst. 18 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII. odst. 2 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII. odst. 17 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII. odst. 19 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII. odst. 21 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
29. Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývajících z čl. VII. odst. 22 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ.
30. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. X. odst. 10 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
31. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV. odst. 5, čl. VIII. odst. 2 a 3, čl. X. odst. 14 a 20, čl. XIII. odst. 5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
32. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII. odst. 11 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000 Kč.
33. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitě částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
34. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 15 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty.
35. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
36. Pokud zhotovitel využije k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele podané v rámci řízení na zadání Veřejné zakázky nebo bez předchozího souhlasu objednatele, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci své nabídky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností.
37. Výše sankce dle čl. XII odst. 17, čl. XII odst. 18 a čl. XII odst. 19, smlouvy může dosáhnout nejvýše 25 % z celkové hodnoty díla.
38. Pokud při nesplnění lhůty pro dokončení díla a lhůty pro předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU (ze Strategického plánu SZP 2023-2027), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.

### **Čl. XIII. Ukončení smlouvy**

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu s platnými právními předpisy, nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
  - a. v případě, že bylo zahájeno insolvenční řízení proti zhotoviteli, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
  - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
    - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
    - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
    - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
    - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele podané v rámci řízení na zadání Veřejné zakázky nebo bez předchozího souhlasu objednatele a nebude-li sjednána náprava,
    - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci řízení na zadání Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy a nebude-li sjednána náprava,
    - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“).
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

#### **Čl. XIV. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací**

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu ust. § 1730 odst. 2 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

#### **Čl. XV. Licenční ujednání**

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.
7. Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k autorskému dílu je zahrnuta v ceně za poskytnutí Plnění dle této smlouvy.

#### **Čl. XVI. Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby**

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.
2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, o němž tak stanoví ZDS, je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.
3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou:
4. Za objednatele:

Jméno/funkce: Ing. Mária Tisarová, odborný rada

Tel.: 601 592 036

E-mail: maria.tisarova@spu.gov.vz

Za zhotovitele:

Jméno/funkce: xxx

Tel.: xxx

E-mail: xxx

#### **Čl. XVII. Zvláštní ujednání**

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že realizace díla, lhůty pro zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původní lhůtou pro splatnost faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původní lhůtou splatnosti faktury.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelům projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem.
4. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelům projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní

poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v řízení na zadání veřejné zakázky.

6. Zhotovitel musí v rámci projednání změny poddodavatele vždy doložit objednateli ke každému novému poddodavateli informace umožňující ověření splnění podmínek dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“). Pokud by se jakýkoliv poddodavatel v průběhu plnění smlouvy stal obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.

#### **Čl. XVIII. Nepodstatné změny závazku**

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak vždy pouze v souladu se ZZVZ.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek ke smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu na lhůtu předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací

nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatel, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její Příloha č. 2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: 
$$[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$$
.
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatel individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: 
$$[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$$
.
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na [www.unixml.cz](http://www.unixml.cz)) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.
11. Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, Objednatel však vyhrazenou změnu nemusí využít a může se rozhodnout provést nové řízení vedoucí k zadání Veřejné zakázky. Podmínky pro tuto změnu a způsob určení nového Zhotovitele je jednoznačně vymezen v Zadávací dokumentaci.

#### **Čl. XIX. Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací ze Strategického plánu SZP na období 2023–2027, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci ze Strategického plánu SZP na období 2023–2027 poté, co smlouva byla uveřejněna v registru smluv.

6. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení dotace ze Strategického plánu SZP na období 2023–2027 nebo z důvodu nepředvídané události nezaregistruje Žádost o dotaci ze Strategického plánu SZP na období 2023–2027, avšak objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a plnění smlouvy bude zahájeno dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty bude obsahovat výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů Strategického plánu SZP na období 2023–2027. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení objednatele doručeno dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné smlouvy o dílo, platnost předmětné smlouvy o dílo zanikne.
7. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
8. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 - Specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací,
  - Příloha č. 2 - Položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr),
  - Příloha č. 3 - Doporučení na emisní limity a prašnost.
9. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této smlouvy a dílo musí mít vlastnosti v souladu s požadavky uvedenými zejména v této smlouvě a v zadávací dokumentaci.
10. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
11. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
12. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
13. Zhotovitel prohlašuje, že on sám ani jeho případný poddodavatel, prostřednictvím něhož prokazoval kvalifikaci v řízení na zadání Veřejné zakázky, nebo poddodavatel, jehož prostřednictvím plní předmět této smlouvy, nejsou obchodní společnostmi, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
14. Objednatel a zhotovitel se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při plnění smlouvy a navazování obchodních vztahů, a to v jakémkoliv formě. Objednatel a zhotovitel se dále zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného podezření, které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených v mínění široké veřejnosti. Zhotovitel podáním nabídky do řízení, které vedlo k uzavření smlouvy na realizaci stavby uvedené v čl. I odst. 2 smlouvy vyjádřil svůj souhlas se zásadami a pravidly, která jsou uvedena v Kodexu dodavatele veřejné zakázky (Příloha č. 1 Zadávací dokumentace).

V Brně dne 13.11.2025

Ve Vidči dne 12.11.2025

*“elektronicky podepsáno”*

Objednatel  
Ing. Pavel Zajíček, ředitel  
Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj

*“elektronicky podepsáno”*

Zhotovitel  
Alice Indráková, jednatel  
STAVOS VIDČE s.r.o.

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek

### **Příloha č. 1: Specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací**

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory:

#### **SO-01 PR1 Přehrážka 1**

Jedná se o stávající strž, kterou je potřeba stabilizovat a tím zamezit její postupné devastaci.

Kamenný zához zrna 80-120 kg      67,7 m<sup>3</sup>

Kulatina Ø30 cm, dl. 250 cm    14,0 m

Kuláče Ø30 cm                  141,2 m

Kuláče Ø15 cm, dl. 100 cm    21,0 m

#### **SO-02 PR2 Přehrážka 2**

Jedná se o stávající strž, kterou je potřeba stabilizovat a tím zamezit její postupné devastaci.

Kamenný zához zrna 80-120 kg      136,2 m<sup>3</sup>

Lomový kámen                  88,5 m<sup>3</sup>

Podkladní beton C16/20      4,8 m<sup>3</sup>

Hutněný zásyp                  5,5 m<sup>3</sup>

### **SO-03 PR3 Přehrážka 3**

Jedná se o stávající strž, kterou je potřeba stabilizovat a tím zamezit její postupné devastaci.

Kamenný zához zrna 80-120 kg 87,5 m<sup>3</sup>

Kamenná rovnanina 80 kg 65,8 m<sup>3</sup>

Štěrkové lože tl.0,30m 3,1 m<sup>3</sup>

Hutněný zásyp 21,5 m<sup>3</sup>

### **SO-04 PR4 Přehrážka 4**

Jedná se o stávající strž, kterou je potřeba stabilizovat a tím zamezit její postupné devastaci.

Kamenný zához zrna 80-120 kg 86,0 m<sup>3</sup>

Kulatina Ø30 cm, dl. 250 cm 18,5 m

Kuláče Ø30 cm 233,3 m

Kuláče Ø15 cm, dl. 100 cm 39,0 m

### **SO-05 PR5 Přehrážka 5**

Jedná se o stávající strž, kterou je potřeba stabilizovat a tím zamezit její postupné devastaci.

Kamenný zához zrna 80-120 kg 54,0 m<sup>3</sup>

Kulatina Ø30 cm, dl. 250 cm 10 m

Kuláče Ø30 cm 97,4 m

Kuláče Ø15 cm, dl. 100 cm 16,0 m

### **SO-06 PR6 Přehrážka 6**

Jedná se o stávající strž, kterou je potřeba stabilizovat a tím zamezit její postupné devastaci.

Kamenný zához zrna 80-120 kg 51,5 m<sup>3</sup>

Kulatina Ø30 cm, dl. 250 cm 12,5 m

Kuláče Ø30 cm 97,4 m

Kuláče Ø15 cm, dl. 100 cm 16,0 m

### **SO-07 PR7 Přehrážka 7**

Jedná se o stávající strž, kterou je potřeba stabilizovat a tím zamezit její postupné devastaci.

Kamenný zához zrna 80-120 kg 53,4 m<sup>3</sup>

Kulatina Ø30 cm, dl. 250 cm 13,6 m

Kuláče Ø30 cm 154,9 m

Kuláče Ø15 cm, dl. 100 cm 29,0 m

### **SO-08 PR8 Přehrážka 8**

Jedná se o stávající strž, kterou je potřeba stabilizovat a tím zamezit její postupné devastaci.

Kamenný zához zrna 80-120 kg 96,6 m<sup>3</sup>

Kamenná rovnanina 80 kg 74,8 m<sup>3</sup>

Štěrkové lože tl.0,30m 2,3 m<sup>3</sup>

Hutněný zásyp 26,5 m<sup>3</sup>

### **SO-09 PR9 Přehrážka 9**

Jedná se o stávající strž, kterou je potřeba stabilizovat a tím zamezit její postupné devastaci.

Kamenný zához zrna 80-120 kg 98,4 m<sup>3</sup>

Lomový kámen 70,1 m<sup>3</sup>

Podkladní beton C16/20 3,8 m<sup>3</sup>

č. objednatele: 903-2025-523203

Hutněný zásyp 6,3 m<sup>3</sup>

#### **SO-10 PR10 Přehrážka 10**

Jedná se o stávající strž, kterou je potřeba stabilizovat a tím zamezit její postupné devastaci.

Kamenný zához zrna 80-120 kg 111,2 m<sup>3</sup>

Lomový kámen 80,1 m<sup>3</sup>

Podkladní beton C16/20 4,3 m<sup>3</sup>

Hutněný zásyp 3,2 m<sup>3</sup>

#### **SO-11 TP1-TP18 Technické prvky**

Jedná se pravý břeh stávající strže, který je potřeba stabilizovat.

Kamenná dlažba tl. 250 mm 262,8 m<sup>3</sup>

Kamenná rovinanina tl. 250 mm 16,1 m<sup>3</sup>

#### **SO-12 VHO1 Tůň 1**

Jedná se o stávající pozemky ovocného sadu.

Hutněný násyp 582,0 m<sup>3</sup>

Ohumusování a osetí tl. 20 cm 379,0 m<sup>2</sup>

#### **SO-13 Cesta VC3-R**

Jedná se stávající polní cestu, která je navržena k rekonstrukci na jednopruhovou komunikaci v délce 190 m, kategorie P 3,0/20 (šířka jízdního pruhu 3,0 m bez krajnic), maximální návrhová rychlost 20 km/h, jednostranný příčný sklon min. 3 %). Povrch z mechanicky zpevněného kameniva. Třída dopravního zatížení VI.

Sejmutí hum. vrstvy v tl. 300 mm 907,2 m<sup>2</sup>

Násyp ornice 56,7 t

Úprava pláně 912,4 m<sup>2</sup>

#### **SO-14 Cesta VC5-R**

Jedná se stávající polní cestu, která je navržena k rekonstrukci na jednopruhovou komunikaci v délce 325 m, kategorie P 3,0/20 (šířka jízdního pruhu 3,0 m bez krajnic), maximální návrhová rychlost 20 km/h, jednostranný příčný sklon min. 3 %). Povrch z mechanicky zpevněného kameniva. Třída dopravního zatížení VI.

Sejmutí hum. vrstvy v tl. 300 mm 1539,1 m<sup>2</sup>

Násyp ornice 94,2 t

Úprava pláně 1476,3 m<sup>2</sup>

#### **SO-15 Odstranění nežádoucích dřevin**

Jedná se o stávající dřeviny ve strži, bránící výstavbě přepážek. Provádění kácení je Správou CHKO Pálava povoleno v období od 1. listopadu do 31. března kalendářního roku.

Odstranění stromů 11 ks

Odstranění keřů 210 m<sup>2</sup>

#### **SO-16 Odtěžení navážky**

Jedná se o stávající nevhodnou navážku ve strži.

Navážka 500 m<sup>3</sup>

### **SO-17 Podchycení vod**

Jedná se o krajnici stávající polní cesty, kde jsou navrženy prvky pro podchycení stékajících vod a bezpečné převedení do strže.

Kamenná dlažba tl. 250 mm 92,6 m<sup>2</sup>

Prefabrikovaný žlab 400x300 mm 26 ks

Betonové lože tl. 150 mm 92,6 m<sup>2</sup>

Kamenná rovinanina 42,6 m<sup>3</sup>

Kamenná jímka 3 ks

Žlabovky š.20 cm 71 m

#### Součástí realizace stavebních prací dále je zejména:

- geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací
- geodetické zaměření skutečného provedení díla
- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení

Harmonogram postupu prací je stanoven v čl. V odst. 5 smlouvy, harmonogram s datumově konkretizovanými lhůtami jednotlivých fází stavby předloží dodavatel objednateli při předání staveniště (viz čl. X odst. 1 smlouvy).

## Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba: **PAV** Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel:

IČO:

DIČ:

|                          |      |                   |
|--------------------------|------|-------------------|
| Základ pro sníženou DPH: | 12 % | 0,00 CZK          |
| Snížená DPH              | 12 % | 0,00 CZK          |
| Základ pro základní DPH: | 21 % | 12 499 244,65 CZK |
| Základní DPH             | 21 % | 2 624 841,38 CZK  |
| Zaokrouhlení:            |      | 0,00 CZK          |

**Cena celkem: 15 124 086,03 czk**

V \_\_\_\_\_ dne 18.09.2025

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

|         |     |                                                        |           |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | PAV | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 2 |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|

#### Popis rozpočtu: SO-01 - PR1 Přehrážka 1

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

#### Popis rozpočtu: SO-02 - PR2 Přehrážka 2

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

#### Popis rozpočtu: SO-03 - PR3 Přehrážka 3

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

#### Popis rozpočtu: SO-04 - PR4 Přehrážka 4

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

#### Popis rozpočtu: SO-05 - PR5 Přehrážka 5

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

#### Popis rozpočtu: SO-06 - PR6 Přehrážka 6

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

#### Popis rozpočtu: SO-07 - PR7 Přehrážka 7

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

#### Popis rozpočtu: SO-08 - PR8 Přehrážka 8

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

#### Popis rozpočtu: SO-09 - PR9 Přehrážka 9

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

#### Popis rozpočtu: SO-10 - PR10 Přehrážka 10

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

|         |     |                                                        |           |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | PAV | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 3 |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|

na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

#### Popis rozpočtu: SO-11 - TP1-TP18 Technické prvky

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

#### Popis rozpočtu: SO-12 - VHO1 Tůň 1

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

#### Popis rozpočtu: SO-13 - Cesta VC3-R

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

#### Popis rozpočtu: SO-14 - Cesta VC5-R

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

#### Popis rozpočtu: SO-15 - Odstranění nežádoucích dřevin

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

#### Popis rozpočtu: SO-16 - Odtěžení navážky

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

#### Popis rozpočtu: SO-17 - Podchycení vod

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

#### Popis rozpočtu: VON1 - Vedlejší a ostatní náklady PR1

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

#### Popis rozpočtu: VON10 - Vedlejší a ostatní náklady PR10

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

#### Popis rozpočtu: VON11 - Vedlejší a ostatní náklady TP1-TP18

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová

|         |     |                                                        |           |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | PAV | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 4 |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Popis rozpočtu: VON12 - Vedlejší a ostatní náklady VHO1

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Popis rozpočtu: VON13 - Vedlejší a ostatní náklady VC3-R

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Popis rozpočtu: VON14 - Vedlejší a ostatní náklady VC5-R

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Popis rozpočtu: VON16 - Vedlejší a ostatní náklady - navážka

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Popis rozpočtu: VON17 - Vedlejší a ostatní náklady - podchycení vod

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Popis rozpočtu: VON2 - Vedlejší a ostatní náklady PR2

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Popis rozpočtu: VON3 - Vedlejší a ostatní náklady PR3

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Popis rozpočtu: VON4 - Vedlejší a ostatní náklady PR4

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Popis rozpočtu: VON5 - Vedlejší a ostatní náklady PR5

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

|         |            |                                                               |           |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | <b>PAV</b> | <b>Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná</b> | List č. 5 |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------|-----------|

Popis rozpočtu: VON6 - Vedlejší a ostatní náklady PR6

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

Popis rozpočtu: VON7 - Vedlejší a ostatní náklady PR7

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

Popis rozpočtu: VON8 - Vedlejší a ostatní náklady PR8

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

Popis rozpočtu: VON9 - Vedlejší a ostatní náklady PR9

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

|         |     |                                                        |           |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | PAV | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 6 |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|

## Rekapitulace objektů a rozpočtů

| Číslo                             | Název                                       | Celkem bez DPH       | Základ snížené daně | Základ základní daně |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Stavba</b>                     |                                             | <b>12 499 244,65</b> | <b>0,00</b>         | <b>12 499 244,65</b> |
| <b>Ostatní a vedlejší náklady</b> |                                             |                      |                     |                      |
| VON1                              | Vedlejší a ostatní náklady PR1              | 15 000,00            | 0,00                | 15 000,00            |
| VON10                             | Vedlejší a ostatní náklady PR10             | 15 500,00            | 0,00                | 15 500,00            |
| VON11                             | Vedlejší a ostatní náklady TP1-TP18         | 15 000,00            | 0,00                | 15 000,00            |
| VON12                             | Vedlejší a ostatní náklady VHO1             | 15 500,00            | 0,00                | 15 500,00            |
| VON13                             | Vedlejší a ostatní náklady VC3-R            | 15 500,00            | 0,00                | 15 500,00            |
| VON14                             | Vedlejší a ostatní náklady VC5-R            | 25 500,00            | 0,00                | 25 500,00            |
| VON16                             | Vedlejší a ostatní náklady - navážka        | 11 000,00            | 0,00                | 11 000,00            |
| VON17                             | Vedlejší a ostatní náklady - podchycení vod | 15 000,00            | 0,00                | 15 000,00            |
| VON2                              | Vedlejší a ostatní náklady PR2              | 15 500,00            | 0,00                | 15 500,00            |
| VON3                              | Vedlejší a ostatní náklady PR3              | 15 500,00            | 0,00                | 15 500,00            |
| VON4                              | Vedlejší a ostatní náklady PR4              | 15 000,00            | 0,00                | 15 000,00            |
| VON5                              | Vedlejší a ostatní náklady PR5              | 15 000,00            | 0,00                | 15 000,00            |
| VON6                              | Vedlejší a ostatní náklady PR6              | 15 000,00            | 0,00                | 15 000,00            |
| VON7                              | Vedlejší a ostatní náklady PR7              | 15 000,00            | 0,00                | 15 000,00            |
| VON8                              | Vedlejší a ostatní náklady PR8              | 15 500,00            | 0,00                | 15 500,00            |
| VON9                              | Vedlejší a ostatní náklady PR9              | 15 500,00            | 0,00                | 15 500,00            |
| <b>Stavební objekt</b>            |                                             |                      |                     |                      |
| <b>SO-01</b>                      | <b>PR1 Přehrážka 1</b>                      | <b>304 031,19</b>    | <b>0,00</b>         | <b>304 031,19</b>    |
| SO-01                             | PR1 Přehrážka 1                             | 304 031,19           | 0,00                | 304 031,19           |
| <b>SO-02</b>                      | <b>PR2 Přehrážka 2</b>                      | <b>1 438 092,59</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 438 092,59</b>  |
| SO-02                             | PR2 Přehrážka 2                             | 1 438 092,59         | 0,00                | 1 438 092,59         |
| <b>SO-03</b>                      | <b>PR3 Přehrážka 3</b>                      | <b>782 705,43</b>    | <b>0,00</b>         | <b>782 705,43</b>    |
| SO-03                             | PR3 Přehrážka 3                             | 782 705,43           | 0,00                | 782 705,43           |
| <b>SO-04</b>                      | <b>PR4 Přehrážka 4</b>                      | <b>473 729,76</b>    | <b>0,00</b>         | <b>473 729,76</b>    |
| SO-04                             | PR4 Přehrážka 4                             | 473 729,76           | 0,00                | 473 729,76           |
| <b>SO-05</b>                      | <b>PR5 Přehrážka 5</b>                      | <b>235 338,35</b>    | <b>0,00</b>         | <b>235 338,35</b>    |
| SO-05                             | PR5 Přehrážka 5                             | 235 338,35           | 0,00                | 235 338,35           |
| <b>SO-06</b>                      | <b>PR6 Přehrážka 6</b>                      | <b>227 503,50</b>    | <b>0,00</b>         | <b>227 503,50</b>    |
| SO-06                             | PR6 Přehrážka 6                             | 227 503,50           | 0,00                | 227 503,50           |
| <b>SO-07</b>                      | <b>PR7 Přehrážka 7</b>                      | <b>270 512,09</b>    | <b>0,00</b>         | <b>270 512,09</b>    |
| SO-07                             | PR7 Přehrážka 7                             | 270 512,09           | 0,00                | 270 512,09           |
| <b>SO-08</b>                      | <b>PR8 Přehrážka 8</b>                      | <b>877 285,62</b>    | <b>0,00</b>         | <b>877 285,62</b>    |
| SO-08                             | PR8 Přehrážka 8                             | 877 285,62           | 0,00                | 877 285,62           |
| <b>SO-09</b>                      | <b>PR9 Přehrážka 9</b>                      | <b>1 115 975,21</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 115 975,21</b>  |
| SO-09                             | PR9 Přehrážka 9                             | 1 115 975,21         | 0,00                | 1 115 975,21         |
| <b>SO-10</b>                      | <b>PR10 Přehrážka 10</b>                    | <b>1 252 464,08</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 252 464,08</b>  |
| SO-10                             | PR10 Přehrážka 10                           | 1 252 464,08         | 0,00                | 1 252 464,08         |
| <b>SO-11</b>                      | <b>TP1-TP18 Technické prvky</b>             | <b>1 165 587,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 165 587,00</b>  |
| SO-11                             | TP1-TP18 Technické prvky                    | 1 165 587,00         | 0,00                | 1 165 587,00         |
| <b>SO-12</b>                      | <b>VHO1 Tůň 1</b>                           | <b>476 760,84</b>    | <b>0,00</b>         | <b>476 760,84</b>    |
| SO-12                             | VHO1 Tůň 1                                  | 476 760,84           | 0,00                | 476 760,84           |
| <b>SO-13</b>                      | <b>Cesta VC3-R</b>                          | <b>876 782,32</b>    | <b>0,00</b>         | <b>876 782,32</b>    |
| SO-13                             | Cesta VC3-R                                 | 876 782,32           | 0,00                | 876 782,32           |
| <b>SO-14</b>                      | <b>Cesta VC5-R</b>                          | <b>1 491 841,50</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 491 841,50</b>  |
| SO-14                             | Cesta VC5-R                                 | 1 491 841,50         | 0,00                | 1 491 841,50         |
| <b>SO-15</b>                      | <b>Odstranění nežádoucích dřevin</b>        | <b>86 999,98</b>     | <b>0,00</b>         | <b>86 999,98</b>     |
| SO-15                             | Odstranění nežádoucích dřevin               | 86 999,98            | 0,00                | 86 999,98            |
| <b>SO-16</b>                      | <b>Odtěžení navážky</b>                     | <b>413 740,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>413 740,00</b>    |

| Stavba:      | PAV Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná |                   |                     | List č. 7            |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Číslo        | Název                                                      | Celkem bez DPH    | Základ snížené daně | Základ základní daně |
| SO-16        | Odtěžení navážky                                           | 413 740,00        | 0,00                | 413 740,00           |
| <b>SO-17</b> | <b>Podchycení vod</b>                                      | <b>759 895,19</b> | <b>0,00</b>         | <b>759 895,19</b>    |
| SO-17        | Podchycení vod                                             | 759 895,19        | 0,00                | 759 895,19           |

|         |     |                                                        |           |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | PAV | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 8 |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                               | Typ dílu | Celkem               | Hmotnost       |
|-------|-------------------------------------|----------|----------------------|----------------|
| 1     | Zemní práce                         | HSV      | 3 309 515,66         | 0,00000        |
| 2     | Zakládání                           | HSV      | 666 267,09           | 0,00000        |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce       | HSV      | 1 485 115,50         | 0,00000        |
| 4     | Vodorovné konstrukce                | HSV      | 4 009 411,46         | 0,00000        |
| 5     | Komunikace pozemní                  | HSV      | 1 614 551,98         | 0,00000        |
| 8     | Trubní vedení                       | HSV      | 30 400,00            | 0,00000        |
| 9     | Ostatní konstrukce a práce, bourání | HSV      | 282 577,75           | 0,00000        |
| 997   | Přesun sutě                         | HSV      | 4 579,46             | 0,00000        |
| 998   | Přesun hmot                         | HSV      | 846 825,75           | 0,00000        |
| VRN9  | Ostatní náklady                     | HSV      | 154 000,00           | 0,00000        |
| VRN2  | Vedlejší náklady                    | VN       | 96 000,00            | 0,00000        |
|       |                                     |          | <b>12 499 244,65</b> | <b>0,00000</b> |

|         |     |                                                        |          |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|----------|
| Stavba: | PAV | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č.9 |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|----------|

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **SO-01**  
**PR1 Přehrážka 1**

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace rozpočtů

| Číslo | Název           | Počet položek |
|-------|-----------------|---------------|
| SO-01 | PR1 Přehrážka 1 | 9             |
|       |                 | 9             |

Rekapitulace DPH

|                          |      |            |
|--------------------------|------|------------|
| Základ pro sníženou DPH: | 12 % | 0,00       |
| Snížená DPH              | 12 % | 0,00       |
| Základ pro základní DPH: | 21 % | 304 031,19 |
| Základní DPH             | 21 % | 63 846,55  |

**Celkem s DPH** **367 877,74**

|         |     |                                                        |           |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | PAV | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č.10 |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                | Cena       |
|-------|----------------------|------------|
| 1     | Zemní práce          | 85 144,51  |
| 4     | Vodorovné konstrukce | 203 013,00 |
| 998   | Přesun hmot          | 15 873,68  |
|       |                      | 304 031,19 |

## Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 11 |
| Objekt: | SO-01 | PR1 Přehrážka 1                                        |            |
| Soupis: | SO-01 | PR1 Přehrážka 1                                        |            |

| Poř.              | Číslo        | Název                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena             | Cen.soust. |
|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|------------------|------------|
| <b>Díl:</b>       | <b>1</b>     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                          |    |          |         |                  |            |
| 1                 | 131251103    | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině, třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3                                                      | m3 | 80,85    | 245,70  | 19 864,85        | URS        |
|                   | Výkaz výměr: | "PR1 - viz. D.1.1.4." 14,7*5,5*1,0:<br>80,85                                                                                                                                                                |    | 80,85    |         |                  |            |
| 2                 | 132251251    | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu, a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                             | m3 | 1,75     | 575,40  | 1 006,95         | URS        |
|                   | Výkaz výměr: | "PR1 - viz. D.1.1.4." (1,55+1,95)*1,0*0,5:<br>1,75                                                                                                                                                          |    | 1,75     |         |                  |            |
| 3                 | 162751117    | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, m3 bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost | m3 | 82,60    | 211,40  | 17 461,64        | URS        |
|                   | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 80,85+1,75:<br>82,6                                                                                                                                                                     |    | 82,60    |         |                  |            |
| 4                 | 162751119    | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, m3 bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost | m3 | 1 239,00 | 15,75   | 19 514,25        | URS        |
|                   | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 15*82,6:<br>1239                                                                                                                                                                        |    | 1 239,00 |         |                  |            |
| 5                 | 171201231    | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení t zatříděného, do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                               | t  | 148,68   | 175,00  | 26 019,00        | URS        |
|                   | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 82,6*1,8:<br>148,68                                                                                                                                                                     |    | 148,68   |         |                  |            |
| 6                 | 171251201    | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny dom3 předepsaného tvaru                                                                                               | m3 | 82,60    | 15,47   | 1 277,82         | URS        |
|                   | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 82,6:<br>82,6                                                                                                                                                                           |    | 82,60    |         |                  |            |
| <b>Celkem za:</b> | <b>1</b>     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                          |    |          |         | <b>85 144,51</b> |            |

|             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |          |            |            |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|------------|------------|
| <b>Díl:</b> | <b>4</b>     | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |          |            |            |
| 7           | 462511270R00 | Zához z lomového kamene bez proštěrkování, zához z terénu, hmotnost jednotlivých kamenů m3 do 200 kg,<br><br>neupraveného záhozového                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 67,70 | 2 190,00 | 148 263,00 | RTS 25/ II |
|             | Výkaz výměr: | "opevnění nad přehrážkou" 15,0*1,0*1,0:<br>"pod přehrážkou" 7,8*1,0*0,25:<br>"vývaňště" 14,5*3,5*1,0:<br>67,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 67,70 |          |            |            |
| 8           | 467999991-R  | Dřevěná přehrážka ze dvou stěn z výřezů stavebních O 300 mm, spojených kleštinami z výřezů pro, stavební účely O 150 mm a tesařskými skobami, s přitesáním ložných ploch přibitých na piloty O 300<br><br>2 stěny 14,6 x 1,5 m:<br>- kuláče pr. 300 mm, dl. 14,6 m - 2x4=8 ks + dl. 5,15 m - 2 ks + dl. 2,7 m - 2 ks + dl. 4,35 m - 2 ks<br>- piloty pr. 300 mm, dl. 2,0 m - 2 ks + dl. 2,5 m - 4 ks<br>- kleštiny pr. 150 mm, dl. 1,0 m - 21 ks<br>- tesařské skoby<br>- kamenný zához zrna do 40 kg | m2 | 21,90 | 2 500,00 | 54 750,00  | Vlastní    |

Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 12 |
| Objekt: | SO-01 | PR1 Přehrážka 1                                        |            |
| Soupis: | SO-01 | PR1 Přehrážka 1                                        |            |

| Poř.         | Číslo | Název                                       | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena       | Cen.soust. |
|--------------|-------|---------------------------------------------|----|----------|---------|------------|------------|
|              |       | Výkaz výměr: "viz. D.1.1.4." 14,6*1,5: 21,9 |    | 21,90    |         |            |            |
| Celkem za: 4 |       | Vodorovné konstrukce                        |    |          |         | 203 013,00 |            |

|                |              |                                                                                                                                                                  |  |        |       |           |            |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------|-----------|------------|
| Díl:           | 998          | Přesun hmot                                                                                                                                                      |  |        |       |           |            |
| 9              | 998312011R00 | Přesun hmot pro hydromeliorace lesnicko-technické přesun hmot pro hydromeliorace - sanacet území hrazení a úpravy bystřín, sanace území ( lesnicko - technické ) |  | 198,42 | 80,00 | 15 873,68 | RTS 25/ II |
| Celkem za: 998 |              | Přesun hmot                                                                                                                                                      |  |        |       | 15 873,68 |            |

|         |     |                                                        |           |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | PAV | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č.13 |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **SO-02**  
**PR2 Přehrážka 2**

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace rozpočtů

| Číslo | Název           | Počet položek |
|-------|-----------------|---------------|
| SO-02 | PR2 Přehrážka 2 | 22            |
|       |                 | 22            |

Rekapitulace DPH

|                          |      |              |
|--------------------------|------|--------------|
| Základ pro sníženou DPH: | 12 % | 0,00         |
| Snížená DPH              | 12 % | 0,00         |
| Základ pro základní DPH: | 21 % | 1 438 092,59 |
| Základní DPH             | 21 % | 301 999,44   |

**Celkem s DPH** **1 740 092,03**

|         |     |                                                        |           |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | PAV | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č.14 |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                         | Cena                |
|-------|-------------------------------|---------------------|
| 1     | Zemní práce                   | 256 770,61          |
| 2     | Zakládání                     | 258 680,25          |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce | 467 783,50          |
| 4     | Vodorovné konstrukce          | 298 288,95          |
| 998   | Přesun hmot                   | 156 569,28          |
|       |                               | <b>1 438 092,59</b> |

## Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 15 |
| Objekt: | SO-02 | PR2 Přehrážka 2                                        |            |
| Soupis: | SO-02 | PR2 Přehrážka 2                                        |            |

| Poř.        | Číslo        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství                       | Cena/MJ | Cena      | Cen.soust. |
|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|---------|-----------|------------|
| <b>Díl:</b> | <b>1</b>     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                |         |           |            |
| 1           | 121151103    | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                                                                                               | m2 | 39,30                          | 42,56   | 1 672,61  | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "PR2 - viz. D.1.1.5." 9,5*3,6+1,5*3,4:<br>39,3                                                                                                                                                                                                                                          |    | 39,30                          |         |           |            |
| 2           | 131251104    | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině, třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                                                                                                 | m3 | 203,28                         | 159,60  | 32 443,81 | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "PR2 - viz. D.1.1.5." :<br>"opevnění nad přehrážkou (75%)" (4,5*1,0*0,8+10,1*1,0*1,4+3,8*0,9*1,2)*0,75:<br>"přehrážka (85%)" (13,0*2,0+5,4*1,7+4,0*2,0)*1,5*0,85:<br>"opevnění pod přehrážkou (vývar 80%, práh 70%)"<br>6,0*17,6*1,5*0,8+(1,0*0,8/2*3,3+1,0*1,0/2*12,0)*0,7:<br>203,282 |    | 0,00<br><br><br><br><br>203,28 |         |           |            |
| 3           | 131351104    | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině, třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3                                                                                                                                | m3 | 49,05                          | 226,80  | 11 125,22 | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "PR2 - viz. D.1.1.5." :<br>"opevnění nad přehrážkou (25%)" (4,5*1,0*0,8+10,1*1,0*1,4+3,8*0,9*1,2)*0,25:<br>"přehrážka (15%)" (13,0*2,0+5,4*1,7+4,0*2,0)*1,5*0,15:<br>"opevnění pod přehrážkou (vývar 20%, práh 30%)"<br>6,0*17,6*1,5*0,2+(1,0*0,8/2*3,3+1,0*1,0/2*12,0)*0,3:<br>49,053  |    | 0,00<br><br><br><br><br>49,05  |         |           |            |
| 4           | 162751117    | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, m3 bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost                                                                             | m3 | 197,80                         | 211,40  | 41 814,92 | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 203,3-5,5:<br>197,8                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 197,80                         |         |           |            |
| 5           | 162751119    | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, m3 bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost                                                                             | m3 | 2 967,00                       | 15,75   | 46 730,25 | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 15*197,8:<br>2967                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 2 967,00                       |         |           |            |
| 6           | 162751137    | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, m3 bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost                                                                             | m3 | 49,10                          | 245,00  | 12 029,50 | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 49,1:<br>49,1                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 49,10                          |         |           |            |
| 7           | 162751139    | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, m3 bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost                                                                             | m3 | 736,50                         | 18,48   | 13 610,52 | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 15*49,1:<br>736,5                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 736,50                         |         |           |            |
| 8           | 167151111    | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes, 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                               | m3 | 197,80                         | 39,06   | 7 726,07  | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 203,3-5,5:<br>197,8                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 197,80                         |         |           |            |
| 9           | 171201231    | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení t zaříděného, do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                                            |    | 444,42                         | 175,00  | 77 773,50 | URS        |

## Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 16 |
| Objekt: | SO-02 | PR2 Přehrážka 2                                        |            |
| Soupis: | SO-02 | PR2 Přehrážka 2                                        |            |

| Poř.         | Číslo     | Název                                                                                                                                               | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena       | Cen.soust. |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|------------|------------|
|              |           | Výkaz výměr: "přebytečná zemina" 246,9*1,8: 444,42                                                                                                  |    | 444,42   |         |            |            |
| 10           | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do m3 předepsaného tvaru                                      |    | 246,90   | 15,47   | 3 819,54   | URS        |
|              |           | Výkaz výměr: "přebytečná zemina" 197,8+49,1: 246,9                                                                                                  |    | 246,90   |         |            |            |
| 11           | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 |    | 5,48     | 111,30  | 609,81     | URS        |
|              |           | Výkaz výměr: "PR2 - viz. D.1.1.5." (1,8*1,2+0,8*1,65/2+0,8*1,8/2+0,75*0,15)*1,5: 5,479                                                              |    | 5,48     |         |            |            |
| 12           | 181951112 | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až m2 3 se, zhutněním                                   |    | 32,30    | 18,34   | 592,38     | URS        |
|              |           | Výkaz výměr: "PR2 - viz. D.1.1.5." 19,0*1,7: 32,3                                                                                                   |    | 32,30    |         |            |            |
| 13           | 182351023 | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, m2 tl., vrstvy do 200 mm                              |    | 78,60    | 86,80   | 6 822,48   | URS        |
|              |           | Výkaz výměr: "přebytečná humózní zemina" 39,3*0,2/0,1: 78,6                                                                                         |    | 78,60    |         |            |            |
| Celkem za: 1 |           | Zemní práce                                                                                                                                         |    |          |         | 256 770,61 |            |

|              |              |                                                                                                                                                                                           |  |       |          |            |            |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|----------|------------|------------|
| Díl:         | 2            | Zakládání                                                                                                                                                                                 |  |       |          |            |            |
| 14           | 270210233R00 | Zdivo základové z lomového kamene zdivo základové z lomového kamene rubové, se zatřením spár, malta MC 25, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: cementové; zrnitost do 4,0 mm; M 25 N/mm2 m3 |  | 29,25 | 7 920,00 | 231 660,00 | RTS 25/ II |
|              |              | na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém, s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot                                               |  |       |          |            |            |
|              |              | Výkaz výměr: "PR2 - viz. D.1.1.5." 13,0*1,5*1,5: 29,25                                                                                                                                    |  | 29,25 |          |            |            |
| 15           | 273313611R00 | Beton základových desek prostý třídy C 16/20 m3                                                                                                                                           |  | 4,84  | 4 150,00 | 20 106,75  | RTS 25/ II |
|              |              | dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,                                                                                                                                        |  |       |          |            |            |
|              |              | Výkaz výměr: "PR2 - viz. D.1.1.5." 19,0*1,7*0,15: 4,845                                                                                                                                   |  | 4,84  |          |            |            |
| 16           | 273351121    | Bednění základů desek zřízení m2                                                                                                                                                          |  | 8,25  | 692,00   | 5 709,00   | URS        |
|              |              | Výkaz výměr: "PR2 - viz. D.1.1.5." 19,0*2*0,15+1,7*0,15*10: 8,25                                                                                                                          |  | 8,25  |          |            |            |
| 17           | 273351122    | Bednění základů desek odstranění m2                                                                                                                                                       |  | 8,25  | 146,00   | 1 204,50   | URS        |
| Celkem za: 2 |              | Zakládání                                                                                                                                                                                 |  |       |          | 258 680,25 |            |

|      |              |                                                                                                                                                                                            |  |       |          |            |            |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|----------|------------|------------|
| Díl: | 3            | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                              |  |       |          |            |            |
| 18   | 321213114R00 | Zdivo nadzákladové přehrad z lomového kamene zdivo nadzákladové výplňové, z lomového kamene, , malta MC 25, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: cementové; zrnitost do 4,0 mm; M 25 N/mm2 m3 |  | 31,58 | 6 500,00 | 205 270,00 | RTS 25/ II |
|      |              | přehrad, jezů, plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží, výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet a šachtic, ostatních konstrukcí vodních staveb                |  |       |          |            |            |
|      |              | Výkaz výměr: "PR2 - viz. D.1.1.5." (13,0*2,5+1,5*1,0+1,0*1,5+2,0*1,0+1,5*2,0-2,05*0,5)*0,8: 31,58                                                                                          |  | 31,58 |          |            |            |

## Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 17 |
| Objekt: | SO-02 | PR2 Přehrážka 2                                        |            |
| Soupis: | SO-02 | PR2 Přehrážka 2                                        |            |

| Poř.         | Číslo        | Název                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | Cena/MJ  | Cena       | Cen.soust. |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|------------|
|              |              | 31,58                                                                                                                                                                                                                                   |    | 31,58    |          |            |            |
| 19           | 321213345R00 | Zdivo nadzákladové přehrad z lomového kamene zdivo nadzákladové obkladní, z lomového kamene lomařsky upraveného, s vyspárováním, jakákoliv cementová malta, Malta zdící obyčejná (G); pojivo: cementové; zrnitost do 4,0 mm; M 25 N/mm2 | m3 | 27,63    | 9 500,00 | 262 513,50 | RTS 25/ II |
|              | Výkaz výměr: | "PR2 - viz. D.1.1.5." (13,0*2,5+1,5*1,0+1,0*1,5+2,0*1,0+1,5*2,0-2,05*0,5)*0,35*2:                                                                                                                                                       |    |          |          |            |            |
|              |              | 27,633                                                                                                                                                                                                                                  |    | 27,63    |          |            |            |
| Celkem za: 3 |              | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                           |    |          |          | 467 783,50 |            |

|              |              |                                                                                                       |  |        |          |            |            |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|----------|------------|------------|
| Díl:         | 4            | Vodorovné konstrukce                                                                                  |  |        |          |            |            |
| 20           | 462511270R00 | Zához z lomového kamene bez proštěrkování, zához z terénu, hmotnost jednotlivých kamenů m3 do 200 kg, |  | 136,21 | 2 190,00 | 298 288,95 | RTS 25/ II |
|              |              | neupraveného záhozového                                                                               |  |        |          |            |            |
|              | Výkaz výměr: | "opevnění nad přehrážkou" (14,6*1,0+3,8*0,9)*1,0:                                                     |  |        |          |            |            |
|              |              | "opevnění pod přehrážkou" 6,0*17,6*1,0+1,5*9,4*0,35+1,0*1,0/2*15,3:                                   |  |        |          |            |            |
|              |              | 136,205                                                                                               |  | 136,21 |          |            |            |
| Celkem za: 4 |              | Vodorovné konstrukce                                                                                  |  |        |          | 298 288,95 |            |

|                |              |                                                                                                                                                                                                              |  |        |        |            |            |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|------------|------------|
| Díl:           | 998          | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                  |  |        |        |            |            |
| 21             | 998312011R00 | Přesun hmot pro hydromeliorace lesnicko-technické přesun hmot pro hydromeliorace - sanacet území hrazení a úpravy bystřin,                                                                                   |  | 559,18 | 80,00  | 44 734,08  | RTS 25/ II |
|                |              | sanace území ( lesnicko - technické )                                                                                                                                                                        |  |        |        |            |            |
| 22             | 998312093R00 | Přesun hmot pro hydromeliorace lesnicko-technické přesun hmot pro hydromeliorace - sanacet území hrazení a úpravy bystřin, příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m |  | 559,18 | 200,00 | 111 835,20 | RTS 25/ II |
| Celkem za: 998 |              | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                  |  |        |        | 156 569,28 |            |

|         |     |                                                        |           |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | PAV | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č.18 |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **SO-03**  
**PR3 Přehrážka 3**

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace rozpočtů

| Číslo | Název           | Počet položek |
|-------|-----------------|---------------|
| SO-03 | PR3 Přehrážka 3 | 19            |
|       |                 | 19            |

Rekapitulace DPH

|                          |      |            |
|--------------------------|------|------------|
| Základ pro sníženou DPH: | 12 % | 0,00       |
| Snížená DPH              | 12 % | 0,00       |
| Základ pro základní DPH: | 21 % | 782 705,43 |
| Základní DPH             | 21 % | 164 368,14 |

**Celkem s DPH** **947 073,57**

|         |     |                                                        |           |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | PAV | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č.19 |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                | Cena              |
|-------|----------------------|-------------------|
| 1     | Zemní práce          | 185 069,60        |
| 2     | Zakládání            | 6 016,50          |
| 4     | Vodorovné konstrukce | 494 283,77        |
| 998   | Přesun hmot          | 97 335,56         |
|       |                      | <b>782 705,43</b> |

## Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 20 |
| Objekt: | SO-03 | PR3 Přehrážka 3                                        |            |
| Soupis: | SO-03 | PR3 Přehrážka 3                                        |            |

| Poř. | Číslo        | Název                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství               | Cena/MJ | Cena      | Cen.soust. |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|---------|-----------|------------|
| Díl: | 1            | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                      |    |                        |         |           |            |
| 1    | 121151113    | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                      | m2 | 117,25                 | 20,37   | 2 388,38  | URS        |
|      | Výkaz výměr: | "PR3 - viz. D.1.1.6." 9,5*11,0+1,5*(5,4+3,1):<br>117,25                                                                                                                                                                 |    | 117,25                 |         |           |            |
| 2    | 131251104    | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině, třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                                  | m3 | 113,33                 | 159,60  | 18 087,95 | URS        |
|      | Výkaz výměr: | "PR3 - viz. D.1.1.6." :<br>"opevnění nad přehrážkou (85%)" 11,2*1,0*1,3*0,85:<br>"přehrážka (40%)" (6,6*2,9+4,8*1,9+5,9*2,7)*1,5*0,4:<br>"opevnění pod přehrážkou (85%)" (6,0*10,7*1,3+1,0*0,8/2*10,3)*0,85:<br>113,333 |    | 0,00<br><br><br>113,33 |         |           |            |
| 3    | 131351104    | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině, třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3                                                                 | m3 | 55,09                  | 226,80  | 12 494,87 | URS        |
|      | Výkaz výměr: | "PR3 - viz. D.1.1.6." :<br>"opevnění nad přehrážkou (15%)" 11,2*1,0*1,3*0,15:<br>"přehrážka (60%)" (6,6*2,9+4,8*1,9+5,9*2,7)*1,5*0,6:<br>"opevnění pod přehrážkou (15%)" (6,0*10,7*1,3+1,0*0,8/2*10,3)*0,15:<br>55,092  |    | 0,00<br><br><br>55,09  |         |           |            |
| 4    | 162751117    | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, m3 bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost             |    | 100,90                 | 211,40  | 21 330,26 | URS        |
|      | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 113,3-12,4:<br>100,9                                                                                                                                                                                |    | 100,90                 |         |           |            |
| 5    | 162751119    | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, m3 bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost             |    | 1 513,50               | 15,75   | 23 837,63 | URS        |
|      | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 15*100,9:<br>1513,5                                                                                                                                                                                 |    | 1 513,50               |         |           |            |
| 6    | 162751137    | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, m3 bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost             |    | 55,10                  | 245,00  | 13 499,50 | URS        |
|      | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 55,1:<br>55,1                                                                                                                                                                                       |    | 55,10                  |         |           |            |
| 7    | 162751139    | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, m3 bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost             |    | 826,50                 | 18,48   | 15 273,72 | URS        |
|      | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 15*55,1:<br>826,5                                                                                                                                                                                   |    | 826,50                 |         |           |            |
| 8    | 167151111    | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes, 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                               | m3 | 100,90                 | 39,06   | 3 941,15  | URS        |
|      | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 113,3-12,4:<br>100,9                                                                                                                                                                                |    | 100,90                 |         |           |            |
| 9    | 171201231    | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení t zatříděného, do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                           | t  | 280,80                 | 175,00  | 49 140,00 | URS        |
|      | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 156,0*1,8:<br>280,8                                                                                                                                                                                 |    | 280,80                 |         |           |            |

## Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 21 |
| Objekt: | SO-03 | PR3 Přehrážka 3                                        |            |
| Soupis: | SO-03 | PR3 Přehrážka 3                                        |            |

| Poř.         | Číslo        | Název                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | Cena/MJ  | Cena       | Cen.soust. |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|------------|
| 10           | 171251201    | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do m3 předepsaného tvaru                                                                   |    | 156,00   | 15,47    | 2 413,32   | URS        |
|              | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 100,9+55,1: 156                                                                                                                                              |    | 156,00   |          |            |            |
| 11           | 174151101    | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet,, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                | m3 | 21,48    | 111,30   | 2 390,72   | URS        |
|              | Výkaz výměr: | "PR3 - viz. D.1.1.6. (zemina)" (2,25*2,5+1,15*2,3/2+1,15*2,3/2)*1,5:<br>"PR3 - viz. D.1.1.6. (kamenivo)"<br>(1,9*1,3/2+1,45*0,7+2,0*0,3+2,6*1,3/2+1,3*0,7+2,0*0,3)*1,5:<br>21,48 |    | 21,48    |          |            |            |
| 12           | 58343959     | kamenivo drcené hrubé frakce 32/63                                                                                                                                               | t  | 15,44    | 423,50   | 6 537,15   | URS        |
|              | Výkaz výměr: | 9,08*1,7: 15,436                                                                                                                                                                 |    | 15,44    |          |            |            |
| 13           | 181951112    | Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až m2 3 se, zhutněním                                                                 |    | 10,50    | 18,34    | 192,57     | URS        |
|              | Výkaz výměr: | "PR3 - viz. D.1.1.6." 7,0*1,5: 10,5                                                                                                                                              |    | 10,50    |          |            |            |
| 14           | 182351123    | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 m2 do 500, m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                  | m2 | 234,50   | 57,75    | 13 542,38  | URS        |
|              | Výkaz výměr: | "přebytečná humózní zemina" 117,25*0,2/0,1: 234,5                                                                                                                                |    | 234,50   |          |            |            |
| Celkem za: 1 |              | Zemní práce                                                                                                                                                                      |    |          |          | 185 069,60 |            |
|              |              |                                                                                                                                                                                  |    |          |          |            |            |
| Díl:         | 2            | Zakládání                                                                                                                                                                        |    |          |          |            |            |
| 15           | 213311113    | Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm                                                                                                     | m3 | 3,15     | 1 910,00 | 6 016,50   | URS        |
|              | Výkaz výměr: | "PR3 - viz. D.1.1.6." 7,0*1,5*0,3: 3,15                                                                                                                                          |    | 3,15     |          |            |            |
| Celkem za: 2 |              | Zakládání                                                                                                                                                                        |    |          |          | 6 016,50   |            |
|              |              |                                                                                                                                                                                  |    |          |          |            |            |
| Díl:         | 4            | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                             |    |          |          |            |            |
| 16           | 461511111R00 | Drátokamenné opevnění zpracované na místě jakéhokoliv tvaru, z lomového kamene neupraveného, tříděného                                                                           | m3 | 65,81    | 4 600,00 | 302 739,80 | RTS 23/ I  |
|              | Výkaz výměr: | "PR3 - viz. D.1.1.6." 42*1,0*1,0*1,5+1,0*0,5*1,5+2*(1,0*0,5+0,75*0,5/2)*1,5: 65,813                                                                                              |    | 65,81    |          |            |            |
| 17           | 462511270R00 | Zához z lomového kamene bez proštěrkování, zához z terénu, hmotnost jednotlivých kamenů m3 do 200 kg, neupraveného záhozového                                                    |    | 87,46    | 2 190,00 | 191 543,97 | RTS 25/ II |
|              | Výkaz výměr: | "opevnění nad přehrážkou" 11,2*1,0*1,5:<br>"opevnění pod přehrážkou" 6,0*10,7*1,0+1,5*2,5*0,35+1,0*1,0/2*10,3: 87,463                                                            |    | 87,46    |          |            |            |
| Celkem za: 4 |              | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                             |    |          |          | 494 283,77 |            |

## Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 22 |
| Objekt: | SO-03 | PR3 Přehrážka 3                                        |            |
| Soupis: | SO-03 | PR3 Přehrážka 3                                        |            |

| Poř.       | Číslo        | Název                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena      | Cen.soust. |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|-----------|------------|
| Díl:       | 998          | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                  |    |          |         |           |            |
| 18         | 998312011R00 | Přesun hmot pro hydromeliorace lesnicko-technické přesun hmot pro hydromeliorace - sanacet území hrazení a úpravy bystřin,<br>sanace území ( lesnicko - technické )                                          |    | 347,63   | 80,00   | 27 810,16 | RTS 25/ II |
| 19         | 998312093R00 | Přesun hmot pro hydromeliorace lesnicko-technické přesun hmot pro hydromeliorace - sanacet území hrazení a úpravy bystřin, příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m |    | 347,63   | 200,00  | 69 525,40 | RTS 25/ II |
| Celkem za: |              | 998 Přesun hmot                                                                                                                                                                                              |    |          |         | 97 335,56 |            |

|         |     |                                                        |           |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | PAV | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č.23 |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **SO-04**  
**PR4 Přehrážka 4**

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace rozpočtů

| Číslo | Název           | Počet položek |
|-------|-----------------|---------------|
| SO-04 | PR4 Přehrážka 4 | 11            |
|       |                 | 11            |

Rekapitulace DPH

|                          |      |            |
|--------------------------|------|------------|
| Základ pro sníženou DPH: | 12 % | 0,00       |
| Snížená DPH              | 12 % | 0,00       |
| Základ pro základní DPH: | 21 % | 473 729,76 |
| Základní DPH             | 21 % | 99 483,25  |

**Celkem s DPH** **573 213,01**

|         |     |                                                        |           |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | PAV | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č.24 |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                | Cena       |
|-------|----------------------|------------|
| 1     | Zemní práce          | 109 440,37 |
| 4     | Vodorovné konstrukce | 278 496,30 |
| 998   | Přesun hmot          | 85 793,09  |
|       |                      | 473 729,76 |

## Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 25 |
| Objekt: | SO-04 | PR4 Přehrážka 4                                        |            |
| Soupis: | SO-04 | PR4 Přehrážka 4                                        |            |

| Poř.              | Číslo        | Název                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena              | Cen.soust. |
|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|-------------------|------------|
| <b>Díl:</b>       | <b>1</b>     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                          |    |          |         |                   |            |
| 1                 | 121151114    | Sejmutí omnice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm                                                                                                                 | m2 | 108,30   | 23,45   | 2 539,64          | URS        |
|                   | Výkaz výměr: | "PR4 - viz. D.1.1.7." 17,1*1,0+20,0*1,0+17,8*4,0:<br>108,3                                                                                                                                                  |    | 108,30   |         |                   |            |
| 2                 | 131251103    | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině, třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3                                                       | m3 | 74,55    | 245,70  | 18 316,94         | URS        |
|                   | Výkaz výměr: | "PR4 - viz. D.1.1.7." (17,1*1,0+20,0*1,0+17,8*3,5)*0,75:<br>74,55                                                                                                                                           |    | 74,55    |         |                   |            |
| 3                 | 132251251    | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu, a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                              | m3 | 11,02    | 575,40  | 6 340,91          | URS        |
|                   | Výkaz výměr: | "PR4 - viz. D.1.1.7." 4,3*1,0*1,4+5,0*1,0*1,0:<br>11,02                                                                                                                                                     |    | 11,02    |         |                   |            |
| 4                 | 162751117    | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, m3 bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost | m3 | 85,60    | 211,40  | 18 095,84         | URS        |
|                   | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 74,6+11,0:<br>85,6                                                                                                                                                                      |    | 85,60    |         |                   |            |
| 5                 | 162751119    | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, m3 bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost | m3 | 1 284,00 | 15,75   | 20 223,00         | URS        |
|                   | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 15*85,6:<br>1284                                                                                                                                                                        |    | 1 284,00 |         |                   |            |
| 6                 | 171201231    | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení t zatříděného, do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                               | t  | 154,08   | 175,00  | 26 964,00         | URS        |
|                   | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 85,6*1,8:<br>154,08                                                                                                                                                                     |    | 154,08   |         |                   |            |
| 7                 | 171251201    | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do m3 předepsaného tvaru                                                                                              | m3 | 85,60    | 15,47   | 1 324,23          | URS        |
|                   | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 85,6:<br>85,6                                                                                                                                                                           |    | 85,60    |         |                   |            |
| 8                 | 182351123    | Rozprostření a urovnání omnice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500, m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                | m2 | 270,75   | 57,75   | 15 635,81         | URS        |
|                   | Výkaz výměr: | "přebytečná humózní zemina" 108,3*0,25/0,1:<br>270,75                                                                                                                                                       |    | 270,75   |         |                   |            |
| <b>Celkem za:</b> | <b>1</b>     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                          |    |          |         | <b>109 440,37</b> |            |

|             |              |                                                                                                                            |  |       |          |            |            |
|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|----------|------------|------------|
| <b>Díl:</b> | <b>4</b>     | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                |  |       |          |            |            |
| 9           | 462511270R00 | Záhaz z lomového kamene bez prošítkování, zához z terénu, hmotnost jednotlivých kamenů m3 do 200 kg,                       |  | 86,02 | 2 190,00 | 188 383,80 | RTS 25/ II |
|             |              | neupraveného záhozového                                                                                                    |  |       |          |            |            |
|             | Výkaz výměr: | "opevnění nad přehrážkou" 17,1*1,0*1,0:<br>"vedle přehrážky" 1,7*1,0*1,0+4,1*1,0*1,2:<br>"vývaňště" 17,8*3,5*1,0:<br>86,02 |  | 86,02 |          |            |            |

## Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 26 |
| Objekt: | SO-04 | PR4 Přehrážka 4                                        |            |
| Soupis: | SO-04 | PR4 Přehrážka 4                                        |            |

| Poř.         | Číslo       | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | Cena/MJ  | Cena       | Cen.soust. |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|------------|
| 10           | 467999992-R | <p>Srubová přehrážka ze dvou stěn z výřezů stavebních O 300 mm, spojených kleštinami z výřezů pro, stavební účely O 150 mm a tesařskými skobami, s přitesáním ložných ploch přibitých na piloty O 300</p> <p>2 stěny 13,35 x 2,7 m:<br/> - kuláče pr. 300 mm, dl. 13,35 m - 2x7=14 ks + dl. 5,15 m - 2 ks + dl. 4,7 m - 2 ks + dl. 6,9 m - 2 ks + dl. 6,45 m - 2 ks<br/> - piloty pr. 300 mm, dl. 3,7 m - 5 ks<br/> - kleštiny pr. 150 mm, dl. 1,0 m - 39 ks<br/> - tesařské skoby<br/> - kamenný zához zrna do 40 kg</p> <p>Výkaz výměr: "viz. D.1.1.7." 13,35*2,7:<br/>36,045</p> | m2 | 36,05    | 2 500,00 | 90 112,50  | Vlastní    |
| Celkem za: 4 |             | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |          | 278 496,30 |            |

|                |              |                                                                                                                                                                                |  |        |        |           |            |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|-----------|------------|
| Díl:           | 998          | Přesun hmot                                                                                                                                                                    |  |        |        |           |            |
| 11             | 998312011R00 | <p>Přesun hmot pro hydromeliorace lesnicko-technické přesun hmot pro hydromeliorace - sanacet území hrazení a úpravy bystřín,</p> <p>sanace území ( lesnicko - technické )</p> |  | 272,36 | 315,00 | 85 793,09 | RTS 25/ II |
| Celkem za: 998 |              | Přesun hmot                                                                                                                                                                    |  |        |        | 85 793,09 |            |

|         |     |                                                        |           |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | PAV | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č.27 |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **SO-05**  
**PR5 Přehrážka 5**

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace rozpočtů

| Číslo | Název           | Počet položek |
|-------|-----------------|---------------|
| SO-05 | PR5 Přehrážka 5 | 14            |
|       |                 | 14            |

Rekapitulace DPH

|                          |      |            |
|--------------------------|------|------------|
| Základ pro sníženou DPH: | 12 % | 0,00       |
| Snížená DPH              | 12 % | 0,00       |
| Základ pro základní DPH: | 21 % | 235 338,35 |
| Základní DPH             | 21 % | 49 421,05  |

**Celkem s DPH** **284 759,40**

|         |     |                                                        |           |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | PAV | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č.28 |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                | Cena       |
|-------|----------------------|------------|
| 1     | Zemní práce          | 67 379,65  |
| 4     | Vodorovné konstrukce | 155 781,90 |
| 998   | Přesun hmot          | 12 176,80  |
|       |                      | 235 338,35 |

## Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 29 |
| Objekt: | SO-05 | PR5 Přehrážka 5                                        |            |
| Soupis: | SO-05 | PR5 Přehrážka 5                                        |            |

| Poř.        | Číslo        | Název                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena      | Cen.soust. |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|-----------|------------|
| <b>Díl:</b> | <b>1</b>     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                          |    |          |         |           |            |
| 1           | 121151103    | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                   | m2 | 67,20    | 42,56   | 2 860,03  | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "PR5 - viz. D.1.1.8." 11,2*6,0:<br>67,2                                                                                                                                                                     |    | 67,20    |         |           |            |
| 2           | 131251103    | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině, třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3                                                      | m3 | 52,36    | 245,70  | 12 864,85 | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "PR5 - viz. D.1.1.8." 11,2*5,5*0,85:<br>52,36                                                                                                                                                               |    | 52,36    |         |           |            |
| 3           | 132251251    | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu, a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                             | m3 | 0,29     | 575,40  | 168,59    | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "PR5 - viz. D.1.1.8. (15%)" (1,8*0,6+1,75*0,5)*1,0*0,15:<br>0,293                                                                                                                                           |    | 0,29     |         |           |            |
| 4           | 132351251    | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu, a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3                                            | m3 | 1,66     | 763,00  | 1 268,11  | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "PR5 - viz. D.1.1.8. (85%)" (1,8*0,6+1,75*0,5)*1,0*0,85:<br>1,662                                                                                                                                           |    | 1,66     |         |           |            |
| 5           | 162751117    | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, m3 bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost | m3 | 52,70    | 211,40  | 11 140,78 | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 52,4+0,3:<br>52,7                                                                                                                                                                       |    | 52,70    |         |           |            |
| 6           | 162751119    | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, m3 bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost | m3 | 790,50   | 15,75   | 12 450,38 | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 15*52,7:<br>790,5                                                                                                                                                                       |    | 790,50   |         |           |            |
| 7           | 162751137    | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, m3 bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost | m3 | 1,70     | 245,00  | 416,50    | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 1,7:<br>1,7                                                                                                                                                                             |    | 1,70     |         |           |            |
| 8           | 162751139    | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, m3 bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost | m3 | 25,50    | 18,48   | 471,24    | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 15*1,7:<br>25,5                                                                                                                                                                         |    | 25,50    |         |           |            |
| 9           | 171201231    | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení t zatříděného, do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                               | t  | 97,92    | 175,00  | 17 136,00 | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 54,4*1,8:<br>97,92                                                                                                                                                                      |    | 97,92    |         |           |            |
| 10          | 171251201    | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do m3 předepsaného tvaru                                                                                              | m3 | 54,40    | 15,47   | 841,57    | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 52,7+1,7:<br>54,4                                                                                                                                                                       |    | 54,40    |         |           |            |

## Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 30 |
| Objekt: | SO-05 | PR5 Přehrážka 5                                        |            |
| Soupis: | SO-05 | PR5 Přehrážka 5                                        |            |

| Poř.         | Číslo        | Název                                                                                                                | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena      | Cen.soust. |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|-----------|------------|
| 11           | 182351123    | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 134,40   | 57,75   | 7 761,60  | URS        |
|              | Výkaz výměr: | "přebytečná humózní zemina" 67,2*0,2/0,1: 134,4                                                                      |    | 134,40   |         |           |            |
| Celkem za: 1 |              | Zemní práce                                                                                                          |    |          |         | 67 379,65 |            |

|              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |          |            |            |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|------------|------------|
| Díl:         | 4            | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |          |            |            |
| 12           | 462511270R00 | Zához z lomového kamene bez proštěrkování, zához z terénu, hmotnost jednotlivých kamenů m3 do 200 kg,                                                                                                                                                                                 |    | 54,01 | 2 190,00 | 118 281,90 | RTS 25/ II |
|              | Výkaz výměr: | neupraveného záhozového<br>"opevnění nad přehrážkou" 6,9*1,0*1,0+4,0*1,25*1,0+2,4*1,4*0,25:<br>"vedle a pod přehrážkou" (0,8*1,0+0,9*0,8)*1,0+5,0*1,0*0,25:<br>"vývaziště" 11,0*3,5*1,0: 54,01                                                                                        |    | 54,01 |          |            |            |
| 13           | 467999991-R  | Dřevěná přehrážka ze dvou stěn z výřezů stavebních O 300 mm, spojených kleštinami z výřezů pro, stavební účely O 150 mm a tesařskými skobami, s přitesáním ložných ploch přibitých na piloty O 300                                                                                    | m2 | 15,00 | 2 500,00 | 37 500,00  | Vlastní    |
|              | Výkaz výměr: | 2 stěny 10,0 x 1,5 m:<br>- kuláče pr. 300 mm, dl. 10,0 m - 2x4=8 ks + dl. 3,93 m - 2 ks + dl. 4,78 m - 2 ks<br>- piloty pr. 300 mm, dl. 2,5 m - 4 ks<br>- kleštiny pr. 150 mm, dl. 1,0 m - 16 ks<br>- tesařské skoby<br>- kamenný zához zrna do 40 kg<br>"viz. D.1.1.8." 10,0*1,5: 15 |    | 15,00 |          |            |            |
| Celkem za: 4 |              | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |          | 155 781,90 |            |

|                |              |                                                                                                                            |  |        |       |           |            |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------|-----------|------------|
| Díl:           | 998          | <b>Přesun hmot</b>                                                                                                         |  |        |       |           |            |
| 14             | 998312011R00 | Přesun hmot pro hydromeliorace lesnicko-technické přesun hmot pro hydromeliorace - sanacet území hrazení a úpravy bystřín, |  | 152,21 | 80,00 | 12 176,80 | RTS 25/ II |
|                |              | sanace území ( lesnicko - technické )                                                                                      |  |        |       |           |            |
| Celkem za: 998 |              | Přesun hmot                                                                                                                |  |        |       | 12 176,80 |            |

|         |     |                                                        |           |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | PAV | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č.31 |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **SO-06**  
**PR6 Přehrážka 6**

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace rozpočtů

| Číslo | Název           | Počet položek |
|-------|-----------------|---------------|
| SO-06 | PR6 Přehrážka 6 | 11            |
|       |                 | 11            |

Rekapitulace DPH

|                          |      |            |
|--------------------------|------|------------|
| Základ pro sníženou DPH: | 12 % | 0,00       |
| Snížená DPH              | 12 % | 0,00       |
| Základ pro základní DPH: | 21 % | 227 503,50 |
| Základní DPH             | 21 % | 47 775,74  |

**Celkem s DPH** **275 279,24**

|         |     |                                                        |           |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | PAV | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č.32 |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                | Cena              |
|-------|----------------------|-------------------|
| 1     | Zemní práce          | 65 552,91         |
| 4     | Vodorovné konstrukce | 150 208,35        |
| 998   | Přesun hmot          | 11 742,24         |
|       |                      | <b>227 503,50</b> |

## Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 33 |
| Objekt: | SO-06 | PR6 Přehrážka 6                                        |            |
| Soupis: | SO-06 | PR6 Přehrážka 6                                        |            |

| Poř.              | Číslo        | Název                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena             | Cen.soust. |
|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|------------------|------------|
| <b>Díl:</b>       | <b>1</b>     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                          |    |          |         |                  |            |
| 1                 | 121151105    | Sejmutí omice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm                                                                                                                           | m2 | 66,00    | 55,16   | 3 640,56         | URS        |
|                   | Výkaz výměr: | "PR6 - viz. D.1.1.9." 11,0*6,0:<br>66                                                                                                                                                                       |    | 66,00    |         |                  |            |
| 2                 | 131251102    | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině, třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3                                                        | m3 | 42,35    | 333,90  | 14 140,67        | URS        |
|                   | Výkaz výměr: | "PR6 - viz. D.1.1.9." 11,0*5,5*0,7:<br>42,35                                                                                                                                                                |    | 42,35    |         |                  |            |
| 3                 | 132251251    | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu, a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                              | m3 | 2,50     | 575,40  | 1 438,50         | URS        |
|                   | Výkaz výměr: | "PR6 - viz. D.1.1.9." (1,8*0,75+2,3*0,5)*1,0:<br>2,5                                                                                                                                                        |    | 2,50     |         |                  |            |
| 4                 | 162751117    | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, m3 bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost | m3 | 44,85    | 211,40  | 9 481,29         | URS        |
|                   | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 42,35+2,5:<br>44,85                                                                                                                                                                     |    | 44,85    |         |                  |            |
| 5                 | 162751119    | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, m3 bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost | m3 | 672,75   | 15,75   | 10 595,81        | URS        |
|                   | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 15*44,85:<br>672,75                                                                                                                                                                     |    | 672,75   |         |                  |            |
| 6                 | 171201231    | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení t zatříděného, do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                               | t  | 80,73    | 175,00  | 14 127,75        | URS        |
|                   | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 44,85*1,8:<br>80,73                                                                                                                                                                     |    | 80,73    |         |                  |            |
| 7                 | 171251201    | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do m3 předepsaného tvaru                                                                                              | m3 | 44,85    | 15,47   | 693,83           | URS        |
|                   | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 44,85:<br>44,85                                                                                                                                                                         |    | 44,85    |         |                  |            |
| 8                 | 182351123    | Rozprostření a urovnání omice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500, m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                 | m2 | 198,00   | 57,75   | 11 434,50        | URS        |
|                   | Výkaz výměr: | "přebytečná humózní zemina" 66,0*0,3/0,1:<br>198                                                                                                                                                            |    | 198,00   |         |                  |            |
| <b>Celkem za:</b> | <b>1</b>     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                          |    |          |         | <b>65 552,91</b> |            |

|             |              |                                                                                                                                                                |  |       |          |            |            |
|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|----------|------------|------------|
| <b>Díl:</b> | <b>4</b>     | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                    |  |       |          |            |            |
| 9           | 462511270R00 | Záhaz z lomového kamene bez prošítkování, zához z terénu, hmotnost jednotlivých kamenů m3 do 200 kg,                                                           |  | 51,47 | 2 190,00 | 112 708,35 | RTS 25/ II |
|             |              | neupraveného záhozového                                                                                                                                        |  |       |          |            |            |
|             | Výkaz výměr: | "opevnění nad přehrážkou" 10,8*1,0*1,0+2,4*1,4*0,25:<br>"vedle a pod přehrážkou" 1,4*1,0*0,25+2,5*1,0*0,05+0,85*1,0*1,0:<br>"vývaňště" 11,0*3,5*1,0:<br>51,465 |  | 51,47 |          |            |            |

## Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 34 |
| Objekt: | SO-06 | PR6 Přehrážka 6                                        |            |
| Soupis: | SO-06 | PR6 Přehrážka 6                                        |            |

| Poř.         | Číslo       | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | Cena/MJ  | Cena       | Cen.soust. |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|------------|
| 10           | 467999991-R | Dřevěná přehrážka ze dvou stěn z výřezů stavebních O 300 mm, spojených kleštinami z výřezů pro, stavební účely O 150 mm a tesařskými skobami, s přitesáním ložných ploch přibitých na piloty O 300<br><br>2 stěny 10,0 x 1,5 m:<br>- kuláče pr. 300 mm, dl. 10,0 m - 2x4=8 ks + dl. 3,55 m - 2 ks + dl. 5,15 m - 2 ks<br>- piloty pr. 300 mm, dl. 2,5 m - 5 ks<br>- kleštiny pr. 150 mm, dl. 1,0 m - 16 ks<br>- tesařské skoby<br>- kamenný zához zrna do 40 kg<br><br>Výkaz výměr:<br>"viz. D.1.1.9." 10,0*1,5:<br>15 | m2 | 15,00    | 2 500,00 | 37 500,00  | Vlastní    |
| Celkem za: 4 |             | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |          | 150 208,35 |            |

|                |              |                                                                                                                                                                         |  |        |       |           |            |
|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------|-----------|------------|
| Díl:           | 998          | Přesun hmot                                                                                                                                                             |  |        |       |           |            |
| 11             | 998312011R00 | Přesun hmot pro hydromeliorace lesnicko-technické přesun hmot pro hydromeliorace - sanacet území hrazení a úpravy bystřín,<br><br>sanace území ( lesnicko - technické ) |  | 146,78 | 80,00 | 11 742,24 | RTS 25/ II |
| Celkem za: 998 |              | Přesun hmot                                                                                                                                                             |  |        |       | 11 742,24 |            |

|         |     |                                                        |           |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | PAV | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č.35 |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **SO-07**  
**PR7 Přehrážka 7**

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace rozpočtů

| Číslo | Název           | Počet položek |
|-------|-----------------|---------------|
| SO-07 | PR7 Přehrážka 7 | 11            |
|       |                 | 11            |

Rekapitulace DPH

|                          |      |            |
|--------------------------|------|------------|
| Základ pro sníženou DPH: | 12 % | 0,00       |
| Snížená DPH              | 12 % | 0,00       |
| Základ pro základní DPH: | 21 % | 270 512,09 |
| Základní DPH             | 21 % | 56 807,54  |

**Celkem s DPH** **327 319,63**

|         |     |                                                        |           |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | PAV | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č.36 |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                | Cena       |
|-------|----------------------|------------|
| 1     | Zemní práce          | 78 943,21  |
| 4     | Vodorovné konstrukce | 177 666,00 |
| 998   | Přesun hmot          | 13 902,88  |
|       |                      | 270 512,09 |

## Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 37 |
| Objekt: | SO-07 | PR7 Přehrážka 7                                        |            |
| Soupis: | SO-07 | PR7 Přehrážka 7                                        |            |

| Poř.                | Číslo        | Název                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena             | Cen.soust. |
|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|------------------|------------|
| <b>Díl: 1</b>       |              | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                          |    |          |         |                  |            |
| 1                   | 121151106    | Sejmutí omice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm                                                                                                                           | m2 | 69,00    | 69,51   | 4 796,19         | URS        |
|                     | Výkaz výměr: | "PR7 - viz. D.1.1.10." 11,5*6,0:<br>69                                                                                                                                                                      |    | 69,00    |         |                  |            |
| 2                   | 131251102    | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině, třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3                                                        | m3 | 44,27    | 333,90  | 14 783,42        | URS        |
|                     | Výkaz výměr: | "PR7 - viz. D.1.1.10." 11,5*5,5*0,7:<br>44,275                                                                                                                                                              |    | 44,27    |         |                  |            |
| 3                   | 132251251    | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu, a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                              | m3 | 8,07     | 575,40  | 4 643,48         | URS        |
|                     | Výkaz výměr: | "PR7 - viz. D.1.1.10." 3,6*1,0*1,2+2,5*1,0*1,5:<br>8,07                                                                                                                                                     |    | 8,07     |         |                  |            |
| 4                   | 162751117    | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, m3 bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost |    | 52,40    | 211,40  | 11 077,36        | URS        |
|                     | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 44,3+8,1:<br>52,4                                                                                                                                                                       |    | 52,40    |         |                  |            |
| 5                   | 162751119    | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, m3 bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost |    | 786,00   | 15,75   | 12 379,50        | URS        |
|                     | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 15*52,4:<br>786                                                                                                                                                                         |    | 786,00   |         |                  |            |
| 6                   | 171201231    | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení t zatříděného, do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                               |    | 94,32    | 175,00  | 16 506,00        | URS        |
|                     | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 52,4*1,8:<br>94,32                                                                                                                                                                      |    | 94,32    |         |                  |            |
| 7                   | 171251201    | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do m3 předepsaného tvaru                                                                                              |    | 52,40    | 15,47   | 810,63           | URS        |
|                     | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 52,4:<br>52,4                                                                                                                                                                           |    | 52,40    |         |                  |            |
| 8                   | 182351123    | Rozprostření a urovnání omice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 m2 do 500, m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                              | m2 | 241,50   | 57,75   | 13 946,63        | URS        |
|                     | Výkaz výměr: | "přebytečná humózní zemina" 69,0*0,35/0,1:<br>241,5                                                                                                                                                         |    | 241,50   |         |                  |            |
| <b>Celkem za: 1</b> |              | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                          |    |          |         | <b>78 943,21</b> |            |

|               |              |                                                                                                                          |  |       |          |            |            |
|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|----------|------------|------------|
| <b>Díl: 4</b> |              | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                              |  |       |          |            |            |
| 9             | 462511270R00 | Záhaz z lomového kamene bez prošítkování, zához z terénu, hmotnost jednotlivých kamenů m3 do 200 kg,                     |  | 53,40 | 2 190,00 | 116 946,00 | RTS 25/ II |
|               |              | neupraveného záhozového                                                                                                  |  |       |          |            |            |
|               | Výkaz výměr: | "opevnění nad přehrážkou" 11,4*1,0*1,0:<br>"vedle přehrážky" (0,9*1,0+1,0*0,85)*1,0:<br>"vývaňště" 11,5*3,5*1,0:<br>53,4 |  | 53,40 |          |            |            |

## Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 38 |
| Objekt: | SO-07 | PR7 Přehrážka 7                                        |            |
| Soupis: | SO-07 | PR7 Přehrážka 7                                        |            |

| Poř.         | Číslo       | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | Cena/MJ  | Cena       | Cen.soust. |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|------------|
| 10           | 467999992-R | <p>Srubová přehrážka ze dvou stěn z výřezů stavebních O 300 mm, spojených kleštinami z výřezů pro, stavební účely O 150 mm a tesařskými skobami, s přitesáním ložných ploch přibitých na piloty O 300</p> <p>2 stěny 10,12 x 2,4 m:<br/>           - kuláče pr. 300 mm, dl. 10,12 m - 2x6=12 ks + dl. 4,2 m - 2 ks + dl. 3,75 m - 2 ks + dl.4,62 m - 2 ks + dl. 4,17 m - 2 ks<br/>           - piloty pr. 300 mm, dl. 3,4 m - 4 ks<br/>           - kleštiny pr. 150 mm, dl. 1,0 m - 29 ks<br/>           - tesařské skoby<br/>           - kamenný zához zrna do 40 kg</p> <p>Výkaz výměr:<br/>           "viz. D.1.1.10." 10,12*2,4:<br/>           24,288</p> | m2 | 24,29    | 2 500,00 | 60 720,00  | Vlastní    |
| Celkem za: 4 |             | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |          | 177 666,00 |            |

|                |              |                                                                                                                                                                                |  |        |       |           |            |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------|-----------|------------|
| Díl:           | 998          | Přesun hmot                                                                                                                                                                    |  |        |       |           |            |
| 11             | 998312011R00 | <p>Přesun hmot pro hydromeliorace lesnicko-technické přesun hmot pro hydromeliorace - sanaceť území hrazení a úpravy bystřín,</p> <p>sanace území ( lesnicko - technické )</p> |  | 173,79 | 80,00 | 13 902,88 | RTS 25/ II |
| Celkem za: 998 |              | Přesun hmot                                                                                                                                                                    |  |        |       | 13 902,88 |            |

|         |     |                                                        |           |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | PAV | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č.39 |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **SO-08**  
**PR8 Přehrážka 8**

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace rozpočtů

| Číslo | Název           | Počet položek |
|-------|-----------------|---------------|
| SO-08 | PR8 Přehrážka 8 | 16            |
|       |                 | 16            |

Rekapitulace DPH

|                          |      |            |
|--------------------------|------|------------|
| Základ pro sníženou DPH: | 12 % | 0,00       |
| Snížená DPH              | 12 % | 0,00       |
| Základ pro základní DPH: | 21 % | 877 285,62 |
| Základní DPH             | 21 % | 184 229,98 |

**Celkem s DPH** **1 061 515,60**

|         |     |                                                        |           |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | PAV | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č.40 |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                | Cena              |
|-------|----------------------|-------------------|
| 1     | Zemní práce          | 206 178,96        |
| 2     | Zakládání            | 4 297,50          |
| 4     | Vodorovné konstrukce | 555 650,00        |
| 998   | Přesun hmot          | 111 159,16        |
|       |                      | <b>877 285,62</b> |

## Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 41 |
| Objekt: | SO-08 | PR8 Přehrážka 8                                        |            |
| Soupis: | SO-08 | PR8 Přehrážka 8                                        |            |

| Poř. | Číslo        | Název                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství                   | Cena/MJ | Cena      | Cen.soust. |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|---------|-----------|------------|
| Díl: | 1            | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                |    |                            |         |           |            |
| 1    | 121151114    | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm                                                                                                                       | m2 | 129,70                     | 23,45   | 3 041,47  | URS        |
|      | Výkaz výměr: | "humózní zemina" 9,5*12,5+1,5*(3,8+3,5):<br>129,7                                                                                                                                                                 |    | 129,70                     |         |           |            |
| 2    | 131251104    | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině, třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                            | m3 | 181,65                     | 159,60  | 28 991,02 | URS        |
|      | Výkaz výměr: | "PR8 - viz. D.1.1.11." :<br>"opevnění nad přehrážkou" (2,5*1,25+4,6*0,9)*1,0+3,0*1,0*0,75:<br>"přehrážka" (6,9*2,95+4,6*2,15+6,2*3,05)*1,5:<br>"opevnění pod přehrážkou" 6,0*12,0*1,3+1,0*0,75/2*12,8:<br>181,648 |    | 0,00<br><br><br><br>181,65 |         |           |            |
| 3    | 162751117    | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, m3 bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost       | m3 | 171,70                     | 211,40  | 36 297,38 | URS        |
|      | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 181,6-9,9:<br>171,7                                                                                                                                                                           |    | 171,70                     |         |           |            |
| 4    | 162751119    | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, m3 bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost       | m3 | 2 575,50                   | 15,75   | 40 564,13 | URS        |
|      | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 15*171,7:<br>2575,5                                                                                                                                                                           |    | 2 575,50                   |         |           |            |
| 5    | 167151111    | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes, 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                         | m3 | 171,70                     | 39,06   | 6 706,60  | URS        |
|      | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 181,6-9,9:<br>171,7                                                                                                                                                                           |    | 171,70                     |         |           |            |
| 6    | 171201231    | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení t zatříděného, do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                     | t  | 309,06                     | 175,00  | 54 085,50 | URS        |
|      | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 171,7*1,8:<br>309,06                                                                                                                                                                          |    | 309,06                     |         |           |            |
| 7    | 171251201    | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                       | m3 | 171,70                     | 15,47   | 2 656,20  | URS        |
|      | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 171,7:<br>171,7                                                                                                                                                                               |    | 171,70                     |         |           |            |
| 8    | 174151101    | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                   | m3 | 26,52                      | 111,30  | 2 951,79  | URS        |
|      | Výkaz výměr: | "PR8 - viz. D.1.1.11. (zemina)" (2,9*0,8+1,35*2,6/2+2,7*0,3+1,3*2,6/2)*1,5:<br>"PR8 - viz. D.1.1.11. (kamenivo)" (1,9*1,3/2+1,7*1,0+2,0*1,0+1,9*1,3+1,7*1,0+2,0*1,0)*1,5:<br>26,521                               |    | 26,52                      |         |           |            |
| 9    | 58343959     | kamenivo drcené hrubé frakce 32/63                                                                                                                                                                                | t  | 28,32                      | 423,50  | 11 994,37 | URS        |
|      | Výkaz výměr: | 16,66*1,7:<br>28,322                                                                                                                                                                                              |    | 28,32                      |         |           |            |
| 10   | 181951112    | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se, zhutněním                                                                                                    | m2 | 9,00                       | 18,34   | 165,06    | URS        |
|      | Výkaz výměr: | "PR8 - viz. D.1.1.11." 6,0*1,5:                                                                                                                                                                                   |    |                            |         |           |            |

## Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 42 |
| Objekt: | SO-08 | PR8 Přehrážka 8                                        |            |
| Soupis: | SO-08 | PR8 Přehrážka 8                                        |            |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena | Cen.soust. |
|------|-------|-------|----|----------|---------|------|------------|
|------|-------|-------|----|----------|---------|------|------------|

|              |              |                                                                                                                              |    |        |       |            |     |
|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|------------|-----|
|              |              | 9                                                                                                                            |    | 9,00   |       |            |     |
| 11           | 182351123    | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500, m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 324,25 | 57,75 | 18 725,44  | URS |
|              | Výkaz výměr: | "přebytečná humózní zemina" 129,7*0,25/0,1: 324,25                                                                           |    | 324,25 |       |            |     |
| Celkem za: 1 |              | Zemní práce                                                                                                                  |    |        |       | 206 178,96 |     |

|              |              |                                                                              |    |      |          |          |     |
|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|----------|-----|
| Díl:         | 2            | Zakládání                                                                    |    |      |          |          |     |
| 12           | 213311113    | Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm | m3 | 2,25 | 1 910,00 | 4 297,50 | URS |
|              | Výkaz výměr: | "PR8 - viz. D.1.1.11." 5,0*1,5*0,3: 2,25                                     |    | 2,25 |          |          |     |
| Celkem za: 2 |              | Zakládání                                                                    |    |      |          | 4 297,50 |     |

|              |              |                                                                                                                                                     |    |       |          |            |            |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|------------|------------|
| Díl:         | 4            | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                |    |       |          |            |            |
| 13           | 461511111R00 | Drátokamenné opevnění zpracované na místě jakéhokoliv tvaru, z lomového kamene neupraveného, tříděného                                              | m3 | 74,81 | 4 600,00 | 344 139,80 | RTS 23/ I  |
|              | Výkaz výměr: | "PR8 - viz. D.1.1.11." 48*1,0*1,0*1,5+1,0*0,5*1,5+2*(1,0*0,5+0,75*0,5/2)*1,5: 74,813                                                                |    | 74,81 |          |            |            |
| 14           | 462511270R00 | Zához z lomového kamene bez proštěrkování, zához z terénu, hmotnost jednotlivých kamenů m3 do 200 kg, neupraveného záhozového                       |    | 96,58 | 2 190,00 | 211 510,20 | RTS 25/ II |
|              | Výkaz výměr: | "opevnění nad přehrážkou - viz. D.1.1.11." 11,0*1,0*1,5: "opevnění pod přehrážkou - viz. D.1.1.11." 6,0*12,0*1,0+1,5*3,2*0,35+1,0*1,0/2*12,8: 96,58 |    | 96,58 |          |            |            |
| Celkem za: 4 |              | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                |    |       |          | 555 650,00 |            |

|                |              |                                                                                                                                                                                                              |  |        |        |            |            |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|------------|------------|
| Díl:           | 998          | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                  |  |        |        |            |            |
| 15             | 998312011R00 | Přesun hmot pro hydromeliorace lesnicko-technické přesun hmot pro hydromeliorace - sanacet území hrazení a úpravy bystřín, sanace území ( lesnicko - technické )                                             |  | 397,00 | 80,00  | 31 759,76  | RTS 25/ II |
| 16             | 998312093R00 | Přesun hmot pro hydromeliorace lesnicko-technické přesun hmot pro hydromeliorace - sanacet území hrazení a úpravy bystřín, příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m |  | 397,00 | 200,00 | 79 399,40  | RTS 25/ II |
| Celkem za: 998 |              | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                  |  |        |        | 111 159,16 |            |

|         |     |                                                        |           |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | PAV | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č.43 |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **SO-09**  
**PR9 Přehrážka 9**

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace rozpočtů

| Číslo | Název           | Počet položek |
|-------|-----------------|---------------|
| SO-09 | PR9 Přehrážka 9 | 23            |
|       |                 | 23            |

Rekapitulace DPH

|                          |      |              |
|--------------------------|------|--------------|
| Základ pro sníženou DPH: | 12 % | 0,00         |
| Snížená DPH              | 12 % | 0,00         |
| Základ pro základní DPH: | 21 % | 1 115 975,21 |
| Základní DPH             | 21 % | 234 354,79   |

**Celkem s DPH** **1 350 330,00**

|         |     |                                                        |           |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | PAV | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č.44 |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                         | Cena                |
|-------|-------------------------------|---------------------|
| 1     | Zemní práce                   | 206 877,01          |
| 2     | Zakládání                     | 99 001,65           |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce | 476 671,00          |
| 4     | Vodorovné konstrukce          | 215 410,59          |
| 998   | Přesun hmot                   | 118 014,96          |
|       |                               | <b>1 115 975,21</b> |

# Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 45 |
| Objekt: | SO-09 | PR9 Přehrážka 9                                        |            |
| Soupis: | SO-09 | PR9 Přehrážka 9                                        |            |

| Poř. | Číslo        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství                       | Cena/MJ | Cena      | Cen.soust. |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|---------|-----------|------------|
| Díl: | 1            | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                |         |           |            |
| 1    | 115101201R00 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod                                                                                                                                                                                                |    | 250,00                         | 63,91   | 15 977,50 | RTS 25/ II |
|      |              | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.                                                                                                                                       |    |                                |         |           |            |
| 2    | 121151104    | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm                                                                                                                                                                                                     | m2 | 99,60                          | 49,14   | 4 894,34  | URS        |
|      | Výkaz výměr: | "PR9 - viz. D.1.1.12." 9,5*9,9+1,5*3,7: 99,6                                                                                                                                                                                                                                           |    | 99,60                          |         |           |            |
| 3    | 131251104    | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině, třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                                                                                                | m3 | 147,54                         | 159,60  | 23 548,18 | URS        |
|      | Výkaz výměr: | "PR9 - viz. D.1.1.12." :<br>"opevnění nad přehrážkou" 6,6*1,2*0,75+7,0*0,8*1,0:<br>"přehrážka (85%)" (6,5*1,0+12,5*0,7+2,75*0,8+1,95*3,4+5,5*0,8+4,85*1,65)*1,5*0,85:<br>"opevnění pod přehrážkou (vývar 80%)"<br>6,0*(6,8*1,25+6,0*1,5)*0,8+(1,0*0,8/2*6,1+1,0*1,0/2*6,1):<br>147,545 |    | 0,00<br><br><br><br><br>147,54 |         |           |            |
| 4    | 131351104    | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině, třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3                                                                                                                               | m3 | 29,21                          | 226,80  | 6 624,60  | URS        |
|      | Výkaz výměr: | "PR9 - viz. D.1.1.12." :<br>"přehrážka (15%)" (6,5*1,0+12,5*0,7+2,75*0,8+1,95*3,4+5,5*0,8+4,85*1,65)*1,5*0,15:<br>"opevnění pod přehrážkou (vývar 20%)" 6,0*(6,8*1,25+6,0*1,5)*0,2:<br>29,209                                                                                          |    | 0,00<br><br><br><br>29,21      |         |           |            |
| 5    | 162751117    | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, m3 bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost                                                                            | m3 | 141,20                         | 211,40  | 29 849,68 | URS        |
|      | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 147,5-6,3:<br>141,2                                                                                                                                                                                                                                                |    | 141,20                         |         |           |            |
| 6    | 162751119    | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, m3 bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost                                                                            | m3 | 2 118,00                       | 15,75   | 33 358,50 | URS        |
|      | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 15*141,2:<br>2118                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 2 118,00                       |         |           |            |
| 7    | 162751137    | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, m3 bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost                                                                            | m3 | 29,20                          | 245,00  | 7 154,00  | URS        |
|      | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 29,2:<br>29,2                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 29,20                          |         |           |            |
| 8    | 162751139    | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, m3 bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost                                                                            | m3 | 438,00                         | 18,48   | 8 094,24  | URS        |
|      | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 15*29,2:<br>438                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 438,00                         |         |           |            |
| 9    | 167151111    | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes, 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                              | m3 | 141,20                         | 39,06   | 5 515,27  | URS        |
|      | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 147,5-6,3:<br>141,2                                                                                                                                                                                                                                                |    | 141,20                         |         |           |            |

## Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 46 |
| Objekt: | SO-09 | PR9 Přehrážka 9                                        |            |
| Soupis: | SO-09 | PR9 Přehrážka 9                                        |            |

| Poř.         | Číslo        | Název                                                                                                                                              | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena       | Cen.soust. |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|------------|------------|
| 10           | 171201231    | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení t zatříděného, do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04      |    | 306,72   | 175,00  | 53 676,00  | URS        |
|              | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 170,4*1,8: 306,72                                                                                                              |    | 306,72   |         |            |            |
| 11           | 171251201    | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do m3 předepsaného tvaru                                     |    | 170,40   | 15,47   | 2 636,09   | URS        |
|              | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 141,2+29,2: 170,4                                                                                                              |    | 170,40   |         |            |            |
| 12           | 174151101    | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním m3 jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |    | 6,30     | 111,30  | 701,19     | URS        |
|              | Výkaz výměr: | "PR9 - viz. D.1.1.12." (1,6*1,8+0,8*1,65/2+0,8*1,65/2)*1,5: 6,3                                                                                    |    | 6,30     |         |            |            |
| 13           | 181951112    | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až m2 3 se, zhutněním                                  |    | 25,50    | 18,34   | 467,67     | URS        |
|              | Výkaz výměr: | "PR9 - viz. D.1.1.12." 15,0*1,7: 25,5                                                                                                              |    | 25,50    |         |            |            |
| 14           | 182351123    | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 m2 do 500, m2, tl. vrstvy do 200 mm                    |    | 249,00   | 57,75   | 14 379,75  | URS        |
|              | Výkaz výměr: | "přebytečná humózní zemina" 99,6*0,25/0,1: 249                                                                                                     |    | 249,00   |         |            |            |
| Celkem za: 1 |              | Zemní práce                                                                                                                                        |    |          |         | 206 877,01 |            |

|              |              |                                                                                                                                                                                           |  |      |          |           |            |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|----------|-----------|------------|
| Díl:         | 2            | Zakládání                                                                                                                                                                                 |  |      |          |           |            |
| 15           | 270210233R00 | Zdivo základové z lomového kamene zdivo základové z lomového kamene rubové, se m3 zatřením spár, malta MC 25, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: cementové; zrnitost do 4,0 mm; M 25 N/mm2 |  | 9,75 | 7 920,00 | 77 220,00 | RTS 25/ II |
|              | Výkaz výměr: | na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém, s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot "PR9 - viz. D.1.1.12." 6,5*1,5*1,0: 9,75      |  | 9,75 |          |           |            |
| 16           | 273313611R00 | Beton základových desek prostý třídy C 16/20 m3                                                                                                                                           |  | 3,83 | 4 150,00 | 15 873,75 | RTS 25/ II |
|              | Výkaz výměr: | dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, "PR9 - viz. D.1.1.12." 15,0*1,7*0,15: 3,825                                                                                            |  | 3,83 |          |           |            |
| 17           | 273351121    | Bednění základů desek zařízení m2                                                                                                                                                         |  | 7,05 | 692,00   | 4 878,60  | URS        |
|              | Výkaz výměr: | "PR9 - viz. D.1.1.12." 15,0*2*0,15+1,7*0,15*10: 7,05                                                                                                                                      |  | 7,05 |          |           |            |
| 18           | 273351122    | Bednění základů desek odstranění m2                                                                                                                                                       |  | 7,05 | 146,00   | 1 029,30  | URS        |
| Celkem za: 2 |              | Zakládání                                                                                                                                                                                 |  |      |          | 99 001,65 |            |

|      |              |                                                                                                                                                                                            |  |       |          |            |            |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|----------|------------|------------|
| Díl: | 3            | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                              |  |       |          |            |            |
| 19   | 321213114R00 | Zdivo nadzákladové přehrad z lomového kamene zdivo nadzákladové výplňové, z lomového m3 kamene, , malta MC 25, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: cementové; zrnitost do 4,0 mm; M 25 N/mm2 |  | 32,18 | 6 500,00 | 209 170,00 | RTS 25/ II |
|      |              | přehrad, jezů, plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží, výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet a šachtic, ostatních konstrukcí                               |  |       |          |            |            |

## Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 47 |
| Objekt: | SO-09 | PR9 Přehrážka 9                                        |            |
| Soupis: | SO-09 | PR9 Přehrážka 9                                        |            |

| Poř.         | Číslo        | Název                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | Cena/MJ  | Cena       | Cen.soust. |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|------------|
|              |              | vodních staveb                                                                                                                                                                                                                          |    |          |          |            |            |
|              |              | Výkaz výměr: "PR9 - viz. D.1.1.12." (12,5*1,5+15,0*1,5-2,05*0,5)*0,8:                                                                                                                                                                   |    |          |          |            |            |
|              |              | 32,18                                                                                                                                                                                                                                   |    | 32,18    |          |            |            |
| 20           | 321213345R00 | Zdivo nadzákladové přehrad z lomového kamene zdivo nadzákladové obkladní, z lomového kamene lomařsky upraveného, s vyspárováním, jakákoliv cementová malta, Malta zdící obyčejná (G); pojivo: cementové; zrnitost do 4,0 mm; M 25 N/mm2 | m3 | 28,16    | 9 500,00 | 267 501,00 | RTS 25/ II |
|              |              | Výkaz výměr: "PR9 - viz. D.1.1.12." (12,5*1,5+15,0*1,5-2,05*0,5)*0,35*2:                                                                                                                                                                |    |          |          |            |            |
|              |              | 28,158                                                                                                                                                                                                                                  |    | 28,16    |          |            |            |
| Celkem za: 3 |              | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                           |    |          |          | 476 671,00 |            |

|              |              |                                                                                                       |  |       |          |            |            |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|----------|------------|------------|
| Díl:         | 4            | Vodorovné konstrukce                                                                                  |  |       |          |            |            |
| 21           | 462511270R00 | Záhaz z lomového kamene bez proštěrkování, zához z terénu, hmotnost jednotlivých kamenů m3 do 200 kg, |  | 98,36 | 2 190,00 | 215 410,59 | RTS 25/ II |
|              |              | neupraveného záhozového                                                                               |  |       |          |            |            |
|              |              | Výkaz výměr: "opevnění nad přehrážkou - viz. D.1.1.12." 13,6*1,05*1,0:                                |  |       |          |            |            |
|              |              | "opevnění pod přehrážkou - viz. D.1.1.12." 6,0*12,8*1,0+1,5*2,25*0,35+1,0*1,0/2*12,2:                 |  |       |          |            |            |
|              |              | 98,361                                                                                                |  | 98,36 |          |            |            |
| Celkem za: 4 |              | Vodorovné konstrukce                                                                                  |  |       |          | 215 410,59 |            |

|                |              |                                                                                                                                                                                                              |  |        |        |            |            |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|------------|------------|
| Díl:           | 998          | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                  |  |        |        |            |            |
| 22             | 998312011R00 | Přesun hmot pro hydromeliorace lesnicko-technické přesun hmot pro hydromeliorace - sanacet území hrazení a úpravy bystřin,                                                                                   |  | 421,48 | 80,00  | 33 718,56  | RTS 25/ II |
|                |              | sanace území ( lesnicko - technické )                                                                                                                                                                        |  |        |        |            |            |
| 23             | 998312093R00 | Přesun hmot pro hydromeliorace lesnicko-technické přesun hmot pro hydromeliorace - sanacet území hrazení a úpravy bystřin, příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m |  | 421,48 | 200,00 | 84 296,40  | RTS 25/ II |
| Celkem za: 998 |              | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                  |  |        |        | 118 014,96 |            |

|         |     |                                                        |           |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | PAV | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č.48 |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **SO-10**  
**PR10 Přehrážka 10**

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace rozpočtů

| Číslo | Název             | Počet položek |
|-------|-------------------|---------------|
| SO-10 | PR10 Přehrážka 10 | 20            |
|       |                   | 20            |

Rekapitulace DPH

|                          |      |              |
|--------------------------|------|--------------|
| Základ pro sníženou DPH: | 12 % | 0,00         |
| Snížená DPH              | 12 % | 0,00         |
| Základ pro základní DPH: | 21 % | 1 252 464,08 |
| Základní DPH             | 21 % | 263 017,46   |

**Celkem s DPH** **1 515 481,54**

|         |     |                                                        |           |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | PAV | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č.49 |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                         | Cena                |
|-------|-------------------------------|---------------------|
| 1     | Zemní práce                   | 217 475,56          |
| 2     | Zakládání                     | 116 803,02          |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce | 540 661,00          |
| 4     | Vodorovné konstrukce          | 243 418,50          |
| 998   | Přesun hmot                   | 134 106,00          |
|       |                               | <b>1 252 464,08</b> |

## Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 50 |
| Objekt: | SO-10 | PR10 Přehrážka 10                                      |            |
| Soupis: | SO-10 | PR10 Přehrážka 10                                      |            |

| Poř.        | Číslo        | Název                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství                   | Cena/MJ | Cena      | Cen.soust. |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|---------|-----------|------------|
| <b>Díl:</b> | <b>1</b>     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                |    |                            |         |           |            |
| 1           | 115101201R00 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod                                                                                                                           |    | 250,00                     | 63,91   | 15 977,50 | RTS 25/ II |
|             |              | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.                                                                  |    |                            |         |           |            |
| 2           | 121151115    | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm m2                                                                                                                    |    | 150,30                     | 26,60   | 3 997,98  | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "PR10 - viz. D.1.1.13." 9,5*15,0+1,5*(2,6+2,6):<br>150,3                                                                                                                                                          |    | 150,30                     |         |           |            |
| 3           | 131251104    | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině, třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                            | m3 | 177,34                     | 159,60  | 28 304,26 | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "PR10 - viz. D.1.1.13." :<br>"opevnění nad přehrážkou" 15,3*1,0*0,7:<br>"přehrážka" (7,8*1,0+14,3*0,3+6,4*1,2+3,7*1,2+4,1*1,2+2,8*2,0)*1,5:<br>"opevnění pod přehrážkou" 6,0*14,6*1,25+1,0*0,7/2*14,4:<br>177,345 |    | 0,00<br><br><br><br>177,34 |         |           |            |
| 4           | 162751117    | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, m3 bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost       | m3 | 174,10                     | 211,40  | 36 804,74 | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 177,3-3,2:<br>174,1                                                                                                                                                                           |    | 174,10                     |         |           |            |
| 5           | 162751119    | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, m3 bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost       | m3 | 2 611,50                   | 15,75   | 41 131,13 | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 15*174,1:<br>2611,5                                                                                                                                                                           |    | 2 611,50                   |         |           |            |
| 6           | 167151111    | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes, 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                         | m3 | 174,10                     | 39,06   | 6 800,35  | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 177,3-3,2:<br>174,1                                                                                                                                                                           |    | 174,10                     |         |           |            |
| 7           | 171201231    | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení t zatříděného, do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                     | t  | 313,38                     | 175,00  | 54 841,50 | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 174,1*1,8:<br>313,38                                                                                                                                                                          |    | 313,38                     |         |           |            |
| 8           | 171251201    | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                       | m3 | 174,10                     | 15,47   | 2 693,33  | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 174,1:<br>174,1                                                                                                                                                                               |    | 174,10                     |         |           |            |
| 9           | 174151101    | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                  | m3 | 3,25                       | 111,30  | 361,50    | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "PR10 - viz. D.1.1.13." (1,3*0,3+0,8*1,65/2+1,3*0,35+0,8*1,65/2)*1,5:<br>3,248                                                                                                                                    |    | 3,25                       |         |           |            |
| 10          | 181951112    | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se, zhutněním                                                                                                    | m2 | 28,56                      | 18,34   | 523,79    | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "PR10 - viz. D.1.1.13." 16,8*1,7:<br>28,56                                                                                                                                                                        |    | 28,56                      |         |           |            |

## Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 51 |
| Objekt: | SO-10 | PR10 Přehrážka 10                                      |            |
| Soupis: | SO-10 | PR10 Přehrážka 10                                      |            |

| Poř.         | Číslo        | Název                                                                                                                        | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena       | Cen.soust. |
|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|------------|------------|
| 11           | 182351123    | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500, m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 450,90   | 57,75   | 26 039,48  | URS        |
|              | Výkaz výměr: | "přebytečná humózní zemina" 150,3*0,3/0,1: 450,9                                                                             |    | 450,90   |         |            |            |
| Celkem za: 1 |              | Zemní práce                                                                                                                  |    |          |         | 217 475,56 |            |

|              |              |                                                                                                                                                                                        |    |       |          |            |            |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|------------|------------|
| Díl:         | 2            | Zakládání                                                                                                                                                                              |    |       |          |            |            |
| 12           | 270210233R00 | Zdivo základové z lomového kamene zdivo základové z lomového kamene rubové, se zatřením spár, malta MC 25, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: cementové; zrnitost do 4,0 mm; M 25 N/mm2 | m3 | 11,70 | 7 920,00 | 92 664,00  | RTS 25/ II |
|              | Výkaz výměr: | na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém, s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot "PR10 - viz. D.1.1.13." 7,8*1,5*1,0: 11,7  |    | 11,70 |          |            |            |
| 13           | 273313611R00 | Beton základových desek prostý třídy C 16/20                                                                                                                                           | m3 | 4,28  | 4 150,00 | 17 778,60  | RTS 25/ II |
|              | Výkaz výměr: | dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, "PR10 - viz. D.1.1.13." 16,8*1,7*0,15: 4,284                                                                                        |    | 4,28  |          |            |            |
| 14           | 273351121    | Bednění základů desek zřízení                                                                                                                                                          | m2 | 7,59  | 692,00   | 5 252,28   | URS        |
|              | Výkaz výměr: | "PR10 - viz. D.1.1.13." 16,8*2*0,15+1,7*0,15*10: 7,59                                                                                                                                  |    | 7,59  |          |            |            |
| 15           | 273351122    | Bednění základů desek odstranění                                                                                                                                                       | m2 | 7,59  | 146,00   | 1 108,14   | URS        |
| Celkem za: 2 |              | Zakládání                                                                                                                                                                              |    |       |          | 116 803,02 |            |

|              |              |                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |          |            |            |
|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|------------|------------|
| Díl:         | 3            | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                              |    |       |          |            |            |
| 16           | 321213114R00 | Zdivo nadzákladové přehrad z lomového kamene zdivo nadzákladové výplňové, z lomového kamene, , malta MC 25, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: cementové; zrnitost do 4,0 mm; M 25 N/mm2                                                    | m3 | 36,50 | 6 500,00 | 237 250,00 | RTS 25/ II |
|              | Výkaz výměr: | přehrad, jezů, plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží, výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet a šachtic, ostatních konstrukcí vodních staveb "PR10 - viz. D.1.1.13." (14,3*1,5+16,8*1,5-2,05*0,5)*0,8: 36,5 |    | 36,50 |          |            |            |
| 17           | 321213345R00 | Zdivo nadzákladové přehrad z lomového kamene zdivo nadzákladové obkladní, z lomového kamene lomařsky upraveného, s vyspárováním, jakákoliv cementová malta, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: cementové; zrnitost do 4,0 mm; M 25 N/mm2    | m3 | 31,94 | 9 500,00 | 303 411,00 | RTS 25/ II |
|              | Výkaz výměr: | "PR10 - viz. D.1.1.13." (14,3*1,5+16,8*1,5-2,05*0,5)*0,35*2: 31,938                                                                                                                                                                        |    | 31,94 |          |            |            |
| Celkem za: 3 |              | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                              |    |       |          | 540 661,00 |            |

|      |              |                                                                                                                                                                              |  |        |          |            |            |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|----------|------------|------------|
| Díl: | 4            | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                         |  |        |          |            |            |
| 18   | 462511270R00 | Záhaz z lomového kamene bez proštěrkování, zához z terénu, hmotnost jednotlivých kamenů m3 do 200 kg,                                                                        |  | 111,15 | 2 190,00 | 243 418,50 | RTS 25/ II |
|      | Výkaz výměr: | neupraveného záhozového "opevnění nad přehrážkou - viz. D.1.1.13." 15,3*1,0*1,0: "opevnění pod přehrážkou - viz. D.1.1.13." 6,0*14,6*1,0+1,5*2,0*0,35+1,0*1,0/2*14,4: 111,15 |  | 111,15 |          |            |            |

## Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 52 |
| Objekt: | SO-10 | PR10 Přehrážka 10                                      |            |
| Soupis: | SO-10 | PR10 Přehrážka 10                                      |            |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena | Cen.soust. |
|------|-------|-------|----|----------|---------|------|------------|
|------|-------|-------|----|----------|---------|------|------------|

**Celkem za: 4      Vodorovné konstrukce      243 418,50**

|                   |                     |                                                                                                                                                                                                              |  |        |        |                   |            |
|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|-------------------|------------|
| <b>Díl:</b>       | <b>998</b>          | <b>Přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                           |  |        |        |                   |            |
| <b>19</b>         | <b>998312011R00</b> | Přesun hmot pro hydromeliorace lesnicko-technické přesun hmot pro hydromeliorace - sanacet území hrazení a úpravy bystřin,<br>sanace území ( lesnicko - technické )                                          |  | 478,95 | 80,00  | 38 316,00         | RTS 25/ II |
| <b>20</b>         | <b>998312093R00</b> | Přesun hmot pro hydromeliorace lesnicko-technické přesun hmot pro hydromeliorace - sanacet území hrazení a úpravy bystřin, příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m |  | 478,95 | 200,00 | 95 790,00         | RTS 25/ II |
| <b>Celkem za:</b> | <b>998</b>          | <b>Přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                           |  |        |        | <b>134 106,00</b> |            |

|         |     |                                                        |           |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | PAV | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č.53 |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **SO-11**  
**TP1-TP18 Technické prvky**

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace rozpočtů

| Číslo | Název                    | Počet položek |
|-------|--------------------------|---------------|
| SO-11 | TP1-TP18 Technické prvky | 13            |
|       |                          | 13            |

Rekapitulace DPH

|                          |      |              |
|--------------------------|------|--------------|
| Základ pro sníženou DPH: | 12 % | 0,00         |
| Snížená DPH              | 12 % | 0,00         |
| Základ pro základní DPH: | 21 % | 1 165 587,00 |
| Základní DPH             | 21 % | 244 773,27   |

**Celkem s DPH** **1 410 360,27**

|         |     |                                                        |           |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | PAV | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č.54 |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                | Cena                |
|-------|----------------------|---------------------|
| 1     | Zemní práce          | 261 640,60          |
| 4     | Vodorovné konstrukce | 872 373,60          |
| 998   | Přesun hmot          | 31 572,80           |
|       |                      | <b>1 165 587,00</b> |

## Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 55 |
| Objekt: | SO-11 | TP1-TP18 Technické prvky                               |            |
| Soupis: | SO-11 | TP1-TP18 Technické prvky                               |            |

| Poř.              | Číslo        | Název                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena              | Cen.soust. |
|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|-------------------|------------|
| <b>Díl:</b>       | <b>1</b>     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                          |    |          |         |                   |            |
| 1                 | 131251104    | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině, třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                     | m3 | 289,57   | 140,00  | 40 540,50         | URS        |
|                   | Výkaz výměr: | "technický prvek - viz. D.1.1.14." 18*5,75*3,0*0,5:<br>"pro rovinaninu - viz. D.1.1.14." 18*2,1*1,7*0,25:<br>"pro dlažbu - viz. D.1.1.14." 18*3,65*4,0*0,45:<br>289,575                                     |    | 289,57   |         |                   |            |
| 2                 | 132251101    | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v, hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                                        | m3 | 8,64     | 687,82  | 5 942,76          | URS        |
|                   | Výkaz výměr: | "zajišťovací práh - viz. D.1.1.14." 18*3,0*0,4*0,4:<br>8,64                                                                                                                                                 |    | 8,64     |         |                   |            |
| 3                 | 162751117    | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, m3 bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost | m3 | 298,20   | 185,43  | 55 295,23         | URS        |
|                   | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 289,6+8,6:<br>298,2                                                                                                                                                                     |    | 298,20   |         |                   |            |
| 4                 | 162751119    | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, m3 bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost | m3 | 4 473,00 | 13,82   | 61 816,86         | URS        |
|                   | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 15*298,2:<br>4473                                                                                                                                                                       |    | 4 473,00 |         |                   |            |
| 5                 | 171201231    | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení t zatříděného, do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                               | t  | 536,76   | 175,00  | 93 933,00         | URS        |
|                   | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 298,2*1,8:<br>536,76                                                                                                                                                                    |    | 536,76   |         |                   |            |
| 6                 | 171251201    | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny dom3 předepsaného tvaru                                                                                               | m3 | 298,20   | 13,57   | 4 046,57          | URS        |
|                   | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 298,2:<br>298,2                                                                                                                                                                         |    | 298,20   |         |                   |            |
| 7                 | 181411122    | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na, svahu přes 1:5 do 1:2                                                                                      | m2 | 7,67     | 7,18    | 55,03             | URS        |
|                   | Výkaz výměr: | "svahy podél rovinaniny - viz. D.1.1.14." 2,1*3,65:<br>7,665                                                                                                                                                |    | 7,67     |         |                   |            |
| 8                 | 00572470     | osivo směs travní univerzál                                                                                                                                                                                 | kg | 0,16     | 67,41   | 10,65             | URS        |
|                   | Výkaz výměr: | 7,67*0,02*1,03:<br>0,158                                                                                                                                                                                    |    | 0,16     |         |                   |            |
| <b>Celkem za:</b> | <b>1</b>     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                          |    |          |         | <b>261 640,60</b> |            |

|             |              |                                                  |    |        |          |            |            |
|-------------|--------------|--------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|------------|
| <b>Díl:</b> | <b>4</b>     | <b>Vodorovné konstrukce</b>                      |    |        |          |            |            |
| 9           | 451313531R00 | Podklad betonový pod dlažbu tl. od 150 do 200 mm | m2 | 262,80 | 1 040,00 | 273 312,00 | RTS 25/ II |
|             | Výkaz výměr: | "viz. D.1.1.14." 18*3,65*4,0:<br>262,8           |    | 262,80 |          |            |            |
| 10          | 452218010R00 | Zajišťovací práh z uprav. lom. kamene, na sucho  | m3 | 8,64   | 4 040,00 | 34 905,60  | RTS 25/ II |

## Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 56 |
| Objekt: | SO-11 | TP1-TP18 Technické prvky                               |            |
| Soupis: | SO-11 | TP1-TP18 Technické prvky                               |            |

| Poř.         | Číslo        | Název                                                                                                                                                               | MJ | Množství | Cena/MJ  | Cena       | Cen.soust. |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|------------|
|              |              | Výkaz výměr: "zajišťovací práh - viz. D.1.1.14." 18*3,0*0,4*0,4: 8,64                                                                                               |    | 8,64     |          |            |            |
| 11           | 463212111R00 | Rovnanina z lomového kamene vyklínování spár a dutin úlomky kamene, upraveného, tříděného, jakékoliv tloušťky rovnaniny                                             | m3 | 16,07    | 2 400,00 | 38 556,00  | RTS 25/ II |
|              |              | Výkaz výměr: "viz. D.1.1.14." 18*2,1*1,7*0,25: 16,065                                                                                                               |    | 16,07    |          |            |            |
| 12           | 465513227R00 | Dlažba z lomového kamene dlažba z kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tloušťka 250 mm, lomařsky upraveného pro dlažbu | m2 | 262,80   | 2 000,00 | 525 600,00 | RTS 25/ II |
|              |              | Výkaz výměr: "viz. D.1.1.14." 18*3,65*4,0: 262,8                                                                                                                    |    | 262,80   |          |            |            |
| Celkem za: 4 |              | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                |    |          |          | 872 373,60 |            |

|                |              |                                                                                                                                                                          |   |        |       |           |            |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|-----------|------------|
| Díl:           | 998          | Přesun hmot                                                                                                                                                              |   |        |       |           |            |
| 13             | 998332011R00 | Přesun hmot pro úpravy toků, hráze rybníční přesun hmot pro úpravy toků a kanály délky do 7000 m, hráze ochranné, rybníční a ostatní, ochranné a kanály délky do 7 000 m | t | 394,66 | 80,00 | 31 572,80 | RTS 25/ II |
| Celkem za: 998 |              | Přesun hmot                                                                                                                                                              |   |        |       | 31 572,80 |            |

|         |     |                                                        |           |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | PAV | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č.57 |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **SO-12**  
**VHO1 Tůň 1**

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace rozpočtů

| Číslo | Název      | Počet položek |
|-------|------------|---------------|
| SO-12 | VHO1 Tůň 1 | 20            |
|       |            | 20            |

Rekapitulace DPH

|                          |      |            |
|--------------------------|------|------------|
| Základ pro sníženou DPH: | 12 % | 0,00       |
| Snížená DPH              | 12 % | 0,00       |
| Základ pro základní DPH: | 21 % | 476 760,84 |
| Základní DPH             | 21 % | 100 119,78 |

**Celkem s DPH** **576 880,62**

|         |     |                                                        |           |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | PAV | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č.58 |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                               | Cena       |
|-------|-------------------------------------|------------|
| 1     | Zemní práce                         | 466 760,84 |
| 9     | Ostatní konstrukce a práce, bourání | 10 000,00  |
|       |                                     | 476 760,84 |

## Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 59 |
| Objekt: | SO-12 | VHO1 Tůň 1                                             |            |
| Soupis: | SO-12 | VHO1 Tůň 1                                             |            |

| Poř.        | Číslo        | Název                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena       | Cen.soust. |
|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|------------|------------|
| <b>Díl:</b> | <b>1</b>     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                    |    |          |         |            |            |
| 1           | 121151123    | Sejmutí omice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                            | m2 | 1 120,00 | 9,51    | 10 651,20  | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "zdrž - navhodná (humózní) zemina - viz. Tabulka kubatur D.1.1.19." 168,0/0,15: 1120                                                                                                                                  |    | 1 120,00 |         |            |            |
| 2           | 122251104    | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 do 500, m3                                                                                                             | m3 | 204,00   | 102,69  | 20 948,76  | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "hráz - odstranění navážky - viz. Tabulka kubatur D.1.1.19." 204,0: 204                                                                                                                                               |    | 204,00   |         |            |            |
| 3           | 131251105    | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině, třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3                                                             | m3 | 712,00   | 119,70  | 85 226,40  | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "hráz - viz. Tabulka kubatur D.1.1.19." 130,0:<br>"zdrž - viz. Tabulka kubatur D.1.1.19." 582,0: 712                                                                                                                  |    | 712,00   |         |            |            |
| 4           | 162251101    | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, m3 bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost           | m3 | 582,00   | 26,90   | 15 655,80  | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "zemina z výkopu zdrže na hráz" 582,0: 582                                                                                                                                                                            |    | 582,00   |         |            |            |
| 5           | 162751117    | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, m3 bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost           | m3 | 334,00   | 190,26  | 63 546,84  | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "navážka" 204,0:<br>"přebytečná zemina" 712,0-582,0: 334                                                                                                                                                              |    | 334,00   |         |            |            |
| 6           | 162751119    | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, m3 bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost           | m3 | 5 010,00 | 14,18   | 71 041,80  | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "navážka" 15*204,0:<br>"přebytečná zemina" 15*130,0: 5010                                                                                                                                                             |    | 5 010,00 |         |            |            |
| 7           | 171103202R00 | Uložení netříděných sypanin přehradních a jiných vodních nádrží se zhuťněním do 100 % Ps m3 koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu<br><br>z hornin 1 - 4 do zemních hrází pro jakoukoliv šířku koruny, | m3 | 582,00   | 56,70   | 32 999,40  | RTS 25/ II |
|             | Výkaz výměr: | "hráz - viz. Tabulka kubatur D.1.1.19." 582,0: 582                                                                                                                                                                    |    | 582,00   |         |            |            |
| 8           | 171201231    | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení t zatříděného, do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                         | t  | 580,80   | 175,00  | 101 640,00 | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "navážka" 204,0*1,7:<br>"přebytečná zemina" 130,0*1,8: 580,8                                                                                                                                                          |    | 580,80   |         |            |            |
| 9           | 171251201    | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                           | m3 | 334,00   | 13,92   | 4 649,28   | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "navážka" 204,0:<br>"přebytečná zemina" 130,0: 334                                                                                                                                                                    |    | 334,00   |         |            |            |

## Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 60 |
| Objekt: | SO-12 | VHO1 Tůň 1                                             |            |
| Soupis: | SO-12 | VHO1 Tůň 1                                             |            |

| Poř.         | Číslo        | Název                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena       | Cen.soust. |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|------------|------------|
| 10           | 181351103    | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes, 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                              | m2 | 177,00   | 38,37   | 6 791,49   | URS        |
|              | Výkaz výměr: | "koruna hráze" 59,0*3,0:<br>177                                                                                                                                       |    | 177,00   |         |            |            |
| 11           | 181351113    | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes, 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                     | m2 | 922,00   | 11,03   | 10 169,66  | URS        |
|              | Výkaz výměr: | "přebytečná humózní zemina" (1120,0*0,15-(177,0+202,0)*0,2)/0,1:<br>922                                                                                               |    | 922,00   |         |            |            |
| 12           | 181411121    | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v, rovině nebo na svahu do 1:5                                           | m2 | 177,00   | 4,40    | 778,80     | URS        |
|              | Výkaz výměr: | "koruna hráze" 59,0*3,0:<br>177                                                                                                                                       |    | 177,00   |         |            |            |
| 13           | 181411122    | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na, svahu přes 1:5 do 1:2                                                | m2 | 202,00   | 7,37    | 1 488,74   | URS        |
|              | Výkaz výměr: | "svahy hráze - viz. Tabulka kubatur D.1.1.19. (odpočet koruny hráze)" 379,0-177,0:<br>202                                                                             |    | 202,00   |         |            |            |
| 14           | 00572470     | osivo směs travní univerzál                                                                                                                                           | kg | 7,81     | 69,30   | 541,03     | URS        |
|              | Výkaz výměr: | (177,0+202,0)*0,02*1,03:<br>7,807                                                                                                                                     |    | 7,81     |         |            |            |
| 15           | 181951111    | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 2 3 bez, zhutnění                                                      | m2 | 659,00   | 10,21   | 6 728,39   | URS        |
|              | Výkaz výměr: | "hráz" 35,0*5,0+24,0*3,5:<br>"zdrž" 400,0:<br>659                                                                                                                     |    | 659,00   |         |            |            |
| 16           | 181951112    | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 2 3 se, zhutněním                                                      | m2 | 177,00   | 16,51   | 2 922,27   | URS        |
|              | Výkaz výměr: | "koruna hráze" 59,0*3,0:<br>177                                                                                                                                       |    | 177,00   |         |            |            |
| 17           | 182151111    | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopků 2 při, svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m2 | 209,00   | 53,42   | 11 164,78  | URS        |
|              | Výkaz výměr: | "zdrž" 95,0*2,2:<br>209                                                                                                                                               |    | 209,00   |         |            |            |
| 18           | 182251101    | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopků 2 při, svahování násypů v jakékoliv hornině                                | m2 | 202,00   | 46,12   | 9 316,24   | URS        |
|              | Výkaz výměr: | "svahy hráze - viz. Tabulka kubatur D.1.1.19. (odpočet koruny hráze)" 379,0-177,0:<br>202                                                                             |    | 202,00   |         |            |            |
| 19           | 182351123    | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500, m2, tl. vrstvy do 200 mm                                          | m2 | 202,00   | 51,98   | 10 499,96  | URS        |
|              | Výkaz výměr: | "svahy hráze - viz. Tabulka kubatur D.1.1.19. (odpočet koruny hráze)" 379,0-177,0:<br>202                                                                             |    | 202,00   |         |            |            |
| Celkem za: 1 |              | Zemní práce                                                                                                                                                           |    |          |         | 466 760,84 |            |

## Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |  |  |  |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|--|--|--|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 61 |  |  |  |
| Objekt: | SO-12 | VHO1 Tůň 1                                             |            |  |  |  |
| Soupis: | SO-12 | VHO1 Tůň 1                                             |            |  |  |  |

| Poř.         | Číslo       | Název                               | MJ     | Množství | Cena/MJ   | Cena      | Cen.soust. |
|--------------|-------------|-------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|------------|
| Díl: 9       |             | Ostatní konstrukce a práce, bourání |        |          |           |           |            |
| 20           | 960999002-R | Přesun broukoviště mimo zátopu tůně | soubor | 1,00     | 10 000,00 | 10 000,00 | Vlastní    |
| Celkem za: 9 |             | Ostatní konstrukce a práce, bourání |        |          |           | 10 000,00 |            |

|         |     |                                                        |           |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | PAV | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č.62 |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **SO-13**  
**Cesta VC3-R**

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace rozpočtů

| Číslo | Název       | Počet položek |
|-------|-------------|---------------|
| SO-13 | Cesta VC3-R | 22            |
|       |             | 22            |

Rekapitulace DPH

|                          |      |            |
|--------------------------|------|------------|
| Základ pro sníženou DPH: | 12 % | 0,00       |
| Snížená DPH              | 12 % | 0,00       |
| Základ pro základní DPH: | 21 % | 876 782,32 |
| Základní DPH             | 21 % | 184 124,29 |

**Celkem s DPH** **1 060 906,61**

|         |     |                                                        |           |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | PAV | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č.63 |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                               | Cena              |
|-------|-------------------------------------|-------------------|
| 1     | Zemní práce                         | 156 919,03        |
| 2     | Zakládání                           | 68 172,30         |
| 5     | Komunikace pozemní                  | 634 630,29        |
| 9     | Ostatní konstrukce a práce, bourání | 1 224,00          |
| 998   | Přesun hmot                         | 15 836,70         |
|       |                                     | <b>876 782,32</b> |

## Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 64 |
| Objekt: | SO-13 | Cesta VC3-R                                            |            |
| Soupis: | SO-13 | Cesta VC3-R                                            |            |

| Poř.        | Číslo        | Název                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena      | Cen.soust. |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|-----------|------------|
| <b>Díl:</b> | <b>1</b>     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                          |    |          |         |           |            |
| 1           | 121151125    | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm                                                                                                                        | m2 | 907,20   | 13,65   | 12 383,28 | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "humózní zemina" 189,0*4,8:<br>907,2                                                                                                                                                                        |    | 907,20   |         |           |            |
| 2           | 122252203    | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I m3 do, 100 m3                                                                                                |    | 44,41    | 129,50  | 5 751,74  | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "viz. Vzorový př. řez D.1.1.26.1." 189,0*4,7*0,05:<br>44,415                                                                                                                                                |    | 44,41    |         |           |            |
| 3           | 132251102    | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v, hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3                                                | m3 | 37,80    | 615,30  | 23 258,34 | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "drenáž - viz. Vzorový př. řez D.1.1.26.1." 189,0*0,5*0,4:<br>37,8                                                                                                                                          |    | 37,80    |         |           |            |
| 4           | 139001101    | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedením3 nebo, výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny                                                                     |    | 0,49     | 419,30  | 207,55    | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "křížení s el. vedením v KM 0,052 a 0,177 " 5,0*1,1*0,05+0,5*1,1*0,4:<br>0,495                                                                                                                              |    | 0,49     |         |           |            |
| 5           | 162751117    | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, m3 bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost |    | 82,20    | 211,40  | 17 377,08 | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 44,4+37,8:<br>82,2                                                                                                                                                                      |    | 82,20    |         |           |            |
| 6           | 162751119    | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, m3 bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost |    | 1 233,00 | 15,75   | 19 419,75 | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 15*82,2:<br>1233                                                                                                                                                                        |    | 1 233,00 |         |           |            |
| 7           | 171151131    | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, zhuštěných z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných                                              | m3 | 56,70    | 110,60  | 6 271,02  | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "násyp ornice - viz. Vzorový př. řez D.1.1.26.1. (0,3 m3/m)" 189,0*0,3:<br>56,7                                                                                                                             |    | 56,70    |         |           |            |
| 8           | 171201231    | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení t zatříděného, do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                               |    | 147,96   | 175,00  | 25 893,00 | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 82,2*1,8:<br>147,96                                                                                                                                                                     |    | 147,96   |         |           |            |
| 9           | 171251201    | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do m3 předepsaného tvaru                                                                                              |    | 82,20    | 15,47   | 1 271,63  | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 82,2:<br>82,2                                                                                                                                                                           |    | 82,20    |         |           |            |
| 10          | 181351113    | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes, 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                           | m2 | 2 154,60 | 12,25   | 26 393,85 | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "přebytečná humózní zemina" (907,2*0,3-56,7)/0,1:<br>2154,6                                                                                                                                                 |    | 2 154,60 |         |           |            |

## Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 65 |
| Objekt: | SO-13 | Cesta VC3-R                                            |            |
| Soupis: | SO-13 | Cesta VC3-R                                            |            |

| Poř.         | Číslo        | Název                                                                                                                       | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena       | Cen.soust. |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|------------|------------|
| 11           | 181411121    | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v, rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 302,40   | 4,89    | 1 478,74   | URS        |
|              | Výkaz výměr: | "zásypy ornici (podél cesty)" 189,0*1,6: 302,4                                                                              |    | 302,40   |         |            |            |
| 12           | 00572470     | osivo směs travní univerzál                                                                                                 | kg | 6,23     | 77,00   | 479,63     | URS        |
|              | Výkaz výměr: | 302,4*0,02*1,03: 6,229                                                                                                      |    | 6,23     |         |            |            |
| 13           | 181951112    | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se, zhuťněním              | m2 | 912,40   | 18,34   | 16 733,42  | URS        |
|              | Výkaz výměr: | "viz. Vzorový př. řez D.1.1.26.1." 189,0*4,7: "rozšíření na ZÚ + KÚ" 16,9+7,2: 912,4                                        |    | 912,40   |         |            |            |
| Celkem za: 1 |              | Zemní práce                                                                                                                 |    |          |         | 156 919,03 |            |

|              |              |                                                                                                                                                                                |    |        |          |           |            |
|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|------------|
| Díl:         | 2            | Zakládání                                                                                                                                                                      |    |        |          |           |            |
| 14           | 211531111R00 | Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 16 - 63 mm do rýh bez zhuťnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene - kamenivo 16-32 mm | m3 | 37,80  | 1 430,00 | 54 054,00 | RTS 25/ II |
|              | Výkaz výměr: | "drenáž - viz. Vzorový př. řez D.1.1.26.1." 189,0*0,5*0,4: 37,8                                                                                                                |    | 37,80  |          |           |            |
| 15           | 212755214    | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm                                                                                                        | m  | 189,00 | 74,70    | 14 118,30 | URS        |
|              | Výkaz výměr: | "drenáž - viz. Vzorový př. řez D.1.1.26.1." 189,0: 189                                                                                                                         |    | 189,00 |          |           |            |
| Celkem za: 2 |              | Zakládání                                                                                                                                                                      |    |        |          | 68 172,30 |            |

|      |              |                                                                                                                                                                                                     |    |        |          |            |            |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|------------|
| Díl: | 5            | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                  |    |        |          |            |            |
| 16   | 561041111    | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy, (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhuťněním a ošetřením vodou plochy | m2 | 912,40 | 95,70    | 87 316,68  | URS        |
|      | Výkaz výměr: | "viz. Vzorový př. řez D.1.1.26.1." 189,0*4,7: "rozšíření na ZÚ + KÚ" 16,9+7,2: 912,4                                                                                                                |    | 912,40 |          |            |            |
| 17   | 58591002     | pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna 53 kg/m3                                                                                                                                        | t  | 14,51  | 4 330,00 | 62 815,31  | URS        |
|      | Výkaz výměr: | "3% = 15,9 kg/m2" 912,4*15,9*0,001: 14,507                                                                                                                                                          |    | 14,51  |          |            |            |
| 18   | 564861014    | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění 2 tl., 230 mm                                                                                         | m2 | 853,81 | 300,00   | 256 143,00 | URS        |
|      | Výkaz výměr: | "viz. Vzorový př. řez D.1.1.26.1." 189,0*4,39: "rozšíření na ZÚ + KÚ" 16,9+7,2: 853,81                                                                                                              |    | 853,81 |          |            |            |
| 19   | 564952114R00 | Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhuťnění 180 mm s rozprostřením a zhuťněním                                                                                    | m2 | 736,63 | 310,00   | 228 355,30 | RTS 25/ II |

Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 66 |
| Objekt: | SO-13 | Cesta VC3-R                                            |            |
| Soupis: | SO-13 | Cesta VC3-R                                            |            |

| Poř.         | Číslo | Název                                                                                                     | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena | Cen.soust. |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|------|------------|
|              |       | Výkaz výměr: "viz. Vzorový př. řez D.1.1.26.1." 189,0*3,77:<br>"rozšíření na ZÚ + KÚ" 16,9+7,2:<br>736,63 |    | 736,63   |         |      |            |
| Celkem za: 5 |       | Komunikace pozemní                                                                                        |    |          |         | 634  | 630,29     |

|              |           |                                                                                                      |     |      |        |        |        |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|--------|--------|
| Díl:         | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                  |     |      |        |        |        |
| 20           | 912211111 | Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základukus silničního |     | 2,00 | 342,00 | 684,00 | URS    |
|              |           | Výkaz výměr: "viz. TZ D.1.1a)" 2:<br>2                                                               |     | 2,00 |        |        |        |
| 21           | 40445158  | sloupek směrový silniční plastový 1,2m                                                               | kus | 2,00 | 270,00 | 540,00 | URS    |
| Celkem za: 9 |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                  |     |      |        | 1      | 224,00 |

|                |              |                                                                                          |   |        |       |           |            |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|-----------|------------|
| Díl:           | 998          | Přesun hmot                                                                              |   |        |       |           |            |
| 22             | 998225111R00 | Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m | t | 527,89 | 30,00 | 15 836,70 | RTS 25/ II |
| Celkem za: 998 |              | Přesun hmot                                                                              |   |        |       | 15        | 836,70     |

|         |     |                                                        |           |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | PAV | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č.67 |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **SO-14**  
**Cesta VC5-R**

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace rozpočtů

| Číslo | Název       | Počet položek |
|-------|-------------|---------------|
| SO-14 | Cesta VC5-R | 29            |
|       |             | 29            |

Rekapitulace DPH

|                          |      |              |
|--------------------------|------|--------------|
| Základ pro sníženou DPH: | 12 % | 0,00         |
| Snížená DPH              | 12 % | 0,00         |
| Základ pro základní DPH: | 21 % | 1 491 841,50 |
| Základní DPH             | 21 % | 313 286,72   |

**Celkem s DPH** **1 805 128,22**

|         |     |                                                        |           |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | PAV | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č.68 |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                | Cena                |
|-------|----------------------|---------------------|
| 1     | Zemní práce          | 345 615,67          |
| 2     | Zakládání            | 113 295,87          |
| 4     | Vodorovné konstrukce | 1 135,20            |
| 5     | Komunikace pozemní   | 975 253,84          |
| 8     | Trubní vedení        | 30 400,00           |
| 998   | Přesun hmot          | 26 140,92           |
|       |                      | <b>1 491 841,50</b> |

## Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 69 |
| Objekt: | SO-14 | Cesta VC5-R                                            |            |
| Soupis: | SO-14 | Cesta VC5-R                                            |            |

| Poř. | Číslo        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena      | Cen.soust. |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|-----------|------------|
| Díl: | 1            | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |         |           |            |
| 1    | 119001421R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů<br><br>ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,<br><br>Výkaz výměr: "křížení s optickou sítí - viz. C.4.2."8,0:<br>8 | m  | 8,00     | 217,00  | 1 736,00  | RTS 25/ II |
| 2    | 121151125    | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm<br><br>Výkaz výměr: "humózní zemina" (325,0-(7,3+3,6))*4,9:<br>1539,09                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 1 539,09 | 13,65   | 21 008,58 | URS        |
| 3    | 122252204    | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes, 100 do 500 m3<br><br>Výkaz výměr: "viz. Vzorový př. řez D.1.1.26.2." (325,0-(7,3+3,6))*4,8*0,1:<br>150,768                                                                                                                                                                               | m3 | 150,77   | 106,40  | 16 041,72 | URS        |
| 4    | 132251103    | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v, hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3<br><br>Výkaz výměr: "drenáž - viz. Vzorový př. řez D.1.1.26.2." (325,0-(7,3+3,6))*0,5*0,4:<br>62,82                                                                                                                             | m3 | 62,82    | 495,60  | 31 133,59 | URS        |
| 5    | 132251251    | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu, a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3<br><br>Výkaz výměr: "křížení s optickou sítí - viz. C.4.2."8,0*1,1*1,1:<br>9,68                                                                                                                                               | m3 | 9,68     | 575,40  | 5 569,87  | URS        |
| 6    | 139001101    | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedením3 nebo, výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny<br><br>Výkaz výměr: "křížení drenáže s plynovodem - viz. C.4.2." 0,8*1,1*0,4:<br>"křížení drenáže s vodovodem - viz. C.4.2." 1,0*1,1*0,4:<br>"křížení s optickou sítí - viz. C.4.2." 8,0*1,1*1,1:<br>10,472                                           | m3 | 10,47    | 419,30  | 4 390,91  | URS        |
| 7    | 162751117    | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost<br><br>Výkaz výměr: "přebytečná zemina" 150,8+62,8+9,7:<br>223,3                                                                                                                     | m3 | 223,30   | 211,40  | 47 205,62 | URS        |
| 8    | 162751119    | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost<br><br>Výkaz výměr: "přebytečná zemina" 15*223,3:<br>3349,5                                                                                                                          | m3 | 3 349,50 | 15,75   | 52 754,63 | URS        |
| 9    | 171151131    | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných<br><br>Výkaz výměr: "násyp ornice - viz. Vzorový př. řez D.1.1.26.2. (0,3 m3/m)" (325,0-(7,3+3,6))*0,3:<br>94,23                                                                                                               | m3 | 94,23    | 110,60  | 10 421,84 | URS        |
| 10   | 171201231    | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení t zatříděného, do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04<br><br>Výkaz výměr: "přebytečná zemina" 223,3*1,8:                                                                                                                                                                                              |    | 401,94   | 175,00  | 70 339,50 | URS        |

## Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 70 |
| Objekt: | SO-14 | Cesta VC5-R                                            |            |
| Soupis: | SO-14 | Cesta VC5-R                                            |            |

| Poř.         | Číslo        | Název                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena       | Cen.soust. |
|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|------------|------------|
|              |              | 401,94                                                                                                                                                                                               |    | 401,94   |         |            |            |
| 11           | 171251201    | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny dom3 předepsaného tvaru                                                                                        |    | 223,30   | 15,47   | 3 454,45   | URS        |
|              | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 223,3: 223,3                                                                                                                                                                     |    | 223,30   |         |            |            |
| 12           | 174151101    | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet,, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                    | m3 | 5,28     | 111,30  | 587,66     | URS        |
|              | Výkaz výměr: | "křížení s optickou sítí - viz. C.4.2."8,0*1,1*0,6: 5,28                                                                                                                                             |    | 5,28     |         |            |            |
| 13           | 58344197     | šterkodrt' frakce 0/63                                                                                                                                                                               | t  | 9,43     | 359,80  | 3 391,12   | URS        |
|              | Výkaz výměr: | 5,28*1,7*1,05: 9,425                                                                                                                                                                                 |    | 9,43     |         |            |            |
| 14           | 175151101    | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku | m3 | 3,52     | 166,60  | 586,43     | URS        |
|              | Výkaz výměr: | "křížení s optickou sítí - viz. C.4.2."8,0*1,1*0,4: 3,52                                                                                                                                             |    | 3,52     |         |            |            |
| 15           | 58337302     | šterkopisek frakce 0/16                                                                                                                                                                              | t  | 6,17     | 266,00  | 1 641,75   | URS        |
|              | Výkaz výměr: | 3,52*1,67*1,05: 6,172                                                                                                                                                                                |    | 6,17     |         |            |            |
| 16           | 181351113    | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes, 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                    | m2 | 3 675,30 | 12,25   | 45 022,43  | URS        |
|              | Výkaz výměr: | "přebytečná humózní zemina" (1539,1*0,3-94,2)/0,1: 3675,3                                                                                                                                            |    | 3 675,30 |         |            |            |
| 17           | 181411121    | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v, rovině nebo na svahu do 1:5                                                                          | m2 | 502,56   | 4,89    | 2 457,52   | URS        |
|              | Výkaz výměr: | "zásypy ornici" (325,0-(7,3+3,6))*1,6: 502,56                                                                                                                                                        |    | 502,56   |         |            |            |
| 18           | 00572470     | osivo směs travní univerzál                                                                                                                                                                          | kg | 10,35    | 77,00   | 797,26     | URS        |
|              | Výkaz výměr: | 502,6*0,02*1,03: 10,354                                                                                                                                                                              |    | 10,35    |         |            |            |
| 19           | 181951112    | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se, zhutněním                                                                                       | m2 | 1 476,27 | 18,34   | 27 074,79  | URS        |
|              | Výkaz výměr: | "viz. Vzorový př. řez D.1.1.26.2." (325,0-(7,3+3,6))*4,7: 1476,27                                                                                                                                    |    | 1 476,27 |         |            |            |
| Celkem za: 1 |              | Zemní práce                                                                                                                                                                                          |    |          |         | 345 615,67 |            |

|      |              |                                                                                                                                                                                |    |       |          |           |            |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|------------|
| Díl: | 2            | Zakládání                                                                                                                                                                      |    |       |          |           |            |
| 20   | 211531111R00 | Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 16 - 63 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene - kamenivo 16-32 mm | m3 | 62,82 | 1 430,00 | 89 832,60 | RTS 25/ II |
|      | Výkaz výměr: | "drenáž - viz. Vzorový př. řez D.1.1.26.2." (325,0-(7,3+3,6))*0,5*0,4:                                                                                                         |    |       |          |           |            |

## Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 71 |
| Objekt: | SO-14 | Cesta VC5-R                                            |            |
| Soupis: | SO-14 | Cesta VC5-R                                            |            |

| Poř.         | Číslo        | Název                                                                   | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena       | Cen.soust. |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|------------|------------|
|              |              | 62,82                                                                   |    | 62,82    |         |            |            |
| 21           | 212755214    | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm | m  | 314,10   | 74,70   | 23 463,27  | URS        |
|              | Výkaz výměr: | "drenáž - viz. Vzorový př. řez D.1.1.26.2." 325,0-(7,3+3,6):            |    |          |         |            |            |
|              |              | 314,1                                                                   |    | 314,10   |         |            |            |
| Celkem za: 2 |              | Zakládání                                                               |    |          |         | 113 295,87 |            |

|              |              |                                                                                               |  |      |          |          |            |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|----------|----------|------------|
| Díl:         | 4            | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                   |  |      |          |          |            |
| 22           | 451573111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm, Kamenivo přírodní m3 |  | 0,88 | 1 290,00 | 1 135,20 | RTS 25/ II |
|              |              | těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm                                          |  |      |          |          |            |
|              |              | v otevřeném výkopu,                                                                           |  |      |          |          |            |
|              | Výkaz výměr: | "křížení s optickou sítí - viz. C.4.2."8,0*1,1*0,1:                                           |  |      |          |          |            |
|              |              | 0,88                                                                                          |  | 0,88 |          |          |            |
| Celkem za: 4 |              | Vodorovné konstrukce                                                                          |  |      |          | 1 135,20 |            |

|              |              |                                                                                                |    |          |          |            |            |
|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|------------|
| Díl:         | 5            | <b>Komunikace pozemní</b>                                                                      |    |          |          |            |            |
| 23           | 561041121    | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo                 | m2 | 1 476,27 | 62,90    | 92 857,38  | URS        |
|              |              | směsnými pojivy, (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a  |    |          |          |            |            |
|              |              | ošetřením vodou plochy                                                                         |    |          |          |            |            |
|              | Výkaz výměr: | "viz. Vzorový př. řez D.1.1.26.2." (325,0-(7,3+3,6))*4,7:                                      |    |          |          |            |            |
|              |              | 1476,27                                                                                        |    | 1 476,27 |          |            |            |
| 24           | 58591002     | pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna                                            | t  | 23,47    | 4 330,00 | 101 638,09 | URS        |
|              |              | 53 kg/m3                                                                                       |    |          |          |            |            |
|              | Výkaz výměr: | "3% = 15,9 kg/m2" 1476,27*15,9*0,001:                                                          |    |          |          |            |            |
|              |              | 23,473                                                                                         |    | 23,47    |          |            |            |
| 25           | 564861014    | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění2 |    | 1 378,90 | 300,00   | 413 669,70 | URS        |
|              |              | tl., 230 mm                                                                                    |    |          |          |            |            |
|              | Výkaz výměr: | "viz. Vzorový př. řez D.1.1.26.2." (325,0-(7,3+3,6))*4,39:                                     |    |          |          |            |            |
|              |              | 1378,899                                                                                       |    | 1 378,90 |          |            |            |
| 26           | 564952114R00 | Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 180 mm           | m2 | 1 184,16 | 310,00   | 367 088,67 | RTS 25/ II |
|              |              | s rozprostřením a zhutněním                                                                    |    |          |          |            |            |
|              | Výkaz výměr: | "viz. Vzorový př. řez D.1.1.26.2." (325,0-(7,3+3,6))*3,77:                                     |    |          |          |            |            |
|              |              | 1184,157                                                                                       |    | 1 184,16 |          |            |            |
| Celkem za: 5 |              | Komunikace pozemní                                                                             |    |          |          | 975 253,84 |            |

|      |              |                                                                                                         |   |      |          |           |         |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----------|-----------|---------|
| Díl: | 8            | <b>Trubní vedení</b>                                                                                    |   |      |          |           |         |
| 27   | 899999003-R  | M+D dělené kabelové chráničky PE 100                                                                    | m | 8,00 | 800,00   | 6 400,00  | Vlastní |
|      | Výkaz výměr: | "křížení s optickou sítí - viz. C.4.2."8,0:                                                             |   |      |          |           |         |
|      |              | 8                                                                                                       |   | 8,00 |          |           |         |
| 28   | 899999005-R  | Rezervní trubka PE 100 mm                                                                               | m | 8,00 | 3 000,00 | 24 000,00 | Vlastní |
|      |              | Osazení rezervní chráničky PE D 100 se zatahovacím lankem, na koncích zaslepena a opatřena minimarkery. |   |      |          |           |         |
|      | Výkaz výměr: | "křížení s optickou sítí - viz. C.4.2."8,0:                                                             |   |      |          |           |         |
|      |              | 8                                                                                                       |   | 8,00 |          |           |         |

Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |  |  |  |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|--|--|--|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 72 |  |  |  |
| Objekt: | SO-14 | Cesta VC5-R                                            |            |  |  |  |
| Soupis: | SO-14 | Cesta VC5-R                                            |            |  |  |  |

| Poř.         | Číslo | Název         | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena      | Cen.soust. |
|--------------|-------|---------------|----|----------|---------|-----------|------------|
| Celkem za: 8 |       | Trubní vedení |    |          |         | 30 400,00 |            |

|                |              |                                                                                             |   |        |       |           |            |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|-----------|------------|
| Díl:           | 998          | Přesun hmot                                                                                 |   |        |       |           |            |
| 29             | 998225111R00 | Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu<br>vodorovně do 200 m | t | 871,36 | 30,00 | 26 140,92 | RTS 25/ II |
| Celkem za: 998 |              | Přesun hmot                                                                                 |   |        |       | 26 140,92 |            |

|         |     |                                                        |           |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | PAV | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č.73 |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **SO-15**  
**Odstranění nežádoucích dřevin**

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace rozpočtů

| Číslo | Název                         | Počet položek |
|-------|-------------------------------|---------------|
| SO-15 | Odstranění nežádoucích dřevin | 20            |
|       |                               | 20            |

Rekapitulace DPH

|                          |      |           |
|--------------------------|------|-----------|
| Základ pro sníženou DPH: | 12 % | 0,00      |
| Snížená DPH              | 12 % | 0,00      |
| Základ pro základní DPH: | 21 % | 86 999,98 |
| Základní DPH             | 21 % | 18 270,00 |

**Celkem s DPH** **105 269,98**

|         |     |                                                        |           |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | PAV | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č.74 |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název       | Cena      |
|-------|-------------|-----------|
| 1     | Zemní práce | 86 999,98 |
|       |             | 86 999,98 |

## Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 75 |
| Objekt: | SO-15 | Odstranění nežádoucích dřevin                          |            |
| Soupis: | SO-15 | Odstranění nežádoucích dřevin                          |            |

| Poř.        | Číslo        | Název                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | Cena/MJ | Cena      | Cen.soust. |
|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|-----------|------------|
| <b>Díl:</b> | <b>1</b>     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |           |            |
| 1           | 111251103    | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v roviněm2 nebo ve, svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2                                                            |     | 890,00   | 5,86    | 5 215,40  | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "viz. Tabulka kácení D.1.1.20." 890: 890                                                                                                                                                                                 |     | 890,00   |         |           |            |
| 2           | 112101101R00 | Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | kus | 17,00    | 164,56  | 2 797,52  | RTS 25/ II |
|             | Výkaz výměr: | "viz. Tabulka kácení D.1.1.20." 17: 17                                                                                                                                                                                   |     | 17,00    |         |           |            |
| 3           | 112101102R00 | Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 300 do 500 mm s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | kus | 19,00    | 295,81  | 5 620,39  | RTS 25/ II |
|             | Výkaz výměr: | "viz. Tabulka kácení D.1.1.20." 19: 19                                                                                                                                                                                   |     | 19,00    |         |           |            |
| 4           | 112101103R00 | Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 500 do 700 mm s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | kus | 5,00     | 477,04  | 2 385,20  | RTS 25/ II |
|             | Výkaz výměr: | "viz. Tabulka kácení D.1.1.20." 5: 5                                                                                                                                                                                     |     | 5,00     |         |           |            |
| 5           | 112155115    | Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, , průměru kmene do 300 mm                                                                                          | kus | 17,00    | 102,16  | 1 736,72  | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "celé stromy (větve+kmene)" 17: 17                                                                                                                                                                                       |     | 17,00    |         |           |            |
| 6           | 112155121    | Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, , průměru kmene přes 300 do 500 mm                                                                                 | kus | 19,00    | 146,57  | 2 784,83  | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "větve" 19: 19                                                                                                                                                                                                           |     | 19,00    |         |           |            |
| 7           | 112155125    | Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, , průměru kmene přes 500 do 700 mm                                                                                 | kus | 5,00     | 210,53  | 1 052,65  | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "větve" 5: 5                                                                                                                                                                                                             |     | 5,00     |         |           |            |
| 8           | 112155315    | Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého                                                                                                                                | m2  | 890,00   | 12,84   | 11 427,60 | URS        |
|             | Výkaz výměr: | "keře" 890: 890                                                                                                                                                                                                          |     | 890,00   |         |           |            |
| 9           | 112251101    | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm                                                                                                                                   | kus | 17,00    | 177,67  | 3 020,39  | URS        |
| 10          | 112251102    | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm                                                                                                                                   | kus | 19,00    | 335,79  | 6 380,01  | URS        |
| 11          | 112251103    | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm                                                                                                                                   | kus | 5,00     | 537,45  | 2 687,25  | URS        |
| 12          | 162201412R00 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 1 000 m s naložením, složením a dopravou,                                                                               | kus | 19,00    | 706,25  | 13 418,75 | RTS 25/ II |

## Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 76 |
| Objekt: | SO-15 | Odstranění nežádoucích dřevin                          |            |
| Soupis: | SO-15 | Odstranění nežádoucích dřevin                          |            |

| Poř.         | Číslo        | Název                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | Cena/MJ  | Cena      | Cen.soust. |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|------------|
| 13           | 162201413R00 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 1 000 m                                                                                        | kus | 5,00     | 1 647,89 | 8 239,45  | RTS 25/ II |
| 14           | 162201421R00 | Vodorovné přemístění pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 1 000 m                                                                                                         | kus | 17,00    | 65,51    | 1 113,67  | RTS 25/ II |
| 15           | 162201422R00 | Vodorovné přemístění pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 1 000 m                                                                                                         | kus | 19,00    | 254,51   | 4 835,69  | RTS 25/ II |
| 16           | 162201423R00 | Vodorovné přemístění pařezů, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 1 000 m                                                                                                         | kus | 5,00     | 449,95   | 2 249,75  | RTS 25/ II |
| 17           | 162301971    | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek kus cenám za, každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm | kus | 323,00   | 1,69     | 545,87    | URS        |
|              | Výkaz výměr: | 19*17:<br>323                                                                                                                                                                                   |     | 323,00   |          |           |            |
| 18           | 162301972    | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek kus cenám za, každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm |     | 361,00   | 3,40     | 1 227,40  | URS        |
|              | Výkaz výměr: | 19*19:<br>361                                                                                                                                                                                   |     | 361,00   |          |           |            |
| 19           | 162301973    | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek kus cenám za, každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm |     | 95,00    | 8,66     | 822,70    | URS        |
|              | Výkaz výměr: | 19*5:<br>95                                                                                                                                                                                     |     | 95,00    |          |           |            |
| 20           | 171209017-R  | Skládkovné - pařezy                                                                                                                                                                             | t   | 4,25     | 2 220,88 | 9 438,74  | Vlastní    |
|              | Výkaz výměr: | "pařezy" 17*0,050+19*0,100+5*0,300:<br>4,25                                                                                                                                                     |     | 4,25     |          |           |            |
| Celkem za: 1 |              | Zemní práce                                                                                                                                                                                     |     |          |          | 86 999,98 |            |

|         |     |                                                        |           |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | PAV | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č.77 |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **SO-16**  
**Odtěžení navážky**

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace rozpočtů

| Číslo | Název            | Počet položek |
|-------|------------------|---------------|
| SO-16 | Odtěžení navážky | 5             |
|       |                  | 5             |

Rekapitulace DPH

|                          |      |            |
|--------------------------|------|------------|
| Základ pro sníženou DPH: | 12 % | 0,00       |
| Snížená DPH              | 12 % | 0,00       |
| Základ pro základní DPH: | 21 % | 413 740,00 |
| Základní DPH             | 21 % | 86 885,40  |

**Celkem s DPH** **500 625,40**

|         |     |                                                        |           |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | PAV | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č.78 |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název       | Cena       |
|-------|-------------|------------|
| 1     | Zemní práce | 413 740,00 |
|       |             | 413 740,00 |

## Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 79 |
| Objekt: | SO-16 | Odtěžení navážky                                       |            |
| Soupis: | SO-16 | Odtěžení navážky                                       |            |

| Poř.              | Číslo        | Název                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena              | Cen.soust. |
|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|-------------------|------------|
| <b>Díl:</b>       | <b>1</b>     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                          |    |          |         |                   |            |
| 1                 | 122251104    | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 do 500, m3                                                                                                   |    | 500,00   | 101,32  | 50 660,00         | URS        |
|                   | Výkaz výměr: | "odstranění navážky ze dna strže (odhad)" 500,0: 500                                                                                                                                                        |    | 500,00   |         |                   |            |
| 2                 | 162751117    | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, m3 bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost |    | 500,00   | 187,72  | 93 860,00         | URS        |
|                   | Výkaz výměr: | "navážka" 500,0: 500                                                                                                                                                                                        |    | 500,00   |         |                   |            |
| 3                 | 162751119    | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, m3 bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost |    | 7 500,00 | 13,98   | 104 850,00        | URS        |
|                   | Výkaz výměr: | 15*500,0: 7500                                                                                                                                                                                              |    | 7 500,00 |         |                   |            |
| 4                 | 171201231    | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení t zatříděného, do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                               |    | 900,00   | 175,00  | 157 500,00        | URS        |
|                   | Výkaz výměr: | "navážka" 500,0*1,8: 900                                                                                                                                                                                    |    | 900,00   |         |                   |            |
| 5                 | 171251201    | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny dom3 předepsaného tvaru                                                                                               |    | 500,00   | 13,74   | 6 870,00          | URS        |
|                   | Výkaz výměr: | "navážka" 500,0: 500                                                                                                                                                                                        |    | 500,00   |         |                   |            |
| <b>Celkem za:</b> | <b>1</b>     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                          |    |          |         | <b>413 740,00</b> |            |

|         |     |                                                        |           |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | PAV | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č.80 |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **SO-17**  
**Podchycení vod**

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace rozpočtů

| Číslo | Název          | Počet položek |
|-------|----------------|---------------|
| SO-17 | Podchycení vod | 22            |
|       |                | 22            |

Rekapitulace DPH

|                          |      |            |
|--------------------------|------|------------|
| Základ pro sníženou DPH: | 12 % | 0,00       |
| Snížená DPH              | 12 % | 0,00       |
| Základ pro základní DPH: | 21 % | 759 895,19 |
| Základní DPH             | 21 % | 159 577,99 |

**Celkem s DPH** **919 473,18**

|         |     |                                                        |           |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | PAV | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č.81 |
|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                               | Cena              |
|-------|-------------------------------------|-------------------|
| 1     | Zemní práce                         | 99 007,15         |
| 4     | Vodorovné konstrukce                | 363 685,30        |
| 5     | Komunikace pozemní                  | 4 667,85          |
| 9     | Ostatní konstrukce a práce, bourání | 271 353,75        |
| 997   | Přesun sutě                         | 4 579,46          |
| 998   | Přesun hmot                         | 16 601,68         |
|       |                                     | <b>759 895,19</b> |

## Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 82 |
| Objekt: | SO-17 | Podchycení vod                                         |            |
| Soupis: | SO-17 | Podchycení vod                                         |            |

| Poř. | Číslo        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena      | Cen.soust. |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|-----------|------------|
| Díl: | 1            | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |         |           |            |
| 1    | 113107324R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 240 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 7,90     | 112,70  | 889,88    | RTS 25/ II |
|      | Výkaz výměr: | "žlab 1 - viz. D.1.1.28.1." 3,6*0,7:<br>"žlab 2 - viz. D.1.1.28.2." 3,55*0,7:<br>"žlab 3 - viz. D.1.1.28.3." 4,13*0,7:<br>7,896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 7,90     |         |           |            |
| 2    | 113107342    | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na, vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 7,90     | 64,26   | 507,40    | URS        |
|      | Výkaz výměr: | "žlab 1 - viz. D.1.1.28.1." 3,6*0,7:<br>"žlab 2 - viz. D.1.1.28.2." 3,55*0,7:<br>"žlab 3 - viz. D.1.1.28.3." 4,13*0,7:<br>7,896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 7,90     |         |           |            |
| 3    | 113154522    | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2, pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 7,90     | 71,40   | 563,77    | URS        |
|      | Výkaz výměr: | "žlab 1 - viz. D.1.1.28.1." 3,6*0,7:<br>"žlab 2 - viz. D.1.1.28.2." 3,55*0,7:<br>"žlab 3 - viz. D.1.1.28.3." 4,13*0,7:<br>7,896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 7,90     |         |           |            |
| 4    | 131251103    | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině, třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 94,75    | 245,70  | 23 280,32 | URS        |
|      | Výkaz výměr: | "sedimentační jámka 1 - viz. D.1.1.28.1." 4,2*2,85*1,15:<br>"opevnění vyústění žlabu 1 - viz. D.1.1.28.1." 8,85*4,75*0,5:<br>"sedimentační jámka 2 - viz. D.1.1.28.2." 2,2*3,5*1,15:<br>"opevnění vyústění žlabu 2 - viz. D.1.1.28.2." 8,1*2,8*0,5:<br>"sedimentační jámka 3 - viz. D.1.1.28.3." 2,7*3,6*1,15:<br>"opevnění vyústění žlabu 3 - viz. D.1.1.28.3." (3,7*2,15+4,8*2,6)*0,5:<br>"liniový podélný prvek -viz. TZ D.1.1a)" 105,0*0,5*0,35:<br>94,751 |    | 94,75    |         |           |            |
| 5    | 162751117    | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 94,80    | 211,40  | 20 040,72 | URS        |
|      | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 94,8:<br>94,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 94,80    |         |           |            |
| 6    | 162751119    | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 1 422,00 | 15,75   | 22 396,50 | URS        |
|      | Výkaz výměr: | 15*94,8:<br>1422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1 422,00 |         |           |            |
| 7    | 171201231    | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení t zatříděného, do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t  | 170,64   | 175,00  | 29 862,00 | URS        |
|      | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 94,8*1,8:<br>170,64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 170,64   |         |           |            |
| 8    | 171251201    | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 94,80    | 15,47   | 1 466,56  | URS        |
|      | Výkaz výměr: | "přebytečná zemina" 94,8:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |         |           |            |

# Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 83 |
| Objekt: | SO-17 | Podchycení vod                                         |            |
| Soupis: | SO-17 | Podchycení vod                                         |            |

| Poř.         | Číslo | Název       | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena      | Cen.soust. |
|--------------|-------|-------------|----|----------|---------|-----------|------------|
|              |       | 94,8        |    | 94,80    |         |           |            |
| Celkem za: 1 |       | Zemní práce |    |          |         | 99 007,15 |            |

|              |              |                                                                                                                                                                                                                               |    |       |          |            |            |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|------------|------------|
| Díl:         | 4            | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                          |    |       |          |            |            |
| 9            | 451313521R00 | Podklad betonový pod dlažbu tl. od 100 do 150 mm                                                                                                                                                                              | m2 | 92,60 | 778,00   | 72 042,80  | RTS 25/ II |
|              | Výkaz výměr: | "sedimentační jámka 1 - viz. D.1.1.28.1." 4,8*3,4:<br>"sedimentační jámka 2 - viz. D.1.1.28.2." 2,5*4,1:<br>"sedimentační jámka 3 - viz. D.1.1.28.3." 3,3*4,1:<br>"liniový podélný prvek -viz. TZ D.1.1a)" 105,0*0,5:<br>92,6 |    | 92,60 |          |            |            |
| 10           | 463212111R00 | Rovnanina z lomového kamene vyklínování spár a dutin úlomky kamene, upraveného, tříděného, jakékoliv tloušťky rovnaniny                                                                                                       | m3 | 42,58 | 2 500,00 | 106 442,50 | RTS 25/ II |
|              | Výkaz výměr: | "opevnění vyústění žlabu 1 - viz. D.1.1.28.1." 8,85*4,75*0,5:<br>"opevnění vyústění žlabu 2 - viz. D.1.1.28.2." 8,1*2,8*0,5:<br>"opevnění vyústění žlabu 3 - viz. D.1.1.28.3." (3,7*2,15+4,8*2,6)*0,5:<br>42,577              |    | 42,58 |          |            |            |
| 11           | 465513127R00 | Dlažba z lomového kamene dlažba z kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tloušťka 200 mm, lomařsky upraveného pro dlažbu                                                           | m2 | 92,60 | 2 000,00 | 185 200,00 | RTS 25/ II |
|              | Výkaz výměr: | "sedimentační jámka 1 - viz. D.1.1.28.1." 4,8*3,4:<br>"sedimentační jámka 2 - viz. D.1.1.28.2." 2,5*4,1:<br>"sedimentační jámka 3 - viz. D.1.1.28.3." 3,3*4,1:<br>"liniový podélný prvek -viz. TZ D.1.1a)" 105,0*0,5:<br>92,6 |    | 92,60 |          |            |            |
| Celkem za: 4 |              | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                          |    |       |          | 363 685,30 |            |

|              |              |                                                                                                                                |   |       |        |          |            |
|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|------------|
| Díl:         | 5            | Komunikace pozemní                                                                                                             |   |       |        |          |            |
| 12           | 599142111R00 | Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm               | m | 22,55 | 207,00 | 4 667,85 | RTS 25/ II |
|              | Výkaz výměr: | "žlab 1 - viz. D.1.1.28.1." 3,6+3,6:<br>"žlab 2 - viz. D.1.1.28.2." 3,5+3,6:<br>"žlab 3 - viz. D.1.1.28.3." 4,0+4,25:<br>22,55 |   | 22,55 |        |          |            |
| Celkem za: 5 |              | Komunikace pozemní                                                                                                             |   |       |        | 4 667,85 |            |

|      |              |                                                                                                                                |   |       |        |           |            |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|-----------|------------|
| Díl: | 9            | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                            |   |       |        |           |            |
| 13   | 919735113R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody                              | m | 22,55 | 165,00 | 3 720,75  | RTS 25/ II |
|      | Výkaz výměr: | "žlab 1 - viz. D.1.1.28.1." 3,6+3,6:<br>"žlab 2 - viz. D.1.1.28.2." 3,5+3,6:<br>"žlab 3 - viz. D.1.1.28.3." 4,0+4,25:<br>22,55 |   | 22,55 |        |           |            |
| 14   | 935112111R00 | Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových příkopových tvárníc, šířky do 500 mm       | m | 71,00 | 278,00 | 19 738,00 | RTS 25/ II |

# Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 84 |
| Objekt: | SO-17 | Podchycení vod                                         |            |
| Soupis: | SO-17 | Podchycení vod                                         |            |

| Poř.         | Číslo        | Název                                                                                                          | MJ  | Množství | Cena/MJ  | Cena       | Cen.soust. |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|------------|
|              |              | s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm                                      |     |          |          |            |            |
|              | Výkaz výměr: | "podchycení vod 3 - viz. D.1.1.28.3." 35,5+35,5:<br>71                                                         |     | 71,00    |          |            |            |
| 15           | 59227001     | žlabovka příkopová betonová 250x200x100mm                                                                      | m   | 71,00    | 355,00   | 25 205,00  | URS        |
| 16           | 935113212    | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky přes 200 mm                                       | m   | 13,00    | 1 130,00 | 14 690,00  | URS        |
|              |              | V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu.                                   |     |          |          |            |            |
|              | Výkaz výměr: | "žlab 1 - viz. D.1.1.28.1." 4,0:<br>"žlab 2 - viz. D.1.1.28.2." 4,0:<br>"žlab 3 - viz. D.1.1.28.3." 5,0:<br>13 |     | 13,00    |          |            |            |
| 17           | 59299006-R   | Betonový odvodňovací žlab 400x300x500 mm s litinovou mříží D400                                                | kus | 26,00    | 8 000,00 | 208 000,00 | Vlastní    |
|              |              | vnější rozměry: š. 400 mm, v. 300 mm, dl. 500 mm                                                               |     |          |          |            |            |
|              | Výkaz výměr: | "žlab 1 - viz. D.1.1.28.1." 8:<br>"žlab 2 - viz. D.1.1.28.2." 8:<br>"žlab 3 - viz. D.1.1.28.3." 10:<br>26      |     | 26,00    |          |            |            |
| Celkem za: 9 |              | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                            |     |          |          | 271 353,75 |            |

|                |              |                                                                                                                                                            |   |        |        |          |     |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|-----|
| Díl:           | 997          | Přesun sutě                                                                                                                                                |   |        |        |          |     |
| 18             | 997221551    | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na, vzdálenost do 1 km                                     | t | 7,04   | 52,40  | 369,05   | URS |
|                | Výkaz výměr: | "sut' z komunikace" 7,043:<br>7,043                                                                                                                        |   | 7,04   |        |          |     |
| 19             | 997221559    | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý, další započatý 1 km přes 1 km                         |   | 169,03 | 11,00  | 1 859,35 | URS |
|                | Výkaz výměr: | 24*7,043:<br>169,032                                                                                                                                       |   | 169,03 |        |          |     |
| 20             | 997221873    | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení t zatříděného, do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04              |   | 4,58   | 352,00 | 1 612,16 | URS |
|                | Výkaz výměr: | "podkladní kamenivo z komunikace" 4,580:<br>4,58                                                                                                           |   | 4,58   |        |          |     |
| 21             | 997221875    | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez t obsahu, dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 |   | 2,46   | 300,00 | 738,90   | URS |
|                | Výkaz výměr: | "živice z komunikace" 1,737+0,726:<br>2,463                                                                                                                |   | 2,46   |        |          |     |
| Celkem za: 997 |              | Přesun sutě                                                                                                                                                |   |        |        | 4 579,46 |     |

|                |              |                                                                                                                                                                          |   |        |       |           |            |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|-----------|------------|
| Díl:           | 998          | Přesun hmot                                                                                                                                                              |   |        |       |           |            |
| 22             | 998332011R00 | Přesun hmot pro úpravy toků, hráze rybníční přesun hmot pro úpravy toků a kanály délky do 7000 m, hráze ochranné, rybníční a ostatní, ochranné a kanály délky do 7 000 m | t | 207,52 | 80,00 | 16 601,68 | RTS 25/ II |
| Celkem za: 998 |              | Přesun hmot                                                                                                                                                              |   |        |       | 16 601,68 |            |

## Položkový soupis

|         |      |                                                        |            |
|---------|------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV  | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 85 |
| Soupis: | VON1 | Vedlejší a ostatní náklady PR1                         |            |

| Poř.            | Číslo       | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ     | Množství | Cena/MJ | Cena            | Cen.soust. |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------------|------------|
| Díl:            | <b>VRN9</b> | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |         |                 |            |
| 1               | 091806001   | Analýza všech druhů odpadů ukládaných na skládku<br><br>Před uložením odpadů na skládku je nutné doložit analýzy všech druhů odpadů dodávaných na skládku a současně vypracovat Základní popis odpadu na základě výsledků těchto zkoušek odpadu. Nedílnou součástí protokolu o zkoušce musí být také protokol o odběru vzorku a doložení akreditace příslušné laboratoře. | soubor | 1,00     | 500,00  | 500,00          | Vlastní    |
| 2               | 091807000   | Náklady na vyhotovení fotodokumentace před stavbou, při stavbě a po dokončení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                      | soubor | 1,00     | 500,00  | 500,00          | Vlastní    |
| Celkem za: VRN9 |             | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |         | <b>1 000,00</b> |            |

|                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |          |                 |         |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|-----------------|---------|
| Díl:            | <b>VRN2</b> | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |          |                 |         |
| 3               | 031002000.1 | Zařízení staveniště<br><br>Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na síť, oplocení prostoru a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné záборы ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů, nájездů, lávek přes výkopy. Zajištění výkopů zábradlím. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště. Zajištění bezpečnosti práce. Ochrana životního prostředí (stromů, porostů a vegetačních ploch dle ČSN 83 9061). | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00        | Vlastní |
| 4               | 031002002   | Dopravní značení na staveništi<br><br>Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.                                                                                                                                                                                                                                                   | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00        | Vlastní |
| 5               | 031002003   | Provozní vlivy - práce v ochranném pásmu<br><br>- CHKO Pálava<br>V lokalitě U studny je nutné dbát odpovídajících ochranných opatření v okolí historické studny umístěné ve strži, plocha kolem studny do vzdálenosti 10 m nesmí být znečišťována a nejsou na ní dovoleny činnosti, které by mohly zhoršovat jakost podzemní vody.                                                                                                                                                                                                                                      | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00        | Vlastní |
| Celkem za: VRN2 |             | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |          | <b>6 000,00</b> |         |

|                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |          |                 |         |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|-----------------|---------|
| Díl:            | <b>VRN9</b> | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |          |                 |         |
| 6               | 090001000   | Geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací vč. vytyčení hranic dotčených soubor pozemků<br><br>Geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací.                                                                                                       |        | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00        | Vlastní |
| 7               | 091002000   | Geodetické práce při provádění stavby<br><br>Geodetické zaměření a zajištění dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb. 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení.                                                                                       | soubor | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00        | Vlastní |
| 8               | 091003000   | Geodetické práce po výstavbě<br><br>Geodetické zaměření skutečného provedení díla pro kolaudační řízení. 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení.                                                                                                                  | soubor | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00        | Vlastní |
| 9               | 091204000   | Dokumentace skutečného provedení stavby<br><br>Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení                                                                                                   | ks     | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00        | Vlastní |
| 10              | 091405000   | Zajištění umístění štítku o povolení stavby, tabulí BOZP vč. stejnopisu oznámení o zahájení stavby<br><br>Zajištění umístění štítku o povolení stavby, tabulí BOZP vč. stejnopisu oznámení o zahájení stavby oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště. | ks     | 2,00 | 250,00   | 500,00          | Vlastní |
| 11              | 091406000   | Publicita projektu - informační tabule<br><br>Zhotovení a instalace prezentační cedule nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace (dočasná) a následná instalace prezentační cedule po dokončení stavby (trvalá).                                          | ks     | 2,00 | 500,00   | 1 000,00        | Vlastní |
| 12              | 091806000   | Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla<br><br>- archeologický dohled                                                                                                                                                                         | soubor | 1,00 | 500,00   | 500,00          | Vlastní |
| Celkem za: VRN9 |             | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |          | <b>8 000,00</b> |         |

## Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 86 |
| Soupis: | VON10 | Vedlejší a ostatní náklady PR10                        |            |

| Poř.            | Číslo     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ     | Množství | Cena/MJ | Cena   | Cen.soust. |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|--------|------------|
| Díl: VRN9       |           | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |         |        |            |
| 1               | 091806001 | Analýza všech druhů odpadů ukládaných na skládku                                                                                                                                                                                                                                                                  | soubor | 1,00     | 500,00  | 500,00 | Vlastní    |
|                 |           | Před uložením odpadů na skládku je nutné doložit analýzy všech druhů odpadů dodávaných na skládku a současně vypracovat Základní popis odpadu na základě výsledků těchto zkoušek odpadu. Nedílnou součástí protokolu o zkoušce musí být také protokol o odběru vzorku a doložení akreditace příslušné laboratoře. |        |          |         |        |            |
| 2               | 091807000 | Náklady na vyhotovení fotodokumentace před stavbou, při stavbě a po dokončení stavby                                                                                                                                                                                                                              | soubor | 1,00     | 500,00  | 500,00 | Vlastní    |
| Celkem za: VRN9 |           | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |         |        | 1 000,00   |

|                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |          |          |          |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|----------|----------|
| Díl: VRN2       |             | Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |          |          |          |
| 3               | 031002000.1 | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Vlastní  |
|                 |             | Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na síť, oplocení prostoru a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné záборы ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů, nájездů, lávek přes výkopy. Zajištění výkopů zábradlím. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště. Zajištění bezpečnosti práce. Ochrana životního prostředí (stromů, porostů a vegetačních ploch dle ČSN 83 9061). |        |      |          |          |          |
| 4               | 031002002   | Dopravní značení na staveništi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Vlastní  |
|                 |             | Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |          |          |          |
| 5               | 031002003   | Provozní vlivy - práce v ochranném pásmu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Vlastní  |
|                 |             | - CHKO Pálava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |          |          |          |
| Celkem za: VRN2 |             | Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |          |          | 6 000,00 |

|           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |      |          |          |         |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|----------|---------|
| Díl: VRN9 |           | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |      |          |          |         |
| 6         | 090001000 | Geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací vč. vytyčení hranic dotčených soubor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Vlastní |
|           |           | Geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |          |          |         |
| 7         | 091002000 | Geodetické práce při provádění stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | soubor | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Vlastní |
|           |           | Geodetické zaměření a zajištění dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb. 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |          |          |         |
| 8         | 091003000 | Geodetické práce po výstavbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | soubor | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Vlastní |
|           |           | Geodetické zaměření skutečného provedení díla pro kolaudační řízení. 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |          |          |         |
| 9         | 091204000 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks     | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Vlastní |
|           |           | Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |          |          |         |
| 10        | 091404000 | Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | soubor | 1,00 | 500,00   | 500,00   | Vlastní |
|           |           | Zajištění a provedení všech ostatních nezbytných zkoušek, rozborů, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. Po vytvoření pláně dodavatel zajistí ověření únosnosti pláně a na základě výsledků zajistí u autorizované společnosti ověření vhodnosti navržené směsi pro vylepšení pláně včetně mocnosti. Výsledky budou odsouhlaseny na kontrolním dnu autorským dozorem, dozorem investora a investorem. |        |      |          |          |         |
| 11        | 091405000 | Zajištění umístění štítku o povolení stavby, tabulí BOZP vč. stejnopisu oznámení o zahájení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks     | 2,00 | 250,00   | 500,00   | Vlastní |
|           |           | Zajištění umístění štítku o povolení stavby, tabulí BOZP vč. stejnopisu oznámení o zahájení stavby oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |          |          |         |
| 12        | 091406000 | Publicita projektu - informační tabule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks     | 2,00 | 500,00   | 1 000,00 | Vlastní |
|           |           | Zhotovení a instalace prezentační cedule nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace (dočasná) a následná instalace prezentační cedule po dokončení stavby (trvalá).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |      |          |          |         |
| 13        | 091806000 | Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | soubor | 1,00 | 500,00   | 500,00   | Vlastní |
|           |           | - archeologický dohled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |          |          |         |

## Položkový soupis

|            |       |                                                        |            |         |          |            |
|------------|-------|--------------------------------------------------------|------------|---------|----------|------------|
| Stavba:    | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 87 |         |          |            |
| Soupis:    | VON10 | Vedlejší a ostatní náklady PR10                        |            |         |          |            |
| Poř. Číslo | Název | MJ                                                     | Množství   | Cena/MJ | Cena     | Cen.soust. |
| Celkem za: | VRN9  | Ostatní náklady                                        |            |         | 8 500,00 |            |

## Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 88 |
| Soupis: | VON11 | Vedlejší a ostatní náklady TP1-TP18                    |            |

| Poř.            | Číslo     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ     | Množství | Cena/MJ | Cena            | Cen.soust. |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------------|------------|
| Díl: VRN9       |           | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |         |                 |            |
| 1               | 091806001 | Analýza všech druhů odpadů ukládaných na skládku                                                                                                                                                                                                                                                                  | soubor | 1,00     | 500,00  | 500,00          | Vlastní    |
|                 |           | Před uložením odpadů na skládku je nutné doložit analýzy všech druhů odpadů dodávaných na skládku a současně vypracovat Základní popis odpadu na základě výsledků těchto zkoušek odpadu. Nedílnou součástí protokolu o zkoušce musí být také protokol o odběru vzorku a doložení akreditace příslušné laboratoře. |        |          |         |                 |            |
| 2               | 091807000 | Náklady na vyhotovení fotodokumentace před stavbou, při stavbě a po dokončení stavby                                                                                                                                                                                                                              | soubor | 1,00     | 500,00  | 500,00          | Vlastní    |
| Celkem za: VRN9 |           | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |         | <b>1 000,00</b> |            |

|                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |          |                 |         |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|-----------------|---------|
| Díl: VRN2       |             | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |          |                 |         |
| 3               | 031002000.1 | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00        | Vlastní |
|                 |             | Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na síť, oplocení prostoru a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné záборы ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů, nájездů, lávek přes výkopy. Zajištění výkopů zábradlím. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště. Zajištění bezpečnosti práce. Ochrana životního prostředí (stromů, porostů a vegetačních ploch dle ČSN 83 9061). |        |      |          |                 |         |
| 4               | 031002002   | Dopravní značení na staveništi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00        | Vlastní |
|                 |             | Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |          |                 |         |
| 5               | 031002003   | Provozní vlivy - práce v ochranném pásmu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00        | Vlastní |
|                 |             | - CHKO Pálava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |          |                 |         |
| Celkem za: VRN2 |             | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |          | <b>6 000,00</b> |         |

|                 |           |                                                                                                                                                                                                 |        |      |          |                 |         |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|-----------------|---------|
| Díl: VRN9       |           | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                          |        |      |          |                 |         |
| 6               | 090001000 | Geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací vč. vytyčení hranic dotčených soubor                                                                                              |        | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00        | Vlastní |
|                 |           | Geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací: technické prvky - 18 ks                                                                                                          |        |      |          |                 |         |
| 7               | 091002000 | Geodetické práce při provádění stavby                                                                                                                                                           | soubor | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00        | Vlastní |
|                 |           | Geodetické zaměření a zajištění dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb. 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení.                                             |        |      |          |                 |         |
| 8               | 091003000 | Geodetické práce po výstavbě                                                                                                                                                                    | soubor | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00        | Vlastní |
|                 |           | Geodetické zaměření skutečného provedení díla pro kolaudační řízení. 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení.                                                               |        |      |          |                 |         |
| 9               | 091204000 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                                                                         | ks     | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00        | Vlastní |
|                 |           | Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení                                                           |        |      |          |                 |         |
| 10              | 091405000 | Zajištění umístění štítku o povolení stavby, tabulí BOZP vč. stejnopisu oznámení o zahájení stavby                                                                                              | ks     | 2,00 | 250,00   | 500,00          | Vlastní |
|                 |           | Zajištění umístění štítku o povolení stavby, tabulí BOZP vč. stejnopisu oznámení o zahájení stavby oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.                    |        |      |          |                 |         |
| 11              | 091406000 | Publicita projektu - informační tabule                                                                                                                                                          | ks     | 2,00 | 500,00   | 1 000,00        | Vlastní |
|                 |           | Zhotovení a instalace prezentační cedule nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace (dočasná) a následná instalace prezentační cedule po dokončení stavby (trvalá). |        |      |          |                 |         |
| 12              | 091806000 | Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla                                                                                                                | soubor | 1,00 | 500,00   | 500,00          | Vlastní |
|                 |           | - archeologický dohled                                                                                                                                                                          |        |      |          |                 |         |
| Celkem za: VRN9 |           | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                          |        |      |          | <b>8 000,00</b> |         |

## Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 89 |
| Soupis: | VON12 | Vedlejší a ostatní náklady VHO1                        |            |

| Poř.            | Číslo     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ     | Množství | Cena/MJ | Cena     | Cen.soust. |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|------------|
| Díl: VRN9       |           | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |         |          |            |
| 1               | 091806001 | Analýza všech druhů odpadů ukládaných na skládku                                                                                                                                                                                                                                                                  | soubor | 1,00     | 500,00  | 500,00   | Vlastní    |
|                 |           | Před uložením odpadů na skládku je nutné doložit analýzy všech druhů odpadů dodávaných na skládku a současně vypracovat Základní popis odpadu na základě výsledků těchto zkoušek odpadu. Nedílnou součástí protokolu o zkoušce musí být také protokol o odběru vzorku a doložení akreditace příslušné laboratoře. |        |          |         |          |            |
| 2               | 091807000 | Náklady na vyhotovení fotodokumentace před stavbou, při stavbě a po dokončení stavby                                                                                                                                                                                                                              | soubor | 1,00     | 500,00  | 500,00   | Vlastní    |
| Celkem za: VRN9 |           | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |         | 1 000,00 |            |

|                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |          |          |         |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|----------|---------|
| Díl: VRN2       |             | Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |          |          |         |
| 3               | 031002000.1 | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Vlastní |
|                 |             | Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na síť, oplocení prostoru a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné záборы ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů, nájездů, lávek přes výkopy. Zajištění výkopů zábradlím. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště. Zajištění bezpečnosti práce. Ochrana životního prostředí (stromů, porostů a vegetačních ploch dle ČSN 83 9061). |        |      |          |          |         |
| 4               | 031002002   | Dopravní značení na staveništi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Vlastní |
|                 |             | Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |          |          |         |
| 5               | 031002003   | Provozní vlivy - práce v ochranném pásmu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Vlastní |
|                 |             | - CHKO Pálava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |          |          |         |
| Celkem za: VRN2 |             | Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |          | 6 000,00 |         |

|           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |      |          |          |         |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|----------|---------|
| Díl: VRN9 |           | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |      |          |          |         |
| 6         | 090001000 | Geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací vč. vytyčení hranic dotčených soubor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Vlastní |
|           |           | Geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací: tůň s hrází dl. 59 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |          |          |         |
| 7         | 091002000 | Geodetické práce při provádění stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | soubor | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Vlastní |
|           |           | Geodetické zaměření a zajištění dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb. 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |          |          |         |
| 8         | 091003000 | Geodetické práce po výstavbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | soubor | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Vlastní |
|           |           | Geodetické zaměření skutečného provedení díla pro kolaudační řízení. 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |          |          |         |
| 9         | 091204000 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks     | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Vlastní |
|           |           | Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |          |          |         |
| 10        | 091404000 | Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | soubor | 1,00 | 500,00   | 500,00   | Vlastní |
|           |           | Zajištění a provedení všech ostatních nezbytných zkoušek, rozborů, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. Po vytvoření pláně dodavatel zajistí ověření únosnosti pláně a na základě výsledků zajistí u autorizované společnosti ověření vhodnosti navržené směsi pro vylepšení pláně včetně mocnosti. Výsledky budou odsouhlaseny na kontrolním dnu autorským dozorem, dozorem investora a investorem. |        |      |          |          |         |
| 11        | 091405000 | Zajištění umístění štítku o povolení stavby, tabulí BOZP vč. stejnopisu oznámení o zahájení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks     | 2,00 | 250,00   | 500,00   | Vlastní |
|           |           | Zajištění umístění štítku o povolení stavby, tabulí BOZP vč. stejnopisu oznámení o zahájení stavby oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |          |          |         |
| 12        | 091406000 | Publicita projektu - informační tabule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks     | 2,00 | 500,00   | 1 000,00 | Vlastní |
|           |           | Zhotovení a instalace prezentační cedule nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace (dočasná) a následná instalace prezentační cedule po dokončení stavby (trvalá).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |      |          |          |         |
| 13        | 091806000 | Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | soubor | 1,00 | 500,00   | 500,00   | Vlastní |
|           |           | - archeologický dohled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |          |          |         |

## Položkový soupis

|                 |                 |                                                        |            |         |          |            |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------|---------|----------|------------|
| Stavba:         | PAV             | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 90 |         |          |            |
| Soupis:         | VON12           | Vedlejší a ostatní náklady VHO1                        |            |         |          |            |
| Poř. číslo      | Název           | MJ                                                     | Množství   | Cena/MJ | Cena     | Cen.soust. |
| Celkem za: VRN9 | Ostatní náklady |                                                        |            |         | 8 500,00 |            |

## Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 91 |
| Soupis: | VON13 | Vedlejší a ostatní náklady VC3-R                       |            |

| Poř.            | Číslo     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ     | Množství | Cena/MJ | Cena            | Cen.soust. |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------------|------------|
| Díl: VRN9       |           | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |         |                 |            |
| 1               | 091806001 | Analýza všech druhů odpadů ukládaných na skládku                                                                                                                                                                                                                                                                  | soubor | 1,00     | 500,00  | 500,00          | Vlastní    |
|                 |           | Před uložením odpadů na skládku je nutné doložit analýzy všech druhů odpadů dodávaných na skládku a současně vypracovat Základní popis odpadu na základě výsledků těchto zkoušek odpadu. Nedílnou součástí protokolu o zkoušce musí být také protokol o odběru vzorku a doložení akreditace příslušné laboratoře. |        |          |         |                 |            |
| 2               | 091807000 | Náklady na vyhotovení fotodokumentace před stavbou, při stavbě a po dokončení stavby                                                                                                                                                                                                                              | soubor | 1,00     | 500,00  | 500,00          | Vlastní    |
| Celkem za: VRN9 |           | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |         | <b>1 000,00</b> |            |

|                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |      |          |                 |         |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|-----------------|---------|
| Díl: VRN2       |             | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |          |                 |         |
| 3               | 031002000.1 | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00        | Vlastní |
|                 |             | Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na síť, oplocení prostoru a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné zábrory ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů, nájездů, lávek přes výkopy. Zajištění výkopů zábradlím. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště. Zajištění bezpečnosti práce. Ochrana životního prostředí (stromů, porostů a vegetačních ploch dle ČSN 83 9061). |        |      |          |                 |         |
| 4               | 031002002   | Dopravní značení na staveništi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00        | Vlastní |
|                 |             | Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.                                                                                                                                                                                                                                                               |        |      |          |                 |         |
| 5               | 031002003   | Provozní vlivy - práce v ochranném pásmu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00        | Vlastní |
|                 |             | - CHKO Pálava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |          |                 |         |
| Celkem za: VRN2 |             | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |          | <b>6 000,00</b> |         |

|           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |      |          |          |         |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|----------|---------|
| Díl: VRN9 |           | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |          |          |         |
| 6         | 090001000 | Geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací vč. vytyčení hranic dotčených soubor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Vlastní |
|           |           | Geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací: cesta VC3-R dl. 189 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |      |          |          |         |
| 7         | 091002000 | Geodetické práce při provádění stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | soubor | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Vlastní |
|           |           | Geodetické zaměření a zajištění dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb. 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |          |          |         |
| 8         | 091003000 | Geodetické práce po výstavbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | soubor | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Vlastní |
|           |           | Geodetické zaměření skutečného provedení díla pro kolaudační řízení. 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |          |          |         |
| 9         | 091204000 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks     | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Vlastní |
|           |           | Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |          |          |         |
| 10        | 091404000 | Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | soubor | 1,00 | 500,00   | 500,00   | Vlastní |
|           |           | Zajištění a provedení všech ostatních nezbytných zkoušek, rozborů, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. Po vytvoření pláně dodavatel zajistí ověření únosnosti pláně a na základě výsledků zajistí u autorizované společnosti ověření vhodnosti navržené směsi pro vylepšení pláně včetně mocnosti. Výsledky budou odsouhlaseny na kontrolním dnu autorským dozorem, dozorem investora a investorem. |        |      |          |          |         |
| 11        | 091405000 | Zajištění umístění štítku o povolení stavby, tabulí BOZP vč. stejnopisu oznámení o zahájení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks     | 2,00 | 250,00   | 500,00   | Vlastní |
|           |           | Zajištění umístění štítku o povolení stavby, tabulí BOZP vč. stejnopisu oznámení o zahájení stavby oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |          |          |         |
| 12        | 091406000 | Publicita projektu - informační tabule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks     | 2,00 | 500,00   | 1 000,00 | Vlastní |
|           |           | Zhotovení a instalace prezentační cedule nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace (dočasná) a následná instalace prezentační cedule po dokončení stavby (trvalá).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |      |          |          |         |
| 13        | 091806000 | Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | soubor | 1,00 | 500,00   | 500,00   | Vlastní |
|           |           | - archeologický dohled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |          |          |         |

## Položkový soupis

| Stavba:    | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 92 |         |          |            |
|------------|-------|--------------------------------------------------------|------------|---------|----------|------------|
| Soupis:    | VON13 | Vedlejší a ostatní náklady VC3-R                       |            |         |          |            |
| Poř. Číslo | Název | MJ                                                     | Množství   | Cena/MJ | Cena     | Cen.soust. |
| Celkem za: | VRN9  | Ostatní náklady                                        |            |         | 8 500,00 |            |

Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 93 |
| Soupis: | VON14 | Vedlejší a ostatní náklady VC5-R                       |            |

| Poř.            | Číslo     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ     | Množství | Cena/MJ | Cena     | Cen.soust. |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|------------|
| Díl:            | VRN9      | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |         |          |            |
| 1               | 091806001 | Analýza všech druhů odpadů ukládaných na skládku<br><br>Před uložením odpadů na skládku je nutné doložit analýzy všech druhů odpadů dodávaných na skládku a současně vypracovat Základní popis odpadu na základě výsledků těchto zkoušek odpadu. Nedílnou součástí protokolu o zkoušce musí být také protokol o odběru vzorku a doložení akreditace příslušné laboratoře. | soubor | 1,00     | 500,00  | 500,00   | Vlastní    |
| 2               | 091807000 | Náklady na vyhotovení fotodokumentace před stavbou, při stavbě a po dokončení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                      | soubor | 1,00     | 500,00  | 500,00   | Vlastní    |
| Celkem za: VRN9 |           | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |         | 1 000,00 |            |

|                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |          |          |         |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|----------|---------|
| Díl:            | VRN2        | Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |          |          |         |
| 3               | 031002000.1 | Zařízení staveniště<br><br>Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na síť, oplocení prostoru a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné záборы ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů, nájездů, lávek přes výkopy. Zajištění výkopů zábradlím. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště. Zajištění bezpečnosti práce. Ochrana životního prostředí (stromů, porostů a vegetačních ploch dle ČSN 83 9061). | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Vlastní |
| 4               | 031002002   | Dopravní značení na staveništi<br><br>Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.                                                                                                                                                                                                                                                   | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Vlastní |
| 5               | 031002003   | Provozní vlivy - práce v ochranném pásmu<br><br>- ochranné pásmo nadzemního vedení VN, CHKO Pálava<br>V lokalitě U studny je nutné dbát odpovídajících ochranných opatření v okolí historické studny umístěné ve strži, plocha kolem studny do vzdálenosti 10 m nesmí být znečišťována a nejsou na ní dovoleny činnosti, které by mohly zhoršovat jakost podzemní vody.                                                                                                                                                                                                 | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Vlastní |
| Celkem za: VRN2 |             | Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |          | 6 000,00 |         |

|      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |           |           |         |
|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|-----------|---------|
| Díl: | VRN9      | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |           |           |         |
| 6    | 090001000 | Geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací vč. vytyčení hranic dotčených soubor pozemků<br><br>Geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací: cesta VC5-R dl. 314 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Vlastní |
| 7    | 091002000 | Geodetické práce při provádění stavby<br><br>Geodetické zaměření a zajištění dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb. 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | soubor | 1,00 | 1 500,00  | 1 500,00  | Vlastní |
| 8    | 091003000 | Geodetické práce po výstavbě<br><br>Geodetické zaměření skutečného provedení díla pro kolaudační řízení. 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | soubor | 1,00 | 1 500,00  | 1 500,00  | Vlastní |
| 9    | 091003001 | Vytyčení podzemních inženýrských sítí<br><br>Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci dle podmínek z dokladové části projektu (např. plynovod, vodovod, sdělovací vedení).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | soubor | 1,00 | 1 500,00  | 1 500,00  | Vlastní |
| 10   | 091204000 | Dokumentace skutečného provedení stavby<br><br>Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks     | 1,00 | 1 500,00  | 1 500,00  | Vlastní |
| 11   | 091404000 | Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů<br><br>Zajištění a provedení všech ostatních nezbytných zkoušek, rozborů, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. Po vytvoření pláně dodavatel zajistí ověření únosnosti pláně a na základě výsledků zajistí u autorizované společnosti ověření vhodnosti navržené směsi pro vylepšení pláně včetně mocnosti. Výsledky budou odsouhlaseny na kontrolním dnu autorským dozorem, dozorem investora a investorem. | soubor | 1,00 | 500,00    | 500,00    | Vlastní |
| 12   | 091405000 | Zajištění umístění štítku o povolení stavby, tabulí BOZP vč. stejnopisu oznámení o zahájení stavby<br><br>Zajištění umístění štítku o povolení stavby, tabulí BOZP vč. stejnopisu oznámení o zahájení stavby oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks     | 2,00 | 250,00    | 500,00    | Vlastní |

## Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 94 |
| Soupis: | VON14 | Vedlejší a ostatní náklady VC5-R                       |            |

| Poř.            | Číslo     | Název                                                                                                                                                                                                                                        | MJ     | Množství | Cena/MJ | Cena            | Cen.soust. |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------------|------------|
| 13              | 091406000 | Publicita projektu - informační tabule<br>Zhotovení a instalace prezentační cedule<br>nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace (dočasná) a následná instalace prezentační cedule po dokončení stavby (trvalá). | ks     | 2,00     | 500,00  | 1 000,00        | Vlastní    |
| 14              | 091806000 | Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla<br>- archeologický dohled                                                                                                                                   | soubor | 1,00     | 500,00  | 500,00          | Vlastní    |
| Celkem za: VRN9 |           |                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |         | Ostatní náklady | 18 500,00  |

Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 95 |
| Soupis: | VON16 | Vedlejší a ostatní náklady - navážka                   |            |

| Poř.            | Číslo     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ     | Množství | Cena/MJ  | Cena     | Cen.soust. |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| Díl: VRN9       |           | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |          |          |            |
| 1               | 091806001 | Analýza všech druhů odpadů ukládaných na skládku                                                                                                                                                                                                                                                                  | soubor | 1,00     | 5 000,00 | 5 000,00 | Vlastní    |
|                 |           | Před uložením odpadů na skládku je nutné doložit analýzy všech druhů odpadů dodávaných na skládku a současně vypracovat Základní popis odpadu na základě výsledků těchto zkoušek odpadu. Nedílnou součástí protokolu o zkoušce musí být také protokol o odběru vzorku a doložení akreditace příslušné laboratoře. |        |          |          |          |            |
| Celkem za: VRN9 |           | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |          |          | 5 000,00   |

|                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |          |          |          |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|----------|----------|
| Díl: VRN2       |             | Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |          |          |          |
| 2               | 031002000.1 | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Vlastní  |
|                 |             | Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na síť, oplocení prostoru a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné zábory ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů, nájezdů, lávek přes výkopy. Zajištění výkopů zábradlím. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště. Zajištění bezpečnosti práce. Ochrana životního prostředí (stromů, porostů a vegetačních ploch dle ČSN 83 9061). |        |      |          |          |          |
| 3               | 031002002   | Dopravní značení na staveništi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Vlastní  |
|                 |             | Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |          |          |          |
| 4               | 031002003   | Provozní vlivy - práce v ochranném pásmu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Vlastní  |
|                 |             | - CHKO Pálava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |          |          |          |
| Celkem za: VRN2 |             | Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |          |          | 6 000,00 |

## Položkový soupis

|         |       |                                                        |            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 96 |
| Soupis: | VON17 | Vedlejší a ostatní náklady - podchycení vod            |            |

| Poř.            | Číslo       | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ     | Množství | Cena/MJ | Cena            | Cen.soust. |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------------|------------|
| Díl:            | <b>VRN9</b> | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |         |                 |            |
| 1               | 091806001   | Analýza všech druhů odpadů ukládaných na skládku<br><br>Před uložením odpadů na skládku je nutné doložit analýzy všech druhů odpadů dodávaných na skládku a současně vypracovat Základní popis odpadu na základě výsledků těchto zkoušek odpadu. Nedílnou součástí protokolu o zkoušce musí být také protokol o odběru vzorku a doložení akreditace příslušné laboratoře. | soubor | 1,00     | 500,00  | 500,00          | Vlastní    |
| 2               | 091807000   | Náklady na vyhotovení fotodokumentace před stavbou, při stavbě a po dokončení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                      | soubor | 1,00     | 500,00  | 500,00          | Vlastní    |
| Celkem za: VRN9 |             | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |         | <b>1 000,00</b> |            |

|                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |          |                 |         |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|-----------------|---------|
| Díl:            | <b>VRN2</b> | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |          |                 |         |
| 3               | 031002000.1 | Zařízení staveniště<br><br>Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na síť, oplocení prostoru a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné záборы ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů, nájездů, lávek přes výkopy. Zajištění výkopů zábradlím. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště. Zajištění bezpečnosti práce. Ochrana životního prostředí (stromů, porostů a vegetačních ploch dle ČSN 83 9061). | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00        | Vlastní |
| 4               | 031002002   | Dopravní značení na staveništi<br><br>Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.                                                                                                                                                                                                                                                   | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00        | Vlastní |
| 5               | 031002003   | Provozní vlivy - práce v ochranném pásmu<br><br>- CHKO Pálava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00        | Vlastní |
| Celkem za: VRN2 |             | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |          | <b>6 000,00</b> |         |

|                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |          |                 |         |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|-----------------|---------|
| Díl:            | <b>VRN9</b> | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |          |                 |         |
| 6               | 090001000   | Geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací vč. vytyčení hranic dotčených soubor<br><br>Geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací: podchycení vod - 3 ks.                                                                                        | soubor | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00        | Vlastní |
| 7               | 091002000   | Geodetické práce při provádění stavby<br><br>Geodetické zaměření a zajištění dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb. 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení.                                                                                       | soubor | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00        | Vlastní |
| 8               | 091003000   | Geodetické práce po výstavbě<br><br>Geodetické zaměření skutečného provedení díla pro kolaudační řízení. 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení.                                                                                                                  | soubor | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00        | Vlastní |
| 9               | 091204000   | Dokumentace skutečného provedení stavby<br><br>Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení                                                                                                   | ks     | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00        | Vlastní |
| 10              | 091405000   | Zajištění umístění štítku o povolení stavby, tabulí BOZP vč. stejnopisu oznámení o zahájení stavby<br><br>Zajištění umístění štítku o povolení stavby, tabulí BOZP vč. stejnopisu oznámení o zahájení stavby oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště. | ks     | 2,00 | 250,00   | 500,00          | Vlastní |
| 11              | 091406000   | Publicita projektu - informační tabule<br><br>Zhotovení a instalace prezentační cedule nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace (dočasná) a následná instalace prezentační cedule po dokončení stavby (trvalá).                                          | ks     | 2,00 | 500,00   | 1 000,00        | Vlastní |
| 12              | 091806000   | Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla<br><br>- archeologický dohled                                                                                                                                                                         | soubor | 1,00 | 500,00   | 500,00          | Vlastní |
| Celkem za: VRN9 |             | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |          | <b>8 000,00</b> |         |

## Položkový soupis

|         |      |                                                        |            |
|---------|------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV  | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 97 |
| Soupis: | VON2 | Vedlejší a ostatní náklady PR2                         |            |

| Poř.            | Číslo     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ     | Množství | Cena/MJ | Cena   | Cen.soust. |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|--------|------------|
| Díl: VRN9       |           | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |         |        |            |
| 1               | 091806001 | Analýza všech druhů odpadů ukládaných na skládku                                                                                                                                                                                                                                                                  | soubor | 1,00     | 500,00  | 500,00 | Vlastní    |
|                 |           | Před uložením odpadů na skládku je nutné doložit analýzy všech druhů odpadů dodávaných na skládku a současně vypracovat Základní popis odpadu na základě výsledků těchto zkoušek odpadu. Nedílnou součástí protokolu o zkoušce musí být také protokol o odběru vzorku a doložení akreditace příslušné laboratoře. |        |          |         |        |            |
| 2               | 091807000 | Náklady na vyhotovení fotodokumentace před stavbou, při stavbě a po dokončení stavby                                                                                                                                                                                                                              | soubor | 1,00     | 500,00  | 500,00 | Vlastní    |
| Celkem za: VRN9 |           | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |         |        | 1 000,00   |

|                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |          |          |          |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|----------|----------|
| Díl: VRN2       |             | Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |          |          |          |
| 3               | 031002000.1 | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Vlastní  |
|                 |             | Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na síť, oplocení prostoru a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné záборы ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů, nájездů, lávek přes výkopy. Zajištění výkopů zábradlím. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště. Zajištění bezpečnosti práce. Ochrana životního prostředí (stromů, porostů a vegetačních ploch dle ČSN 83 9061). |        |      |          |          |          |
| 4               | 031002002   | Dopravní značení na staveništi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Vlastní  |
|                 |             | Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |          |          |          |
| 5               | 031002003   | Provozní vlivy - práce v ochranném pásmu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Vlastní  |
|                 |             | - CHKO Pálava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |          |          |          |
| Celkem za: VRN2 |             | Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |          |          | 6 000,00 |

|           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |      |          |          |         |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|----------|---------|
| Díl: VRN9 |           | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |      |          |          |         |
| 6         | 090001000 | Geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací vč. vytyčení hranic dotčených soubor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Vlastní |
|           |           | Geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |          |          |         |
| 7         | 091002000 | Geodetické práce při provádění stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | soubor | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Vlastní |
|           |           | Geodetické zaměření a zajištění dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb. 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |          |          |         |
| 8         | 091003000 | Geodetické práce po výstavbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | soubor | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Vlastní |
|           |           | Geodetické zaměření skutečného provedení díla pro kolaudační řízení. 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |          |          |         |
| 9         | 091204000 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks     | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Vlastní |
|           |           | Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |          |          |         |
| 10        | 091404000 | Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | soubor | 1,00 | 500,00   | 500,00   | Vlastní |
|           |           | Zajištění a provedení všech ostatních nezbytných zkoušek, rozborů, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. Po vytvoření pláně dodavatel zajistí ověření únosnosti pláně a na základě výsledků zajistí u autorizované společnosti ověření vhodnosti navržené směsi pro vylepšení pláně včetně mocnosti. Výsledky budou odsouhlaseny na kontrolním dnu autorským dozorem, dozorem investora a investorem. |        |      |          |          |         |
| 11        | 091405000 | Zajištění umístění štítku o povolení stavby, tabulí BOZP vč. stejnopisu oznámení o zahájení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks     | 2,00 | 250,00   | 500,00   | Vlastní |
|           |           | Zajištění umístění štítku o povolení stavby, tabulí BOZP vč. stejnopisu oznámení o zahájení stavby oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |          |          |         |
| 12        | 091406000 | Publicita projektu - informační tabule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks     | 2,00 | 500,00   | 1 000,00 | Vlastní |
|           |           | Zhotovení a instalace prezentační cedule nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace (dočasná) a následná instalace prezentační cedule po dokončení stavby (trvalá).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |      |          |          |         |
| 13        | 091806000 | Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | soubor | 1,00 | 500,00   | 500,00   | Vlastní |
|           |           | - archeologický dohled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |          |          |         |

## Položkový soupis

| Stavba:    | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 98 |         |          |            |
|------------|-------|--------------------------------------------------------|------------|---------|----------|------------|
| Soupis:    | VON2  | Vedlejší a ostatní náklady PR2                         |            |         |          |            |
| Poř. Číslo | Název | MJ                                                     | Množství   | Cena/MJ | Cena     | Cen.soust. |
| Celkem za: | VRN9  | Ostatní náklady                                        |            |         | 8 500,00 |            |

## Položkový soupis

|         |      |                                                        |            |
|---------|------|--------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | PAV  | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 99 |
| Soupis: | VON3 | Vedlejší a ostatní náklady PR3                         |            |

| Poř.            | Číslo     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ     | Množství | Cena/MJ | Cena   | Cen.soust. |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|--------|------------|
| Díl: VRN9       |           | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |         |        |            |
| 1               | 091806001 | Analýza všech druhů odpadů ukládaných na skládku                                                                                                                                                                                                                                                                  | soubor | 1,00     | 500,00  | 500,00 | Vlastní    |
|                 |           | Před uložením odpadů na skládku je nutné doložit analýzy všech druhů odpadů dodávaných na skládku a současně vypracovat Základní popis odpadu na základě výsledků těchto zkoušek odpadu. Nedílnou součástí protokolu o zkoušce musí být také protokol o odběru vzorku a doložení akreditace příslušné laboratoře. |        |          |         |        |            |
| 2               | 091807000 | Náklady na vyhotovení fotodokumentace před stavbou, při stavbě a po dokončení stavby                                                                                                                                                                                                                              | soubor | 1,00     | 500,00  | 500,00 | Vlastní    |
| Celkem za: VRN9 |           | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |         |        | 1 000,00   |

|                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |          |          |          |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|----------|----------|
| Díl: VRN2       |             | Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |          |          |          |
| 3               | 031002000.1 | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Vlastní  |
|                 |             | Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na síť, oplocení prostoru a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné záборы ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů, nájezdů, lávek přes výkopy. Zajištění výkopů zábradlím. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště. Zajištění bezpečnosti práce. Ochrana životního prostředí (stromů, porostů a vegetačních ploch dle ČSN 83 9061). |        |      |          |          |          |
| 4               | 031002002   | Dopravní značení na staveništi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Vlastní  |
|                 |             | Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |          |          |          |
| 5               | 031002003   | Provozní vlivy - práce v ochranném pásmu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Vlastní  |
|                 |             | - CHKO Pálava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |          |          |          |
| Celkem za: VRN2 |             | Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |          |          | 6 000,00 |

|           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |      |          |          |         |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|----------|---------|
| Díl: VRN9 |           | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |      |          |          |         |
| 6         | 090001000 | Geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací vč. vytyčení hranic dotčených soubor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Vlastní |
|           |           | Geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |          |          |         |
| 7         | 091002000 | Geodetické práce při provádění stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | soubor | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Vlastní |
|           |           | Geodetické zaměření a zajištění dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb. 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |          |          |         |
| 8         | 091003000 | Geodetické práce po výstavbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | soubor | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Vlastní |
|           |           | Geodetické zaměření skutečného provedení díla pro kolaudační řízení. 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |          |          |         |
| 9         | 091204000 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks     | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Vlastní |
|           |           | Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |          |          |         |
| 10        | 091404000 | Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | soubor | 1,00 | 500,00   | 500,00   | Vlastní |
|           |           | Zajištění a provedení všech ostatních nezbytných zkoušek, rozborů, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. Po vytvoření pláně dodavatel zajistí ověření únosnosti pláně a na základě výsledků zajistí u autorizované společnosti ověření vhodnosti navržené směsi pro vylepšení pláně včetně mocnosti. Výsledky budou odsouhlaseny na kontrolním dnu autorským dozorem, dozorem investora a investorem. |        |      |          |          |         |
| 11        | 091405000 | Zajištění umístění štítku o povolení stavby, tabulí BOZP vč. stejnopisu oznámení o zahájení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks     | 2,00 | 250,00   | 500,00   | Vlastní |
|           |           | Zajištění umístění štítku o povolení stavby, tabulí BOZP vč. stejnopisu oznámení o zahájení stavby oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |          |          |         |
| 12        | 091406000 | Publicita projektu - informační tabule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks     | 2,00 | 500,00   | 1 000,00 | Vlastní |
|           |           | Zhotovení a instalace prezentační cedule nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace (dočasná) a následná instalace prezentační cedule po dokončení stavby (trvalá).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |      |          |          |         |
| 13        | 091806000 | Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | soubor | 1,00 | 500,00   | 500,00   | Vlastní |
|           |           | - archeologický dohled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |          |          |         |

## Položkový soupis

|            |       |                                                        |             |         |          |            |
|------------|-------|--------------------------------------------------------|-------------|---------|----------|------------|
| Stavba:    | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 100 |         |          |            |
| Soupis:    | VON3  | Vedlejší a ostatní náklady PR3                         |             |         |          |            |
| Poř. Číslo | Název | MJ                                                     | Množství    | Cena/MJ | Cena     | Cen.soust. |
| Celkem za: | VRN9  | Ostatní náklady                                        |             |         | 8 500,00 |            |

## Položkový soupis

|         |      |                                                        |             |
|---------|------|--------------------------------------------------------|-------------|
| Stavba: | PAV  | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 101 |
| Soupis: | VON4 | Vedlejší a ostatní náklady PR4                         |             |

| Poř.            | Číslo     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ     | Množství | Cena/MJ | Cena            | Cen.soust. |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------------|------------|
| Díl: VRN9       |           | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |         |                 |            |
| 1               | 091806001 | Analýza všech druhů odpadů ukládaných na skládku                                                                                                                                                                                                                                                                  | soubor | 1,00     | 500,00  | 500,00          | Vlastní    |
|                 |           | Před uložením odpadů na skládku je nutné doložit analýzy všech druhů odpadů dodávaných na skládku a současně vypracovat Základní popis odpadu na základě výsledků těchto zkoušek odpadu. Nedílnou součástí protokolu o zkoušce musí být také protokol o odběru vzorku a doložení akreditace příslušné laboratoře. |        |          |         |                 |            |
| 2               | 091807000 | Náklady na vyhotovení fotodokumentace před stavbou, při stavbě a po dokončení stavby                                                                                                                                                                                                                              | soubor | 1,00     | 500,00  | 500,00          | Vlastní    |
| Celkem za: VRN9 |           | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |         | <b>1 000,00</b> |            |

|                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |          |                 |         |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|-----------------|---------|
| Díl: VRN2       |             | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |          |                 |         |
| 3               | 031002000.1 | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00        | Vlastní |
|                 |             | Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na síť, oplocení prostoru a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné záборы ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů, nájездů, lávek přes výkopy. Zajištění výkopů zábradlím. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště. Zajištění bezpečnosti práce. Ochrana životního prostředí (stromů, porostů a vegetačních ploch dle ČSN 83 9061). |        |      |          |                 |         |
| 4               | 031002002   | Dopravní značení na staveništi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00        | Vlastní |
|                 |             | Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |          |                 |         |
| 5               | 031002003   | Provozní vlivy - práce v ochranném pásmu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00        | Vlastní |
|                 |             | - CHKO Pálava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |          |                 |         |
| Celkem za: VRN2 |             | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |          | <b>6 000,00</b> |         |

|                 |           |                                                                                                                                                                                                 |        |      |          |                 |         |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|-----------------|---------|
| Díl: VRN9       |           | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                          |        |      |          |                 |         |
| 6               | 090001000 | Geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací vč. vytyčení hranic dotčených soubor pozemků                                                                                      |        | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00        | Vlastní |
|                 |           | Geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací.                                                                                                                                  |        |      |          |                 |         |
| 7               | 091002000 | Geodetické práce při provádění stavby                                                                                                                                                           | soubor | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00        | Vlastní |
|                 |           | Geodetické zaměření a zajištění dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb. 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení.                                             |        |      |          |                 |         |
| 8               | 091003000 | Geodetické práce po výstavbě                                                                                                                                                                    | soubor | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00        | Vlastní |
|                 |           | Geodetické zaměření skutečného provedení díla pro kolaudační řízení. 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení.                                                               |        |      |          |                 |         |
| 9               | 091204000 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                                                                         | ks     | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00        | Vlastní |
|                 |           | Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení                                                           |        |      |          |                 |         |
| 10              | 091405000 | Zajištění umístění štítku o povolení stavby, tabulí BOZP vč. stejnopisu oznámení o zahájení stavby                                                                                              | ks     | 2,00 | 250,00   | 500,00          | Vlastní |
|                 |           | Zajištění umístění štítku o povolení stavby, tabulí BOZP vč. stejnopisu oznámení o zahájení stavby oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.                    |        |      |          |                 |         |
| 11              | 091406000 | Publicita projektu - informační tabule                                                                                                                                                          | ks     | 2,00 | 500,00   | 1 000,00        | Vlastní |
|                 |           | Zhotovení a instalace prezentační cedule nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace (dočasná) a následná instalace prezentační cedule po dokončení stavby (trvalá). |        |      |          |                 |         |
| 12              | 091806000 | Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla                                                                                                                | soubor | 1,00 | 500,00   | 500,00          | Vlastní |
|                 |           | - archeologický dohled                                                                                                                                                                          |        |      |          |                 |         |
| Celkem za: VRN9 |           | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                          |        |      |          | <b>8 000,00</b> |         |

## Položkový soupis

|         |      |                                                        |             |
|---------|------|--------------------------------------------------------|-------------|
| Stavba: | PAV  | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 102 |
| Soupis: | VON5 | Vedlejší a ostatní náklady PR5                         |             |

| Poř.            | Číslo       | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ     | Množství | Cena/MJ | Cena            | Cen.soust. |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------------|------------|
| Díl:            | <b>VRN9</b> | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |         |                 |            |
| 1               | 091806001   | Analýza všech druhů odpadů ukládaných na skládku<br><br>Před uložením odpadů na skládku je nutné doložit analýzy všech druhů odpadů dodávaných na skládku a současně vypracovat Základní popis odpadu na základě výsledků těchto zkoušek odpadu. Nedílnou součástí protokolu o zkoušce musí být také protokol o odběru vzorku a doložení akreditace příslušné laboratoře. | soubor | 1,00     | 500,00  | 500,00          | Vlastní    |
| 2               | 091807000   | Náklady na vyhotovení fotodokumentace před stavbou, při stavbě a po dokončení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                      | soubor | 1,00     | 500,00  | 500,00          | Vlastní    |
| Celkem za: VRN9 |             | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |         | <b>1 000,00</b> |            |

|                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |          |                 |         |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|-----------------|---------|
| Díl:            | <b>VRN2</b> | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |          |                 |         |
| 3               | 031002000.1 | Zařízení staveniště<br><br>Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na síť, oplocení prostoru a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné záборы ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů, nájездů, lávek přes výkopy. Zajištění výkopů zábradlím. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště. Zajištění bezpečnosti práce. Ochrana životního prostředí (stromů, porostů a vegetačních ploch dle ČSN 83 9061). | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00        | Vlastní |
| 4               | 031002002   | Dopravní značení na staveništi<br><br>Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.                                                                                                                                                                                                                                                   | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00        | Vlastní |
| 5               | 031002003   | Provozní vlivy - práce v ochranném pásmu<br><br>- CHKO Pálava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00        | Vlastní |
| Celkem za: VRN2 |             | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |          | <b>6 000,00</b> |         |

|                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |          |                 |         |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|-----------------|---------|
| Díl:            | <b>VRN9</b> | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |          |                 |         |
| 6               | 090001000   | Geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací vč. vytyčení hranic dotčených pozemků<br><br>Geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací.                                                                                                              | soubor | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00        | Vlastní |
| 7               | 091002000   | Geodetické práce při provádění stavby<br><br>Geodetické zaměření a zajištění dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb. 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení.                                                                                       | soubor | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00        | Vlastní |
| 8               | 091003000   | Geodetické práce po výstavbě<br><br>Geodetické zaměření skutečného provedení díla pro kolaudační řízení. 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení.                                                                                                                  | soubor | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00        | Vlastní |
| 9               | 091204000   | Dokumentace skutečného provedení stavby<br><br>Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení                                                                                                   | ks     | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00        | Vlastní |
| 10              | 091405000   | Zajištění umístění štítku o povolení stavby, tabulí BOZP vč. stejnopisu oznámení o zahájení stavby<br><br>Zajištění umístění štítku o povolení stavby, tabulí BOZP vč. stejnopisu oznámení o zahájení stavby oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště. | ks     | 2,00 | 250,00   | 500,00          | Vlastní |
| 11              | 091406000   | Publicita projektu - informační tabule<br><br>Zhotovení a instalace prezentační cedule nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace (dočasná) a následná instalace prezentační cedule po dokončení stavby (trvalá).                                          | ks     | 2,00 | 500,00   | 1 000,00        | Vlastní |
| 12              | 091806000   | Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla<br><br>- archeologický dohled                                                                                                                                                                         | soubor | 1,00 | 500,00   | 500,00          | Vlastní |
| Celkem za: VRN9 |             | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |          | <b>8 000,00</b> |         |

## Položkový soupis

|         |      |                                                        |             |
|---------|------|--------------------------------------------------------|-------------|
| Stavba: | PAV  | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 103 |
| Soupis: | VON6 | Vedlejší a ostatní náklady PR6                         |             |

| Poř.            | Číslo       | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ     | Množství | Cena/MJ | Cena            | Cen.soust. |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------------|------------|
| Díl:            | <b>VRN9</b> | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |         |                 |            |
| 1               | 091806001   | Analýza všech druhů odpadů ukládaných na skládku<br><br>Před uložením odpadů na skládku je nutné doložit analýzy všech druhů odpadů dodávaných na skládku a současně vypracovat Základní popis odpadu na základě výsledků těchto zkoušek odpadu. Nedílnou součástí protokolu o zkoušce musí být také protokol o odběru vzorku a doložení akreditace příslušné laboratoře. | soubor | 1,00     | 500,00  | 500,00          | Vlastní    |
| 2               | 091807000   | Náklady na vyhotovení fotodokumentace před stavbou, při stavbě a po dokončení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                      | soubor | 1,00     | 500,00  | 500,00          | Vlastní    |
| Celkem za: VRN9 |             | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |         | <b>1 000,00</b> |            |

|                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |          |                 |         |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|-----------------|---------|
| Díl:            | <b>VRN2</b> | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |          |                 |         |
| 3               | 031002000.1 | Zařízení staveniště<br><br>Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na síť, oplocení prostoru a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné záборы ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů, nájездů, lávek přes výkopy. Zajištění výkopů zábradlím. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště. Zajištění bezpečnosti práce. Ochrana životního prostředí (stromů, porostů a vegetačních ploch dle ČSN 83 9061). | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00        | Vlastní |
| 4               | 031002002   | Dopravní značení na staveništi<br><br>Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.                                                                                                                                                                                                                                                   | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00        | Vlastní |
| 5               | 031002003   | Provozní vlivy - práce v ochranném pásmu<br><br>- CHKO Pálava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00        | Vlastní |
| Celkem za: VRN2 |             | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |          | <b>6 000,00</b> |         |

|                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |          |                 |         |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|-----------------|---------|
| Díl:            | <b>VRN9</b> | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |          |                 |         |
| 6               | 090001000   | Geodetické vytýčení před zahájením realizace stavebních prací vč. vytýčení hranic dotčených soubor<br><br>Geodetické vytýčení před zahájením realizace stavebních prací.                                                                                                               | soubor | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00        | Vlastní |
| 7               | 091002000   | Geodetické práce při provádění stavby<br><br>Geodetické zaměření a zajištění dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb. 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení.                                                                                       | soubor | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00        | Vlastní |
| 8               | 091003000   | Geodetické práce po výstavbě<br><br>Geodetické zaměření skutečného provedení díla pro kolaudační řízení. 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení.                                                                                                                  | soubor | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00        | Vlastní |
| 9               | 091204000   | Dokumentace skutečného provedení stavby<br><br>Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení                                                                                                   | ks     | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00        | Vlastní |
| 10              | 091405000   | Zajištění umístění štítku o povolení stavby, tabulí BOZP vč. stejnopisu oznámení o zahájení stavby<br><br>Zajištění umístění štítku o povolení stavby, tabulí BOZP vč. stejnopisu oznámení o zahájení stavby oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště. | ks     | 2,00 | 250,00   | 500,00          | Vlastní |
| 11              | 091406000   | Publicita projektu - informační tabule<br><br>Zhotovení a instalace prezentační cedule nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace (dočasná) a následná instalace prezentační cedule po dokončení stavby (trvalá).                                          | ks     | 2,00 | 500,00   | 1 000,00        | Vlastní |
| 12              | 091806000   | Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla<br><br>- archeologický dohled                                                                                                                                                                         | soubor | 1,00 | 500,00   | 500,00          | Vlastní |
| Celkem za: VRN9 |             | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |          | <b>8 000,00</b> |         |

## Položkový soupis

|         |      |                                                        |             |
|---------|------|--------------------------------------------------------|-------------|
| Stavba: | PAV  | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 104 |
| Soupis: | VON7 | Vedlejší a ostatní náklady PR7                         |             |

| Poř.            | Číslo     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ     | Množství | Cena/MJ | Cena            | Cen.soust. |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------------|------------|
| Díl: VRN9       |           | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |         |                 |            |
| 1               | 091806001 | Analýza všech druhů odpadů ukládaných na skládku                                                                                                                                                                                                                                                                  | soubor | 1,00     | 500,00  | 500,00          | Vlastní    |
|                 |           | Před uložením odpadů na skládku je nutné doložit analýzy všech druhů odpadů dodávaných na skládku a současně vypracovat Základní popis odpadu na základě výsledků těchto zkoušek odpadu. Nedílnou součástí protokolu o zkoušce musí být také protokol o odběru vzorku a doložení akreditace příslušné laboratoře. |        |          |         |                 |            |
| 2               | 091807000 | Náklady na vyhotovení fotodokumentace před stavbou, při stavbě a po dokončení stavby                                                                                                                                                                                                                              | soubor | 1,00     | 500,00  | 500,00          | Vlastní    |
| Celkem za: VRN9 |           | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |         | <b>1 000,00</b> |            |

|                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |          |                 |         |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|-----------------|---------|
| Díl: VRN2       |             | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |          |                 |         |
| 3               | 031002000.1 | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00        | Vlastní |
|                 |             | Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na síť, oplocení prostoru a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné záборы ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů, nájездů, lávek přes výkopy. Zajištění výkopů zábradlím. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště. Zajištění bezpečnosti práce. Ochrana životního prostředí (stromů, porostů a vegetačních ploch dle ČSN 83 9061). |        |      |          |                 |         |
| 4               | 031002002   | Dopravní značení na staveništi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00        | Vlastní |
|                 |             | Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |          |                 |         |
| 5               | 031002003   | Provozní vlivy - práce v ochranném pásmu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00        | Vlastní |
|                 |             | - CHKO Pálava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |          |                 |         |
| Celkem za: VRN2 |             | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |          | <b>6 000,00</b> |         |

|                 |           |                                                                                                                                                                                                 |        |      |          |                 |         |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|-----------------|---------|
| Díl: VRN9       |           | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                          |        |      |          |                 |         |
| 6               | 090001000 | Geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací vč. vytyčení hranic dotčených soubor pozemků                                                                                      |        | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00        | Vlastní |
|                 |           | Geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací.                                                                                                                                  |        |      |          |                 |         |
| 7               | 091002000 | Geodetické práce při provádění stavby                                                                                                                                                           | soubor | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00        | Vlastní |
|                 |           | Geodetické zaměření a zajištění dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb. 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení.                                             |        |      |          |                 |         |
| 8               | 091003000 | Geodetické práce po výstavbě                                                                                                                                                                    | soubor | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00        | Vlastní |
|                 |           | Geodetické zaměření skutečného provedení díla pro kolaudační řízení. 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení.                                                               |        |      |          |                 |         |
| 9               | 091204000 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                                                                         | ks     | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00        | Vlastní |
|                 |           | Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení                                                           |        |      |          |                 |         |
| 10              | 091405000 | Zajištění umístění štítku o povolení stavby, tabulí BOZP vč. stejnopisu oznámení o zahájení stavby                                                                                              | ks     | 2,00 | 250,00   | 500,00          | Vlastní |
|                 |           | Zajištění umístění štítku o povolení stavby, tabulí BOZP vč. stejnopisu oznámení o zahájení stavby oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.                    |        |      |          |                 |         |
| 11              | 091406000 | Publicita projektu - informační tabule                                                                                                                                                          | ks     | 2,00 | 500,00   | 1 000,00        | Vlastní |
|                 |           | Zhotovení a instalace prezentační cedule nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace (dočasná) a následná instalace prezentační cedule po dokončení stavby (trvalá). |        |      |          |                 |         |
| 12              | 091806000 | Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla                                                                                                                | soubor | 1,00 | 500,00   | 500,00          | Vlastní |
|                 |           | - archeologický dohled                                                                                                                                                                          |        |      |          |                 |         |
| Celkem za: VRN9 |           | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                          |        |      |          | <b>8 000,00</b> |         |

## Položkový soupis

|         |      |                                                        |             |
|---------|------|--------------------------------------------------------|-------------|
| Stavba: | PAV  | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 105 |
| Soupis: | VON8 | Vedlejší a ostatní náklady PR8                         |             |

| Poř.            | Číslo     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ     | Množství | Cena/MJ | Cena   | Cen.soust.      |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|--------|-----------------|
| Díl: VRN9       |           | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |         |        |                 |
| 1               | 091806001 | Analýza všech druhů odpadů ukládaných na skládku                                                                                                                                                                                                                                                                  | soubor | 1,00     | 500,00  | 500,00 | Vlastní         |
|                 |           | Před uložením odpadů na skládku je nutné doložit analýzy všech druhů odpadů dodávaných na skládku a současně vypracovat Základní popis odpadu na základě výsledků těchto zkoušek odpadu. Nedílnou součástí protokolu o zkoušce musí být také protokol o odběru vzorku a doložení akreditace příslušné laboratoře. |        |          |         |        |                 |
| 2               | 091807000 | Náklady na vyhotovení fotodokumentace před stavbou, při stavbě a po dokončení stavby                                                                                                                                                                                                                              | soubor | 1,00     | 500,00  | 500,00 | Vlastní         |
| Celkem za: VRN9 |           | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |         |        | <b>1 000,00</b> |

|                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |          |          |                 |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|----------|-----------------|
| Díl: VRN2       |             | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |          |          |                 |
| 3               | 031002000.1 | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Vlastní         |
|                 |             | Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na síť, oplocení prostoru a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné záборы ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů, nájездů, lávek přes výkopy. Zajištění výkopů zábradlím. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště. Zajištění bezpečnosti práce. Ochrana životního prostředí (stromů, porostů a vegetačních ploch dle ČSN 83 9061). |        |      |          |          |                 |
| 4               | 031002002   | Dopravní značení na staveništi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Vlastní         |
|                 |             | Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |          |          |                 |
| 5               | 031002003   | Provozní vlivy - práce v ochranném pásmu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Vlastní         |
|                 |             | - CHKO Pálava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |          |          |                 |
| Celkem za: VRN2 |             | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |          |          | <b>6 000,00</b> |

|           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |      |          |          |         |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|----------|---------|
| Díl: VRN9 |           | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |          |          |         |
| 6         | 090001000 | Geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací vč. vytyčení hranic dotčených soubor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Vlastní |
|           |           | Geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |          |          |         |
| 7         | 091002000 | Geodetické práce při provádění stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | soubor | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Vlastní |
|           |           | Geodetické zaměření a zajištění dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb. 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |          |          |         |
| 8         | 091003000 | Geodetické práce po výstavbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | soubor | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Vlastní |
|           |           | Geodetické zaměření skutečného provedení díla pro kolaudační řízení. 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |          |          |         |
| 9         | 091204000 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks     | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Vlastní |
|           |           | Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |          |          |         |
| 10        | 091404000 | Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | soubor | 1,00 | 500,00   | 500,00   | Vlastní |
|           |           | Zajištění a provedení všech ostatních nezbytných zkoušek, rozborů, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. Po vytvoření pláně dodavatel zajistí ověření únosnosti pláně a na základě výsledků zajistí u autorizované společnosti ověření vhodnosti navržené směsi pro vylepšení pláně včetně mocnosti. Výsledky budou odsouhlaseny na kontrolním dnu autorským dozorem, dozorem investora a investorem. |        |      |          |          |         |
| 11        | 091405000 | Zajištění umístění štítku o povolení stavby, tabulí BOZP vč. stejnopisu oznámení o zahájení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks     | 2,00 | 250,00   | 500,00   | Vlastní |
|           |           | Zajištění umístění štítku o povolení stavby, tabulí BOZP vč. stejnopisu oznámení o zahájení stavby oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |          |          |         |
| 12        | 091406000 | Publicita projektu - informační tabule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks     | 2,00 | 500,00   | 1 000,00 | Vlastní |
|           |           | Zhotovení a instalace prezentační cedule nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace (dočasná) a následná instalace prezentační cedule po dokončení stavby (trvalá).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |      |          |          |         |
| 13        | 091806000 | Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | soubor | 1,00 | 500,00   | 500,00   | Vlastní |
|           |           | - archeologický dohled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |          |          |         |

## Položkový soupis

|            |       |                                                        |             |         |          |            |
|------------|-------|--------------------------------------------------------|-------------|---------|----------|------------|
| Stavba:    | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 106 |         |          |            |
| Soupis:    | VON8  | Vedlejší a ostatní náklady PR8                         |             |         |          |            |
| Poř. Číslo | Název | MJ                                                     | Množství    | Cena/MJ | Cena     | Cen.soust. |
| Celkem za: | VRN9  | Ostatní náklady                                        |             |         | 8 500,00 |            |

## Položkový soupis

|         |      |                                                        |             |
|---------|------|--------------------------------------------------------|-------------|
| Stavba: | PAV  | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 107 |
| Soupis: | VON9 | Vedlejší a ostatní náklady PR9                         |             |

| Poř.            | Číslo     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ     | Množství | Cena/MJ | Cena   | Cen.soust. |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|--------|------------|
| Díl: VRN9       |           | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |         |        |            |
| 1               | 091806001 | Analýza všech druhů odpadů ukládaných na skládku                                                                                                                                                                                                                                                                  | soubor | 1,00     | 500,00  | 500,00 | Vlastní    |
|                 |           | Před uložením odpadů na skládku je nutné doložit analýzy všech druhů odpadů dodávaných na skládku a současně vypracovat Základní popis odpadu na základě výsledků těchto zkoušek odpadu. Nedílnou součástí protokolu o zkoušce musí být také protokol o odběru vzorku a doložení akreditace příslušné laboratoře. |        |          |         |        |            |
| 2               | 091807000 | Náklady na vyhotovení fotodokumentace před stavbou, při stavbě a po dokončení stavby                                                                                                                                                                                                                              | soubor | 1,00     | 500,00  | 500,00 | Vlastní    |
| Celkem za: VRN9 |           | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |         |        | 1 000,00   |

|                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |          |          |          |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|----------|----------|
| Díl: VRN2       |             | Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |          |          |          |
| 3               | 031002000.1 | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Vlastní  |
|                 |             | Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na síť, oplocení prostoru a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné záборы ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů, nájездů, lávek přes výkopy. Zajištění výkopů zábradlím. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště. Zajištění bezpečnosti práce. Ochrana životního prostředí (stromů, porostů a vegetačních ploch dle ČSN 83 9061). |        |      |          |          |          |
| 4               | 031002002   | Dopravní značení na staveništi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Vlastní  |
|                 |             | Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |          |          |          |
| 5               | 031002003   | Provozní vlivy - práce v ochranném pásmu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Vlastní  |
|                 |             | - CHKO Pálava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |          |          |          |
| Celkem za: VRN2 |             | Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |          |          | 6 000,00 |

|           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |      |          |          |         |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|----------|---------|
| Díl: VRN9 |           | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |      |          |          |         |
| 6         | 090001000 | Geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací vč. vytyčení hranic dotčených soubor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Vlastní |
|           |           | Geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |          |          |         |
| 7         | 091002000 | Geodetické práce při provádění stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | soubor | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Vlastní |
|           |           | Geodetické zaměření a zajištění dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb. 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |          |          |         |
| 8         | 091003000 | Geodetické práce po výstavbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | soubor | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Vlastní |
|           |           | Geodetické zaměření skutečného provedení díla pro kolaudační řízení. 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |          |          |         |
| 9         | 091204000 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks     | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Vlastní |
|           |           | Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |          |          |         |
| 10        | 091404000 | Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | soubor | 1,00 | 500,00   | 500,00   | Vlastní |
|           |           | Zajištění a provedení všech ostatních nezbytných zkoušek, rozborů, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. Po vytvoření pláně dodavatel zajistí ověření únosnosti pláně a na základě výsledků zajistí u autorizované společnosti ověření vhodnosti navržené směsi pro vylepšení pláně včetně mocnosti. Výsledky budou odsouhlaseny na kontrolním dnu autorským dozorem, dozorem investora a investorem. |        |      |          |          |         |
| 11        | 091405000 | Zajištění umístění štítku o povolení stavby, tabulí BOZP vč. stejnopisu oznámení o zahájení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks     | 2,00 | 250,00   | 500,00   | Vlastní |
|           |           | Zajištění umístění štítku o povolení stavby, tabulí BOZP vč. stejnopisu oznámení o zahájení stavby oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |          |          |         |
| 12        | 091406000 | Publicita projektu - informační tabule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks     | 2,00 | 500,00   | 1 000,00 | Vlastní |
|           |           | Zhotovení a instalace prezentační cedule nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace (dočasná) a následná instalace prezentační cedule po dokončení stavby (trvalá).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |      |          |          |         |
| 13        | 091806000 | Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | soubor | 1,00 | 500,00   | 500,00   | Vlastní |
|           |           | - archeologický dohled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |          |          |         |

## Položkový soupis

|            |       |                                                        |             |         |          |            |
|------------|-------|--------------------------------------------------------|-------------|---------|----------|------------|
| Stavba:    | PAV   | Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná | List č. 108 |         |          |            |
| Soupis:    | VON9  | Vedlejší a ostatní náklady PR9                         |             |         |          |            |
| Poř. Číslo | Název | MJ                                                     | Množství    | Cena/MJ | Cena     | Cen.soust. |
| Celkem za: | VRN9  | Ostatní náklady                                        |             |         | 8 500,00 |            |

### **Příloha č. 3 - Doporučení na emisní limity a prašnost**

#### **Emisní limity**

##### Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

##### Požadavky na nesilniční pojízdné stroje

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

##### Požadavky na nákladní vozidla

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2008.
- V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

#### Prašnost

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

##### Požadavky na nesilniční pojízdné stroje

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

##### Požadavky na nákladní vozidla

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2005.  
V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**



STRATEGICKÝ PLÁN SZP