

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Hřiště – revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště	JKSO	
		EČO	
		Místo	Hřiště
		IČO	DIČ
Objednatel	ČR-Státní pozemkový úřad		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		11. 10. 2023	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 104 610,70	8	Práce přesčas 0,00	13	0,00
2	Montáž 4 297 249,37	9	Bez pevné podl. 0,00	14	0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 478 139,93
7	ZRN (ř.) 4 401 860,07	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 478 139,93
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 4 880 000,00																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>12,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>4 880 000,00</td> <td>1 024 800,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH</td> <td colspan="2">5 904 800,00</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	12,0	0,00	0,00	základní	21,0	4 880 000,00	1 024 800,00	Cena s DPH		5 904 800,00	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	12,0	0,00	0,00														
základní	21,0	4 880 000,00	1 024 800,00														
Cena s DPH		5 904 800,00															
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Hřiště – revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště**

Objednatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Místo: Hřiště

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
023-Hriste	Hřiště – revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště	4 880 000,00	0,00	1 024 800,00	5 904 800,00	0,00	4 401 860,07	0,00	478 139,93	0,00
023-Hriste-01	SO-01 Vodní nádrž V Klopotech	1 161 538,93	0,00	243 923,18	1 405 462,11	0,00	1 161 538,93	0,00	0,00	0,00
023-Hriste-02	SO-02 Rozšíření hráze	691 655,74	0,00	145 247,71	836 903,45	0,00	691 655,74	0,00	0,00	0,00
023-Hriste-03	SO-03 Spodní výpust	645 679,54	0,00	135 592,70	781 272,24	0,00	645 679,54	0,00	0,00	0,00
023-Hriste-04	SO-04 Bezpečnostní přeliv	856 758,37	0,00	179 919,26	1 036 677,63	0,00	856 758,37	0,00	0,00	0,00
023-Hriste-05	SO-05 Revitalizace toku	335 376,28	0,00	70 429,02	405 805,30	0,00	335 376,28	0,00	0,00	0,00
023-Hriste-06	SO-06 Vodní tůň	710 851,21	0,00	149 278,75	860 129,96	0,00	710 851,21	0,00	0,00	0,00
023-Hriste-00	Vedlejší a ostatní náklady	478 139,93	0,00	100 409,39	578 549,32	0,00	0,00	0,00	478 139,93	0,00
Celkem		4880000,00	0,00	1024800,00	5904800,00	0,00	4401860,07	0,00	478139,93	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hřiště – revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště

Objekt: SO-01 Vodní nádrž V Klopotech

Objednatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Místo: Hřiště

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							1 390,00	1 160 148,93	1 161 538,93		0,010
1 Zemní práce							1 390,00	1 125 148,00	1 126 538,00		0,010
12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky							0,00	134 480,50	134 480,50		0,000
1	R	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	950,000	15,11	0,00	14 354,50	14 354,50	0,000	0,000
					950	950,000					
2	R	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	600,000	61,38	0,00	36 828,00	36 828,00	0,000	0,000
					"30% celkového objemu dle kublistu"0,3*2000	600,000					
3	R	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 200,000	43,84	0,00	52 608,00	52 608,00	0,000	0,000
					"60% celkového objemu dle kublistu"0,6*2000	1 200,000					
4	R	127751101	Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, průměrně tloušťky projektované vrstvy do 0,50 m do 1 000 m3	m3	200,000	153,45	0,00	30 690,00	30 690,00	0,000	0,000
					"10% celkového objemu dle kublistu"0,1*2000	200,000					
16 Zemní práce - přemístění výkopku							0,00	323 967,50	323 967,50		0,000
5	R	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	2 300,000	35,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,000	0,000
					"na mezideponii - humozní vrstva_dle kublistu"150	150,000					
					"z mezideponie - humozní vrstva"150	150,000					
					"na mezideponii k odvodnění - odkopávky"2000	2 000,000					
					Součet	2 300,000					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hřiště – revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště

Objekt: SO-01 Vodní nádrž V Klopotech

Objednatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Místo: Hřiště

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
6	R	162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	2 000,000	99,75	0,00	199 500,00	199 500,00	0,000	0,000
			"odvoz výkopku na skládku"2000		2 000,000						
7	R	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2 150,000	20,45	0,00	43 967,50	43 967,50	0,000	0,000
			150+2000		2 150,000						
17 Zemní práce - konstrukce ze zemin							0,00	613 376,00	613 376,00		0,000
8	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2 000,000	13,20	0,00	26 400,00	26 400,00	0,000	0,000
			"mezideponie humozní vrstva"150		150,000						
			"mezideponie výkopek"2000		2 000,000						
9	R	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3 400,000	172,64	0,00	586 976,00	586 976,00	0,000	0,000
			"např. Skládky Ronov - poplatek bude zohledněn dle platného ceníku v době realizace stavby"2000*1,7		3 400,000						
18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu							1 390,00	53 324,00	54 714,00		0,010
10	R	181006113	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m	m2	750,000	16,42	0,00	12 315,00	12 315,00	0,000	0,000
			150/0,2		750,000						
11	R	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	400,000	11,73	0,00	4 692,00	4 692,00	0,000	0,000
			"břehy nádrže"80*5,0		400,000						
12		00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	10,000	139,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,001	0,010
			400*0,025		10,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hřiště – revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště

Objekt: SO-01 Vodní nádrž V Klopotech

Objednatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Místo: Hřiště

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
13	R	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním "dno nádrže"1700	m2	1 700,000	17,39	0,00	29 563,00	29 563,00	0,000	0,000
					1 700,000						
14	R	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 "svahy břehů nádrže"400*1,1	m2	440,000	15,35	0,00	6 754,00	6 754,00	0,000	0,000
					440,000						
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	35 000,00	35 000,00		0,000
96			Bourání konstrukcí				0,00	35 000,00	35 000,00		0,000
15	R	R-96001	Bourací práce starých konstrukcí	soubor	1,000	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,000	0,000
16	R	R-96002	Odstranění pařezů, náletových dřevin a křovin	soubor	1,000	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,000	0,000
99			Přesun hmot a manipulace se sutí				0,00	0,93	0,93		0,000
998			Přesun hmot				0,00	0,93	0,93		0,000
17	R	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,010	93,45	0,00	0,93	0,93	0,000	0,000
			Celkem				1 390,00	1 160 148,93	1 161 538,93		0,010

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hřiště – revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště

Objekt: SO-02 Rozšíření hráze

Objednatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Místo: Hřiště

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							2 786,30	688 869,44	691 655,74		140,859
1 Zemní práce							1 737,50	560 072,58	561 810,08		0,019
11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce							0,00	19 314,60	19 314,60		0,006
1	R	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	200,000	91,27	0,00	18 254,00	18 254,00	0,000	0,006
			10*20		200,000						
2	R	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	20,000	53,03	0,00	1 060,60	1 060,60	0,000	0,000
			20		20,000						
12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky							0,00	55 116,00	55 116,00		0,000
3	R	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	300,000	106,99	0,00	32 097,00	32 097,00	0,000	0,000
			"výkop ze základové spáry hráze _ 50% objemu dle kublistu"600*0,5		300,000						
4	R	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	300,000	76,73	0,00	23 019,00	23 019,00	0,000	0,000
			"výkop ze základové spáry hráze _ 50% objemu dle kublistu"600*0,5		300,000						
16 Zemní práce - přemístění výkopku							0,00	159 660,00	159 660,00		0,000
5	R	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	1 800,000	35,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,000	0,000
			"na mezideponii"600		600,000						
			"z mezideponie vytříděné vhodné zeminy do hráze"1200		1 200,000						
			Součet		1 800,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hřiště – revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště

Objekt: SO-02 Rozšíření hráze

Objednatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Místo: Hřiště

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
6	R	162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	600,000	99,75	0,00	59 850,00	59 850,00	0,000	0,000
"odvoz na skládku"600					600,000						
7	R	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 800,000	20,45	0,00	36 810,00	36 810,00	0,000	0,000
"z mezideponie"600+1200					1 800,000						
17 Zemní práce - konstrukce ze zemin							0,00	266 692,80	266 692,80		0,000
8	R	171103201	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	m3	1 200,000	68,90	0,00	82 680,00	82 680,00	0,000	0,000
"rozšíření hráze _dle kublistu"1200					1 200,000						
9	R	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 020,000	172,64	0,00	176 092,80	176 092,80	0,000	0,000
600*1,7					1 020,000						
10	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	600,000	13,20	0,00	7 920,00	7 920,00	0,000	0,000
"mezideponie"600					600,000						
18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu							1 737,50	59 289,18	61 026,68		0,013
11	R	181006112	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m	m2	140,000	16,42	0,00	2 298,80	2 298,80	0,000	0,000
"koruna hráze"140					140,000						
12	R	181006122	Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m	m2	360,000	73,56	0,00	26 481,60	26 481,60	0,000	0,000
"ohumusování hráze a břehů _dle kublistu"50/0,1-140					360,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hřiště – revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště

Objekt: SO-02 Rozšíření hráze

Objednatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Místo: Hřiště

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
13	R	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	140,000	6,98	0,00	977,20	977,20	0,000	0,000
			140		140,000						
14	R	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	360,000	11,73	0,00	4 222,80	4 222,80	0,000	0,000
			360		360,000						
15		00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	12,500	139,00	1 737,50	0,00	1 737,50	0,001	0,013
			(140+360)*0,025		12,500						
16	R	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	890,000	17,39	0,00	15 477,10	15 477,10	0,000	0,000
			"základová spára hráze"750		750,000						
			"koruna hráze"140		140,000						
			Součet		890,000						
17	R	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	640,500	15,35	0,00	9 831,68	9 831,68	0,000	0,000
			"svahy tělesa hráze"(750-140)*1,05		640,500						
4			Vodorovné konstrukce				0,00	115 377,28	115 377,28		140,832
45			Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb				0,00	49 867,84	49 867,84		78,681
18	R	457531112	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm	m3	25,530	1 190,89	0,00	30 403,42	30 403,42	1,890	48,252
			"patní drén"(4+19)*0,75		17,250						
			"filtr opevnění náv.líce"(6+18)*2,3*0,15		8,280						
			Součet		25,530						
19	R	457531113	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 63-125 mm	m3	16,100	1 208,97	0,00	19 464,42	19 464,42	1,890	30,429
			"patní drén"(4+19)*0,7		16,100						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hřiště – revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště

Objekt: SO-02 Rozšíření hráze

Objednatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Místo: Hřiště

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
46 Zpevněné plochy							0,00	65 509,44	65 509,44		62,151
20	R	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	13,200	2 192,24	0,00	28 937,57	28 937,57	2,134	28,170
"patka opevnění náv.líce"(6+18)*0,55					13,200						
21	R	462512169	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu	m2	24,000	167,55	0,00	4 021,20	4 021,20	0,000	0,000
"patka opevnění náv.líce"(6+18)*1,0					24,000						
22	R	464511122	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	16,560	1 965,62	0,00	32 550,67	32 550,67	2,052	33,981
"opevnění náv.líce"(6+18)*2,3*0,3					16,560						
8 Trubní vedení							1 048,80	256,31	1 305,11		0,009
87 Potrubí z trub plastických a skleněných							1 048,80	256,31	1 305,11		0,009
23	R	871228111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm	m	19,000	13,49	0,00	256,31	256,31	0,000	0,000
"patní drén"4+15					19,000						
24		28611223	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	19,000	55,20	1 048,80	0,00	1 048,80	0,000	0,009
4+15					19,000						
99 Přesuny hmot a sutí							0,00	13 163,27	13 163,27		0,000
998 Přesun hmot							0,00	13 163,27	13 163,27		0,000
25	R	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	140,859	93,45	0,00	13 163,27	13 163,27	0,000	0,000
Celkem							2 786,30	688 869,44	691 655,74		140,859

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hřiště – revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště

Objekt: SO-03 Spodní výpust

Objednatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Místo: Hřiště

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							24 741,25	620 938,29	645 679,54		188,188
1 Zemní práce							365,75	95 343,91	95 709,66		0,001
11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce							0,00	9 047,88	9 047,88		0,000
1	R	R11001-11	Zajištění převedení vody a čerpání vody pro stavební objekt dle zvolené technologie po celou dobu výstavby	objekt	1,000	9 047,88	0,00	9 047,88	9 047,88	0,000	0,000
			1		1,000						
12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky							0,00	34 717,46	34 717,46		0,000
2	R	124153100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3	m3	9,000	156,21	0,00	1 405,89	1 405,89	0,000	0,000
			"pro výust do toku a opevnění koryta"5,0*3,0*0,6		9,000						
3	R	132151252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	31,500	416,67	0,00	13 125,11	13 125,11	0,000	0,000
			"pro objekt výpusti a potrubí odtoku 50%"14*2,5*1,8*0,5		31,500						
4	R	132251252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	31,500	640,84	0,00	20 186,46	20 186,46	0,000	0,000
			"pro objekt výpusti a potrubí odtoku 50%"14*2,5*1,8*0,5		31,500						
15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu							192,00	252,67	444,67		0,000
5	R	153191121	Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami zřízení	m3	0,256	987,01	0,00	252,67	252,67	0,000	0,000
			2,0*0,8*0,16		0,256						
6		R15-001	Jílovitá zemina - těsnící výplň dvojité dlužové stěny požeráku - dodávka materiálu	m3	0,256	750,00	192,00	0,00	192,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hřiště – revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště

Objekt: SO-03 Spodní výpust

Objednatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Místo: Hřiště

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
					0,256						
											0,256
		16	Zemní práce - přemístění výkopku				0,00	6 512,40	6 512,40		0,000
7	R	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	144,000	35,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,000	0,000
			"na mezideponii a zpět do zásypů v rámci stavby"(9,0+63)*2		144,000						
8	R	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	72,000	20,45	0,00	1 472,40	1 472,40	0,000	0,000
			"z mezideponie"9+63		72,000						
		17	Zemní práce - konstrukce ze zemin				0,00	42 482,37	42 482,37		0,000
9	R	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	267,000	159,11	0,00	42 482,37	42 482,37	0,000	0,000
			228+39		267,000						
		18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				173,75	2 331,13	2 504,88		0,001
10	R	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	50,000	6,98	0,00	349,00	349,00	0,000	0,000
			"v prostoru odtoku z výpusti"10*5,0		50,000						
11		00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	1,250	139,00	173,75	0,00	173,75	0,001	0,001
			50*0,025		1,250						
12	R	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	87,500	17,39	0,00	1 521,63	1 521,63	0,000	0,000
			"základová spára objektu"15*2,5		37,500						
			"v prostoru odtoku z výpusti"10*5,0		50,000						
			Součet		87,500						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hřiště – revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště

Objekt: SO-03 Spodní výpust

Objednatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Místo: Hřiště

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
13	R	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 "koryto toku"10*3,0	m2	30,000	15,35	0,00	460,50	460,50	0,000	0,000
								0,00	288 788,23	288 788,23	14,840
32 Konstrukce přehrad a opěrné zdi											
14	R	465210123	Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltou, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm "schody u požeráku"7,0*1,0	m2	7,000	2 528,29	0,00	17 698,03	17 698,03	1,025	7,174
15	R	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 "patka požeráku"2,0*1,83*0,6 "křídla a práh"(2,1+1,9)*0,2+0,6*0,5*1,2 "žebro"0,9*2,25 "výust"3,0*2,2*0,5 Součet	m3	8,681	6 700,38	0,00	58 166,00	58 166,00	0,000	0,000
16	R	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných (2,0*2+1,83*2)*0,6+2,1*2+1,9*2+1,2*0,6*2 0,9*2+2,25*1,6*2 3,0*2,2*2+2,2*0,5*2 Součet	m2	38,436	1 262,10	0,00	48 510,08	48 510,08	0,009	0,332

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hřiště – revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště

Objekt: SO-03 Spodní výpust

Objednatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Místo: Hřiště

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
17	R	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	38,436	282,18	0,00	10 845,87	10 845,87	0,000	0,000
			38,436		38,436						
18	R	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,121	50 514,19	0,00	6 112,22	6 112,22	1,095	0,133
			"pomocná výztuž, spony, propojení _ 10% celk hm výztuží vč.obetpotr"1,208*0,1		0,121						
19	R	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	0,963	43 127,86	0,00	41 532,13	41 532,13	1,040	1,001
			8,68*0,075+7,0*1,0*0,008*1,1		0,713						
			0,25		0,250						
			Součet		0,963						
20	R	R32001	Prefabrikovaná šachta spodní výpusti	m	3,100	34 169,00	0,00	105 923,90	105 923,90	2,000	6,200
			3,1		3,100						
4			Vodorovné konstrukce				0,00	131 836,71	131 836,71		57,499
45			Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				0,00	49 988,97	49 988,97		8,936
21	R	452311171	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37	m3	7,122	4 924,40	0,00	35 071,58	35 071,58	0,000	0,000
			"pod šachtou, křídly a nátokem"9,1*0,2		1,820						
			"pod potrubím"10,5*1,3*0,2		2,730						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hřiště – revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště

Objekt: SO-03 Spodní výpust

Objednatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Místo: Hřiště

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"pod výustí"3,4*0,9*0,2		0,612						
			"schody"7,0*1,4*0,2		1,960						
			Součet		7,122						
22	R	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2	11,580	661,70	0,00	7 662,49	7 662,49	0,008	0,091
			(11,5+10,5*2+7,0*2+1,4*2+3,4*2+0,9*2)*0,2		11,580						
23	R	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	11,580	145,21	0,00	1 681,53	1 681,53	0,000	0,000
			11,58		11,580						
24	R	457531112	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhuštění, frakce od 16-63 do 32-63 mm	m3	4,680	1 190,89	0,00	5 573,37	5 573,37	1,890	8,845
			"u požeráku - celý svah břehu nádrže 3m na každou stranu-pod rovnalinou"30*0,15		4,500						
			"výplň vtoku"0,9*0,2		0,180						
			Součet		4,680						
		46	Zpevněné plochy				0,00	81 847,74	81 847,74		48,562
25	R	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	24,320	3 365,45	0,00	81 847,74	81 847,74	1,997	48,562
			"u požeráku - celý svah břehu nádrže 3m na každou stranu_včetně patky a přísypu k šachtě a schodů"30*0,4+6*0,5		15,000						
			"výplň vtoku"0,9*0,4		0,360						
			"koryto toku u výusti potrubí"4,4*4,0*0,4		7,040						
			"práh v korytě"4,0*0,6*0,8		1,920						
			Součet		24,320						
		8	Trubní vedení				10 375,50	54 923,08	65 298,58		0,612
		87	Potrubí z trub plastických a skleněných				10 375,50	4 976,34	15 351,84		0,281

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hřiště – revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště

Objekt: SO-03 Spodní výpust

Objednatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Místo: Hřiště

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
26	R	871370410	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 300	m	11,500	287,29	0,00	3 303,84	3 303,84	0,000	0,000
			11,5		11,500						
27		28617046	trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm SN10	m	11,500	767,00	8 820,50	0,00	8 820,50	0,005	0,056
			11,5		11,500						
28		59223730-R	podkladek betonový pod potrubí výpusti 60 x 17 x 15 cm	kus	5,000	311,00	1 555,00	0,00	1 555,00	0,045	0,225
			5		5,000						
29	R	R87001-1	Uložení beton.podkladků pod potrubí	kus	5,000	334,50	0,00	1 672,50	1 672,50	0,000	0,000
			5		5,000						
89		Ostatní konstrukce					0,00	49 946,74	49 946,74		0,331
30	R	321351010-R	profil do bednění na zkosení obetonování potrubí - vložka do bednění obetonování potrubí	m	21,000	73,45	0,00	1 542,45	1 542,45	0,000	0,000
			10,5*2		21,000						
31	R	899623181	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 30/37	m3	5,556	5 086,71	0,00	28 261,76	28 261,76	0,000	0,000
			10,8*(0,8*0,8-3,14*0,2*0,2)		5,556						
32	R	899643121	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu zřízení	m2	18,900	510,22	0,00	9 643,16	9 643,16	0,005	0,087
			10,5*0,9*2		18,900						
33	R	899643122	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu odstranění	m2	18,900	108,30	0,00	2 046,87	2 046,87	0,000	0,000
			18,9		18,900						
34	R	899658211	Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,245	34 499,98	0,00	8 452,50	8 452,50	0,997	0,244
			10,7*0,65*4*0,008*1,1		0,245						
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					14 000,00	28 841,34	42 841,34		115,237
93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb					0,00	28 841,34	28 841,34		112,237
35	R	931994105	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnícím pásem vnitřním, spáry pracovní	m	10,000	661,24	0,00	6 612,40	6 612,40	0,002	0,017

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hřiště – revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště

Objekt: SO-03 Spodní výpust

Objednatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Místo: Hřiště

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		10			10,000						
36	R	934956124	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm	m2	4,760	3 624,18	0,00	17 251,10	17 251,10	0,046	0,220
			0,85*2,0*2+0,85*1,6		4,760						
37	R	R930044	Oka na dlužích u požeráku	ks	56,000	88,89	0,00	4 977,84	4 977,84	2,000	112,000
			28*2		56,000						
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				14 000,00	0,00	14 000,00		3,000
38		R95003	Pevný výškový bod - hřeb nerez - dodávka, osazení do kamenného obkladu (vrtání, chem kotva), geod.měření	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1,000	1,000
			1		1,000						
39		R950022	Měrná lat' výroba, dodávka, osazení	m	1,000	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1,000	1,000
			1,0		1,000						
40		R95002-1	Česlicová mříž 885*600 mm - kompletní dodávka	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	1,000	1,000
			1		1,000						
		99	Přesuny hmot a suti				0,00	21 205,02	21 205,02		0,000
		998	Přesun hmot				0,00	21 205,02	21 205,02		0,000
41	R	998324011	Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m	t	188,188	112,68	0,00	21 205,02	21 205,02	0,000	0,000
			Celkem				24 741,25	620 938,29	645 679,54		188,188

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hřiště – revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště

Objekt: SO-04 Bezpečnostní přeliv

Objednatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Místo: Hřiště

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							1 670,40	855 087,97	856 758,37		367,427
1 Zemní práce							0,00	75 793,59	75 793,59		0,000
12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky							0,00	22 443,53	22 443,53		0,000
1	R	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 "pro založení objektu"195*1,5	m3	292,500	76,73	0,00	22 443,53	22 443,53	0,000	0,000
							292,500				
16 Zemní práce - přemístění výkopku							0,00	26 456,63	26 456,63		0,000
2	R	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m "na mezideponii a zpět do zásypů a násypů v rámci stavby"292,5*2	m3	585,000	35,00	0,00	20 475,00	20 475,00	0,000	0,000
							585,000				
3	R	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 292,5	m3	292,500	20,45	0,00	5 981,63	5 981,63	0,000	0,000
							292,500				
17 Zemní práce - konstrukce ze zemin							0,00	23 900,18	23 900,18		0,000
4	R	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti 292,5	m3	292,500	68,51	0,00	20 039,18	20 039,18	0,000	0,000
							292,500				
5	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru 292,5	m3	292,500	13,20	0,00	3 861,00	3 861,00	0,000	0,000
							292,500				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hřiště – revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště

Objekt: SO-04 Bezpečnostní přeliv

Objednatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Místo: Hřiště

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu							0,00	2 993,25	2 993,25		0,000
6	R	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 "pro založení objektu"195	m2	195,000	15,35	0,00	2 993,25	2 993,25	0,000	0,000
					195,000						
32 Konstrukce přehrad a opěrné zdi							0,00	307 879,20	307 879,20		1,861
7	R	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 18,5*0,5*2	m3	18,500	6 700,38	0,00	123 957,03	123 957,03	0,000	0,000
					18,500						
8	R	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných 18,5*2*2+2,1*0,5*2*2+2,85*0,5*2*2+2,85*0,5*2*2	m2	89,600	1 262,10	0,00	113 084,16	113 084,16	0,009	0,775
					89,600						
9	R	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných 89,6	m2	89,600	282,18	0,00	25 283,33	25 283,33	0,000	0,000
					89,600						
10	R	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 "pomocná výztuž, spony, propojení_10% hm.výztuže"0,1*0,945	t	0,095	50 514,19	0,00	4 798,85	4 798,85	1,095	0,104
					0,095						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hřiště – revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště

Objekt: SO-04 Bezpečnostní přeliv

Objednatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Místo: Hřiště

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
11	R	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí (18,5*2*2+2,1*0,5*2*2+2,85*0,5*2*2+2,85*0,5*2*2+6,2*0,5*2+11,6*0,5*2)*0,008*1,1	t	0,945	43 127,86	0,00	40 755,83	40 755,83	1,040	0,982
4 Vodorovné konstrukce							0,00	412 027,48	412 027,48		365,439
45 Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb							0,00	92 717,89	92 717,89		100,251
12	R	452311171	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37 12*0,9*0,2*2	m3	4,320	4 924,40	0,00	21 273,41	21 273,41	0,000	0,000
13	R	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zařízení (12*2+0,9*2)*0,2*2	m2	10,320	661,70	0,00	6 828,74	6 828,74	0,008	0,081
14	R	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění 10,32	m2	10,320	145,21	0,00	1 498,57	1 498,57	0,000	0,000
15	R	457531112	Filtrační vrstvy jakéhokoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm "filtr opevnění návodního líce před přelivem"55*0,2 "filtr opevnění pod skluzem"140*0,3 Součet	m3	53,000	1 190,89	0,00	63 117,17	63 117,17	1,890	100,170
46 Zpevněné plochy							0,00	319 309,59	319 309,59		265,188

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hřiště – revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště

Objekt: SO-04 Bezpečnostní přeliv

Objednatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Místo: Hřiště

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
16	R	463211152	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	45,500	2 382,91	0,00	108 422,41	108 422,41	1,848	84,084
			"koruna přelivu"45*0,4		18,000						
			"opevnění náv.líce před přelivem"55*0,4		22,000						
			"patka opevnění ve dně nádrže"10*0,55		5,500						
			Součet		45,500						
17	R	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	98,000	2 151,91	0,00	210 887,18	210 887,18	1,848	181,104
			"opevnění skluzu"140*0,7		98,000						
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 670,40	17 986,03	19 656,43		0,127
93			Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				1 670,40	17 986,03	19 656,43		0,127
18	R	624635351	Úpravy vnějších vodorovných a svislých spár obvodového pláště z panelových dílců tmelení spáry tmelem silikonovým, průřezu tmeleného profilu do 200 mm2	m	11,600	142,09	0,00	1 648,24	1 648,24	0,001	0,007
			(1,2*2+0,5)*2*2		11,600						
19	R	931991112	Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve stěně	m	4,800	3 313,66	0,00	15 905,57	15 905,57	0,024	0,113
			1,2*2*2		4,800						
20		56284007	pás těsnící PVC do dilatačních spár betonových konstrukcí vnitřní š 190mm	m	4,800	348,00	1 670,40	0,00	1 670,40	0,001	0,006
			1,2*2*2		4,800						
21	R	931992121	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm	m2	2,400	180,09	0,00	432,22	432,22	0,001	0,002
			1,2*0,5*2*2		2,400						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hřiště – revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště

Objekt: SO-04 Bezpečnostní přeliv

Objednatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Místo: Hřiště

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		99	Staveništní přesun hmot				0,00	41 401,67	41 401,67		0,000
		998	Přesun hmot				0,00	41 401,67	41 401,67		0,000
22	R	998324011	Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hráziemi a vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m	t	367,427	112,68	0,00	41 401,67	41 401,67	0,000	0,000
			Celkem				1 670,40	855 087,97	856 758,37		367,427

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hřiště – revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště

Objekt: SO-05 Revitalizace toku

Objednatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Místo: Hřiště

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							68 810,25	266 566,03	335 376,28		20,435
1 Zemní práce							6 359,25	215 906,77	222 266,02		0,046
12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky							0,00	65 888,41	65 888,41		0,000
1	R	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm "svrchní vrstva-dle kublistu"400	m2	400,000	19,07	0,00	7 628,00	7 628,00	0,000	0,000
2	R	124153101	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3 "50% kubytyry dle kublistu"0,5*320	m3	160,000	119,18	0,00	19 068,80	19 068,80	0,000	0,000
3	R	124253101	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 "50% kubytyry dle kublistu"0,5*320	m3	160,000	147,62	0,00	23 619,20	23 619,20	0,000	0,000
4	R	132251252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 "pro trubní propustek"8,1*2,0*1,5	m3	24,300	640,84	0,00	15 572,41	15 572,41	0,000	0,000
16 Zemní práce - přemístění výkopku							0,00	38 257,97	38 257,97		0,000
5	R	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m "z rýhy na mezideponii a zpět k zásypu rýhy"24,3*2	m3	48,600	48,19	0,00	2 342,03	2 342,03	0,000	0,000
6	R	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	540,000	35,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hřiště – revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště

Objekt: SO-05 Revitalizace toku

Objednatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Místo: Hřiště

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"na mezideponii"320		320,000						
			"z mezideponie do násypů cesty u trubního propustku"220		220,000						
			Součet		540,000						
7	R	162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	100,000	99,75	0,00	9 975,00	9 975,00	0,000	0,000
			"odvoz přebytku na skládku"100		100,000						
8	R	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	344,300	20,45	0,00	7 040,94	7 040,94	0,000	0,000
			"z mezideponie"320+24,3		344,300						
		17	Zemní práce - konstrukce ze zemin				0,00	52 511,37	52 511,37		0,000
9	R	171151103	Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	220,000	68,51	0,00	15 072,20	15 072,20	0,000	0,000
			"dosypání cesty"220		220,000						
10	R	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	170,000	172,64	0,00	29 348,80	29 348,80	0,000	0,000
			100*1,7		170,000						
11	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	320,000	13,20	0,00	4 224,00	4 224,00	0,000	0,000
			320		320,000						
12	R	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,300	159,11	0,00	3 866,37	3 866,37	0,000	0,000
			"zpětný zásyp rýhy"24,3		24,300						
		18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				6 359,25	59 249,02	65 608,27		0,046

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hřiště – revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště

Objekt: SO-05 Revitalizace toku

Objednatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Místo: Hřiště

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
13	R	181006113	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m	m2	400,000	16,42	0,00	6 568,00	6 568,00	0,000	0,000
			"zpětné rozprostření svrchní vrstvy"400		400,000						
14	R	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 830,000	5,36	0,00	9 808,80	9 808,80	0,000	0,000
			"dosypání cesty"150		150,000						
			"urovnění terénu na břehových hranách koryta toku"168*5,0*2		1 680,000						
			Součet		1 830,000						
15		00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	45,750	139,00	6 359,25	0,00	6 359,25	0,001	0,046
			1830*0,025		45,750						
16	R	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 800,000	17,39	0,00	31 302,00	31 302,00	0,000	0,000
			"urovnání cesty po dosypání"120		120,000						
			"urovnání terénu na břehových hranách koryta toku"168*5,0*2		1 680,000						
			Součet		1 800,000						
17	R	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m2	753,760	15,35	0,00	11 570,22	11 570,22	0,000	0,000
			"svahy dosypání cesty"35*1,0*2		70,000						
			"tvarování koryta toku"(168*3,7)*1,1		683,760						
			Součet		753,760						
4			Vodorovné konstrukce				0,00	18 846,52	18 846,52		11,182
46			Zpevněné plochy				0,00	18 846,52	18 846,52		11,182
18	R	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	5,600	3 365,45	0,00	18 846,52	18 846,52	1,997	11,182
			"opevnění nátku a výtoku u propustku"2*7,0*0,4		5,600						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hřiště – revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště

Objekt: SO-05 Revitalizace toku

Objednatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Místo: Hřiště

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				62 451,00	24 771,66	87 222,66		9,208
		91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				62 451,00	24 771,66	87 222,66		9,208
19	R	919541012	Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub ocelových do DN 400	m	8,100	3 058,23	0,00	24 771,66	24 771,66	1,046	8,469
			8,1		8,100						
20		14033234	trubka ocelová bezešvá hladká tl 10mm ČSN 41 1375.1 D 426mm	m	8,100	7 710,00	62 451,00	0,00	62 451,00	0,091	0,738
		99	Přesun hmot a manipulace se sutí				0,00	7 041,08	7 041,08		0,000
		998	Přesun hmot				0,00	7 041,08	7 041,08		0,000
21	R	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	20,435	344,56	0,00	7 041,08	7 041,08	0,000	0,000
			Celkem				68 810,25	266 566,03	335 376,28		20,435

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hřiště – revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště

Objekt: SO-06 Vodní tůň

Objednatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Místo: Hřiště

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							5 212,50	705 638,71	710 851,21		0,038
1 Zemní práce							5 212,50	705 635,16	710 847,66		0,038
12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky							0,00	155 099,50	155 099,50		0,000
1	R	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m ² , tl. vrstvy do 200 mm	m ²	1 650,000	19,07	0,00	31 465,50	31 465,50	0,000	0,000
					"sejmutí svrchní vrstvy - koryto a tůň"650+750+250		1 650,000				
2	R	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m ³	m ³	800,000	61,38	0,00	49 104,00	49 104,00	0,000	0,000
					"výkopy tůň - dle kublistu_40%"(600+1100+300)*0,4		800,000				
3	R	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m ³	m ³	1 000,000	43,84	0,00	43 840,00	43 840,00	0,000	0,000
					"výkopy tůň - dle kublistu_50%"(600+1100+300)*0,5		1 000,000				
4	R	127751101	Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy do 0,50 m do 1 000 m ³	m ³	200,000	153,45	0,00	30 690,00	30 690,00	0,000	0,000
					"výkopy tůň - dle kublistu_10%"(600+1100+300)*0,1		200,000				
16 Zemní práce - přemístění výkopku							0,00	188 546,38	188 546,38		0,000
5	R	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m ³	2 495,000	35,00	0,00	87 325,00	87 325,00	0,000	0,000
					"přesun na mezideponii - svrchní vrstva a zpět k rozprostření"(1650*0,15)*2		495,000				
					"přesun na mezideponii - výkopová zemina"2000		2 000,000				
					Součet		2 495,000				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hřiště – revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště

Objekt: SO-06 Vodní tůň

Objednatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Místo: Hřiště

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
6	R	162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	800,000	99,75	0,00	79 800,00	79 800,00	0,000	0,000
			"odvoz na skládku - přebytek, který nebude použit do násypů hráze"2000-1200		800,000						
7	R	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 047,500	20,45	0,00	21 421,38	21 421,38	0,000	0,000
			"k odvozu na skládku"800		800,000						
			" k přemístění svrchní vrstvy do rozprostření"1650*0,15		247,500						
			Součet		1 047,500						
17 Zemní práce - konstrukce ze zemin							0,00	264 622,40	264 622,40		0,000
8	R	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 360,000	172,64	0,00	234 790,40	234 790,40	0,000	0,000
			800*1,7		1 360,000						
9	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2 260,000	13,20	0,00	29 832,00	29 832,00	0,000	0,000
			"mezideponie"260+2000		2 260,000						
18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu							5 212,50	97 366,88	102 579,38		0,038
10	R	181006113	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m	m2	1 650,000	16,42	0,00	27 093,00	27 093,00	0,000	0,000
			"ohumusování břehů tůň"1650		1 650,000						
11	R	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 500,000	11,73	0,00	17 595,00	17 595,00	0,000	0,000
			"terén podél břehových hran tůň"1500		1 500,000						
12		00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	37,500	139,00	5 212,50	0,00	5 212,50	0,001	0,038
			1500*0,025		37,500						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hřiště – revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště

Objekt: SO-06 Vodní tůň

Objednatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Místo: Hřiště

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
13	R	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 500,000	17,39	0,00	26 085,00	26 085,00	0,000	0,000
			"urovňání terénu na břehových hranách tůň"300*5,0		1 500,000						
14	R	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	1 732,500	15,35	0,00	26 593,88	26 593,88	0,000	0,000
			"tvarování vodních tůň"(650+750+250)*1,05		1 732,500						
		99	Přesun hmot a manipulace se sutí				0,00	3,55	3,55		0,000
		998	Přesun hmot				0,00	3,55	3,55		0,000
15	R	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,038	93,45	0,00	3,55	3,55	0,000	0,000
			Celkem				5 212,50	705 638,71	710 851,21		0,038

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hřiště – revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště

Objekt: Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Místo: Hřiště

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	478 139,93	478 139,93		0,000
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							0,00	115 000,00	115 000,00		0,000
1	R	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	kpl	1,000	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,000	0,000
			"Průběžné vytyčení stavby nebo provedení jiných geodetických prací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství"1		1,000						
2	R	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě	kpl	1,000	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,000	0,000
3	R	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,000	0,000
			"Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli"1		1,000						
VRN2 Příprava staveniště							0,00	138 060,50	138 060,50		0,000
4	R	R11003	Vyhotovení manipulačního řádu vodní nádrže	soubor	1,000	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,000	0,000
			1		1,000						
5	R	R11004	Vyhotovení povodňového a havarijního plánu a zajištění provedení opatření z něj vyplývajících	soubor	1,000	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,000	0,000
			1		1,000						
6	R	R11022	Projednání a zřízení příjezdů a sjezdů do nádrže včetně celého prostoru staveniště, údržba dotčených komunikací včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a protokolární předání použitých pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům.	soubor	1,000	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,000	0,000
			1		1,000						
7	R	R11023	Příjezdová komunikace k prostoru stavby	soubor	1,000	106 060,50	0,00	106 060,50	106 060,50	0,000	0,000
			1		1,000						
VRN3 Zařízení staveniště							0,00	209 579,43	209 579,43		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hřiště – revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště

Objekt: Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Místo: Hřiště

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
8	R	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	184 579,43	0,00	184 579,43	184 579,43	0,000	0,000
9	R	034103000	Oplocení staveniště	soubor	1,000	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,000	0,000
10	R	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,000	0,000
VRN4 Inženýrská činnost							0,00	10 500,00	10 500,00		0,000
11	R	041414000	Plán BOZP	kpl	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,000	0,000
12	R	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	kpl	1,000	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,000	0,000
					"Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům"1	1,000					
13	R	VRN4-002	Pořizování fotodokumentace v digitální podobě	kpl	1,000	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,000	0,000
VRN9 Ostatní náklady							0,00	5 000,00	5 000,00		0,000
14	R	091504000	Náklady související s publikační činností	kpl	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,000	0,000
Celkem							0,00	478 139,93	478 139,93		0,000