

Požadavky na odstranění škod po povodních a fotodokumentace bytu č. 1 v BD č.p. 315, parc. č. st. 367 v k.ú. Brantice

Byt je rozvržen na předsíň, samostatnou koupelnu, samostatné WC, kuchyňskou chodbu, kuchyň a 2 obytné místnosti. Celková plocha bytu činí 49,82 m².

Obytná místnost č. 1 - zadní od vchodu - plocha 15,5 m²

Požadavek na odstranění škod:

Omítky - osekání omítek do výše 30 cm po obvodu místnosti až na cihlový základ, opětovné natažení omítek do finálního stavu, výmalba místnosti

Podlaha - vysušení, stržení zbytků linolea, vyrovnaní podlahy, izolace podlahy, položení nové podlahy (např. plovoucí/laminátová podlaha, zátěžové linoleum) včetně podlahového soklu (15,4 bm), výměna dveřního prahu příp. osazení prahové lišty, kontrola elektroinstalace zatopené vodou

Obytná místnost č. 2 - přední od vchodu - plocha 18,66 m²

Požadavek na odstranění škod:

Omítky - osekání omítek do výše 30 cm po obvodu místnosti až na cihlový základ, opětovné natažení omítek do finálního stavu, výmalba místnosti

Podlaha - vysušení, stržení zbytků linolea, vyrovnaní podlahy, izolace podlahy, položení nové podlahy (např. plovoucí/laminátová podlaha, zátěžové linoleum) včetně podlahového soklu (15,6 bm), výměna dveřního prahu příp. osazení prahové lišty, kontrola elektroinstalace zatopené vodou

Kuchyň plocha - 9 m²

Požadavek na odstranění škod:

Omítky - osekání omítek do výše 15 - 20 cm po obvodu místnosti až na cihlový základ, opětovné natažení omítek do finálního stavu, výmalba místnosti

Podlaha - vysušení, stržení zbytků linolea, vyrovnaní podlahy, izolace podlahy, položení nové podlahy (např. plovoucí/laminátová podlaha, zátěžové linoleum) včetně podlahového soklu (11,1 bm), kontrola elektroinstalace zatopené vodou

Chodba do kuchyně plocha - 1,2 m²

Požadavek na odstranění škod:

Omítky - osekání omítek do výše 15 - 20 cm po obvodu místnosti až na cihlový základ, opětovné natažení omítek do finálního stavu, výmalba místnosti

Podlaha - vysušení, stržení zbytků linolea, vyrovnaní podlahy, izolace podlahy, položení nové podlahy (např. plovoucí/laminátová podlaha, zátěžové linoleum) včetně podlahového soklu (2 bm)

Předsíň - 4,5 m²

Požadavek na odstranění škod:

Omítky - osekání omítek do výše 15 - 20 cm po obvodu místnosti až na cihlový základ, opětovné natažení omítek do finálního stavu, výmalba místnosti

Podlaha - vysušení, stržení zbytků linolea, vyrovnaní podlahy, izolace podlahy, položení nové podlahy (např. plovoucí/laminátová podlaha, zátěžové linoleum) včetně podlahového soklu (7,5 bm), výměna dveřního prahu

Koupelna a WC

Požadavek na odstranění škod: /

Ke dnešnímu dni je byt prakticky vyklizen včetně demontáže radiátorů a kuchyňské linky.

Detailní fotografie bytu č.1 viz níže.

Fotodokumentace bytu po vyklizení ze dne 14.11.2024

















