SO - 05 LBK 4
TERÉNNÍ ÚPRAVY

TŮŇ A

PLOCHA TŮNĚ 240 m²
PLOCHA HLADINA 147 m²
OBJEM TŮNĚ 94 m³
MAX. HLOUBKA 1,5 m
SKLONY TŮNĚ 1:3-1:8
PLOCHA LITORÁLNÍHO PÁSMA 70 m²

TŮŇ C

PLOCHA TŮNĚ 160 m²
OBJEM TŮNĚ 13 m³
PLOCHA HLADINA 72 m²
MAX. HLOUBKA 0,8 m
SKLONY TŮNĚ 1:3-1:5
PLOCHA LITORÁLNÍHO PÁSMA 32 m²

ODSTRANĚNÍ DŘEVIN

Stromy
kmen 10 -30 cm 16 ks
pařez 10 -30 cm 7 ks
Keře a nálety
56 m2

SO - 04 LBK 4 VÝSADBY

OZNAČ.	SOUŘADNICE JTSK	
	Y	X
5	626709.8882	1010176.4871
6	626701.2233	1010171.4951
7	626703.9229	1010182.2770
8	626698.9309	1010190.9437
9	626696.1193	1010177.7933
10	626691.1273	1010186.4581
11	626694.6425	1010175.8916
12	626765.5704	1010173.3005
13	626683.3289	1010181.9653
14	626680.7678	1010177.8084

LEGENDA:

- HRANICE PARCEL
- 4161 ČÍSLA PARCEL
- STÁVAJÍCÍ STAV
- NAVRHOVANÝ STAV
- MAX. VODNÍ HLADINA
- EL. NADZEMNÍ VEDENÍ
- OCHRANNÉ PÁSMO SÍTÍ
- SROM STÁVAJÍCÍ
- SROM NAVRHOVANÝ KE KÁCENÍ
- SROM NAVRHOVANÝ KE KÁCENÍ - PR. NAD 25 CM
- ODSTRANĚNÍ KEŘŮ A NÁLETŮ
- STROM/KEŘ NAVRHOVANÝ
- OSEV
- ROZPROSTŘENÍ ZEMINY A OSEV

DŘEVINY CELKEM		
BB	Javor babyka (Acer campestre)	3 ks
OS	Topol osika (Populus tremula)	3 ks
	STROMY CELKEM	6 ks
Ho	Hloh obecný (Crataegus laevigata)	30 ks
To	Trnka obecná (Prunus spinosa)	15 ks
Rš	Růže šípková (Rosa canina)	25 ks
Pz	Ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare)	20 ks
	KEŘE CELKEM	90 ks

OZNAČ.	SOUŘADNICE JTSK	
	Y	X
1	626732.3749	1010184.0423
2	626752.0977	1010177.2656
3	626741.8937	1010168.9092
4	626765.5704	1010160.9778

PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VEŠKERÁ PODZEMNÍ VEDENÍ !

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV

Vypracoval	Zodpovědný projektant	Zodpovědný zástupce	Kontrola

Kraj : Královéhradecký | PÚsRP : Trutnov
OÚ : Úpice
Investor : ČR – Státní pozemkový úřad, Trutnov

Akce :
Biokoridory a interakční prvky
v k.ú. Radeč

Obsah : Návrhová situace - LBK4 část II.

Agroprojekce Litomyšl s.r.o.
ROKYCANOVA 1147/V
VYSOKÉ MÝTO 566 01

Stupeň :	DSP + DPS
Datum :	10. 2024
Formát :	6 A4
Zak.číslo :	039 30-24
Měřítko :	1:250
Příloha :	D.1.1.2.5.1.