

Akce : MALÁ VODNÍ NÁDRŽ MVN1 (POD BAŽANTNICÍ) V K.Ú.
ZVĚRKOVICE U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC
Investor : ČR - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Stupeň : DSP + DPS

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH NEBO INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ

MALÁ VODNÍ NÁDRŽ MVN1 (POD BAŽANTNICÍ) V K.Ú. ZVĚRKOVICE U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Číslo přílohy: D.I

TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH:

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

D.1.4 Technika prostředí staveb

D.1.5 Ověřovací provoz

D.1.6 Technickobezpečnostní podmínky

KUBATUROVÉ LISTY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a) Architektonické řešení

Nádrž bude mít krajínotvorný účinek, retenční funkci (dojde současně ke zvýšení průměrných disponibilních zásob vody).

b) Bezbariérové užívání stavby

Stavba není určena k užívání široké veřejnosti, není bezbariérově řešena.

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

D.1.2.1 Popis navrženého konstrukčního systému stavby

Stávající stav:

V současnosti je zájmové území podmáčené, nevyužité a slouží jako louka. V jižní části pozemku jsou zbytky původní hráze zaniklého rybníku, která je zarostlá dřevinami. Přes předmětný pozemek protéká bezejmenný pravostranný přítok Nedveky.

Návrh řešení:

V předmětném území se provede výstavba vodní nádrže s hrází ze zeminy vytěžené v budoucí zátopě. Nádrž bude mít pro vypuštění a pro případ převedení velké vody sdružený funkční objekt. Voda bude do nádrže přiváděna přirozenými přítoky z vodního toku.

Stavba bude členěna na následující objekty:

So 01 – Práce v zátopě

So 02 – Hráz

So 03 – Sdružený funkční objekt

So 04 – Sadové úpravy

So 01 – Práce v zátopě

Zátopa bude upravena do pravidelného tvaru s plynulými přechody. Pro rychlé oživení vodní plochy budou však břehy nádrže opatřeny řadou nepravidelných zářezů, které nebudou „začištěny“, vyhlazeny ani urovnaný. V severní části bude vytvořeno litorální pásmo (cca 16,0 % ze zatopené plochy) s hloubkou vody 0 – 50 cm. Přechod ze zátopy do lit. pásma bude ve sklonu 1 : 5.

Břehy nádrže budou ve sklonech 1 : 4 – 1 : 8. Vyspádování dna bude provedeno v podélném směru 1 – 2,7 % a v příčném směru 0,5 %. V zátopě bude udržována zásobní hladina na výškové kótě 386,80 m n. m.. Ve dne bude zachováno koryto šířky 0,8 m.

K provedení prací budou použity běžné mechanizační prostředky (rypadla, dozery a terénní nákladní vozidla). Bude provedena skrývka v celkové tloušťce 0,3 m. Humózní zemina bude poté z části použita na ohumusování budoucí hráze, břehů a okolí. Přebytková ornice bude uložena na pozemky ZPF. Vytěžená zemina bude z části v rámci stavby použita na sypání hráze a zbytek bude použit na terénní úpravy okolí nádrže, úpravu pozemků dle dispozic obce, popř. se uloží na skládku (viz kubatur. listy). Více viz. přílohy C.3, D-1, D-2.

V severní části pozemku se mohou nacházet meliorace, které budou v místě budoucí nádrže odstraněny a jejich výustě budou upraveny dle přílohy D-12. Předpokládá se odstranění cca 50,0 m potrubí meliorace a upravení tří výustí. Více viz. přílohy C.3, D-1, D-2.

So 02 – Hráz

Z vhodné zeminy vytěžené ze zátopy se vybuduje nová pochozí hráze. Hráz bude zemní, homogenní, návodní líc bude ve sklonu 1 : 3,7 a vzdušný líc ve sklonu 1 : 2,2 – 1 : 3,7. Návodní líc bude zpevněn záhozem z lomového kamene (min Ø 20 cm – do 40 kg) v tl. 0,4 m, uloženém na šterkopískovém filtru tl. 0,2 m. Zához bude začínat 0,5 m nad zásobní hladinou Hz a bude ukončen patkou z větších kamenů (80-200kg) v patě návodního líce. Vzdušný líc, stejně jako koruna, bude ohumusován a oset travním semenem. Délka hráze bude 133,0 m, šířka hráze v koruně je 5,0 m, maximální výška hráze bude 2,95 m. Koruna hráze bude na kótě 387,50 m n.m..

Ve vzdušném líci hráze bude zřízen filtrační dren, který bude odvádět průsakovou vodu z hráze a bude zabráňovat podmáčení okolních pozemků. Drenážní potrubí drenu perforované PVC DN 100 bude vyústěno ve stěně odtoku od sdruženého funkčního objektu. Filtrační dren hráze bude mít délku 81,0 m (27,0 m levá část hráze + 54,0 m pravá část hráze). Více viz. příloha C.3, D-1, D-2, D-3, D-4, D-5.

So 03 – Sdružený funkční objekt

Pro manipulaci s hladinou, k vypouštění nádrže a k převedení velkých vod bude vybudován sdružený funkční objekt. Objekt bude ve formě obdélníkového bezpečnostního přelivu s požerákem umístěným v čele.

Objekt bude vybetonován z vodostavebního železobetonu C30/37 XF3 + 2x síť KARI 100x100/8. Těleso přelivu bude osazeno na podkladním betonu C30/37 XF3 v tl. 0,1 m. Přelivné hrany budou na kótě 386,85 m n.m. a budou mít celkovou délku 7,0 m (2x 3,5 m – při zanedbání čelní stěny s požerákem). Kapacita přelivu je dimenzována na převedení Q_{20} při přepadové výšce 0,3 m. Při průtoku Q_{100} bude velká voda bezpečně převedena při přepadové výšce 0,60 m. Dno spadiště pod přelivnou hranou bude vydlážděno dlažbou z LK do betonu (C30/37 XF3) ve spádu 2,0%. Na spadiště navazuje odtok z rámových propustí IZM (světlé rozměry 200 x 150 cm, (7 ks) ve sklonu 2,0%, na kterých bude vybetonována svazující ŽB deska tl. 30 cm (C 30/37 XF 3 + 2x síť KARI 100x100/8). Rámové propusti budou obetonovány ve sklonu 10 : 1 v tl. 20 cm a budou na ně osazena dvě zavazovací křídla (C 30/37 XF 3 + 2x síť KARI 100x100/8). Na koruně hráze (u zavazujícího křídla s.f.o.) bude v místě spadiště a odtoku bezpečnostního přelivu osazeno ocelové trubkové zábradlí do betonových patek 300x300x500mm. Za propustky je otevřená část objektu (odtok) s dlažbou z LK je sklonu 2,0 % mezi dvěma svislými stěnami tl. 50 cm. Dlažba je ukončena prahem a za ním se nachází v délce 8,0 m rozšířená část toku, která je upravena na vývařiště těžkým záhozem z kamene (200 – 500 kg) pro tlumení energie vody. Vývařiště je ukončeno železobetonovým prahem s Thomsonovým přelivem pro kontrolu minimálního zůstatkového průtoku.

V čelní stěně objektu bude současně s přelivnou hranou vybudována šachta výpustního zařízení. Šachta bude železobetonová (C30/37 XF3 + 2x síť KARI 100x100/8) uzavřená, světlé rozměry 80 x 135 cm, tloušťka stěn 30 cm, výška 2,97 m. Na šachtu požeráku budou volně navazovat otevřená, železobetonová křídla. Uzavírání je provedeno pomocí ocelového, uzamykatelného poklopu opatřeným nátěrem proti korozi. Pro přístup do šachty bude sloužit žebřík z pozinkované oceli. Pro manipulaci s hladinou v nádrži bude sloužit dvojité dlužové stěny. Jednotlivé dluže budou osazeny na polodrážku v ocelových U profilech. Prostor mezi dlužovými stěnami bude vyplněn těsnícím materiálem. Za dlužovou stěnou bude provedena dlažba z LK do betonu. Zajištění minimálního zůstatkového průtoku

bude prostřednictvím třmenového kovotěsnicího šoupěte DN 100 a ocelové trubky stejného profilu. Zařízení bude uloženo v betonovém kvádru rozměrů 30 x 30 x 34cm, umístěný ve dně požeráku u svislé stěny. Třmenové šoupě bude uchyceno k zabetonované ocelové trubce. Ovládání průtoku bude pomocí ocelového táhla ukončeného ocelovým kolečkem umístěným pod poklopem. Na vršku šachty bude vedle poklopu umístěn geodetický bod (hřeb) s kovovou cedulkou, kde bude uvedena nadmořská výška. Na venkovní boční straně šachty bude umístěna vodočetná lať s uvedenou stálou, zásobní a maximální hladinou.

Nátok do šachty bude přes otvor u dna v čelní stěně šachty, který bude mít rozměr 0,6 x 0,4 m. Na otvoru do šachty budou osazeny ocelové česle (s roztečí česlic 60 mm).

Odtok z šachty do spadiště bezpečnostního přelivu bude také otvorem, který bude mít rozměr 0,6 x 0,4 m.

K požeráku bude zřízena ocelová lávka se zábradlím s uzamykatelnou brankou. Lávka bude z válcovaných profilů (I a L) a lisovaných hliníkových roštů. Lávka (průchozí šířka 1,40 m /délka 5,10 m) bude opatřena zábradlím, vysokým 1,1 m. Nosnou konstrukci lávky tvoří dva nosníky I 18, příčně spojené nosníky I 16, které zajišťují stálou polohu a rozteč hlavních nosníků. Hliníkové rošty jsou položeny na L úhelnících a připevněny podle návodu výrobce, pomocí hákového upevňovacího prvku. Samotné rošty jsou řešeny protiskluzovým provedením. Zábradlí je ke konstrukci přivařeno z vnější strany a je tvořeno ocelovými profily kruhového průřezu Ø 60 mm. Na jedné straně bude lávka uložena na šachtě požeráku, a na druhé bude uložena na konstrukci bezpečnostního přelivu.

Výkopy u objektů a potrubí se rozšíří o 1,0 m z každé strany a budou se zasypávat tou nevhodnější vytěženou zeminou, aby se zabránilo průsakům vody kolem konstrukcí. Tato zemina bude stejně jako hráz hutněna na 96% max. objemovou hmotnost sušiny podle Proctorovy zkoušky.

Betonové konstrukce, které přijdou do styku se zeminou, budou před zasypáním natřeny jílovým mlékem (pačok). Kovové konstrukce a prvky budou opatřeny antikoročním úpravou pozinkováním do hloubky 126 mikrometrů. Dřevěné konstrukce a prvky budou tlakově impregnovány a natřeny dřevěnou lazurou. Vytlačená zemina bude použita na terénní úpravy a její použití se bude řídit dle dispozic investora.

Více viz příloha C.3, D – 6 - 12.

Souřadnice sdruženého funkčního objektu: $x = 1173397.0152$; $y = 652888.7941$

So 04 – Sadové úpravy

Na severozápadním břehu nádrže a se předpokládá výsadba porostů z autochtonních druhů dřevin, celkem 13 ks dřevin (budou sázeny stromy s větším balem).

Při výsadbě bude použita následující druhová skladba autochtonních dřevin:

Javor babyka	Acer campestre	5ks
Vrba bílá	Salix alba	3ks
Třešeň ptačí	Prunus avium	5ks

Při výsadbách budou mimo jiné dodrženy následující základní zásady:

- výsadby budou provedeny tak, aby docházelo pouze k minimálnímu zastiňování vodní plochy
- na hrázích rybníků nebudou prováděny žádné výsadby
- výsadba bude provedena ve vhodném ročním období a sadbový materiál bude volen tak, aby byl minimalizován úhyn v prvních letech po výsadbě (velikost sazenic stromů min 1,8 m a min obvodu 10 – 12 cm).
- výsadba bude ošetřena proti okusu a zarůstání
- sazenice je nutno zajistit vyvazovacím kůlem a doplnit k nim vhodné hnojivo a mulčovací kůru. Více viz. C.4, D-1.

D.1.2.2 Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky

Jedná se především o zemní práce. Hlavní použité materiály jsou lomový kámen, vodostavební beton.

D.1.2.3 Technologické podmínky postupu prací

a) Příprava území

Minimálně 1. měsíc před zahájením prací bude toto oznámeno archeologickému oddělení: Archeologický ústav AV ČR v Brně, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno. Do 7 dnů po zahájení se toto oznámí na příslušném městském úřadě, oboru životního prostředí.

Provede se vyklizení staveniště, odstranění nahodilých překážek. Před zahájením prací si musí zhotovitel upravit příjezd na stavbu a její vytyčení. Je nutné ověřit výskyt podzemních inženýrských sítí před zahájením prací. Správci inženýrských sítí vytyčí jejich polohu vzhledem k stavbě.

Provede se vykopání stávajícího hlavníku meliorace pro přesné výškové a polohové zaměření.

V případě potřeby kácení dřevin obvodu větším jak 80 cm, ve výšce 1,3 m nad zemí bude nutné povolení OÚ.

b) Zemní práce

Z.p. budou prováděny strojně a 1m před a za inženýrskými sítěmi ručně. *Před zahájením prací budou vytyčeny veškeré podzemní vedení jejich správci.* Při práci je nutno respektovat ochranná pásma všech sítí, speciálně el. vedení a dodržovat platné předpisy při práci v nich.

Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050. Při provádění prací bude okolní terén udržován v bezpečném stavu, výkopy budou označeny a zajištěny proti pádu osob. Předpokládá se čerpání vody z důvodů výskytů podzemních pramenů. Betonové konstrukce, které přijdou do styku se zeminou, budou před zasypáním natřeny jílovým mlékem (pačok).

c) Technologický postup sypání hráze:

I. Úprava podkladu

1. Nejdříve se odstraní stávající vrchní část zeminy na požadovanou úroveň (zavázání). Ke kontrole vyhloubeného zavázání bude přizván geolog a projektant.
2. Před prováděním násypu musí být řádně provedený (zhutněný) podklad. V případě větších nerovností je nutno provést dorovnání drobnozrnějším materiálem nebo zřízení vyrovnávací vrstvy tak, aby podklad byl rovný a dala se rozprostírat vrstva požadované stejnoměrné tloušťky.
3. Po provedení vyrovnání se podklad řádně zhutní (min. 8. pojezdy těžkého válce)
4. Po zhutnění podkladu se doporučuje provést kontrolní zkoušky zhutnění.

II. Materiál

1. K dosypání se použije vhodná vytěžená zemina z budoucí zátopy, která bude na mezideponii protříděna.
2. Materiál do hráze nesmí obsahovat větve, organické zbytky, velké kameny, úlomky betonu a další cizorodé předměty, silně proschlou vrstvu, silně rozbředlou bahnitou vrstvu, dále lokální čocky písčitého či štěrkovitého materiálu.
3. Obsah organických látek nesmí být větší jak 5% hmotnosti, mez tekutosti nesmí být větší než 50%.
4. Zemina v tělese hráze v přímém kontaktu s betonovými objekty nesmí obsahovat větší úlomky než 10 mm a musí být hodně vlhká a měkce plastická.

5. Vlhkost hlín nesmí před hutněním klesnout pod hodnotu W_{opt} (optimální vlhkost dle Proctora – Standard). Horní omezení vlhkosti není stanoveno a je dáno technologickými možnostmi při ukládání.
6. Vlhkost materiálu v kontaktu s betony musí být + 3 až + 5 nad W_{opt} ps.

III. Ukládání a hutnění zemin

1. Zemina bude ukládána po svahu hráze ve vrstvách tl. 20 – 30 cm dle typu použitého hutnicího prostředku.
2. Rozhrnutí zeminy a její zhutnění do vrstvy musí být provedeno co nejdříve, aby se zamezilo znehodnocení vrstvy případným deštěm nebo přeschnutím. Přeschnutí povrchu do hloubky více jak 2 cm je nepřipustné, vrstva musí být udržována kropením.
3. Zhutnění vrstvy bude prováděno následně po rozhrnutí, v případě výskytu enormně vlhkých materiálů je nutno nechat povrch lehce oschnout (ale ne přeschnout), aby se zabránilo lepení materiálu při hutnění.
4. Hutnicí práce nutno organizovat tak, aby automaticky vznikala požadovaná prodleva, při pracích menšího rozsahu je nutno časovou přestávku uměle vkládat. Při rychlém zhutňování se ve vrstvě uzavře vzduch, který brání tak dalšímu dohutňování. Těsnicí vrstva musí mít koeficient propustnosti min. $k = 1 \cdot 10^{-8}$ m/s.

IV. Napojení následujících vrstev

1. Povrch zasypávané vrstvy musí být vlhký, nesmí být ani přeschlý ani rozbředlý se stojícími kalužemi vody. Zhutněná vrstva ve správném příčném sklonu oschne po dešti velmi rychle.
2. Povrch zasypávané vrstvy je třeba uměle zdrsnit (narušit vzniklý film).
3. Sypání další vrstvy může být zahájeno po dokonalém zhutnění předchozí vrstvy (po provedení kontrolní zkoušky).

Zhutnění bude provedeno nejméně na 96 % maximální objemové hmotnosti sušiny podle standardní Proctorovy zkoušky. Zkoušky zhutnění provádět dle normy ČSN 73 3050 (min. 1 zkouška / 500 m³, min. však 3 zkoušky). Po odtěžení zeminy (dle příčných řezů) v zátopě musí být dno upraveno do pravidelného tvaru s plynulými přechody, při vypouštění vody musí být zcela odvoditelné. Opevnění návodního líce může být provedeno ze sbíraného (případně lomového) kamene. Konečné úpravy spočívají ve vysvahování vzdušného líce a koruny hráze, jejím ohumusování a osetí. Před dosypáním hráze bude betonová konstrukce pačokována jílovým mlékem.

d) Sdružený funkční objekt

Nejdříve musí být obnažena dostatečně široká základová spára, která bude v části pod objektem urovnána a přehutněna. Poté bude rozprostřen podkladní beton C30/37 XF3 a následně se vybetonuje podkladní deska z betonu C30/37 XF3, 2x síť KARI 100x100/8 (minimálním krytí betonem 5cm). Po technologické přestávce (nutno dodržovat vždy mezi prováděním dílčích konstrukcí) se provede samotná konstrukce objektu s tím, že spára u vodorovné konstrukce se utěsní pryžovým pryžovým (nebo plechovým) těsněním do hloubky min 10 cm na každou stranu.

Do stěn šachty požeráku se osadí ocelové U profily pro zasouvání dluží. Na šachtu se osadí ocelový uzamykatelný poklop. Kovové předměty budou natřeny antikoročním nátěrem (poklop apod).

Na koruně hráze (u zavazujícího křídla s.f.o.) bude v místě spadiště bezpečnostního přelivu osazeno ocelové trubkové zábradlí.

Betonové konstrukce, které přijdou do styku se zemínou, budou před zasypáním natřeny jílovým mlékem (pačok). Kovové konstrukce a prvky budou opatřeny antikoročním úpravou pozinkováním do hloubky 126 mikrometrů. Dřevěné konstrukce a prvky budou tlakově impregnovány a natřeny dřevěnou lazurou.

e) Technologie provádění betonových konstrukcí

Beton

Beton musí být, pokud ve smlouvě není stanoveno jinak, vyráběn, dopravován a použit v souladu s touto specifikací a ve shodě s příslušnými ustanoveními ČSN EN 206-1, ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 1992 - 3 a ČSN EN 13670.

Dodavatel bude navrhovat a zajišťovat výrobu veškerého betonu tak, aby uspokojil požadavky této specifikace a souvisejících provozních podmínek. Tyto požadavky jsou nařízeny k dosažení životnosti i pevnosti. Vodotěsné konstrukce budou navrženy podle ČSN 73 12 08 a ČSN EN 1992 - 3. Všechny ostatní betony budou provedeny podle ČSN P ENV 13670 - 1.

Betony budou navrženy odolné vůči chemickým účinkům vody a zeminy, s nimiž se dostanou do styku.

Před zahájením realizace betonových konstrukcí navrhne zhotovitel hlavní a záložní zdroj betonové směsi a zajistí jeho odsouhlasení s investorem.

Výrobce betonu musí splňovat ČSN EN 206-3 a musí mít zaveden systém managementu řízení podle ČSN ISO 9002.

Zhotovitel provede návrh receptury betonu a zajistí jeho odsouhlasení s investorem. Dle zvážení zhotovitele mohou být navrženy rozdílné receptury pro betonáž v běžných klimatických podmínkách a pro betonáž v chladném počasí (viz dále), v tomto případě bude součástí receptury i vymezení klimatických podmínek směrodatných pro rozhodnutí o použití jedné z receptur. Receptura betonu bude dále obsahovat omezení pro maximální dobu mezi dokončením výroby, uložením a ztuhnutím a omezení pro nejdelší přípustnou prodlevu mezi dvěma po sobě následujícími dodávkami betonu v rámci jednoho záběru.

Při návrhu receptury bude zohledněno a prokázáno splnění požadavků DPS na vodotěsnost a mrazuvzdornost betonových konstrukcí a životnost betonových konstrukcí >100 let (viz ČSN EN 206-1).

Žádná navržená betonová směs nebude umístěna v trvalé konstrukci do té doby, než budou složky betonu a složení směsi odsouhlaseny zástupcem investora. Dodavatel na požádání poskytne protokol o zkoušce.

Pro betonové konstrukce jsou navrhovány následující druhy betonů:

Betonové konstrukce

beton C 30/37 – XC4 - XF3 - Cl 0,2 - Dmax 22 – S3

Čerstvý beton dodávaný na stavbu bude vždy v souladu s ČSN EN 206-1 a specifikacemi uvedenými ve výkresové dokumentaci. Soulad dodaného materiálu s požadavky bude prokazován dodacími listy, certifikáty a kontrolními zkouškami pevnosti betonu prováděnými dodavateli betonu. Na dovezené betonové směsi se během výstavby provedou min. 2 kontrolní zkoušky kvality a složení betonové směsi.

Transport a manipulace s betonem

Transport a ukládání betonu a provádění betonových konstrukcí bude plně v souladu s ČSN EN 13670. Zvláště je nutno dbát na správné ukládání, hutnění a ošetřování.

Při realizaci konstrukcí s objemem jednoho záběru betonáže >2,5 m³ bude použito výhradně transportbetonu, doprava betonu z výroby na staveniště bude prováděna autodomíchávači.

Pro každou dodávku betonu zajistí zhotovitel technický list a jeho archivaci. Dodací list bude obsahovat tyto informace: druh a popis betonu, podmínky a požadavky na

zpracovatelnost, nejvyšší přípustnou hodnotu vodního součinitele, nejmenší přípustný obsah cementu, skutečný obsah cementu, čas ukončení výroby, čas naložení, čas příjezdu na staveniště, objem betonu v dodávce, zrnitostní složení kameniva, názvy, charakteristiky a množství příměsí, umístění betonu v konstrukci (stavební objekt, dilatační blok, záběr betonáže) a teplotu betonu (3 naměřené hodnoty + aritmetický průměr) - viz výše. Po ukončení procesu výroby betonové směsi není přípustná žádná další úprava směsi (přidávání vody, příměsí, atd.). Během transportu musí být beton bez přerušení promícháván. Do betonu v bubnu domíchávající nákladního automobilu nesmí být přidávána další voda, kromě vody, která byla do směsi zamísena v betonárně. Doba mezi ukončením výroby, uložením a zhutněním betonu nesmí překročit lhůtu vymezenou v receptuře, tato lhůta musí zohledňovat i možná rizika zdržení během dopravy a ukládání.

Maximální doba mezi dokončením výroby betonu a jeho uložením bude 45 minut při teplotě vzduchu $>25^{\circ}\text{C}$ a 90 minut při teplotě vzduchu $<25^{\circ}\text{C}$.

Termín zahájení betonáže každého záběru dohodne zhotovitel s objednatelem v předstihu nejméně 5 pracovních dní.

Ukládání betonu v rámci jednoho záběru je možné až po odsouhlasení konstrukce, tvaru a polohy výztuže, bednění a dalších zabetonovaných prvků.

Během dopravy a ukládání betonu bude důsledně zabráněno jeho znečištění, nebo kontaminaci (hlína, déšť, prach, organické příměsi, atd.) rozměšování, nebo úbytku příměsí. Při ukládání betonu je jakákoliv manipulace, nebo posun výztuže a dalších zabudovávaných prvků, nepřipustná.

Ošetřování betonu

Cílem ošetřování betonu je zajištění požadovaných parametrů ztvrdlého betonu v konstrukci (pevnost, voděodolnost, trvanlivost), využitím hydratace cementu a nerušené tvorby struktury cementového kamene. Ošetřování a ochrana povrchu betonu musí začít co nejdříve po vytvarování a zhutnění betonu. Vlhké ošetřování zajišťuje dostatečnou hydrataci cementu na povrchu betonu. Vysušení povrchu snižuje pevnost betonu, způsobuje vznik smršťovacích trhlin, vznikají deformace, které snižují trvanlivost betonu. Povrch betonu musí být udržován vlhký, nebo se zamezit odpařování vody z jeho povrchu.

Lhůty pro odbednění a následné ošetřování vodotěsných betonových dílů je třeba sladit tak, aby byl beton v návaznosti na betonáž chráněn min. 3 dny před náhlým ochlazením a min. 7 dní před vysušením. Doporučuje se ponechat bednění maximálně dlouhou dobu.

Pracovní spáry se před pokračující betonáží musí řádně očistit a navlhčit.

Ošetření nebedněných ploch – ihned po betonáži se na plochu čerstvého betonu nanese vhodný světlý ošetřovací prostředek proti vysychání záměsové vody (dvojnásobný postřik). 12 až 24 hod po uložení betonu bude nanesen ošetřovací prostředek ještě jednou.

Betonové plochy budou ihned po odbednění opatřeny zakrytím ze světlého materiálu, a budou udržovány zakryté až do stáří betonu 7 dnů. Zakrytí je třeba provést tak, aby bylo zabráněno pohybu vzduchu (průvanu) v blízkosti betonu.

Při teplotě čerstvého betonu $>32^{\circ}\text{C}$, nebude prováděna betonáž.

Maximální teplota vzduchu pro betonáž nesmí přesáhnout 30°C .

Pro dosažení lepší duktility betonu je přípustné použití PP vláken do betonové směsi v množství cca 900 g/m³.

Ukládání betonu během jednoho záběru bude prováděno plynule, nejdelší přípustné přerušení betonáže (doba mezi dvěma po sobě následujícími dodávkami betonu) nepřekročí lhůtu definovanou v receptuře.

Případné opravy povrchu betonu je možné provádět na základě souhlasu objednatele. Realizace betonových konstrukcí bude provedena v souladu s plánem jakosti dle EN 13670-1 (73 2400), kontrolní třída betonových konstrukcí: 2.

Po dokončení budou mít geometrické parametry ŽB konstrukcí odpovídat ČSN EN 13670, třída tolerancí 1. Provádění ŽB konstrukcí bude z hlediska přesnosti odpovídat ČSN 73 0210-1,2, kontrolní třída bude 2.

Po celou dobu provádění betonářských prací bude zhotovitel nejméně jednou denně provádět záznamy o jejich průběhu. Záznamy budou obsahovat informace o termínu betonáže, meteorologických a klimatických podmínkách, teplotách vzduchu, umístění jednotlivých dodávek (specifikovaných odkazy na dodací listy), atd. Rozsah záznamů navrhne zhotovitel před zahájením stavebních prací a zajistí jeho odsouhlasení objednatelem, záznamy budou k dispozici objednateli a jejich předání objednateli bude součástí přejímky betonových konstrukcí.

Hutnění betonu

Dokonale zhutnění betonové směsi je předpokladem pro dosažení požadovaných vlastností betonu. Hutnost přímo ovlivňuje především pevnost, odolnost a trvanlivost betonu, z čehož plyne požadavek, aby beton obsahoval co nejméně pórů a mezer.

Čerstvá betonová směs po uložení do bednění vykazuje vždy určitou mezerovitost a pórovitost. Technicky se hutnosti dosahuje odstraněním vzduchu z betonové směsi a to ihned po uložení bet. směsi nebo již během ukládání bet. směsi a to technologickým procesem nazývaným zhutňování.

Způsob zhutňování závisí na vlastnostech zhutňované bet. směsi (složení, konzistence), požadavcích na hotový beton (pevnost, odolnost, trvanlivost, mezerovitost), objemu bet. směsi a tvaru konstrukce (horizontální, vertikální, plošné, prutové) a na místě použití (staveniště, výroba, zdroje energie) a na míře vyztužení.

Podstatou zhutňování bet. směsi je vynutit relativní pohyb všech složek betonu tak, aby se vzájemně co nejtěsněji seskupily a vytvořili kompaktní beton bez mezer a pórů s použitím co možná nejmenšího množství energie. Stupeň zhutnění by měl být v celém objemu stejný a rovnoměrný.

ČSN P ENV 13670-1 požaduje, že „Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá výztuž a zabetonované prvky byly řádně uloženy ve zhutňovaném betonu v mezích dovolených odchylek krytí a aby beton dosáhl stanovenou pevnost a trvanlivost.“

Vibrování betonu

Zhutnění betonu bude provedeno výhradně před zahájením jeho tuhnutí. Hutnění a vibrace nesmí být používány k urychlení natékání betonu do bednění.

Technologické zásady při použití ponorných vibrátorů:

- Vibrátory, zvláště s vestavěným motorem nesmí dlouho běžet »naprázdno« neponořené do betonu, jelikož v krátké době se motory přehřívají na teploty 140 - 150 C, zatímco hlavice ponořené do betonu hnací motory ochlazují.
- Vibrační hlavice krátce po zapnutí vibrátoru má být zvolna ponořována do betonu.
- Noření hlavice má být kolmé a nikoli šikmé, při němž zůstávají nezhutněná místa.
- Vzdálenost vpichů hlavice do betonu má být taková, aby se spolehlivě překrývaly plochy od akčních průměrů vibrace.
- Při zhutňování nerovnoměrných vrstev betonu postupovat od nejhlubších míst. Nejlépe se zhutňuje rovnoměrně rozložený beton.
- Vibrování ukončit v okamžiku, kdy na povrch betonu vystupuje cementová kaše a přestanou vystupovat bublinky vzduchu.
- Motor vibrátoru nezastavovat, pokud je vibrační hlavice ponořena do betonu.
- Při hutnění železobetonových konstrukcí se při práci nesmí hlavice dotýkat ocelové výztuže, nebo tvrdých podlah či bednění.

- Příkon vibrátoru, průměr hlavice i frekvenci nutno volit s přihlédnutím k provozu a granulometrii složek betonu, jakož i k rozměrům a hustotě železobetonové výztuže.
- Vibrátory s hlavicemi do průměru 80 mm je možné ovládat jedním pracovníkem, pro průměry hlavic 80 - 110 mm je třeba dva pracovníky a pro průměry 110 - 150 mm pro přehradní betony se vibrátory zavěšují na pohyblivém výložníku pásových rypadel nebo na traktorech či nakladačích.

Betonování za chladného počasí

Pro betonáž v chladném počasí (tzn. průměrná denní teplota $< 8^{\circ}\text{C}$) musí zhotovitel při provádění betonáže a souvisejících činností (příprava betonové směsi, transport a ukládání betonu, ošetřování uloženého betonu, atd.) respektovat tyto podmínky:

- Betonovat pouze na konstrukce (včetně bednění) s povrchovou teplotou $> 0^{\circ}\text{C}$.
- Betonovat pouze pokud min. teplota vzduchu v prostoru betonáže během posledních 24 hod. před zahájením ukládání směsi neklesla pod 0°C .
- Všechny složky betonové směsi:
- zbavit ledu, námrazy, nebo sněhu,
- budou mít teplotu $> 0^{\circ}\text{C}$.
- Teplota betonové směsi bude v okamžiku ukládání $> 10^{\circ}\text{C}$. Pro splnění tohoto kritéria je možné ohřát záměsovou vodu, nebo kamenivo. Teplota záměsové vody nesmí překročit 60°C .

Teplota povrchu uloženého betonu:

- po dobu prvních 4 dní po uložení musí být $> +5^{\circ}\text{C}$
- nesmí klesnout o více než $10^{\circ}\text{C}/24$ hod
- po dobu 7 dní po uložení nesmí být $< 0^{\circ}\text{C}$
- pro ošetřování povrchu betonu nebude použita voda, ani prostředky na bázi vody, pokud teplota vzduchu bude $< 5^{\circ}\text{C}$
- v případě, že dojde k poškození betonových konstrukcí mrazem, musí být tyto konstrukce odstraněny, novou betonáž je možné zahájit po odsouhlasení objednatelem.

Při nesplnění podmínek uvedených v této kapitole může TDI rozhodnout o odstranění a znovuprovedení vybrané části konstrukce na náklady zhotovitele (i opakovaně).

Záznamy o betonování

Dodavatel je povinen vést aktuální záznamy termínu betonování, o počasí a teplotách v době betonování. Záznamy musí být přístupné pro kontrolu smluvním zástupcem.

Dodavatel bude provádět jasné záznamy o umístění všech dávek betonu v konstrukci, o druhu betonu a o všech vzorcích pro kontrolní zkoušky, které byly odebrány z těchto dávek.

Bednění

Bednění musí být dostatečně tuhé a těsné, aby zabránilo ztrátám cementové malty z betonu, a aby zajistilo správné umístění, tvar a rozměry konečného díla. Provede se tak, aby při odbedňování nemohlo dojít k otřesům a poškození betonu.

Bednění musí být schopno vytvořit povrch betonu shodné kvality, která je předepsaná v projektu.

Kovové úvazky uvnitř bednění budou osazeny tak, že to umožní jejich odstranění nejméně do hloubky předepsaného krytí od líce konstrukce, aniž by došlo k poškození betonu. Tyto prohloubeniny, způsobené částečným vyjmutím úvazků, budou vyplněny materiálem schváleným zástupcem investora. Ve vodotěsných částech konstrukce nebudou použity úvazky, které se z konstrukce vyjímají. Nejsou přijatelné dodatečně těsněné otvory.

Desky bednění budou mít srovnané hrany pro přesné osazení a budou spojovány ve svislých nebo vodorovných spárách. Tam, kde jsou požadovány zkosené hrany, vloží se do bednění lišty, které zajistí rovné a hladké obrysy. Spáry bednění nedovolí vytékání cementového mléka, výstupky a vyvýšeniny na odkrytých površích. Pro vychýlení bednění během ukládání betonu bude ponechána přiměřená tolerance. Pro vzájemné spínání protilehlých stěn bednění bude použit takový systém, který spolehlivě zajistí vodotěsnost železobetonových stěn.

Všechny vzniklé nechráněné viditelné hrany budou, není-li ve výkresech označeno jinak, zkoseny vložením trojúhelníkové lišty a to i na povrchu dilatačních spár (25 mm x 25 mm).

Odbedňování

Bednění musí být odstraňováno bez nárazů a porušení betonu. Jestliže je očekáván mráz, nesmí být bednění odstraněno do té doby, než beton na staveništi dosáhne pevnost 0,5 KN/cm².

Bednění se musí odstraňovat tak, aby nedošlo k poškození odbedňovaných ploch konstrukce i bednění, a aby byl vyloučen vznik nepřipustných napětí, otřesů a nárazů, porušení stability konstrukce apod.

Dodavatel upozorní příslušným způsobem zástupce investora na svůj úmysl provádět odbedňování. Po odbednění se nebudou provádět opravné práce, dokud beton nebude prohlédnut a schválen.

Výztuž

Betonářská výztuž bude tvořena výhradně prutovou výztuží B500B - sítěmi typu KARI (KARI KH 30), kotevní trny pak výztuž B500B. KARI síť budou ukládány s přesahem min. 2 oka, a svazovány drátem.

Úprava tvaru a rozměrů výztuže bude prováděna výhradně při teplotě >5°C. Ohýbání výztuže bude provedeno dle ČSN EN 13670.

Řezání a ohýbání výztuže musí být prováděno bez ohřívání a při teplotě, která neklesne pod 5° C. Ohyby musí mít konstantní zakřivení. Musí být v souladu s ČSN P ENV 13670 - 1.

Upevňování výztuže

Výztuž bude pevně podepřena ve své pozici a bude chráněna proti posunutí.

Výztuž bude držena ve své poloze během ukládání betonu použitím distančních prvků, rozpěrných vložek nebo jiným způsobem schváleným zástupcem investora. V trvalé konstrukci mohou být použita pouze schválená distanční tělíska. U těchto prvků musí být plně prokázána jejich schopnost udržet výztuž bezpečně v její poloze během betonování, aniž by to bylo škodlivé ukládání betonu, jeho hutnění nebo životnosti.

Spojky budou tak těsné, že výztužné pruty budou podepřeny a jejich tvarované části budou v kontaktu se spojovanými výztužnými pruty.

Pracovní a dilatační spáry

Umístění spár a pořadí ukládání betonu bude provedeno tak, aby se minimalizovalo smršťování a teplotní napětí betonu. Pokud návrh spáry obsahuje průběžné těsnění, musí být beton okolo zapuštěné části těsnícího pásu správně zpracovaný a nesmí obsahovat dutiny či hnízda. Vyčnívající část těsnícího pásu musí být chráněna před poškozením v průběhu postupu práce a, v případě gumy a plastu, před světlem a teplem.

Povrch jakéhokoliv betonu, na který má být uložen čerstvý beton, musí být zbaven výkvětů cementu a zdrsňen tak, že hrubé kamenivo se obnaží - avšak nenaruší. Povrch spáry musí být zdrsňen a očištěn tlakovou vodou bezprostředně před ukládáním čerstvého betonu.

Tolerance betonových konstrukcí

Budou dodrženy ustanovení ČSN 73 02 05 Navrhování geometrické přesnosti a ČSN EN 13670 - 2 podmínky provádění.

Povolené odchylky tvaru v době zabetonování:

- půdorysná poloha osy stěn ± 20 mm
- tloušťka stěn ± 15 mm - rovinatost stěn 5 mm na 2 m lati - svislost stěn ± 20 mm - půdorysná poloha výztuže desek a pohledová poloha výztuže stěn ± 30 mm - krytí výztuže základové desky -10 mm + 20 mm- krytí výztuže stěn -10 mm + 20 mm.

Požadujeme, aby krytí výztuže hlavně u desek bylo stavebním dozorem kontrolováno před betonáží i během betonáže a pokud nebude dodrženo, hlavně pokud bude krytí výztuže desek větší, než jsou povolené odchylky, aby betonáž nebyla povolena, dokud nebude poloha výztuže zajištěna tak, aby i po dokončení betonáže měla správnou polohu.

Vyspravování čerstvého betonového povrchu může být provedeno až po kontrole zástupcem investora a jeho souhlasu s navrženou úpravou a postupem řešení.

Všechny plochy, které mají být vyspraveny, musí být pečlivě připraveny, aby se zajistila spolehlivá soudržnost na ploše, k odsouhlasení zástupce investora. Tyto přípravné práce mohou zahrnovat vysekávání, otryskávání, čištění drátěným kartáčem, foukání vzduchu a sušení, aby se odstranila ochranná clona atd.

Pohledovou kvalitou betonových konstrukcí se rozumí splnění následujících podmínek:

- budou použity betonové distanční prvky pro vymezení krytí výztuže, které budou před uložením navlhčeny;
- bednění bude ošetřeno nešpinícími odbedňovacími prostředky;
- pohledovou kvalitou betonových konstrukcí se rozumí provedení betonáže do nového celistvého a neporušeného systémového bednění s pravidelným spárořezem. Betonová směs musí být plastifikovaná a dokonale zhutněná, kaverny po odbednění nejsou přípustné. Povrch bude zbaven opatrně větších nálitků odříznutím nebo odbroušením, sekání není přípustné. Jakékoliv vyspravování betonového povrchu tmelem nebo stěrkami není přípustné, jakékoliv zasahování do povrchu betonu po odbednění je nutno konzultovat s projektantem;
- před zahájením betonáže předloží dodavatel vzorek pohledového betonu o rozměrech min. 1000x1000 mm. Vzorek musí být odsouhlasen autorským dozorem a investorem;
- povrch betonu po odbednění již nevyžaduje žádnou další úpravu, dutiny, hnízda a kaverny se nepřipouštějí;
- povrch bude s jednotnou barvou, odstínem a strukturou;
- povrchy musí být souosé, jednotné, uzavřené, rovné a bez větších pórů, max. hloubka pórů může být 5 mm a průměr 10 mm (nebo max. plocha 0,8 cm²), přípustný plošný výskyt vzduchových pórů nebo bublin (kaveren) o ploše od 0,5 do 0,8 cm² v betonu je max. 10 ks na 1 m² povrchu;
- dodavatel před zahájením prací předloží výkres bednění - spárořez bude odsouhlasen zástupcem investora, případně projektantem,
- při napojování jednotlivých záběrů vkládat trojúhelníkové lišty (max. 10 x 10 mm) aby detail byl co nejčistší;
- vysprávky na veškerých površích je možno provádět pouze po dohodě s architektem. Přesný způsob bude předem vzorkován a odsouhlasen architektem a investorem. Povrch pláště bednění bude tvořen hladkým nesavým povrchem překližkové desky;
- užití velkoplošných prvků, nenápadné spáry mezi prvky;
- doplňování bednění pruhy prken nebo klíny není přípustné!
- nejsou přípustná zbarvení rzi, různorodostí pláště bednění, neodborným následným opracováním betonu, přísadami různého původu, různobarevné pruhy (armování).

Rozdíly barevnosti povrchu způsobené znečištěným nebo špatně uskladněným bedněním jsou nepřipustné;

- tvorba map a mramorování není přípustné!
- bezprašná povrchová úprava kompletním nátěrovým systémem (penetrace, 2x nátěr) transparentní, matný.

f) Sadové úpravy

Uspořádání výsadeb je navrženo tak, došlo k co nejrychlejšímu zapojení porostů dřevin. V prvních letech po výsadbě je důležité výchovným řezem vytvořit pevné základy korun stromů.

Zahušťování porostů nálety původních druhů dřevin je možné. Pro výsadbu stromů budou připraveny jamky o velikosti 0,35 m³. Vykopaná ornice bude uložena odděleně od nekvalitní zeminy.

Do dna jamek budou zaraženy 3 kůly dlouhé nejméně 2,50 m. Nahoře budou spojeny příčkou dlouhou 0,3 m.

Pro výsadbu budou použity školkařské prostokořené výpěstky dopěstované do výšky vysokokmene (kmeny nejméně 1,80 m vysoké), obvod kmene nejméně 10-12 cm. Ke kořenům bude uložena kvalitnější zemina, na povrch horší. Do upravené misky bude zapraveno 5 dkg komplexního minerálního hnojiva (nebo odpovídající množství tablet s prodlouženou působností). Při výsadbě a opakovaně před koncem vegetačního období budou vysazené stromy zality nejméně 1x 10 l/ks (dovoz vody do 1 km).

Vysazené stromky budou uvázány mezi kůly. Jejich kmeny budou zakryty ochrannými obaly proti okusu. (plast, pletivo). Povrch půdy v miskách by měl být chráněn proti vysychání a zaplevelování mulčem (kůra, sláma, pokosená tráva) ve vrstvě silné nejméně 10 cm.

Zajištění porostů po realizaci

Provede obec vlastními silami a na vlastní náklady. (není součástí realizačních nákladů stavby). V prvních letech po výsadbě je důležité stabilizovat stav zachovalých dřevin. Rozsah péče musí vždy odpovídat konkrétním klimatickým podmínkám a stavu porostů.

Rozsah prací v prvním roce

- 1x ošetření vysázených dřevin
- Znovuvázání uvolněných úvazků a chrániček a upevnění kůlů (podle potřeby)
- 2x záливka 10 l/ks podle průběhu počasí a deficitu srážek (nejméně 1x před zámrazem)
- 2x kosení trávníku (1x před odkvětem, 1x před koncem vegetačního období)
- dosadby dle potřeby
- výchovný v prvním roce

Roční rozsah prací (ve druhém a třetím roce)

- Znovuvázání uvolněných úvazků a chrániček a upevnění kůlů (podle potřeby)
- 2x kosení trávníku (1x před odkvětem, 1x před koncem vegetačního období)
- 2x záливka 10 l/ks podle průběhu počasí a deficitu srážek (nejméně 1x před zámrazem)
- výchovný (ve druhém a třetím roce) a zdravotní řez ve třetím roce
- dosadby dle potřeby

Doporučený rozsah prací v dalších letech

- 1x ročně výchovný a zdravotní řez (30%)
- dosadby dle potřeby
- 2x kosení trávníku (1x před odkvětem, 1x před koncem vegetačního období)

D.1.2.4 Zásady pro provádění bouracích prací

Bez potřeby.

D.1.2.5 Výkresová část

Viz. samostatné přílohy D-X

D.1.2.6 Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcíHráz

- kontrola svahování a hutnění

Sdružený funkční objekt

- kontrola základových spáry před betonováním

- kontrola betonových konstrukcí před zasypáním

D.1.2.7 Výpis použitých norem

Právní předpisy :

- Zákon č. 183/2006 Sb.) o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
- Zákon č. 254/2001 Sb o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění.
- Vyhláška MZ č. 471/2001 Sb. o TB dohledu nad vodními díly
- Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat – ryb.

Předpisy a normy o bezpečnosti a zdraví při práci :

- ČSN ISO 3864– Bezpečnostní barvy a značky (01 8010)
- ČSN 35 9835 – Provozní ochranné pomůcky
- ČSN 67 5801– Ředidla pro nátěrové hmoty
- ČSN 73 2400 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí

Provozně manipulační normy a předpisy :

- ČSN 03 8260 – Ochrana ocelových konstrukcí
 - TNV 750910 – Dovolené průsaky uzávěrů vodních staveb
 - ČSN 73 6510 – Názvosloví vodních nádrží
 - ČSN 73 6823 – Úpravy vodních toků s malým povodím
 - ČSN 73 6815 – Vodohospodářské řešení malých vodních nádrží
 - ČSN 75 2410 – Malé vodní nádrže
 - ČSN 73 6126-1 - Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody
 - ČSN 83 0602 – Posuzování jakosti povrchových vod
 - ČSN 75 7222 – Kontrola jakosti povrchových vod
- Ing. Šidlar – Malé vodní nádrže

Upozornění :

Projektant upozorňuje na skutečnost, že hodnoty o sítích jsou pouze informativní s tím, že nejsou známy další přesnější údaje a může dojít k výskytu i dalších podzemních sítí. Výskyt inž. sítí se může časem měnit. Při výkopech je třeba postupovat s maximální opatrností a před

zahájením zemních prací nechat vytyčit veškerá podzemní vedení jejich správci a písemně jejich vytyčení převzít. Zemní práce v jejich ochranném pásmu je nutné provádět ručně.

Veškeré práce je třeba provádět pečlivě a při dodržení všech příslušných platných předpisů a norem a za podmínek stanovených v povolení stavby a ve vyjádřeních doložených k povolení stavby, je nutno respektovat ochranná pásma a dodržovat pravidla při práci v nich. Při souběhu a křížení s inženýrskými sítěmi budou dodržena ustanovení ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Bez potřeby.

D.1.4 Technika prostředí staveb

Bez obsazení.

D.1.5 Ověřovací provoz

Vzhledem k charakteru vodního díla není nutné provádět ověřovací provoz.

D.1.6 Technickobezpečnostní podmínky :

- Na základě posudku TBD je rybník zařazen do IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu.
- Prohlídky může provádět, sám vlastník nebo jiná pověřená osoba. V souladu se zařazením vodního díla do IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu (TBD) je povinnost provádět obchůzky na vodním díle nejméně jedenkrát za měsíc. Zjištění mezních, popřípadě kritických hodnot hlásí obsluha vodního díla neprodleně fyzické osobě odpovědné za dohled a pověřené osobě.

Pozorování a měření

Měření hladiny :

U sdruženého funkčního objektu je umístěna vodočetná lať s vyznačenou kótou zásobní hladiny 386,80 m n. m., která navazuje na státní nivelační síť.

Kontrolní měření na výpustném zařízení :

Kontrolní měření na výpustném zařízení se provádí pro ověření kapacity a měrných křivek při každém vypouštění rybníka. Měření se provádí pomocí vloženého Thomsonova přelivu. Zjištěné hodnoty se zapisují do provozního deníku.

Pozorování :

- Uživatel rybníka provádí dohled (na funkčních objektech) hodnocením jevů a skutečností, zjištěných při obchůzkách (§ 9 vyhl. 471/2001 Sb.) a pracovních úkonech.
- Toto pozorování a obchůzky se provádí nejméně 1x měsíčně a vždy při a po průchodu velké vody. Výsledky se zapisují do provozního deníku.
- Při obchůzkách se pozorují a sledují zejména hráz, funkční objekty, svodnice a jejich blízké okolí, odpad pod hrází, průtokové poměry, vliv prostředí a provozu na technický stav rybníka, zejména hráze, přepadu a výpustného zařízení, výskyt trhlin a viditelných deformací, posuvů, sesuvů, výmolů a vývěrů, funkčnost mechanismů. Současně se sleduje

výška vody a její kvalita, výskyt přirozených i umělých překážek bránících plynulosti odtoku vody.

- Výsledky pozorování je třeba neprodleně vyhodnotit a zajistit odstranění případných nedostatků.

Údržba

- Permanentně je nutno provádět ošetřování vegetace na hrázi a březích, čištění vtoku do přepadového potrubí od naplaveného listí a dalších předmětů.
- Konstrukce z betonu a kamenu je nutno pečlivě opravovat (narušený beton, poškozené spárování, vypadlé kameny, apod.) Ocelové konstrukce je třeba čistit a pravidelně natírat. U pohyblivých konstrukcí je nutno kontrolovat jejich funkčnost. Dřevěné konstrukce pravidelně kontrolovat a poškozené díly včas vyměnit.
- Doporučeným termínem pro provádění oprav, případně revizí funkčních objektů, opravy hrází, či úpravy ve zdrži, je období říjen – duben a každé úplné vypuštění rybníka. V období únor – září (v období rozmnožování zvláště chráněných živočichů (vodní ptactvo, obojživelníci)) nesmí být rybník vypuštěn.
- Vypouštění vody z prostoru stálého nadržení nebude prováděno v období jarního rozmnožování obojživelníků (březen–červen).
- Provozovatel vede provozní deník, ve kterém provádí záznamy o provedených opatřeních a údržbě (revize nejsou předpokládány). Zápis provádí uživatel po každém provedeném opatření, nejméně však 1x/měsíc při kontrole TBD.

KUBATUROVÉ LISTY

OBJEM VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU Z PROSTORU ZÁTOPY				
OZN. PROFILŮ	PLOCHA [m²]	PLOCHA SOUHRNNÁ [m²]	VZDÁLENOST [m²]	OBJEM [m³]
A.	142,85	142,85	19,50	2785,66
		139,28	20,00	2785,61
B.	135,71	119,63	20,00	2392,56
		71,74	12,00	860,93
D	39,94	39,94	15,00	599,09
		39,94		
	39,94			9423,86
				9424,0 m³

OBJEM VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU Z PROSTORU HRÁZE				
OZN. PROFILŮ	PLOCHA [m ²]	PLOCHA SOUHRNNÁ [m ²]	VZDÁLENOST [m ²]	OBJEM [m ³]
1	14,11	14,11	6,10	86,05
		15,25	15,00	228,78
2	16,40	16,21	15,00	243,16
		16,28	15,00	244,24
3	16,02	13,81	15,00	207,15
		13,04	15,00	195,63
4	16,54	14,13	15,00	212,00
		13,26	5,40	71,61
PP	11,08			
5	15,01			
6	13,26			
	13,26			
				1488,62 1489,0 m³

OBJEM HUMÓZNÍ ZEMINY Z PROSTORU HRÁZE				
OZN. PROFILŮ	PLOCHA [m ²]	PLOCHA SOUHRNNÁ [m ²]	VZDÁLENOST [m ²]	OBJEM [m ³]
1	7,06	7,06	6,10	43,04
		8,06	15,00	120,95
2	9,07	8,86	15,00	132,96
		8,79	15,00	131,86
3	8,66			
4	8,92	7,76	15,00	116,34

PP	6,59			
		7,12	15,00	106,81
5	7,65			
		6,86	15,00	102,95
6	6,07			
		6,07	5,40	32,80
	6,07			
				787,70 788,0 m ³

OBJEM ZPĚTNĚ ULOŽENÉ ZEMINY DO HRÁZE				
OZN. PROFILŮ	PLOCHA [m ²]	PLOCHA SOUHRNNÁ [m ²]	VZDÁLENOST [m ²]	OBJEM [m ³]
1	3,37	3,37	6,10	20,59
		3,43	15,00	51,43
2	3,48			
		3,48	15,00	52,26
3	3,49			
		3,48	15,00	52,21
4	3,48			
		3,45	15,00	51,72
PP	3,42			
		3,44	15,00	51,65
5	3,47			
		3,47	15,00	52,03
6	3,47			
		3,47	5,40	18,74
	3,47			
				350,62 351,0 m ³

OBJEM ZEMINY NA SYPÁNÍ HRÁZE				
OZN. PROFILŮ	PLOCHA [m ²]	PLOCHA SOUHRNNÁ [m ²]	VZDÁLENOST [m ²]	OBJEM [m ³]
1	17,13	17,13	6,10	104,50
		19,91	15,00	298,72
2	22,71	24,62	15,00	369,34
		27,60	15,00	414,02
3	26,55	33,11	15,00	496,60
		29,37	15,00	440,54
4	28,66	18,01	15,00	270,19
		14,84	5,40	80,16
PP	37,56			2474,07
5	21,18			2475,0 m ³
6	14,84			

OBJEM OHUMUSOVÁNÍ HRÁZE				
OZN. PROFILŮ	PLOCHA [m ²]	PLOCHA SOUHRNNÁ [m ²]	VZDÁLENOST [m ²]	OBJEM [m ³]
1	2,12	2,12	6,10	12,93
		2,40	15,00	35,99
2	2,68	2,60	15,00	38,93
		2,56	15,00	38,45
3	2,51	2,00	15,00	30,04
4	2,61			
PP	1,39			

		1,77	15,00	26,59
5	2,16			
		1,95	15,00	29,19
6	1,74			
		1,74	5,40	9,38
	1,74			
				221,50 222,0 m ³

OBJEM LOMOVÉHO KAMENE DO HRÁZE				
OZN. PROFILŮ	PLOCHA [m ²]	PLOCHA SOUHRNNÁ [m ²]	VZDÁLENOST [m ²]	OBJEM [m ³]
1	3,20	3,20	6,10	19,51
		3,26	15,00	48,89
2	3,32			
		3,37	15,00	50,61
3	3,43			
		3,49	15,00	52,34
4	3,55			
		3,87	15,00	58,09
PP	4,19			
		3,87	15,00	58,09
5	3,55			
		3,41	15,00	51,19
6	3,27			
		3,27	5,40	17,68
				356,40 357,0 m ³

OBJEM LOMOVÉHO KAMENE DO HRÁZE - PATKA				
OZN. PROFILŮ	PLOCHA [m²]	PLOCHA SOUHRNNÁ [m²]	VZDÁLENOST [m²]	OBJEM [m³]
1	0,20	0,20	6,10	1,20
		0,20	15,00	2,94
2	0,20			
		0,20	15,00	2,94
3	0,20			
		0,20	15,00	2,94
4	0,20			
		0,20	15,00	2,94
PP	0,20			
		0,20	15,00	2,94
5	0,20			
		0,20	15,00	2,94
6	0,20			
		0,20	15,00	2,94
0,20	5,40			
				19,90
				20,0 m³

OBJEM PÍSKOVÝ FILTR DO HRÁZE				
OZN. PROFILŮ	PLOCHA [m ²]	PLOCHA SOUHRNNÁ [m ²]	VZDÁLENOST [m ²]	OBJEM [m ³]
1	1,65	1,65	6,10	10,09
		1,68	15,00	25,26
2	1,71	1,74	15,00	26,12
		1,80	15,00	26,98
3	1,77	1,99	15,00	29,86
4	1,83			
PP	2,15			

		1,99	15,00	29,86
5	1,83			
		1,76	15,00	26,41
6	1,69			
		1,69	5,40	9,13
				183,71
				184,0 m ³

BILANCE ZEMIN

TĚŽBA ZEMINY:

Zátopa	9 424,00 m ³
Hráz	1 489,00 m ³
Celkem vytěženo:	10 913,00 m³

Z toho – humózní zemina:

ze zátopy (10150m ² x 0,3m)	3 045,00 m ³
z hráze	788,00 m ³
celkem	3 833,00 m³

Vytěžená zemina:	7 080,00 m³
-------------------------	-------------------------------

ULOŽENÍ ZEMINY:

Hráz	
- Objem zeminy do hráze: (351+2475)	2 826,00 m ³
- Objem zeminy na úpravu okolí nádrže a pozemků obce	4 254,00 m ³

Celkem uloženo:	7 080,00 m³
------------------------	-------------------------------

Uložení ornice

- Objem na ohumusování hráze:	222,00 m ³
- Objem pro uložení na pozemky ZPF:	3 611,00 m ³

Celkem uloženo:	3 833,00 m³
------------------------	-------------------------------

OPEVNĚNÍ HRÁZE

Objem opevnění hráze z lomového kamene:	357,00 m ³
Objem patky v opevnění hráze:	20,00 m ³
Objem štěrkopískového filtru pod zához:	184,00 m ³