



LEGENDA

- HRANICE KN
- STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ VEDENÍ SDĚLOVACÍCH KABELŮ CETIN
- NOVÉ POTRUBÍ DRENÁŽE HDPE DN 100, DL.10M
- NOVÉ POTRUBÍ PVC DN 70, DL.2.0M
- NOVÉ UMÍSTĚNÍ DOPRAVNÍ ZAČKY B.13, text: 21t
- NOVÉ UMÍSTĚNÍ DOPRAVNÍ ZAČKY E.12, text: jediné vozidlo 26t
- ZPEVNĚNÍ BŘEHŮ U PODPĚR MOSTU NA NÁVODNÍ STRANĚ. KAMENY (vel.cca300x200) DO BETONOVÉHO LOŽE tl.200mm, PLOCHA cca 6m²
- VYDLÁŽDĚNÝ RIGOL š. 400mm, DL. 2,2m a 1.8m KAMENY TL.200mm DO BETON. LOŽE tl.150mm
- ÚPRAVA PŘEDPOLÍ MOSTU: 13.5m²
- ASFALTOBETONOVÝ RECYKLÁT ... 100mm
- VČETNĚ UZAVÍRACÍHO NÁTĚRU S PODRCENÍM ... 2x20mm
- ŠTERKODRŤ ŠD fr.0/32 ... 200mm
- ŠTERKODRŤ ŠD fr.0/63 ... 150mm
- GEOTEXILIE SEPARAČNÍ NETKANÁ 400g/m²



ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL		
INVESTOR: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha			FORMÁT	2xA4
AKCE: OPRAVA MOSTU PŘES BABSKÝ POTOK k.ú. Babí p.p.č. 2881			DATUM	07/2025
			ÚČEL	POVOLENÍ STAVBY
			ČÍS.ZAK.	6293/25
			MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
OBSAH: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES			1:75	C. 3.