

Technická zpráva

pro přípravu a realizaci udržovacích prací v rámci správy hlavních odvodňovacích zařízení

Organizační útvar: Odbor vodohospodářských staveb
Oddělení: oddělení vodohospodářských staveb Brno
Název akce: **Údržba HOZ Tlumačov – rizikové kácení**

Základní údaje:

Název HOZ: PŘÍTOKY MOJENY, Otevřené odpady
ID: 5050000070-11201000
Kapacita prováděné údržby: 0,290 km
Povodí: Moravy
Katastrální území: Tlumačov na Moravě
Obec: Tlumačov
ORP: Otrokovice
Kraj: Zlínský kraj

Časový plán provádění prací:

Předpokládaný termín zahájení: březen 2026
Předpokládaný termín ukončení: nejpozději 30. 4. 2026
(kácení pouze v době vegetačního klidu do 31.3.2026)

Výchozí podklady:

- žádost obce Tlumačov o pokácení topolů 16. 10. 2025
- udržovací prohlídka HOZ ze dne 10. 2. 2026 za účasti OŽP MěÚ Otrokovice, který stanovil nutný administrativní postup a zástupce obce Tlumačov
- Závazné stanovisko k zásahu do VKP – OŽP Otrokovice z 16. 2. 2026
- Rozhodnutí o kácení obce Tlumačov ze dne 24. 2. 2026
- Vyjádření SPÚ, KPÚ k nakládání s dřevní hmotou z 3. 3. 2026
- Kácení bude provedeno na levém břehu koryta HOZ, na pozemku p. č. 3210 v k. ú. Tlumačov na Moravě, v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ
- Přístup k HOZ bude z místní komunikace

Popis současného stavu:

Jedná se o vodní dílo – HOZ „Přítoky Mojeny“, ID 5050000070-11201000, které je umístěné východně v extravilánu obce Tlumačov na pozemku p.č. 3210 v k.ú. Tlumačov na Moravě. Otevřené koryto HOZ bylo vybudováno v roce 1932.

Na levém břehu koryta HOZ se nachází 6 ks torz topolů černých. Tato torza topolů černých vznikla při provedeném kácení v roce 2019, na základě požadavků OŽP, aby byla ponechána na stanovišti s tím, že u dřevin bude proveden hluboký redukční řez se snížením výšky dřevin na cca 15 m.

Minimálně 3 z 6 ks řešených topolů jsou nyní v havarijním stavu (stromy jsou mrtvé, odpadává jim kůra) a představují výrazné bezpečnostní riziko pro občany, kteří využívají místní asfaltovou komunikaci, která vede v souběhu s výše uvedeným úsekem HOZ.

Technický popis prací:

V rámci údržby bude provedeno pokácení 6 kusů topolu černého (torza stromů) **výhradně s postupným spouštěním koruny a kmene**. Dále bude provedeno odstranění (vysbírání) napadaných větví z průtočného profilu HOZ, břehových hran a z přilehlých pozemků.

Nevyužitelná dřevní hmota z pokácených stromů a vysbíraných větví bude ekologicky zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění.

Upotřebitelná dřevní hmota získaná kácením stromů bude odkoupena, zpracována a odvezena zhotovitelem dle domluveného časového harmonogramu. Pařezy budou ponechány na místě a budou chemicky ošetřeny proti zarůstání.

Technické řešení spočívá v těchto hlavních pracích v průtočném profilu HOZ:

- kácení topolů **výhradně s postupným spouštěním koruny a kmene**,
průměr kmene 80-110 cm 6 ks
- vysbírání spadlých větví z koryta a z břehových hran HOZ a přilehlých pozemků 864 m²
- likvidace nevyužitelné dřevní hmoty stromů a větví v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.
- chemické ošetření pařezů proti obrůstání 6 ks

Nakládání s porostem:

Není předmětem prací.

Manipulace s křovím a stromy:

Bude provedeno pokácení 6 ks topolů **výhradně s postupným spouštěním kmene**. Kácení bude provedeno pouze z místní komunikace, popř. z koryta HOZ. **Vstup zhotovitele na okolní pozemky při samotném kácení ani pro uložení pokácené dřevní hmoty na těchto pozemcích není povolen.**

Vlastní kácení musí být provedeno nejpozději do konce období vegetačního klidu, tj. do 31. 3. 2026. Dokončovací práce musí být provedeny nejpozději do 30. 4. 2026.

Je předpoklad, že část dřevní hmoty z pokácených stromů (kmenů) o objemu cca 10 m³ bude upotřebitelná. Zbývající neupotřebitelná dřevní hmota a vzniklý dřevní odpad na přilehlých pozemcích budou ekologickým způsobem zlikvidovány dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění.

Upotřebitelná dřevní hmota získaná kácením stromů nacházejících se na pozemku p. č. 3210 v k.ú. Tlumačov na Moravě, v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ, bude zhotovitelem odkoupena v rámci zakázky na základě kupní smlouvy a zhotovitel **nabídne odkupní cenu za 1 m³**, tato nabídka bude závazná. Kácení bylo projednáno s KPÚ pro Zlínský kraj.

Při předání staveniště bude s terénním pracovníkem stanoven časový harmonogram kontroly prováděných prací, v souvislosti s posouzením upotřebitelnosti pokácené dřevní hmoty a stanovením objemu upotřebitelné dřevní hmoty. Po provedeném kácení bude na místě provedeno změření objemu dřevní hmoty a protokolární předání dřeva.

Stromy určené ke kácení budou v terénu vyznačeny barvou.

Při realizaci údržby se zhotovitel bude řídit podmínkami stanovenými obcí Tlumačov v rozhodnutí o kácení podle § 8 odst. 1 zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, které mu bude předáno při předání místa provádění prací.

Odstranění křovin není součástí prací.

Nakládání se sedimenty:

Není předmětem prací.

Nakládání se sutí:

Není předmětem prací.

Další doplňující údaje:

S ohledem na typ požadovaných prací nebyl zjišťován možný výskyt inženýrských sítí v zájmovém území.

Zhotovitel povinen zajistit bezpečnost na přilehlé komunikaci.

Účel a cíl akce:

Údržba HOZ se provádí za účelem zajištění bezpečných podmínek na přilehlé komunikaci a ostatních pozemcích u koryta HOZ – vodního díla, v rámci správy hlavních odvodňovacích zařízení v majetku státu a v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu.

Předpokládané finanční náklady – předpokládaná hodnota zakázky:

cena bez DPH	361 685,00 Kč
cena včetně DPH	437 638,85 Kč

Datum: 3. 3. 2026

Vyhotovil: Ing. Rudolf Hrnčíř – terénní pracovník

Kontroloval: Ing. Dagmar Kuchovská

Schválil: Ing. Jaroslav Dočkal
vedoucí oddělení VHS Brno