

VYSVĚTLENÍ č. 3

zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
„Polní cesty VC 23, VC 22 část v k. ú. Třebětice“

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj
IČ / DIČ:	01312774 / CZ01312774

Název veřejné zakázky:	Polní cesty VC 23, VC 22 část v k. ú. Třebětice
Sp. značka / č.j.:	SP6562/2025-525101 / SPU 103308/2026
UID dokumentu:	spudms00000016477728
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	služby

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, obdržel žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Polní cesty VC 23, VC 22 část v k. ú. Třebětice“ (dále také „zadávací dokumentace“).

V souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona sděluje zadavatel k dotazu uvedenému v žádosti následující informace:

Dotaz č. 15:

Žádáme o upřesnění skladby konstrukce - z dokumentace není zřejmé které konstrukční vrstvy se týkají položky v objektu SO 02.1 číslo 31 (462511161 - Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer) a 32 (462511169 - Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg Příplatek k cenám za urovnání líce záhozu), respektive stejné položky číslo 52 a 53 v objektu SO 02.2. Výměnu podloží v tl. 0,5m tak, jak je uvedena v PD přece řeší položka č. 35 v objektu SO 02.1 (564671111.1 - Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm), respektive položky 56 a 57 v objektu druhém. Z našeho pohledu jsou položky týkající se záhozu z LK nadbytečné.

Odpověď na Dotaz zhotovitele k objektu SO 02.1 Polní cesta VC 23:

Položka č. 31 462511161 Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně – jedná se o položku, která se bude používat pouze v případě, že po odtěžení vrstvy 0,5 m, která je určena k výměně (řeší položka č. 35) bude zastíženo neúnosné podloží. Jedná se o lomový kámen, který by byl vtlačován do neúnosného podloží. Toto je i popsáno v poznámce k položce nabídkového soupisu prací. Jedná se o položku, která bude čerpána pouze se souhlasem investora.

Položka č. 32 462511169 Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene tříděného – jedná se o položku, která je navázána na výše popisovanou položku č. 31. V místech, kdy by se vlačoval kámen, musí být povrch parapláně před pokládkou geotextilie urovnán a upraven tak, aby nedošlo k protržení geotextilie, která se bude klást v úrovni parapláně.

Vzhledem ke zkušenosti s neúnosným podložím při stavbě PC v Litenčicích a současně se zkušenostmi s neúnosným podložím při stavbě polních cest realizovaných v rámci stavby blízké dálnice D49 a dále s ohledem na to, že nelze určit, kdy se stavba bude realizovat a jaké budou klimatické podmínky a jak vysoká bude úroveň spodní vody, bylo před zpracováním projektové dokumentace se zástupcem SPÚ dohodnuto, že tyto položky budou v soupisu prací uvedeny, nejedná se o nadbytečné položky.

Odpověď na Dotaz zhotovitele k objektu SO 02.2 Polní cesta VC 22:

Položka č. 52 462511161 Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně – jedná se o položku, která se bude používat pouze v případě, že po odtěžení vrstvy 0,5 m, která je určena k výměně (řeší položka č. 56 a 57 bude zastiženo neúnosné podloží. Jedná se o lomový kámen, který by byl vlačován do neúnosného podloží. Toto je i popsáno v poznámce k položce nabídkového soupisu prací. Jedná se o položku, která bude čerpána pouze se souhlasem investora.

Položka č. 53 462511169 Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene tříděného – jedná se o položku, která je navázána na výše popisovanou položku č. 31. V místech, kdy by se vlačoval kámen, musí být povrch parapláně před pokládkou geotextilie urovnán a upraven tak, aby nedošlo k protržení geotextilie, která se bude klást v úrovni parapláně.

Vzhledem ke zkušenosti s neúnosným podložím při stavbě PC v Litenčicích a současně se zkušenostmi s neúnosným podložím při stavbě polních cest realizovaných v rámci stavby blízké dálnice D49 a dále s ohledem na to, že nelze určit, kdy se stavba bude realizovat a jaké budou klimatické podmínky a jak vysoká bude úroveň spodní vody, bylo před zpracováním projektové dokumentace se zástupcem SPÚ dohodnuto, že tyto položky budou v soupisu prací uvedeny, nejedná se o nadbytečné položky.

Zlín, dne dle el. podpisu

„elektronicky podepsáno“

Ing. Mlada Augustinová

ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj