

Č.j. objednatele: 1072-2025-505205/2

UID: spusms00000016490632

Č.j. zhotovitele:

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (dále jen „Dodatek“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Pobočka Prachatice

Adresa: Vodňanská 329, 383 01 Prachatice

zastoupený:

Ing. Františkem Šebestou,
vedoucím Pobočky Prachatice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. František Šebesta,
vedoucí Pobočky Prachatice

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jaroslav Kučera,
pracovník Pobočky Prachatice

Tel.:

+420 724 322 338

E-mail:

jaroslav.kucera@spu.gov.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:

ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.

Sídlo:

Mlýnská 361, 384 51 Volary

zastoupený:

Petrem Štolkou, jednatel společnosti

tel./fax:

721 736 793

e-mail:

stavko.sro@seznam.cz

ID DS:

iteqnu

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Petr Štolka, jednatel

tel./fax:

+420 721 736 793

e-mail:

stavko.sro@seznam.cz

bankovní spojení:

Česká Spořitelna Prachatice

číslo účtu:

3065630349/0800

IČO:

28149131

DIČ:

CZ28149131 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 21388

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením článku XIX. bodu 5. smlouvy o dílo číslo 1072-2025-505205 ve znění dodatku číslo 1, tento Dodatek číslo 2 k předmětné smlouvě o dílo na realizaci polní cesty označené C1 v katastrálním území Chlum u Volary.

Čl. I Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 6. října 2025 smlouvu o dílo číslo 1072-2025-505205 (dále jen „smlouva“) na realizaci polní cesty označené C1 v katastrálním území Chlum u Volar a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě. K této smlouvě byl dne 16. ledna 2026 uzavřen dodatek číslo 1, kdy s ohledem na nevhodné klimatické podmínky objednatel rozhodl, s účinností od 5. ledna 2026, o přerušení stavebních prací a všech činností souvisejících s provedením díla (zimní přestávka), a to do 31. března 2026.

Čl. II Předmět Dodatku

1. S ohledem na ukončení přerušení stavebních prací a všech činností souvisejících s provedením díla (zimní přestávky), jsou obnoveny od 1. dubna 2026 všechny stavební práce a činnosti souvisejících s provedením díla.
2. Vzhledem k výše uvedenému **lhůty v Čl. V. bodě 4.** smlouvy nově zní takto:
Dílo bude provedeno v následujících lhůtách
Lhůta pro předání a převzetí staveniště: 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Lhůta pro zahájení stavebních prací: 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Lhůta pro protokolární dokončení stavebních prací: nejpozději do 19. dubna 2026
Lhůta pro protokolární předání a převzetí dokončeného díla: nejpozději 27. dubna 2026
3. S ohledem na skutečné provedení díla se celková cena díla snižuje o 38 400 Kč bez DPH (méně práce 6 m „trouba ŽB hrdlová DN 800“.
4. Vzhledem k výše uvedenému Čl. III. Cena díla bod 4. Celková cena za provedení díla smlouvy nově zní takto:
bez DPH činí 5 814 207,96 Kč. (Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)
Zhotovitel bude fakturovat objednateli DPH v sazbě platné v den zdanitelného plnění.

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

Č.j. objednatele: 1072-2025-505205/2

UID: spudms00000016490632

Č.j. zhotovitele:

5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Prachaticích dne 31. března 2026

Ve Volarech dne dle elektronického podpisu

“elektronicky podepsáno”

.....
Objednatel

Ing. František Šebesta
Vedoucí Pobočky Prachatice
Státní pozemkový úřad

.....
Zhotovitel

Petr Štolka, jednatel
ŠTOLKA – STAVKO s.r.o

Č.j. objednatele: 1072-2025-505205/2
 UID: spudms00000016490632
 Č.j. zhotovitele:

Harmonogram prací

	Říjen 2025					Listopad 2025				Prosinec 2025				Leden 2026					Únor 2026				Březen 2026					Duben 2026						
	týden	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Prováděné práce																																		
Zemní práce																																		
Zakládání																																		
Svislé konstrukce a práce																																		
Vodorovné konstrukce																																		
Komunikace																																		
Dokončení pokládky finální vrstvy asphaltobetonu - uzlový bod – 98 dnů od nabytí účinnosti smlouvy – práce provedeny již 10. prosince 2025														Zimní přestávka od 5. ledna 2026 do 31. března 2026											Dokončení prací 19. dubna 2026									
Trubní vedení																																		
Ostatní konstrukce a práce																																		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025(1)

Stavba: Rekonstrukce polní cesty C1 v k. ú. Chlum u Volar - Dodatek č. 2 - méně práce

KSO:
Místo: Chlum u Volar

CC-CZ:
Datum: 31.3.2026

Zadavatel:
Státní pozemkový úřad, Pobočka Prachatice

IČ: 01312774
DIČ:

Zhotovitel:
ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

IČ: 28149131
DIČ: CZ28149131

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			5 814 207,96
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 814 207,96	1 220 983,67
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	7 035 191,63
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025(1)

Stavba: Rekonstrukce polní cesty C1 v k. ú. Chlum u Volar - Dodatek č. 2 - méně práce

Místo: **Chlum u Volar**

Datum: 31.03.2026

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, Pobočka Prachatice

Projektant:

Zhotovitel: ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 814 207,96	7 035 191,63	
SO 01	Rekonstrukce polní cesty C1 v k. ú. Chlum u Volar bez sanace	3 994 503,13	4 833 348,79	STA
SO03	Kanalizační přípojka v trase cesty C1 v k. ú. Chlum u Volar	1 674 205,23	2 025 788,33	STA
SO04	Rekonstrukce polní cesty C1 v k. ú. Chlum u Volar, DIO	2 499,60	3 024,52	STA
SO 900	Vedlejší rozpočtové náklady	143 000,00	173 030,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce polní cesty C1 v k. ú. Chlum u Volar - Dodatek č. 2 - méně práce

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce polní cesty C1 v k. ú. Chlum u Volar

KSO:

Místo: Chlum u Volar

CC-CZ:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel:

Státní pozemkový úřad, Pobočka Prachatice

IČ: 01312774

DIČ:

Zhotovitel:

ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

IČ: 28149131

DIČ: CZ28149131

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

3 994 503,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 994 503,13	21,00%	838 845,66
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 833 348,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce polní cesty C1 v k. ú. Chlum u Volar - Dodatek č. 2 - méně práce

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce polní cesty C1 v k. ú. Chlum u Volar

Místo: Chlum u Volar

Datum: 31.03.2026

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, Pobočka Prachatice

Projektant:

Zhotovitel: ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 994 503,13

D HSV Práce a dodávky HSV 3 994 503,13

D 1 Zemní práce 894 264,14

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m ²	m ²	15,000	53,00	795,00
2	K	111209111	Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu	m ²	15,000	21,00	315,00
3	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	48,510	273,00	13 243,23
4	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m ² , tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m ²	1 552,000	17,00	26 384,00
5	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m ³	m ³	312,000	143,00	44 616,00
6	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny	m ³	24,255	527,00	12 782,39
7	K	132151104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m ³	m ³	175,560	228,00	40 027,68
8	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m ²	10,000	105,00	1 050,00
9	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m ²	10,000	36,00	360,00
10	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu do 4 m	m ³	875,560	125,00	109 445,00
11	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	875,560	49,00	42 902,44
12	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	654,560	266,00	174 112,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m (10 000 m)	m3	654,560	20,00	13 091,20
14	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	15,000	68,00	1 020,00
15	K	171151111	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých	m3	68,860	166,00	11 430,76
16	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných i nesoudržných pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m2	125,000	41,00	5 125,00
17	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	654,560	78,00	51 055,68
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	221,000	19,00	4 199,00
19	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložением výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	115,500	140,00	16 170,00
20	K	181152302	Úprava pláně na v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	2 789,000	28,00	78 092,00
21	K	181351115	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	762,000	24,00	18 288,00
22	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	13,000	75,00	975,00
23	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	112,000	64,00	7 168,00
24	K	182351124	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	125,000	88,00	11 000,00
25	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 178,208	80,00	94 256,64
26	K	113154541	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy do 30 mm	m2	1 315,000	47,00	61 805,00
27	K	113107212	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 315,000	25,00	32 875,00
28	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	762,000	6,00	4 572,00
29	M	00572472	<i>osivo směs travní krajinná-rovinná</i>	kg	15,000	123,00	1 845,00
30	K	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	125,000	15,00	1 875,00
31	M	00572474	<i>osivo směs travní krajinná-svahová</i>	kg	3,000	122,00	366,00
32	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	17,740	362,00	6 421,88
33	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	17,740	372,00	6 599,28
D	2		Zakládání				72 680,65
34	K	273311127	Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu C 25/30	m3	6,268	5 650,00	35 414,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	273354111	Bednění základových konstrukcí desek zřízení	m2	23,000	1 330,00	30 590,00
36	K	273354211	Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění	m2	23,000	72,00	1 656,00
37	K	274311128	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy ve výkopu C 30/37	m3	0,500	5 780,00	2 890,00
38	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	34,518	25,00	862,95
39	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	40,887	31,00	1 267,50
D 4			Vodorovné konstrukce				92 512,00
40	K	469211122	Stupeň silničního příkopu z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového s dlažbou tl. 250 mm z téhož kamene se zemními pracemi, s vyplněním spár cementovou maltou a s vyspárováním výška stupně 400 až 600 mm, šířka dna 400 až 500 mm, lože z malty cementové	kus	2,000	21 000,00	42 000,00
41	K	465513127	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm	m2	22,000	1 580,00	34 760,00
42	K	451316112	Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm	m2	22,000	716,00	15 752,00
D 5			Komunikace pozemní				2 357 984,00
43	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2 286,960	195,00	445 957,20
44	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	331,848	430,00	142 694,64
45	K	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	53,040	377,00	19 996,08
46	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	2 101,540	250,00	525 385,00
47	K	567132113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 180 mm	m2	35,460	547,00	19 396,62
48	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 970,000	270,00	531 900,00
49	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	2 101,540	250,00	525 385,00
50	K	573211109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	1 970,000	12,00	23 640,00
51	K	573211112	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	2 101,540	17,00	35 726,18
52	K	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2	35,460	768,00	27 233,28
53	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	35,815	1 600,00	57 304,00
54	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živичnou záplivkou	m	33,000	102,00	3 366,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				192 882,43
D 91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				180 862,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	K	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus	2,000	342,00	684,00
56	M	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	2,000	270,00	540,00
57	K	915121121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	m	36,000	12,00	432,00
58	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	36,000	8,00	288,00
59	K	919124121	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár asfaltovou zálivkou	m	0,810	249,00	201,69
60	K	919521160	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 800 mm	m	6,820	3 780,00	25 779,60
61	M	59222002	trouba ŽB hrdlová DN 800	m	2,000	6 400,00	12 800,00
62	M	59222496	trouba ŽB hrdlová patková úhlová DN 800	m	4,000	15 600,00	62 400,00
63	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	33,000	165,00	5 445,00
64	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	102,800	403,00	41 428,40
65	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	104,856	239,00	25 060,58
66	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,328	4 370,00	5 803,36
D	93		Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				199,80
67	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	22,200	9,00	199,80
D	96		Bourání konstrukcí				11 820,00
68	K	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm	m	6,000	1 970,00	11 820,00
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				161 120,67
69	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	485,457	120,00	58 254,84
70	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (19 km)	t	485,457	30,00	14 563,71
71	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	5,880	80,00	470,40
72	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (19 km)	t	5,880	19,00	111,72
73	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	485,457	179,00	86 896,80
74	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	5,880	140,00	823,20
D	998		Přesun hmot				223 059,24
75	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2 424,557	82,00	198 813,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
76	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	2 424,557	10,00	24 245,57

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce polní cesty C1 v k. ú. Chlum u Volar - Dodatek č. 2 - méně práce

Objekt:

SO03 - Kanalizační přípojka v trase cesty C1 v k. ú. Chlum u Volar

KSO:

Místo: Chlum u Volar

CC-CZ:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel:

Státní pozemkový úřad, Pobočka Prachatice

IČ: 01312774

DIČ:

Zhotovitel:

ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

IČ: 28149131

DIČ: CZ28149131

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 674 205,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 674 205,23	21,00%	351 583,10
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 025 788,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce polní cesty C1 v k. ú. Chlum u Volar - Dodatek č. 2 - méně práce

Objekt:

SO03 - Kanalizační přípojka v trase cesty C1 v k. ú. Chlum u Volar

Místo: Chlum u Volar

Datum: 31.03.2026

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, Pobočka Prachatice

Projektant:

Zhotovitel: ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 674 205,23

D HSV Práce a dodávky HSV

1 674 205,23

D 1 Zemní práce

835 169,22

1	K	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	289,000	286,00	82 654,00
2	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	519,624	239,00	124 190,14
3	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	519,624	125,00	64 953,00
4	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzeprání příložené, hloubky do 4 m	m2	69,324	105,00	7 279,02
5	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzeprání s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	69,324	36,00	2 495,66
6	K	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příloženém, hloubky do 4 m	m3	117,600	62,00	7 291,20
7	K	151101311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příloženého, hloubky do 4 m	m3	117,600	15,00	1 764,00
8	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	289,000	125,00	36 125,00
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	289,000	266,00	76 874,00
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m (10 000 m)	m3	289,000	20,00	5 780,00
11	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	289,000	49,00	14 161,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	298,932	140,00	41 850,48
13	M	58344171	šterkodrť frakce 0/32	t	523,132	430,00	224 946,76
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	91,200	209,00	19 060,80
15	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	164,160	376,00	61 724,16
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	520,200	120,00	62 424,00
17	K	171152501	Zhutnění podloží z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	228,000	7,00	1 596,00
D	4		Vodorovné konstrukce				43 320,00
18	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	22,800	1 900,00	43 320,00
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				636 727,21
19	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	9 260,00	9 260,00
20	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	171,900	42,00	7 219,80
21	K	894410101	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 600 mm	kus	5,000	3 810,00	19 050,00
22	M	59224337	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm	kus	5,000	11 000,00	55 000,00
23	K	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních	kus	5,000	1 780,00	8 900,00
24	M	59224167	skruž betonová 100x60x12cm, stupadla poplastovaná	kus	5,000	2 630,00	13 150,00
25	K	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000	kus	12,000	1 760,00	21 120,00
26	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus	4,000	2 460,00	9 840,00
27	M	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	1,000	4 340,00	4 340,00
28	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm	kus	1,000	1 450,00	1 450,00
29	M	59224185	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	5,000	331,00	1 655,00
30	M	59224187	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	1,000	412,00	412,00
31	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	3 830,00	19 150,00
32	M	55241033	poklop šachtový tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz	kus	5,000	5 100,00	25 500,00
33	K	877370320	Montáž tvarovek potrubí DN 300	kus	1,000	834,00	834,00
34	M	28617217	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/300	kus	1,000	20 800,00	20 800,00
35	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 300	m	171,900	211,00	36 270,90
36	M	28617040	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN12	m	174,479	1 990,00	347 213,21
37	M	28617034	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x3000mm SN12	m	12,000	2 600,00	31 200,00
38	M	28611594	zátky kanalizace plastové KG DN 300	kus	2,000	720,00	1 440,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	M	28611595	Výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem	m	171,900	17,00	2 922,30
D 998			Přesun hmot				158 988,80
40	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	198,736	800,00	158 988,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce polní cesty C1 v k. ú. Chlum u Volar - Dodatek č. 2 - méně práce

Objekt:

SO04 - Rekonstrukce polní cesty C1 v k. ú. Chlum u Volar, DIO

KSO:

Místo: Chlum u Volar

CC-CZ:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel:

Státní pozemkový úřad, Pobočka Prachatice

IČ: 01312774

DIČ:

Zhotovitel:

ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

IČ: 28149131

DIČ: CZ28149131

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

2 499,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 499,60	21,00%	524,92
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 024,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce polní cesty C1 v k. ú. Chlum u Volar - Dodatek č. 2 - méně práce

Objekt:

SO04 - Rekonstrukce polní cesty C1 v k. ú. Chlum u Volar, DIO

Místo: Chlum u Volar

Datum: 31.03.2026

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, Pobočka Prachatice

Projektant:

Zhotovitel: ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 499,60

D HSV Práce a dodávky HSV 2 499,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 295,00

D 91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 2 295,00

1	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	18,000	75,00	1 350,00
2	K	913321115	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení soupravy směrových desek s výstražným světlem 3 desky	kus	3,000	200,00	600,00
3	K	913311215	Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 31-1115	kus	3,000	55,00	165,00
4	K	913111215	Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115	kus	18,000	10,00	180,00
D 998 Přesun hmot							204,60
5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2,407	85,00	204,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce polní cesty C1 v k. ú. Chlum u Volar - Dodatek č. 2 - méně práce

Objekt:

SO 900 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Chlum u Volar

CC-CZ:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel:

Státní pozemkový úřad, Pobočka Prachatice

IČ: 01312774

DIČ:

Zhotovitel:

ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

IČ: 28149131

DIČ: CZ28149131

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

143 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	143 000,00	21,00%	30 030,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

173 030,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce polní cesty C1 v k. ú. Chlum u Volar - Dodatek č. 2 - méně práce

Objekt:

SO 900 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Chlum u Volar

Datum: 31.03.2026

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, Pobočka Prachatice

Projektant:

Zhotovitel: ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

143 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 143 000,00

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 102 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soub	1,000	25 000,00	25 000,00
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	25 000,00	25 000,00
4	K	0131940R1	Pasportizace	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
5	K	0131940R2	Geotechnické práce	soub	1,000	15 000,00	15 000,00
6	K	01324400R	Dokumentace relizační	soub	1,000	2 000,00	2 000,00
7	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	20 000,00	20 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 1 000,00

8	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	1 000,00	1 000,00
---	---	-----------	---------------------	------	-------	----------	----------

D VRN4 Inženýrská činnost 40 000,00

10	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	soub	1,000	15 000,00	15 000,00
9	K	0431340R1	Vytýčení inženýrských sítí	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
11	K	0431340R2	Ekotoxikologický test výkopové zeminy	soub	1,000	20 000,00	20 000,00