

Technická zpráva

pro přípravu a realizaci udržovacích prací v rámci správy hlavních odvodňovacích zařízení

Organizační útvar: odbor vodohospodářských staveb
Oddělení: oddělení vodohospodářských staveb Hradec Králové

Název akce: **Údržba HOZ Sokoleč**

Základní údaje:

Název HOZ: Klavary-Sadská EZP II, S 4
ID: 1090000309-11201000
Kapacita prováděné údržby: 0,120 km
Povodí: Labe
Katastrální území: Sokoleč
Obec: Sokoleč
ORP: Poděbrady
Kraj: Středočeský

Časový plán provádění prací:

předpokládaný termín zahájení: květen 2026
předpokládaný termín ukončení: nejpozději 30.09.2026

Výchozí podklady:

- Periodické sečení porostů v průtočném profilu otevřeného kanálu HOZ na základě pravidelných ústních jednání se zástupci místní samosprávy a soukromého subjektu.
- udržovací prohlídka ze dne 30.03.2026,
- majetkové/užívací vztahy k pozemkům:
 - Pozemky pod HOZ p.č. 998, 471/3, 471/2, 471/5 v k.ú. Sokoleč, vedené jako druh pozemku vodní plocha – koryto vodního toku umělé, vlastníci: FO.
 - Pozemek pod HOZ p.č. 471/4 v k.ú. Sokoleč, vedený jako druh pozemku vodní plocha – koryto vodního toku umělé, vlastník: PO.
 - Pozemky sousední p.č. 474/10, 474/9 v k.ú. Sokoleč, vedené jako druh pozemku - zahrada, vlastník: PO.
 - Pozemek sousední p.č. 474/34 v k.ú. Sokoleč, vedený jako druh pozemku – orná půda, vlastník: PO.
 - Pozemky sousední p.č. 474/33, 474/1 v k.ú. Sokoleč, vedené jako druh pozemku – orná půda, vlastníci: FO.

Vzhledem k charakteru prací nebyl projednán vstup na okolní pozemky. Zhotovitel bude provádět udržovací práce z průtočného profilu HOZ nebo si sám zajistí souhlasy se vstupem na okolní pozemky.

Popis současného stavu:

Práce budou probíhat na části HOZ o délce 120 m (od mostu přístupové komunikace k zástavbě a navazující polní cesty po konec HOZ), viz situace. Z pravé strany jsou podél HOZ oplocené zahrady, na levé straně se nachází zahrada a budova domova pro seniory. Průtočný profil HOZ je zemní, lichoběžníkového tvaru s průměrnou šířkou dna 80 cm a sklony svahů 1 : 1,5. Ve vegetačním období je zarostlý hustým divokým porostem a místy ve dně vodním

rostlinstvem, stromy se vyskytují ojediněle. Na pravém svahu ve střední části úseku a na levém svahu na konci úseku jsou pásy křovin (trnky).

Technický popis prací:

Udržovací práce budou provedeny na části HOZ v délce 120 m. Začátek (km 0,000) se nachází na vtoku do mostku přístupové komunikace, konec na konci HOZ.

Bude provedena dvojí seč, první koncem května, druhá na konci září. Bude provedeno posečení celého průtočného profilu včetně pásu širokého 0,5 m za vrchní hranou, porost bude z průtočného profilu vyhrabán a zlikvidován vhodným ekologickým způsobem v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Při sečení je třeba brát v úvahu nerovnosti terénu z důvodu výskytu pařezů a inertní materiál nasypaný na začátku prací na pravém svahu. Budou posečena i hůře přístupná místa a místa okolo křovin. Proto je třeba zvolit vhodnou techniku (zařízení), aby nedošlo při sečení k jejich poškození.

Technické řešení spočívá v těchto hlavních pracích v průtočném profilu HOZ:

- | | |
|---|----------------------|
| - posečení průtočného profilu | 1 560 m ² |
| - vyhrabání pokoseného porostu a jeho likvidace | 0,156 ha |

Navrhované parametry: parametry zůstávají zachovány z důvodu charakteru udržovacích prací.

Nakládání s porostem:

Divoký porost včetně vodního rostlinstva bude posečen, vyhrabán a ekologickým způsobem zlikvidován dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění.

Veškeré práce budou provedeny tak, aby v průtočném profilu i na okolních pozemcích nezůstaly žádné zbytky pokoseného porostu.

Manipulace s křovím a stromy:

Není předmětem prací.

Nakládání se sedimenty:

Není předmětem prací.

Nakládání se sutí:

Není předmětem prací.

Další doplňující údaje:

Začátek udržovacích prací (km 0,000) se nachází na vtoku do mostku přístupové komunikace k domovu pro seniory (ul. Na Březinu, Sokoleč).

Práce budou prováděny z průtočného profilu v závislosti na vhodných klimatických podmínkách. V případě využití sousedních pozemků je třeba práce provádět tak, aby nedošlo k poškození pozemků (např. vyjeté koleje), přístupy si zajistí zhotovitel s uživateli či vlastníky sám. Za případné škody na okolních pozemcích odpovídá zhotovitel.

S ohledem na typ požadovaných prací nebyl zjišťován možný výskyt inženýrských sítí v zájmovém území.

Účel a cíl akce:

Udržovací práce za účelem udržení funkčnosti hlavního odvodňovacího zařízení, zachování maximální průtočnosti profilu HOZ.

Předpokládané finanční náklady – předpokládaná hodnota zakázky:

Cena bez DPH	33 512,28 Kč
Cena včetně DPH	40 549,86 Kč

Datum: 10.04.2026

Vyhotovil: Bc. Ondřej Ďurček

Kontrolu provedl: Ing. Zuzana Hančáková

Schválil: Ing. Zuzana Hančáková