

Technická zpráva

pro přípravu a realizaci udržovacích prací v rámci správy hlavních odvodňovacích zařízení

Organizační útvar: odbor vodohospodářských staveb
Oddělení: oddělení vodohospodářských staveb Hradec Králové

Název akce: Údržba HOZ Spojil I

Základní údaje:

Název HOZ: SPOJIL III
ID: 1080000010-11201000
Kapacita prováděné údržby: 300 m
Povodí: Labe
Katastrální území: Pardubice
Obec: Pardubice
ORP: Pardubice
Kraj: Pardubický

Časový plán provádění prací:

předpokládaný termín zahájení 01.08.2026
předpokládaný termín ukončení nejpozději do 15.09.2026

na půdní bloky č. 5902/1 a 5002 v k.ú. Pardubice zajištěn vstup od 01.08.2026 do 15.09.2026

Výchozí podklady:

- Žádost o provedení údržby ze dne 30.07.2025 evidovaná pod č.j. SPU 314556/2025 od Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.
- Výzva k provedení opatření k nápravě - odstranění napadaných stromů a větví z koryta vodního toku a provedení udržovacích prací č.j. MmP 109268/2025 ze dne 06.08.2025 evidovaná pod č.j. SPU 322333/2025 od Magistrátu města Pardubice, odboru životního prostředí.
- Udržovací prohlídka ze dne 12.03.2026.
- získaná stanoviska a vyjádření:
 - Souhlas se vstupem od uživatele půdních bloků č. 5902/1 a 5002 v k.ú. Pardubice ze dne 31.01.2026 evidován pod č.j. SPU 034078/2026.
- majetkové/užívací vztahy k pozemkům:
 - **Pozemky pod HOZ:**
 - Pozemky p.č. 1323/52, 1315/10, 1325/1 a 1321 v k.ú. Pardubice ve spoluvlastnictví pěti FO.
 - Pozemek p.č. 1315/9 v k.ú. Pardubice ve vlastnictví České republiky a v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu.
 - Pozemek p.č. 1455/39 v k.ú. Pardubice ve vlastnictví Statutárního města Pardubice.
 - Půdní bloky č. 5902/1 a 5002 k.ú. Pardubice.

Popis současného stavu:

Jedná se o otevřené HOZ z roku 1973 celkové délky 0,797 km. Profil HOZ začíná z jara zarůstat divokým porostem a vodním rostlinstvem. Do průtočného profilu a vrchních hran HOZ zasahují popadané dřeviny, často celé vzrostlé stromy. Napadané stromy a větve zhoršují

průtok vody profilem a hrozí škody na majetku možným zatopením v místní části Horní Polabina.

Technický popis prací:

Práce budou provedeny na otevřeném HOZ v délce 300 m (viz. příloha situace HOZ). Nejprve bude posekán průtočný profil HOZ a manipulační pruh podél HOZ pro přístup techniky. Biomasa bude vyhrabána a uložena podél vrchních hran a poté zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Dále bude provedeno odstranění popadaných a polámaných stromů (o průměru kmene 300 - 500 mm v množství 5 ks a o průměru kmene 500 - 700 mm v množství 7 ks) blokujících profil HOZ. Zároveň dojde k odstranění napadaných větví a keřů (do průměru 200 mm v množství 62 m² a nad průměr 200 mm v množství 73 m²) z profilu a vrchních hran HOZ. Veškerá neupotřebitelná hmota bude následně zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění.

Technické řešení spočívá v těchto hlavních pracích v průtočném profilu HOZ:

- Kosení, shrabání a likvidace divokého porostu	0,144 ha
- Kosení, shrabání a likvidace vodního rostlinstva	0,216 ha
- odstraňování stromů vč. pařezů průměr 300-500 mm	5 ks
- odstraňování stromů vč. pařezů průměr 500-700 mm	7 ks
- odstranění napadaných keřů a větví do 200 mm	62 m ²
- odstranění napadaných větví nad 200 mm	73 m ²

Navrhované parametry:

- zemní profil - šířka dna 80 cm
- sklon svahů 1 : 1,5

Nakládání s porostem:

Veškerá pokosená hmota z divokého porostu a vodního rostlinstva bude vyhrabána z profilu HOZ a následně ekologicky zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění.

Manipulace s křovím a stromy:

Bude provedeno odstranění popadaných a polámaných stromů blokujících profil HOZ, včetně pařezů. Zároveň bude provedeno odstranění napadaných větví a keřů do průměru 200 mm a nad průměr 200 mm. Veškerá neupotřebitelná hmota bude následně zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Kácení dřevin není součástí údržby. Veškerá dřevní hmota z křovin a stromů je nevyužitelná.

Nakládání se sedimenty:

Není předmětem prací.

Nakládání se sutí:

Není předmětem prací.

Další doplňující údaje:

S ohledem na typ požadovaných prací nebyl zjišťován možný výskyt inženýrských sítí v zájmovém území.

Účel a cíl akce:

Údržba HOZ se provádí za účelem obnovení funkčnosti hlavního odvodňovacího zařízení, dojde ke zprůtočnění profilu HOZ a tím ochrany osob a majetku v místní části Horní Polabina.

Předpokládané finanční náklady – předpokládaná hodnota zakázky:

Cena bez DPH	117 778,04 Kč
Cena vč. DPH	142 511,43 Kč

Datum: 14.04.2026

Vyhotovil: terénní pracovník Ing. Ivo Doleček

Kontrolu provedl: Bc. Ondřej Ďurček

Schválil: Ing. Zuzana Hančáková