

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **Polní cesta VPC 29 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem**

Zadavatel : Státní pozemkový úřad, Pobočka Liberec
U Nisy 745/6a
460 02 Liberec

Projektant : Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Rokycanova 114
566 01 Vysoké Mýto


Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	DPH	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Ostatní a vedlejší náklady				
VON Vedlejší a ostatní náklady	21	62 500,00	13 125,00	75 625,00
Stavební objekt				
SO-01 Polní cesta VPC 29	21	1 196 323,72	251 228,00	1 447 552,00
Celkem za stavbu		1 258 823,72	264 353,00	1 523 177,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO-01 Polní cesta VPC 29	JKSO : 822-2
Stavba :	Název stavby : Polní cesta VPC 29 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem	SKP :
Projektant :	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	SPÚ, Pobočka Liberec	Náklady na MJ : 0
Počet listů :	5	Zakázkové číslo : 068 30 / 14
Zpracovatel projektu :	Bc. Vodsedálek, DiS.	Zhotovitel : STRABAG a.s.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	1 196 324	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	1 196 324	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	1 196 324	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	1 196 324	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Požárová	Jméno : Ing. Janoušek		Jméno :
Datum :	Datum : 27.5.2016		Datum :
	Podpis: 		Podpis :
	 STRABAG a.s. oddělení závod Praha Na Běhůle 100/01, 160 00 Praha 5 (156)		
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	1 196 323,72 Kč	
DPH	21 % činí :	251 228,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 447 552,00 Kč	

Poznámka : Rozpočet byl vypracován v programu RTS Stavitel+ 2015.

Stavba :	Polní cesta VPC 29 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem
Objekt :	SO-01 Polní cesta VPC 29

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	2 869	0	0	0	0
2	Základy,zvláštní zakládání	6	0	0	0	0
5	Komunikace	1 171 216	0	0	0	0
8	Trubní vedení	150	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	10 500	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	300	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inž.staveb	11 000	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	284	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	1 196 324	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet


Stavba :	Polní cesta VPC 29 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem
Objekt :	SO-01 Polní cesta VPC 29

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1	122 20-2202.R0	Zemní práce								
1	122 20-2202.R0	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	871,40	0,10	87,14				
		viz. Tabulka kubatur C.1.1.: 520,5+350,9		871,40						
2	125 70 9001	Čištění propustků DN 400	m	8,00	200,00	1 600,00				
		viz. C.1.2.1.: 8,0		8,00						
3	132 20-1111.R0	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	59,20	0,10	5,92				
		drenáž - viz. C.1.2.1.: 740,0*0,4*0,2		59,20						
4	132 20-1210.R0	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	20,00	0,10	2,00				
		zasakovací jímka - viz. C.1.2.1.: 2*10,0*1,0*1,0		20,00						
5	162 70-1105.R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	975,80	0,10	97,58				
		přebytečná zemina: 871,4+59,2+20,0-24,8		925,80						
		z příkopu: 100,0*0,5		50,00						
6	162 70-1109.R0	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	4 879,00	0,10	487,90				
		5*975,8		4 879,00						
7	171 10-1131.R0	Uložení sypaniny z hor.soudrzných a nesoudrzných	m3	24,80	0,10	2,48				
		viz. Tabulka kubatur C.1.1.: 24,8		24,80						
8	171 20-1201.R0	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	975,80	0,10	97,58				
		přebytečná zemina: 925,8		925,80						
		z příkopu: 50,0		50,00						
9	171 20 9002	Skládkovné	t	1 756,44	0,10	175,64				
		975,8*1,8		1 756,44						
10	174 10-1101.R0	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	20,00	0,10	2,00				
		zasakovací jímka - viz. C.1.2.1.: 2*10,0*1,0*1,0		20,00						
11	583-41904.3	Kamenivo drcené frakce 32/63	T	34,34	0,10	3,43	1,00000	34,34000		
		20,0*1,7*1,01		34,34						
12	181 10-1102.R0	Úprava pláňe v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2 686,30	0,10	268,63				
		viz. Tabulka kubatur C.1.1.: 2560,0		2 560,00						
		přípočty - viz. C.1.2.1.: 29,6+58,1+38,6		126,30						
13	182 10-1101.R0	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	61,10	0,10	6,11				
		viz. Tabulka kubatur C.1.1.: 61,1		61,10						
14	182 20-1101.R0	Svahování násypů	m2	326,00	0,10	32,60				
		viz. Tabulka kubatur C.1.1.: 326,0		326,00						
Celkem za	1 Zemní práce					2 869,02		34,34000		
Díl: 2	212 57-1111.R0	Základy,zvláštní zakládání								
15	212 57-1111.R0	Výplň odvodňov. trativodů šterkopiskem tříděným	m3	59,20	0,10	5,92	1,92050	113,69360		
		drenáž - viz. C.1.2.1.: 740,0*0,4*0,2		59,20						
Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání					5,92		113,69360		
Díl: 5	561 99 9002	Komunikace								
16	561 99 9002	Podklad ze zeminy stabil. Dorosolem C 50 tl. 25 cm	m2	2 597,30	0,10	259,73	0,02190	56,88087		
		viz. vzor. Iez C.1.2.1.: 2471,0		2 471,00						
		přípočty - viz. C.1.2.1.: 29,6+58,1+38,6		126,30						
17	564 86-1111.R0	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	2 849,74	120,00	341 968,80	0,37080	1 056,68359		
		viz. vzor. Iez C.1.2.1.: 577,0*4,72		2 723,44						
		přípočty - viz. C.1.2.1.: 29,6+58,1+38,6		126,30						
18	564 75-2111.R0	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	2 722,80	0,10	272,28	0,36834	1 002,91615		
		viz. vzor. Iez C.1.2.1.: 577,0*4,5		2 598,50						
		přípočty - viz. C.1.2.1.: 29,6+58,1+38,6		126,30						
19	565 13-1211.R0	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	2 261,20	158,52	358 445,42	0,13188	298,20706		
		viz. vzor. Iez C.1.2.1.: 577,0*3,7		2 134,90						
		přípočty - viz. C.1.2.1.: 29,6+58,1+38,6		126,30						
20	569 82-1112.R0	Zpevnění krajnic šterkodrti tloušťky 9 cm	m2	288,50	120,00	34 620,00	0,16968	48,95268		
		viz. vzor. Iez C.1.2.1.: 577,0*0,25*2		288,50						
21	573 21-1111.R0	Postřik živinový spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	2 301,59	10,00	23 015,90	0,00061	1,40397		
		viz. vzor. Iez C.1.2.1.: 577,0*3,77		2 175,29						
		přípočty - viz. C.1.2.1.: 29,6+58,1+38,6		126,30						
22	573 99 9001	Postřik spojovací z kationaktivní asfalt. emulze 0,2 kg/m2	m2	2 215,04	8,00	17 720,32	0,00020	0,44301		
		viz. vzor. Iez C.1.2.1.: 577,0*3,62		2 088,74						
		přípočty - viz. C.1.2.1.: 29,6+58,1+38,6		126,30						
23	577 13-2211.R0	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm	m2	2 180,42	180,43	393 413,18	0,10141	221,11639		
		viz. vzor. Iez C.1.2.1.: 577,0*3,56		2 054,12						
		přípočty - viz. C.1.2.1.: 29,6+58,1+38,6		126,30						
24	599 14-2111.R0	Úprava závlivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	10,00	150,00	1 500,00	0,00224	0,02240		
Celkem za	5 Komunikace					1 171 215,63		2 686,62612		
Díl: 8	871 21-8113.R0	Trubní vedení								
25	871 21-8113.R0	Kladení dren. potrubí do rýhy, flex. PVC, do 65 mm	m	740,00	0,10	74,00				
		drenáž - viz. C.1.2.1.: 740,0		740,00						
26	286-11223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	747,40	0,10	74,74	0,00048	0,35875		
		740,0*1,01		747,40						
27	895 64-1111.R0	Zřízení drenážní výustě z beton. dílců, dvoudílné	kus	4,00	0,10	0,40	0,14152	0,56608		
		viz. C.1.2.1.: 2+2		4,00						
28	592 990001	Drenážní výust' prefabrikovaná	ks	4,08	0,10	0,41	0,08000	0,32640		
		4*1,02		4,08						
Celkem za	8 Trubní vedení					149,55		1,25123		
Díl: 9	597 99 9004	Ostatní konstrukce, bourání								
29	597 99 9004	M+D Ocelová svodnice 120 x 100 mm	m	7,00	1 500,00	10 500,00	0,01350	0,09450		
Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání					10 500,00		0,09450		
Díl: 91	919 73-5111.R0	Doplňující práce na komunikaci								
30	919 73-5111.R0	Řezání stávajícího živinového krytu tl. do 5 cm	m	10,00	30,00	300,00				
		6+4		10,00						
Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci					300,00				
Díl: 93	938 90-2103.R0	Dokončovací práce inž.staveb								
31	938 90-2103.R0	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,50 m3/m	m	100,00	110,00	11 000,00				
		viz. C.1.2.1.: 100,0		100,00						
Celkem za	93 Dokončovací práce inž.staveb					11 000,00				
Díl: 99	998 22-5111.R0	Staveništní přesun hmot								
32	998 22-5111.R0	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živinový	t	2 836,01	0,10	283,60				
		34,340+113,694+2686,626+1,251+0,095		2 836,01						
Celkem za	99 Staveništní přesun hmot					283,60				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : VON - Vedlejší a ostatní náklady	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Polní cesta VPC 29 v k.ú. Jindřichovice p Smrkem	SKP :
Projektant :	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	SPÚ, Pobočka Liberec	Náklady na MJ : 0
Počet listů :	4	Zakázkové číslo : 068 30 / 14
Zpracovatel projektu :	Bc. Vodsedálek, DiS.	Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	0		
Z	0		
R	62 500		
N	0		
ZRN celkem	62 500		
HŽS	0		
RN II.a III.hlavy	62 500	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HŽS	62 500	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Požárová	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : ing. Jiří Janoušek	Datum :
	Podpis: 27-05-2016	Podpis :
	  STRABAG STRABAG a.s. celstátní závod Praha Na Běnátkách 100/21, 150 00 Praha 9 (156)	

Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	62 500,00 Kč
DPH	21 % činí :	13 125,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		75 625,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Polní cesta VPC 29 v k.ú. Jindřichovice p Smrkem
Objekt :	VON - Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl					
VRN Vedlejší rozpočtové náklady	6 500	0	0	0	0
OST Ostatní náklady	56 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	62 500	0	0	0	0

	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Pelňá cesta VPC 29 v k.ú. Jindřichovice p Smrkem
Objekt :	VON - Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)		
Díl:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
	999 99 0001	Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na síť, oplocení prostoru a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné zábrany ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů. Zřízení číselných zón před výjezdem z obvodu staveniště. Provozní vlivy - práce v ochranném pásmu (České dráhy ČEZ - nadzemní vedení VN, OZ - nadzemní vedení)	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00		
	999 99 0005		kpl	1,00	1 500,00	1 500,00		
	Celkem za	VRN Vedlejší rozpočtové náklady				6 500,00		
Díl:	OST	Ostatní náklady						
	999 99 0007	Geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací vč. vytyčení hranice dotčeného pozemku p.č. 1567	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00		
	999 99 0008	Geodetické zaměření skutečného provedení díla v páti vyholoveních v grafické (tiskové) podobě a v jednom digitálním vyhotovení a geometrický plán v písemné (tiskové) podobě ve 4 vyholoveních a v jednom digitálním vyhotovení	kpl	1,00	12 500,00	12 500,00		
	999 99 0009	Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci dle podmínek z dokladové části projektu (podzemní síť OZ)	ks	1,00	5 000,00	5 000,00		
	999 99 0010	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyholoveních v grafické (tiskové) podobě a v jednom digitálním vyhotovení	kpl	1,00	15 500,00	15 500,00		
	999 99 0011	Zhotovení a instalace prezentační cedule nepozdějí do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace a následná instalace prezentační cedule po dokončení stavby.	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00		
	999 99 0013	Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů, plánů v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla (Statická zatěžovací zkouška pláňe, Statická zatěžovací zkouška obrusné vrstvy)	ks	2,00	5 000,00	10 000,00		
	Celkem za	OST Ostatní náklady				56 000,00		

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	STRABAG a.s.
Ulice a č.p.	Na Bělidle 198/21
Místo	Praha
PSC	150 00
IČO	608 38 744
DIČ	CZ60838744
Kontaktní osoba	Ing. Jiří Janoušek, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací
telefon, fax	485 123 455 - 6 / 485473
e-mail	jiiri.janousek@strabag.com

Poznámka :

Dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Celková cena položky a součet celkové ceny st. objektu jsou výsledkem matematických operací bez zásahu dodavatele. Do Rekapitulace doplní celkovou cenu jednotlivých stavebních objektů.

- Nabídkový položkový rozpočet musí svoji strukturou a obsahem odpovídat předloženému soupisu, změny kterékoliv části položky nebo jejich přidání jsou nepřipustné.
- Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb je odpovědný dodavatel (tj. jak v množství, tak v definované kvalitě).
- Uchazeč můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : Polní cesta VPC 38.2 a VPC 38.3 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem

Zadavatel : Státní pozemkový úřad, Pobočka Liberec
U Nisy 745/6a
460 02 Liberec

Projektant : Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Rokycanova 114
566 01 Vysoké Mýto

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	DPH	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Ostatní a vedlejší náklady				
VON Vedlejší a ostatní náklady	21	72 500,00	15 225,00	87 725,00
Stavební objekt				
SO-01 Polní cesta VPC 38.2	21	955 113,88	200 574,00	1 155 688,00
SO-02 Polní cesta VPC 38.3	21	723 975,68	152 035,00	876 011,00
Celkem za stavbu		1 751 589,56	367 834,00	2 119 424,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **Polní cesta VPC 38.2 a VPC 38.3 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem**

Objekt: **SO-01 Polní cesta VPC 38.2**

Rozpočet: **068 30/14**

Objednatel: **Státní pozemkový úřad, Pobočka Liberec**
U Nisy 745/6a
460 02 Liberec

IČ:

DIČ:

Projektant: **Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha

IČ: **60838744**

DIČ: **CZ60838744**

Vypracoval: **Požárová**

JKSO: 822-2

Rozpis ceny			Celkem
HSV			955 113,88
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			955 113,88

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	955 113,88 CZK
Základní DPH	21 %	200 573,91 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 155 687,79 CZK**

v **Liberci**

dne

27.5.2016

Za zhotovitele

Za objednatele

Ing. Jiří Janoušek

STRABAG

STRABAG a.s.
 Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
 ČR

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			62 147,57
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			1 622,17
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			25 244,40
4	Vodorovné konstrukce	HSV			19 320,00
5	Komunikace	HSV			749 417,08
8	Trubní vedení	HSV			59,09
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV			20 000,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			57 148,48
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			8,98
96	Bourání konstrukcí	HSV			15 140,48
97	Prorážení otvorů	HSV			4 860,80
99	Staveništní přesun hmot	HSV			144,83
Cena celkem					955 113,88

Položkový rozpočet

S:	Polní cesta VPC 38.2 a VPC 38.3 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem
O:	SO-01 Polní cesta VPC 38.2
R:	068 30/14
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				62 147,57		17,18		0,00
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 viz. C.1.2.1.: 35,0	m2	35,00000	80,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	35,00000	20,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	111201501R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm 4+1	kus	5,00000	100,00	500,00	0,00	0,01	0,00	0,00
4	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm viz. C.1.2.1.: 4,0	kus	4,00000	600,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm viz. C.1.2.1.: 1,0	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	4,00000	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	1,00000	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	122102202R00	Odkopávký pro silnice v hor. 2 do 1000 m3 viz. Tabulka kubatur C.1.2.5.: 315,0	m3	315,00000	0,10	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9	122202201R00	Odkopávký pro silnice v hor. 3 do 100 m3 viz. Tabulka kubatur C.1.2.5.: 91,5	m3	91,50000	0,10	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00
10	130001101R00	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení křížení s kabelem NN: : 5,0*2,0*0,3 souběh s kabelem NN: : 100,0*2,0*0,3 chránička: : 100,0*1,1*0,7	m3	140,00000	0,10	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ TP - viz. C.1.2.6.: : předpolí TP: : 1,6*(5,5+5,0)*0,6 trubka TP: : 7,0*3,1*1,75 odpočet bourané obet. trubky: : -5,5*1,0*1,1 odpočet čela TP: : -(3,4*0,8*2,5+2,4*0,8*2,1)	m3	31,17300	400,00	12 469,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ drenáž - viz. C.1.2.1.: : 293,0*0,37*0,2	m3	21,68200	0,10	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00
13	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ zasakovací jímka - viz. C.1.2.1.: : 10*1,0*1,0 čela TP: : 4,4*1,0*1,1*2	m3	19,68000	0,10	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00
14	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ chránička: : 100,0*1,1*0,7	m3	77,00000	210,00	16 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m zemina na násyp: : 91,0	m3	91,00000	0,10	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	431,30000	0,10	43,13	0,00	0,00	0,00	0,00
17	162701109R00	přebytečná zemina: : 315,0+91,5+77,0+38,8-91,0 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 5*431,3	m3	2 156,50000	0,10	215,65	0,00	0,00	0,00	0,00
18	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	4,00000	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	1,00000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	162301921R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm 2*4	kus	8,00000	50,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	162301922R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 50cm 2*1	kus	2,00000	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 přebytečná zemina: : 31,2+21,7+19,7-(4,8+29,0)	m3	38,80000	0,10	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00
23	171101131R00	Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných viz. Tabulka kubatur C.1.2.5.: : 91,0	m3	91,00000	0,10	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00
24	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	431,30000	0,10	43,13	0,00	0,00	0,00	0,00
25	17120 9002	přebytečná zemina: : 431,3 Skládkovné	t	431,30000	0,10	77,63	0,00	0,00	0,00	0,00
26	17120 9007	přebytečná zemina: : 431,3*1,8 Skládkovné	t	776,34000	200,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	17120 9027	pařezy: : 4*0,050+1*0,100 Skládkovné	t	0,30000	150,00	5 741,10	0,00	0,00	0,00	0,00
28	174101101R00	suť z TP: : 38,274 Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním čela TP: : 4,4*0,5*1,1*2 zasakovací jímka - viz. C.1.2.1. (kamenivo): : 10*1,0*1,0	m3	38,27400	200,00	2 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	583419043R	Kamenivo drcené frakce 32/63 zasakovací jímka - viz. C.1.2.1.: : 10*1,7*1,01	T	17,17000	0,10	1,72	1,00	17,17	0,00	0,00
30	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny trubka TP - viz. C.1.2.6.: : 7,0*(3,1*1,5-3,14*0,4*0,4)	m3	29,03320	200,00	5 806,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním viz. Tabulka kubatur C.1.2.5.: : 1525,0	m2	1 525,00000	0,10	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	77,60000	30,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33	182201101R00	viz. Tabulka kubatur C.1.2.5.: 77,6 Svahování násypů	m2	77,60000 173,00000	30,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		viz. Tabulka kubatur C.1.2.5.: 173,0		173,00000						
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání				1 622,17		43,00		0,00
34	212571111R00	Výpiň odvodňov. Irativodů šterkopiskem tříděným drenáž - viz. C.1.2.1.: 293,0*0,37*0,2	m3	21,68200 21,68200	0,10	2,17	1,92	41,64	0,00	0,00
35	273313621R00	Beton základových desek proslý C 20/25 XC1, XA2 čela TP - viz. C.1.2.6.: 4,5*0,6*0,1*2	m3	0,54000 0,54000	3 000,00	1 620,00	2,53	1,36	0,00	0,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				25 244,40		5,39		0,00
36	317321118R00	Rímsoy ze železového betonu C 30/37 XC4, XF1, XA2 čela TP - viz. C.1.2.6.: 4,4*((0,62*0,37+0,06*0,06))*2	m3	2,05040 2,05040	9 000,00	18 453,60	2,54	5,21	0,00	0,00
37	317353121R00	Bednění říms jakéhokoliv tvaru - zřízení čela TP - viz. C.1.2.6.: ((4,4+0,62)*2*0,37+4,4*(0,09+0,09))*2	m2	9,01360 9,01360	500,00	4 506,80	0,02	0,14	0,00	0,00
38	317353221R00	Bednění říms jakéhokoliv tvaru - odstranění	m2	9,01000	150,00	1 351,50	0,00	0,00	0,00	0,00
39	317361214R00	Výztuž říms ze železobetonu z oceli 10 505 čela TP - viz. C.1.2.5.: 37,3*0,001	t	0,03730 0,03730	25 000,00	932,50	1,00	0,04	0,00	0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				19 320,00		26,73		0,00
40	462511270R00	Záhaz z kamene bez prošterk. z terénu do 200 kg předpoli TP - viz. C.1.2.6.: 2,0*(5,5+5,0)*0,6	m3	12,60000 12,60000	1 200,00	15 120,00	2,12	26,73	0,00	0,00
41	462519002R00	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg předpoli TP - viz. C.1.2.6.: 2,0*(5,5+5,0)	m2	21,00000 21,00000	200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 5		Komunikace				749 417,08		1 313,13		0,00
42	561471115R00	Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, II. 25 cm viz. vzorový řez C.1.2.1.: 52,0*4,75+293,0*(4,75-0,36)	m2	1 533,27000 1 533,27000	0,10	153,33	0,01	22,52	0,00	0,00
43	561409111R00	Příplatek za každý další 1 kg vápna na 1 m2 26*1533,27	m2	39 865,02000 39 865,02000	0,10	3 986,50	0,00	42,66	0,00	0,00
44	564851111R00	Podklad ze šterkodritu po zhuštění tloušťky 15 cm viz. vzorový řez C.1.2.1.: 345,0*(4,75+4,53)	m2	3 201,60000 3 201,60000	97,50	312 156,00	0,28	896,26	0,00	0,00
45	569731111R00	Zpevnění krajnic kamenivem drceným II. 10 cm viz. vzorový řez C.1.2.1.: 345,0*0,25*2	m2	172,50000 172,50000	120,00	20 700,00	0,20	33,97	0,00	0,00
46	573411111R00	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 0,80 kg/m2 viz. vzorový řez C.1.2.1.: 345,0*3,5	m2	1 207,50000 1 207,50000	75,00	90 562,50	0,01	12,17	0,00	0,00
47	573411113R00	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,25 kg/m2	m2	1 207,50000	90,00	108 675,00	0,02	22,05	0,00	0,00
48	574391111R00	Makadam hrubý s asfalt. postřikem a posypem, 10 cm	m2	1 259,25000	155,00	195 183,75	0,23	283,34	0,00	0,00
49	59799 9004	viz. vzorový řez C.1.2.1.: 345,0*3,65 M+D Ocelová svodnice 120 x 100 mm viz. C.1.2.1+7.: 2*6,0	m	1 259,25000 12,00000 12,00000	1 500,00	18 000,00	0,01	0,16	0,00	0,00
Díl: 8		Trubní vedení				59,09		0,36		0,00
50	871218113R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, flex. PVC, do 65 mm drenáž - viz. C.1.2.1.: 293,0	m	293,00000 293,00000	0,10	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00
51	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm 293,0*1,01	m	295,93000 295,93000	0,10	29,59	0,00	0,14	0,00	0,00
52	895641111R00	Zřízení drenážní výustě z beton. dílců, dvoudílné viz. C.1.2.1.: 1,0	kus	1,00000 1,00000	0,10	0,10	0,14	0,14	0,00	0,00
53	592 990001	Drenážní výustě prefabrikovaná	ks	1,02000	0,10	0,10	0,08	0,08	0,00	0,00
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trub.ved.				20 000,00		0,00		0,00
54	89999 9047	M+D Pílená chránička PVC DN 100 vč. obsypu ŠP viz. C.1.1.: 100,0	m	100,00000 100,00000	200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				57 148,48		41,02		0,00
55	91999 9003	Celo propustku z lomového kamene TP - viz. C.1.2.6.: 4,4*0,5*(2,0+2,5)-3,14*0,4*0,4*0,5*2	m3	9,39760 9,39760	4 800,00	45 108,48	2,60	24,46	0,00	0,00
56	919571116R00	Zřízení propustku z plastových trub do DN 800 mm TP - viz. C.1.2.6.: 8,0	m	8,00000 8,00000	1 000,00	8 000,00	2,03	16,26	0,00	0,00
57	286 99 0063	Trubka kanalizační PVC žebrovaná 800x6 000 mm SN 8 2*1,01	kus	2,02000 2,02000	2 000,00	4 040,00	0,15	0,30	0,00	0,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				8,98		0,14		0,00
58	941941041R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami, š.1,2 m, H 10 m čelo TP - viz. C.1.2.6.: 4,4*1,7	m2	7,48000 7,48000	0,10	0,75	0,02	0,14	0,00	0,00
59	941941111R00	Pronájem lešení za den 10*7,48	m2	74,80000 74,80000	0,10	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00
60	941941841R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami, š.1,2 m, H 10 m	m2	7,48000	0,10	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				15 140,48		1,30		38,27
61	961021112R00	Bourání mostních základů z kamene čela TP - viz. C.1.2.6.: 3,4*0,8*2,5+2,4*0,8*2,1	m3	10,83200 10,83200	890,00	9 640,48	0,12	1,30	2,49	26,97
62	966008113R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 80 cm DN 600 - viz. C.1.2.6.: 5,5	m	5,50000 5,50000	1 000,00	5 500,00	0,00	0,00	2,06	11,30
Díl: 97		Prorážení otvorů				4 860,80		0,00		0,00
63	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km sut' z TP: 38,274	t	38,27400 38,27400	50,00	1 913,70	0,00	0,00	0,00	0,00
64	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 14*38,274	t	535,83600 535,83600	5,50	2 947,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				144,83		0,00		0,00
65	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný 17,187*43,004+5,391+26,732+1313,135+0,365+41,024+ 0,137+1,300	t	1 448,27500 1 448,27500	0,10	144,83	0,00	0,00	0,00	0,00

955 113,88

Položkový rozpočet

Zakázka: **Polní cesta VPC 38.2 a VPC 38.3 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem**

Objekt: **SO-02 Polní cesta VPC 38.3**

Rozpočet: **068 30/14**

Objednatel: **Státní pozemkový úřad, Pobočka Liberec**

IČ:

U Nisy 745/6a

DIČ:

460 02 Liberec

Projektant: **Agroprojekce Litomyšl s.r.o.**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**

IČ: **60838744**

Na Bělidle 198/21

DIČ: **CZ60838744**

Praha

Vypracoval: **Požárová**

JKSO: 822-2

Rozpis ceny			Celkem
HSV			723 975,68
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			723 975,68

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	723 975,68 CZK
Základní DPH	21 %	152 034,89 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **876 010,57 CZK**

v **Liberci** _____

dne **27.5.2016**

Ing. Jiří Janoušek

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 6

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			50 363,08
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			2,24
5	Komunikace	HSV			673 425,41
8	Trubní vedení	HSV			61,10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			123,85
Cena celkem					723 975,68

Položkový rozpočet

S:	Polní cesta VPC 38.2 a VPC 38.3 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem
O:	SO-02 Polní cesta VPC 38.3
R:	068 30/14
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	děm. hmotnost / MJ	děm. hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				50 363,08		0,06		0,00
1	111201101R00	Odstanění dřevin I s kořeny na ploše do 1000 m2 viz. C.1.2.1.: 143,0	m2	143,00000	80,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	111201401R00	Spálení dřevin a stromů o průměru do 100 mm	m2	143,00000	20,00	2 860,00	0,00	0,01	0,00	0,00
3	111201501R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm 12+4+1	kus	17,00000	100,00	1 700,00	0,00	0,05	0,00	0,00
4	111201101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm viz. C.1.2.1.: 12,0	kus	12,00000	600,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	111201102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm viz. C.1.2.1.: 4,0	kus	4,00000	1 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	111201103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm viz. C.1.2.1.: 1,0	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	111201101R00	Odstanění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	12,00000	200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	111201102R00	Odstanění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	4,00000	600,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	111201103R00	Odstanění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 viz. Tabulka kubatur C.1.2.5.: 272,0+107,5	m3	379,50000	0,10	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00
11	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ drenáž - viz. C.1.2.1.: 303,0*0,37*0,2	m3	22,42200	0,10	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00
12	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopy z hor.1-4 do 50 m zemina na násyp: 48,5	m3	48,50000	0,10	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopy z hor.1-4 do 10000 m přebytečná zemina: 379,5+22,4-48,5	m3	48,50000	0,10	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00
14	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 5*353,4	m3	353,40000	0,10	176,70	0,00	0,00	0,00	0,00
15	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	12,00000	200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16	162301422R00	Vodorovné přemístění pafezů D 50 cm do 5000 m	kus	4,00000	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	162301423R00	Vodorovné přemístění pafezů D 70 cm do 5000 m	kus	1,00000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	162301921R00	Příplatek za dalších 5000m - pafezy D 30cm	kus	24,00000	50,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	162301922R00	2*12 Příplatek za dalších 5000m - pafezy D 50cm	kus	24,00000	50,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	162301923R00	2*4 Příplatek za dalších 5000m - pafezy D 70cm	kus	8,00000	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	171101131R00	2*1 Uložení sypaniny z hor.soudrzných a nesoudrzných viz. Tabulka kubatur C.1.2.5.: 48,5	m3	2,00000	0,10	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00
22	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	48,50000	0,10	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00
23	17120 9002	přebytečná zemina.: 353,4 Skládkovné	t	353,40000		63,61	0,00	0,00	0,00	0,00
24	17120 9007	přebytečná zemina.: 353,4*1,8 Skládkovné	t	636,12000	0,10	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	181101102R00	pafezy.: 12*0,050+4*0,100+1*0,300 Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním viz. Tabulka kubatur C.1.2.5.: 1328,0	m2	1,30000	0,10	140,20	0,00	0,00	0,00	0,00
26	182101101R00	přípočty - viz. C.1.2.1.: 39+35 Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	1 402,00000	30,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	182201101R00	viz. Tabulka kubatur C.1.2.5.: 41,4 Svahování násypů viz. Tabulka kubatur C.1.2.5.: 142,0	m2	41,40000	30,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání		142,00000		2,24	43,06		0,00	0,00
28	212571111R00	Výplň odvodňov. trativodů šterkopiskem tříděným drenáž - viz. C.1.2.1.: 303,0*0,37*0,2	m3	22,42200	0,10	2,24	1,92	43,06	0,00	0,00
Díl: 5		Komunikace		22,42200		673 425,41		1 195,05		0,00
29	561471115R00	Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 25 cm viz. vzorový řez C.1.2.1.: 303,0*(4,75-0,36)	m2	1 404,17000	0,10	140,42	0,01	20,63	0,00	0,00
30	561409111R00	přípočty - viz. C.1.2.1.: 39+35 Příplatek za každý další 1 kg vápna na 1 m2	m2	1 330,17000	0,10	3 650,84	0,00	39,06	0,00	0,00
31	564851111R00	26*1404,17 Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm viz. vzorový řez C.1.2.1.: 303,0*(4,75+4,53)	m2	36 508,42000	97,50	281 369,40	0,28	807,86	0,00	0,00
32	569731111R00	přípočty - viz. C.1.2.1.: 39+35 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 10 cm viz. vzorový řez C.1.2.1.: 303,0*0,25*2	m2	2 811,84000	120,00	18 180,00	0,20	29,84	0,00	0,00
33	573411111R00	Nátěr živitný s posypem, asfaltem sil., 0,80 kg/m2	m2	74,00000	75,00	85 087,50	0,01	11,44	0,00	0,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **Poíní cesta VPC 38.2 a VPC 38.3 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem**

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Rozpočet: **068 30/14**

Objednatel: **Státní pozemkový úřad, Pobočka Liberec
U Nisy 745/6a
460 02 Liberec**

IČ:
DIČ:

Projektant: **Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.**

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha**

IČ: **60838744**
DIČ: **CZ60838744**

Vypracoval: **Požárová**

Rozpis ceny			Celkem
			0,00
			0,00
			0,00
Vedlejší náklady			6 500,00
Ostatní náklady			66 000,00
Celkem			72 500,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	72 500,00 CZK
Základní DPH	21 %	15 225,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 87 725,00 CZK

v **Liberci**

dne

27.5.2016

Za zhotovitele

Za objednatele

Ing. Jiří Janoušek

STRABAG
STRABAG a.s.
Československý národní výbor
Praha 5, Bělá 198/21, 150 00 Praha 5

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
VN	Vedlejší náklady	VN			6 500,00
ON	Ostatní náklady	ON			66 000,00
Cena celkem					72 500,00

Položkový rozpočet

S:	Polní cesta VPC 38.2 a VPC 38.3 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem
O:	VON - Vedlejší a ostatní náklady
R:	088 30/14
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	VN	Vedlejší náklady				6 500,00				
1	999 99 0001	Zřízení zařízení stavení, jeho připojení na síť, oplocení pozemku, a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem prodeje a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné zřízení ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu stavení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	999 99 0005	Provozni díly - práce v ochranném pásmu (České dráhy, podzemní vedení ČEZ)	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				66 000,00				
7	999 99 0007	Geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací vč. vytyčení hranice dočasněho pozemku p.č. 1544 a 1580 (VPC 38.2 - 345 m, VPC 38.3 - 303 m)	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	999 99 0008	Geodetické zaměření skutečného provedení díla v pěti vyhotoveních v grafické (tiskové) podobě a v jednom digitálním vyhotovení a geometrický plán v písemné (tiskové) podobě ve 4 vyhotoveních a v jednom digitálním vyhotovení	Soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	999 99 0009	Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci díle podnik z dokladové části projektu (podzemní vedení ČEZ)	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	999 99 0010	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tiskové) podobě a v jednom digitálním vyhotovení	Soubor	1,00000	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	999 99 0011	Zhotovení a instalace prezentační cedule neposrdí do jednoho měsíce od převzetí stavení na místě realizace a následná instalace prezentační cedule po dokončení stavby. Doba umístění tohoto informačního a propagačního opatření nesmí být kratší 5 let od ukončení závazku EAFRD	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	999 99 0013	Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, alešů a revizí podle ČSN a přípatných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla (Statická zatěžovací zkouška plátně, Statická zatěžovací zkouška obnůsné vrstvy)	Soubor	4,00000	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem						72 500,00				

Poznámky uvažuje k zadání