

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

„Realizace SZ Třanovice II. etapa – LBC 1, OP 3 a CH 3“

(dále jen „smlouva“)
uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek-Místek

zastoupený:

Ing. Alešem Uvírou,

ředitelem KPÚ pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Aleš Uvíra,

ředitel KPÚ pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

zastoupený:

Ing. Janem Klimšou, ředitelem závodu Ostrava

dle plné moci

+420 596 709 111

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

bjpgdzta

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen „zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších (dále jen „ZVZ“) předpisů, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví

podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a vyhláškou č. 231/ 2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky veřejné zakázky na stavební práce, realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: 13.5.2016

Zadávací dokumentace ze dne: 11.4.2016

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 2.6.2016

Stavební povolení ze dne: 10. 8. 2012, 27. 8. 2012, 4. 4. 2012 (prodloužení 4. 7. 2014)

Čl.I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Třanovice dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby „Realizace SZ Třanovice II. etapa – LBC 1, OP 3 a CH 3“ (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: Realizace SZ Třanovice II. etapa – LBC 1, OP 3 a CH 3

Stavební objekty: SO - 01 Lokální biocentrum LBC 1
SO - 03 Odvodňovací příkop OP 3
SO - 04 Hlavní polní cesta CH 3
SO - 08 Přeložka STL plynovodu
SO - 10 Přeložka komunikačních kabelů
SO - 11 Přeložka vodovodu

Místo stavby: Obec Třanovice

(dále jen “stavba”).

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a kterou vypracovala projekční společnost Agroprojekt PSO s.r.o., Slavičkova 1b, 638 00 Brno, č. zakázky 105-2387-10. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),
- c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí.
- f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020. Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014 - 2020 na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.
- g. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
- h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo

k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.

- j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.
- k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
- l. Vypracování nezbytné dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby.
- m. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
- n. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- o. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
- p. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, včetně zajištění souhlasů s uvedením pozemků do původního stavu, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
- q. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
- r. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
- s. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
- t. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci a v objednatelem předaných vyjádřeních správců inženýrských sítí.
- u. Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z uzavřených smluv stavebníka s vlastníkem inženýrských sítí (na nichž budou provedeny přeložky sítí) a úhrada nákladů plynoucích z těchto smluv.
- v. Zajištění provedení přeložky STL plynovodu organizací certifikovanou pro činnost na plynárenských zařízeních.
- w. Zajištění provedení přeložky telekomunikačních kabelů odbornou společností oprávněnou provádět tyto práce.
- x. Účinnou součinnost a spoluúčast na kolaudačním řízení a na dalších případných správních řízeních se stavbou souvisejících.

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se:

- a. stavebním povolením vydaným Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem dopravy a silničního hospodářství dne 10. 8. 2012, č.j. MMFM 90550/2012, které nabylo právní moci dne 13. 9. 2012

- b. stavebním povolením vydaným Obecním úřadem Hnojník, stavebním úřadem dne 27. 8. 2012, č.j. OH/00298/2012/SÚ/Fi, které nabylo právní moci dne 21. 9. 2012
 - c. stavebním povolením vydaným Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem životního prostředí a zemědělství dne 4. 4. 2012, č.j. MMFM 39433/2012, které nabylo právní moci dne 3. 5. 2012, a rozhodnutím o prodloužení platnosti stavebního povolení vydaným Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem životního prostředí a zemědělství dne 4. 7. 2014, č.j. MMFM 84102/2014, které nabylo právní moci dne 5. 8. 2014.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 13.5.2016.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	17 499 496 Kč.
DPH 21% činí	3 674 894 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	21 174 390 Kč.

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).
5. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy i v elektronické podobě (příloha č. 3 – CD nosič) a musí minimálně obsahovat následující specifikaci (sloupce excelovské tabulky) – kód položky, jednotkovou cenu, popis položky, měrnou jednotku a množství, nebo může být přímo exportován z programu KROS (ÚRS Praha) s využitím standardní funkcionality tohoto programu pro exporty „Excel VZ“.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené

a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15. 11. příslušného roku.

4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši.
5. **Zádržné**
Objednatel uhradí fakturu vystavenou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10 % z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.
6. Pokud zhotovitel požádá nahradit zádržné bankovní zárukou a zároveň předloží doklad o bankovní záruce minimálně ve výši zádržného, je objednatel povinen nahradit zádržné bankovní zárukou. Z dokladu o bankovní záruce musí být zřejmé, že výše bankovní záruky je minimálně ve výši zádržného, objednatel musí být osobou oprávněnou z bankovní záruky. O nahrazení zádržného bankovní zárukou bude smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě.
7. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČ, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
8. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem a v případě „konečné“ faktury také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
9. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek.
10. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
11. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku.
12. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné

správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatelé předem neupozornil.

13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
14. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů:
 - a. vad a nedodělků díla,
 - b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,
 - c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo podzhotoviteli,
 - d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,
 - e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,
 - f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo
 - g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.
15. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
16. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
17. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelům požádáno o přiznání dotace z PRV 2014 - 2020. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
 - a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta dotace PRV 2014 - 2020.
 - b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o finanční kontrole, do svých objektů

a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 - 2020.

- c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení dotace.
18. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

Čl.V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **31.10.2017**
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „Žádost“) po uzavření smlouvy o dílo a předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou).
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **24.6.2016**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **1. 7. 2016**
 - c. Kácení dřevin:
1. 10. 2016 – 31. 3. 2017
 - d. Termín dokončení stavebních prací vč. výsadby:
31.10.2017
 - e. Termín předání a převzetí díla: **30.4.2018**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
7. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body - termíny jednotlivých fází stavby:
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:
SO - 01 Lokální biocentrum LBC 1
- dokončení výsadby LBC 1 - termín plnění do: **31.10.2017**
SO - 03 Odvodňovací příkop OP 3
- kácení porostů - termín plnění do: **31.3.2017**
- dokončení rámového propustku 2000/100 - termín plnění do: **30.11.2016**
- dokončení trubního propustku DN 1000 - termín plnění do: **31.10.2016**
- dokončení OP 3 - termín plnění do: **31.10.2017**
- dokončení výsadby podél OP 3 - termín plnění do: **31.10.2017**
SO - 04 Hlavní polní cesta CH 3
- kácení porostů - termín plnění do: **31.3.2017**
- dokončení polní cesty v km 0,485₇₀ – 0,933₅₀ - termín plnění do: **30.9.2017**
- dokončení opevnění cestního příkopu vč. Gabionů - termín plnění do: **20.9.2017**
- dokončení polní cesty v km 0,000 – 0,485₇₀ - termín plnění do: **30.9.2017**
SO - 08 Přeložka STL plynovodu
- dokončení přeložky plynovodu - termín plnění do: **30.11.2016**
SO - 10 Přeložka komunikačních kabelů
- dokončení přeložky komunikačních kabelů - termín plnění do: **30.11.2016**
SO - 11 Přeložka vodovodu
- dokončení přeložky vodovodu - termín plnění do: **30.11.2016**
8. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a převjímacího řízení.
9. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.
10. Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu.

Čl. VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu.
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.
17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnosti stanovené v § 147a odst. 4 a 5 ZVZ.
18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. y.
22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **30 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště).
3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací zhotovitel, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.
15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový

úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217, Frýdek-Místek.

22. Objednatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
 - i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
 - ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
 - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
 - iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
 - iv. Objednateli byly předány následující doklady:
 1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.
 2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné)

- podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.
3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 4. kompletní dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ve třech vyhotoveních a v jednom digitálním vyhotovení (CD),
 5. dokumentace skutečného provedení přeložek inženýrských sítí dle požadavků vlastníků přeložek sítí
 6. souhlasy vlastníků dotčených stavbou s uvedením pozemků do původního stavu
 7. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 8. certifikáty použitých materiálů,
 9. doklady o výsledcích zhutnění,
 10. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
 11. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 12. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
 13. kolaudační souhlas (varianta při použití čl. V odst. 10)
 14. potvrzení o provedení archeologického průzkumu
 15. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezuje, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků. Smluvní strany výslovně souhlasí, že objednatel není v těchto případech povinen dílo převzít a ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní.
29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu

vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z převjímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli a budoucímu nabyvateli zrealizovaného společného zařízení záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstranění vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo

jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla
15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU (PRV), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází stavby dle této smlouvy
18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
20. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
22. Za porušení povinností stanovených v § 147a odst. 4 a 5 ZVZ je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
23. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
24. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
25. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatel předem neupozornil.

26. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014 - 2020, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu

o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014 - 2020; tímto však není dotčeno ustanovení § 82 odst. 7 ZVZ.
2. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění subdodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele. V případě, že se podzhotovitel bude podílet na provedení díla, tak nebude plněna podzhotovitelem následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu prací:
Při plnění zakázky nebude subdodavatelem plněna pokládka asfaltových směsí, respective živichých povrchů.

Čl. XVII. Dodatečné práce

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2, se pro ocenění těchto víceprací či méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle struktury cenové soustavy URS Praha a.s.. Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu se ZVZ.
2. Veškeré práce, které nejsou uvedeny v Čl. II a které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných odůvodněných případech.
3. O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZVZ.
4. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
5. V případě, že objednatel bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění.
6. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován, že určitá práce již není zahrnuta v původním sjednaném rozsahu díla a zhotovitel není oprávněn začít s realizací víceprací předtím, než je objednatel písemně objedná a odsouhlasí jejich cenu.
7. Součástí veškerých případných dodatečných prací bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě, s náležitostmi dle čl. III odst. 5 této smlouvy.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem zaregistrování žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
4. *V případě, že objednateli nebude udělena dotace z programu PRV 2014 - 2020, avšak objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření této smlouvy, tato smlouva nabude účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty může rovněž obsahovat výzvu k zahájení plnění.* V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů PRV.
5. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
 - c. Přílohou č. 3 této smlouvy je položkový rozpočet v elektronické podobě na datovém nosiči (CD) ve formátu dle této smlouvy v počtu dvou kusů, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
 - a. zadávací dokumentaci;
 - b. nabídce zhotovitele
7. Tato smlouva se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Příloha č. 3 bude vyhotovena v počtu dvou kusů.
8. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
9. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalitaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
10. V případě jakéhokoli rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
11. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ZVZ, dle něhož je objednatel povinen uveřejnit smlouvu včetně příloh jedna a dvě a další údaje za podmínek stanovených v § 147a tohoto zákona.

V Ostravě dne 30.6.2016

V Ostravě dne 30.6.2016

.....
Ing. Aleš Uvíra

ředitel KPÚ pro MSK

.....
Ing. Jan Klimša

ředitel závodu Ostrava, dle plné moci

Harmonogram postupu realizace stavebních prací		průběžná doba realizace po měsících															
Realizace SZ Třanovice II. etapa – LBC 1, OP 3 a CH 3		2016								2017							
		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
predání a převzetí staveniště (dle návrhu smlouvy nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)	24.6.2016																
zahájení stavebních prací	1.7.2016																
SO 01 Lokální biocentrum LBC 1																	
dokončení výsadby LBC 1	31.10.2017																
SO 03 Odvodňovací příkop OP 3																	
dokončení kácení porostů	31.3.2017																
dokončení rámového propustku 2000/1000	30.11.2016																
dokončení trubního propustku	31.10.2016																
dokončení OP 3	31.10.2017																
dokončení výsadby podél OP 3	31.10.2017																
SO 04 Hlavní polní cesta CH 3																	
dokončení kácení porostů	31.3.2017																
dokončení polní cesty v km 0,48570 - 0,93350	30.9.2017																
dokončení opevnění cestního příkopu vč. gabionů	20.9.2017																
dokončení polní cesty v km 0,00000 - 0,48570	30.9.2017																
SO 08 Přeložka STL plynovodu																	
dokončení přeložky plynovodu	30.11.2016																
SO 10 Přeložka komunikačních kabelů																	
dokončení přeložky komunikačních kabelů	30.11.2016																
SO 11 Přeložka vodovodu																	
dokončení přeložky vodovodu	30.11.2016																
dokončení stavebních prací včetně výsadby zeleně	31.10.2017																
predání díla objednateli (předpoklad - dle zadávací dokumentace čl. 3.2 až po vydání kolaudačního souhlasu)	30.4.2018																

Poznámka : U SO 01 a 03 následuje 3 letá pěstební péče

V Ostravě dne 30.6.2016

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2387
Stavba: Třanovice II.etapa

KSO:
Místo:

Zadavatel:
SPÚ, pobočka Frýdek-Místek

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

Projektant:
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Poznámka:
Cenová soustava ÚRS 2016.

CC-CZ:
Datum: 4.2.2016

IČ:
DIČ:

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			17 499 496,00
		Sazba daně	Základ daně
DPH	základní	21,00%	17 499 496,00
	snižená	15,00%	0,00
Cena s DPH		v	CZK
			21 174 390,16

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2387		
Stavba:	Třanovice II.etapa		
Místo:		Datum:	4.2.2016
Zadavatel:	SPÚ, pobočka Frýdek-Místek	Projektant:	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Uchazeč:	EUROVIA CS, a.s.		

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		17 499 496,00	21 174 390,16	
SO-01	LOKÁLNÍ BIOCENTRUM LBC 1	175 931,00	212 876,51	STA
SO-01.1	LBC 1 - pěstební péče 1.rok	39 242,00	47 482,82	STA
SO-01.2	LBC 1 - pěstební péče 2.rok	26 541,00	32 114,61	STA
SO-01.3	LBC 1 - pěstební péče 3.rok	26 655,00	32 252,55	STA
SO-03	Odvodňovací příkop OP3	10 595 470,00	12 820 518,70	STA
SO-03.1	OP 3 - pěstební péče 1rok	11 701,00	14 158,21	STA
SO-03.2	OP 3 - pěstební péče 2.rok	9 935,00	12 021,35	STA
SO-03.3	OP 3 - pěstební péče 3.rok	9 987,00	12 084,27	STA
SO-03a	Odvodňovací příkop OP3 - výsadba dřevin	130 598,00	158 023,58	STA
SO-04	Hlavní polní cesta CH 3	2 988 417,00	3 615 984,57	STA
SO-04a	Hlavní polní cesta CH3 - příkop	2 419 613,00	2 927 731,73	STA
SO-08	Přeložka plynovodu	110 060,00	133 172,60	STA
SO-10	Přeložka komunikačních kabelů - materiál	60 526,00	73 236,46	STA
SO-10.1	Přeložka komunikačních kabelů - MONTÁŽ	788 024,00	953 509,04	STA
SO-11	Přeložka vodovodu	106 796,00	129 223,16	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Třanovice II.etapa
Objekt: SO-01 - LOKÁLNÍ BIOCENTRUM LBC 1

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 4.2.2016
Zadavatel:	IČ:
SPÚ, pobočka Frýdek-Místek	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 45274924
EUROVIA CS, a.s.	DIČ: CZ45274924
Projektant:	IČ:
AGROPROJEKT PSO s.r.o.	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		175 931,00	
DPH	základní	Základ daně	Výše daně
	snižená	175 931,00	36 945,51
		0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	212 876,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Třanovice II.etapa	
Objekt:		SO-01 - LOKÁLNÍ BIOCENTRUM LBC 1	
Místo:			
Zadavatel:		SPÚ, pobočka Frýdek-Místek	
Uchazeč:		EUROVIA CS, a.s.	
		Datum: 4.2.2016	
		Projektant: AGROPROJEKT PSO s.r.o.	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem		175 931,00	
1 - Zemní práce		175 931,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Třanovice II.etapa

Objekt: SO-01 - LOKÁLNÍ BIOCENTRUM LBC 1

Místo: Datum: 4.2.2016

Zadavatel: SPÚ, pobočka Frýdek-Místek Projektant: AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 175 931,00

D		1	Zemní práce			175 931,00		
1	K	111151311	Pokosení trávníku parterového plochy přes 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	9 694,000	0,90	8 725,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 10000 m2 parterového v rovině nebo svahu do 1:5						
VV		"celá plocha:"9694			9 694,000			
VV		Součet			9 694,000			
2	K	183111114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	6 640,000	2,20	14 608,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3						
VV		"lesnické sazenice:" 6640			6 640,000			
VV		Součet			6 640,000			
3	K	184353113	Výsadba sazenic lesních dřevin jehličnatých sázecím strojem v řadě do 30 kusů v zemině tř 3	kus	6 640,000	2,90	19 256,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Výsadba sazenic lesních dřevin jehličnatých sázecím strojem prostokořených nebo obalovaných, v řadě do 30 ks, v zemině tř. 3						
VV		"lesnické sazenice:"6640			6 640,000			
VV		Součet			6 640,000			
4	M	02651371d	prostokořenné les.sazenice 2/0, 2/1 vel. 40-50 cm	kus	6 640,000	7,50	49 800,00	
PP		prostokořenné les.sazenice 2/0, 2/1 vel. 40-50 cm						
5	K	183101114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	38,00	228,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3					
VV			~tromy PP a PA:"3+3	6,000				
6	K	184201111	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	42,00	252,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene do 1,8 m					
7	M	02650302	strom listnatý bez balu v. 1,8 m	kus	6,000	160,00	960,00	
PP			strom listnatý bez balu v. 1,8 m					
21	K	184808315	Hnojení rychle rostoucích dřevin vápenatými hnojivy	kus	6,000	3,00	18,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Hnojení sazenic s promísením hnojiva se zeminou bez dodání hnojiva rychle rostoucích dřevin, při výsadbě, vápenatými hnojivy, v množství od 1 do 2 kg k 1 sazenici					
22	M	R100006	Minerální hnojivo	kg	0,300	18,00	5,00	
VV			6"0,05	0,300				
8	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	52,00	312,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m					
9	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivu rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	0,900	12,00	11,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Dovoz vody pro závlivu rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
VV			0,18*5	0,900				
10	K	338950145	Osazení kúlů jednotlivě ve svahu do 1:5 se zadusáním do zeminy výška kúlu nad zemí do 3,0 m	kus	12,000	26,00	312,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Osazení dřevěných kúlových konstrukcí svislých Příplatek k cenám jednotlivých kúlů do jam se zadusáním do zeminy, výšky kúlů nad terénem přes 2,0 do 3,0 m					
11	M	605912570	kúl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 300 cm průměr 8 cm	kus	12,000	90,00	1 080,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Sloupky, tyče a vlna dřevěná kúly vyvazovací jeden konec fazeta, druhý špiče, délka 300 cm impregnované průměr 8 cm					
12	M	605913200	kulatina odkorněná průměr od 7 do 15 cm, délka do 5 m	m	36,000	9,90	356,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Sloupky, tyče a vlna dřevěná kúly vyvazovací jeden konec fazeta, druhý špiče, délka 300 cm impregnované průměr od 7 do 15 cm, délka do 5 m					
13	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	6,000	25,00	150,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
14	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	0,600	660,00	396,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Výrobky ostatní kůra mulčovací VL					
VV			6"0,1	0,600				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	6 640,000	1,20	7 968,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem					
16	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,180	120,00	22,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2					
VV			~soliterní stromy 10l (nejméně 3x);~(6)*0,01*3	0,180				
17	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,180	120,00	22,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m					
VV			~soliterní stromy 10l (nejméně 3x);~(6)*0,01*3	0,180				
18	K	348952262	Vrata z plotových tyček v 1,5 m plochy nad 2 do 10 m2	m	4,000	280,00	1 120,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly vrata z plotových tyček, výšky 1,5 m, plochy přes 2 do 10 m2					
VV			~1ks šířka 4m;~4	4,000				
19	K	348951250	Oplocení kultur v 1,5 m s drátěným pletivem	m	572,000	118,00	67 496,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly průměru do 120 mm, bez impregnace, v osové vzdálenosti 3 m, v oplocení výšky 1,5 m, s drátěným pletivem výšky 1 m a s dvěma řadami ocelového drátu taženého, průměru 3 mm					
20	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	7,872	360,00	2 834,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Třanovice II.etapa
Objekt: SO-01.1 - LBC 1 - pěstební péče 1.rok

KSO:
Místo:

Zadavatel: SPÚ, pobočka Frýdek-Místek

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Projektant: AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4.2.2016

IČ:
DIČ:

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			39 242,00
		Základ daně	
		39 242,00	
		0,00	
		Sazba daně	
		21,00%	
		15,00%	
		Výše daně	
		8 240,82	
		0,00	
Cena s DPH		v CZK	47 482,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Třanovice II.etapa	
Objekt:		SO-01.1 - LBC 1 - pěstební péče 1.rok	
Místo:			
Zadavatel:		SPÚ, pobočka Frýdek-Místek	
Uchazeč:		EUROVIA CS, a.s.	
		Datum: 4.2.2016	
		Projektant: AGROPROJEKT PSO s.r.o.	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem		39 242,00	
1 - Zemní práce		39 242,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Třanovice II.etapa

Objekt: SO-01.1 - LBC 1 - pěstební péče 1.rok

Místo: Datum: 4.2.2016

Zadavatel: SPÚ, pobočka Frýdek-Místek Projektant: AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 39 242,00

D	1	Zemní práce					39 242,00	
1	K	184813135	Ochrana dřevin do 70 cm před okusem chemickým postřikem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	66,400	42,00	2 789,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Ochrana dřevin před okusem zvěří chemický postřikem, výšky do 70 cm						
2	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	6,000	9,00	54,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu						
VV		"každý rok 1x:"6			6,000			
3	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,120	90,00	11,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2						
VV		"2x (soliterní strom):"(2*6)*0,01			0,120			
4	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,120	120,00	14,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m						
VV		"2x (soliterní strom):"(2*6)*0,01			0,120			
5	K	183111114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	996,000	2,30	2 291,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3						
VV		"lesnické sazenice cca 15%:"6640*0,15			996,000			
6	K	184353113	Výsadba sazenic lesních dřevin jehličnatých sázecím strojem v řadě do 30 kusů v zemině tř 3	kus	996,000	2,90	2 888,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Výsadba sazenic lesních dřevin jehličnatých sázecím strojem prostokořených nebo obalovaných, v řadě do 30 ks, v zemině tř. 3						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Lesnické sazenice cca 15%: 6640*0,15		996,000				
7	M	02651371d	prostokofenné les.sazenice 2/0, 2/1 vel. 40-50 cm	kus	996,000	7,50	7 470,00	
PP		prostokofenné les.sazenice 2/0, 2/1 vel. 40-50 cm						
8	K	111111111	Celoplošné vyžínání buřeně v lesních výsadbách	ar	194,000	120,00	23 280,00	
PP		Pletí záhonu vytrháváním při slabém zaplevelení, v zemině obdělávatelné lehce						
VV		2x ročně 97 ar						
VV		2*97		194,000				
9	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	0,600	11,00	7,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m						
VV		5*0,12		0,600				
10	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,992	220,00	438,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m						

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Třanovice II.etapa
Objekt: SO-01.2 - LBC 1 - pěstební péče 2.rok

KSO:
Místo:

Zadavatel: SPÚ, pobočka Frýdek-Místek

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Projektant: AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4.2.2016

IČ:
DIČ:

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			26 541,00
		Základ daně	
		26 541,00	
		0,00	
		Sazba daně	
		21,00%	
		15,00%	
		Výše daně	
		5 573,61	
		0,00	
Cena s DPH			32 114,61
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Třanovice II.etapa	
Objekt:		SO-01.2 - LBC 1 - pěstební péče 2.rok	
Místo:			
Zadavatel:		SPÚ, pobočka Frýdek-Místek	
Uchazeč:		EUROVIA CS, a.s.	
		Datum: 4.2.2016	
		Projektant: AGROPROJEKT PSO s.r.o.	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem		26 541,00	
1 - Zemní práce		26 541,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Třanovice II.etapa

Objekt:

SO-01.2 - LBC 1 - pěstební péče 2.rok

Místo:

Datum:

4.2.2016

Zadavatel:

SPÚ, pobočka Frýdek-Místek

Projektant:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

26 541,00

D		1	Zemní práce			26 541,00		
1	K	111111111	Celoplošné vyžínání bušené v lesních výsadbách	ar	194,000	120,00	23 280,00	
PP								
Pleti záhonu vytrháváním při slabém zaplevelení, v zemině obdělávatelné lehce								
VV								
2x ročně 97 ar								
VV								
2*97								
194,000								
2	K	184813135	Ochrana dřevin do 70 cm před okusem chemickým postřikem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	66,400	42,00	2 789,00	CS ÚRS 2016 01
PP								
Ochrana dřevin před okusem zvěří chemický postřikem, výšky do 70 cm								
3	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	6,000	9,00	54,00	CS ÚRS 2016 01
PP								
Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu								
4	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,992	210,00	418,00	CS ÚRS 2016 01
PP								
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Třanovice II.etapa
Objekt: SO-01.3 - LBC 1 - pěstební péče 3.rok

KSO:
Místo:

Zadavatel: SPÚ, pobočka Frýdek-Místek

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Projektant: AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4.2.2016

IČ:
DIČ:

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			26 655,00
		Základ daně	Výše daně
DPH	základní	26 655,00	21,00%
	snižená	0,00	15,00%
Cena s DPH		v CZK	32 252,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Třanovice II.etapa	
Objekt:		SO-01.3 - LBC 1 - pěstební péče 3.rok	
Místo:			
Zadavatel:		SPÚ, pobočka Frýdek-Místek	
Uchazeč:		EUROVIA CS, a.s.	
		Datum: 4.2.2016	
		Projektant: AGROPROJEKT PSO s.r.o.	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem		26 655,00	
1 - Zemní práce		26 655,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Třanovice II.etapa

Objekt: SO-01.3 - LBC 1 - pěstební péče 3.rok

Místo: Datum: 4.2.2016

Zadavatel: SPÚ, pobočka Frýdek-Místek Projektant: AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 26 655,00

D		1	Zemní práce		26 655,00			
1	K	111111111	Celoplošné vyžínání bušené v lesních výsadbách	ar	194,000	120,00	23 280,00	
PP		Pletí záhonu vytrháváním při slabém zaplevelení, v zemině obdělávatelné lehce						
VV		2x ročně 97 ar						
VV		2*97		194,000				
2	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	6,000	9,00	54,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu						
3	K	184813135	Ochrana dřevin do 70 cm před okusem chemickým postřikem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	66,400	42,00	2 789,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Ochrana dřevin před okusem zvěří chemický postřikem, výšky do 70 cm						
4	K	184852311	Řez stromu výchovný špičáků a keřových stromů výšky do 4m	kus	6,000	19,00	114,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m						
5	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,992	210,00	418,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m						

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Třanovice II.etapa
Objekt:
SO-03 - Odvodňovací příkop OP3

KSO:
Místo:
Zadavatel:
SPÚ, pobočka Frýdek-Místek
Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.
Projektant:
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4.2.2016
IČ:
DIČ:
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			10 595 470,00
DPH	základní	Základ daně	Výše daně
	snižená	10 595 470,00	2 225 048,70
		0,00	0,00
Cena s DPH			12 820 518,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Třanovice II.etapa	Datum:	4.2.2016
Objekt:	SO-03 - Odvodňovací příkop OP3	Projektant:	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Místo:			
Zadavatel:	SPÚ, pobočka Frýdek-Místek		
Uchazeč:	EUROVIA CS, a.s.		
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady soupisu celkem	10 595 470,00
1 - Zemní práce	1 714 577,00
11 - Přípravné a přidružené práce	12 500,00
2 - Základy a zvláštní zakládání	137 320,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 253 410,00
38 - Kompletní konstrukce	158 395,00
4 - Vodorovné konstrukce	3 727 513,00
5 - Komunikace	203 391,00
82 - Potrubí z trub železobetonových	149 971,00
96 - Bourání konstrukcí	80 462,00
99 - Staveništní přesun hmot	48 913,00
711 - Izolace proti vodě	19 421,00
766 - Konstrukce truhlářské	8 820,00
767 - Konstrukce zámečnické	42 777,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	38 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	38 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Třanovice II.etapa

Objekt:

SO-03 - Odvodňovací příkop OP3

Místo:

Datum:

4.2.2016

Zadavatel:

SPÚ, pobočka Frýdek-Místek

Projektant:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 595 470,00

D	1	Zemní práce					1 714 577,00	
1	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živěnou záhlvkou	m	20,000	45,00	900,00	CS ÚRS 2016 01
PP Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živěnou záhlvkou								
2	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	600,000	22,20	13 320,00	CS ÚRS 2016 01
PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2								
3	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	600,000	11,60	6 960,00	CS ÚRS 2016 01
PP Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu								
4	K	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	kus	826,000	54,00	44 604,00	CS ÚRS 2016 01
PP Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách								
5	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	413,000	185,00	76 405,00	CS ÚRS 2016 01
PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm								
6	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	413,000	432,50	178 623,00	CS ÚRS 2016 01
PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm								
7	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	413,000	200,00	82 600,00	CS ÚRS 2016 01
PP Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm								
8	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	413,000	417,50	172 428,00	CS ÚRS 2016 01
PP Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	112211111	Spálení pařezu D do 0,3 m	kus	413,000	71,00	29 323,00	CS ÚRS 2016 01
PP Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m								
10	K	112211112	Spálení pařezu D do 0,5 m	kus	413,000	114,50	47 289,00	CS ÚRS 2016 01
PP Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m								
11	K	113107146	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 300 mm	m2	68,600	80,25	5 505,00	CS ÚRS 2016 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živичných, o tl. vrstvy přes 250 do 300 mm								
12	K	113107184	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živичných tl 200 mm	m2	18,000	61,80	1 112,00	CS ÚRS 2016 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živичných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm								
13	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	2 675,000	19,99	53 473,00	CS ÚRS 2016 01
PP Rozebrání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů, včetně odvozu.								
VV	"dočasná cesta:"2300				2 300,000			
VV	"přejezdy vedení:"375				375,000			
VV	Součet				2 675,000			
14	K	113154121	Frézování živичného krytu tl 30 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	68,600	49,29	3 381,00	CS ÚRS 2016 01
PP Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy do 30 mm								
15	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1 631,790	45,00	73 431,00	CS ÚRS 2016 01
PP Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m								
VV	"přikop:"941,79				941,790			
VV	"dočasná cesta:"690				690,000			
VV	Součet				1 631,790			
16	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	1 972,950	95,10	187 628,00	CS ÚRS 2016 01
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3								
17	K	122201109	Příplatek za lepitost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	1 927,950	5,00	9 640,00	CS ÚRS 2016 01
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3								
18	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	m2	52,970	20,00	1 059,00	CS ÚRS 2016 01
PP Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	52,920	6,90	344,00	CS ÚRS 2016 01
PP Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m								
20	K	151102301	Zřízení rozeptření stěn do 30 m3 při pažení příložném hl do 4 m při překopech inženýrských sítí	m3	92,610	25,00	2 315,00	CS ÚRS 2016 01
PP Zřízení rozeptření zapažených stěn výkopů při překopech inženýrských sítí objemu do 30 m3 s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m								
21	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	413,000	80,00	33 040,00	CS ÚRS 2016 01
PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm								
22	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	413,000	187,90	77 438,00	CS ÚRS 2016 01
PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm								
23	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1 430,190	8,80	12 586,00	CS ÚRS 2016 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m								
VV "ornice potřebná:"184,67					184,670			
VV "zemina potřebná:"1245,52					1 245,520			
VV Součet					1 430,190			
24	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	727,430	8,80	6 401,00	CS ÚRS 2016 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m								
VV "ornice nepotřebná:"727,43					727,430			
25	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	757,120	26,40	19 988,00	CS ÚRS 2016 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m								
VV "nepotřebná zemina:"757,12					757,120			
26	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2 914,740	19,29	56 225,00	CS ÚRS 2016 01
PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4								
VV 184,67+727,43+1245,52+757,12					2 914,740			
27	K	171201101	Uložení sypání do násypů nezhutněných	m3	757,120	45,00	34 070,00	CS ÚRS 2016 01
PP Uložení sypání do násypů s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 298,910	112,00	145 478,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
29	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	1 846,890	6,80	12 559,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
30	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	2 120,700	9,71	20 592,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Úprava pláně na stavbách dálnic na násypch se zhutněním					
31	K	182201101	Svahování násypů	m2	1 846,890	19,21	35 479,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
32	K	182301131	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	1 846,890	15,32	28 294,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Rozprostření a urovňání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
33	K	182301133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	3 637,150	24,20	88 019,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Rozprostření a urovňání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					
34	K	182301135	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 300 mm	m2	2 300,000	25,76	59 248,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Rozprostření a urovňání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
35	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 044,224	20,00	40 884,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
36	K	200002	terénní úprava pozemků	stavba	1,000	45 000,00	45 000,00	
PP			terénní úprava pozemku 3872					
VV			"terénní úpravy na pozemcích p.č.: "1			1,000		
VV			"3872 - příjezdová cesta 2200 m2"					
VV			"3917 - příjezdová cesta 1000 m2"					
VV			"3876 - 250 m2"					
VV			"3877 - 180 m2"					
37	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	56,000	73,00	4 088,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvných nebo zpevných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	M	005724800	osivo směs jetelotravní	kg	64,640	75,00	4 848,00	CS ÚRS 2016 01
PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná								
D 11 Přípravné a přidružené práce							12 500,00	
39	K	110002100U00	Vytyč vedení podzem terén volný	klp	5,000	2 500,00	12 500,00	
PP Vytyč vedení podzem terén volný								
VV "plynovod:"1					1,000			
VV "vodovod:"1					1,000			
VV "telefonica:"1					1,000			
VV "telia sonera:"2					2,000			
VV Součet					5,000			
D 2 Základy a zvláštní zakládání							137 320,00	
40	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	6,866	20 000,00	137 320,00	CS ÚRS 2016 01
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI								
VV 2,877+2,168+1,357+0,464					6,866			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							4 253 410,00	
41	K	326213211	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na maltu s vyspárováním objemu do 3 m3 režně	m3	36,220	6 500,00	235 430,00	CS ÚRS 2016 01
PP Zdivo obkladní z lomového kamene upraveného na maltu MC 100 s vyspárováním maltou MCS, s vypracováním líce objemu do 3 m3 režného								
VV 144,88*0,25					36,220			
42	K	380311642	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 16/20	m3	446,230	1 920,00	856 762,00	CS ÚRS 2016 01
PP Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20, tl. přes 150 do 300 mm								
VV 34,3+405,65+6,28					446,230			
43	K	380326242	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	561,990	2 590,00	1 455 554,00	CS ÚRS 2016 01
PP Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm								
VV 4,41+557,58					561,990			
44	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	2 814,080	495,00	1 392 970,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
45	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	2 814,080	105,00	295 478,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
46	K	321361101	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 216 D do 12 mm	t	0,412	22 100,00	9 105,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 216 (E)					
VV			0,059+0,353	0,412				
47	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	0,367	22 100,00	8 111,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
VV			0,321+0,02318*2	0,367				
D 38			Kompletní konstrukce	158 395,00				
48	K	388129330	Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS uzavřeného profilu hmotnosti do 6,5 t	kus	9,000	3 109,44	27 985,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm tvaru uzavřeného profilu (skříňe), hmotnosti přes 4 do 6,5 t					
49	K	59383460 T00	Rám železobetonový - Beneš 200/100	kus	9,000	14 490,00	130 410,00	
PP			Rám železobetonový - Beneš 200/100					
D 4			Vodorovné konstrukce	3 727 513,00				
50	K	457451112	Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných objektů tl 60 mm z prostého betonu C 16/20	m2	35,280	158,50	5 592,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných objektů tloušťky 60 mm s vyhlazením povrchu z prostého betonu C 16/20					
51	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklinováním spár úlomky kamene	m3	10,000	1 778,00	17 780,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklinováním spár a dutin úlomky kamene					
52	K	463212191	Připlátek za vypracování lince rovnaniny	m2	60,000	100,00	6 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Připlátek k cenám za vypracování lince					
53	K	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace	m2	2 167,030	925,00	2 004 503,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Diažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm								
54	K	465513427	Diažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 400 mm pro hydromeliorace	m2	1 144,350	1 480,00	1 693 638,00	CS ÚRS 2016 01
PP Diažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 400 mm								
D 5 Komunikace							203 391,00	
55	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	stavba	1,000	9 500,00	9 500,00	CS ÚRS 2016 01
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi								
56	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisků ŠP tl 150 mm	m2	18,000	112,90	2 032,00	CS ÚRS 2016 01
PP Podklad nebo podsyp ze štěrkopisků ŠP s rozprostřením, vličením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm								
57	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisků ŠP tl 200 mm	m2	68,600	128,20	8 795,00	CS ÚRS 2016 01
PP Podklad nebo podsyp ze štěrkopisků ŠP s rozprostřením, vličením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm								
58	K	564772111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm	m2	18,000	166,33	2 994,00	CS ÚRS 2016 01
PP Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vličením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm								
59	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	18,000	152,00	2 736,00	CS ÚRS 2016 01
PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm								
60	K	565166121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š přes 3 m	m2	68,600	263,00	18 042,00	CS ÚRS 2016 01
PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm								
61	K	573312611	Prolití podkladu asfaltem v množství 7 kg/m2	m2	18,000	61,00	1 098,00	CS ÚRS 2016 01
PP Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 7,00 kg/m2								
62	K	573311511	Prolití podkladu asfaltem v množství 2,5 kg/m2	m2	68,600	40,77	2 797,00	CS ÚRS 2016 01
PP Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 2,50 kg/m2								
63	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	137,200	204,35	28 037,00	CS ÚRS 2016 01
PP Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s posílkem živici, s posypem drti a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drčeného, po zhutnění tl. 100 mm								
VV 2*68,6					137,200			
64	K	577144141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	137,200	176,00	24 147,00	CS ÚRS 2016 01
PP Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 50 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		2*68,6			137,200			
65	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	18,000	176,00	3 168,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm						
66	K	584121111	Osazení silničních dilců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	2 675,000	37,40	100 045,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Osazení silničních dilců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoli druhu a velikosti						
VV		2300			2 300,000			
VV		375			375,000			
VV		Součet			2 675,000			
D		82	Potrubi z trub železobetonových				149 971,00	
67	K	820491113	Přeseknutí železobetonové trouby DN 800 - 1000 mm	kus	2,000	411,07	822,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začistěním DN přes 800 do 1000 mm						
68	K	822492111	Montáž potrubí z trub TŽH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 1000	m	26,000	720,00	18 720,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Montáž potrubí z trub železobetonových typu TŽH v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 1000						
69	M	592224140	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TŽH-Q 1000/2500 100 x 250 x 13 cm	kus	13,000	10 033,00	130 429,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Trouby pro spláskové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným těsněním TŽH-Q 1000/2500 integro DEHA 100x250x13						
D		96	Bourání konstrukcí				80 462,00	
70	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	200,000	90,00	18 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového						
VV		"trubní propustky - beton" 200			200,000			
71	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	131,560	22,00	2 894,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů						
VV		48,63+5,28+8,1+20,55+49			131,560			
72	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	50,000	656,75	32 838,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	10,000	1 214,13	12 141,00	CS ÚRS 2016 01
PP Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm								
74	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 984,040	4,40	13 130,00	CS ÚRS 2016 01
PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km								
VV 9*(131,56+200) 2 984,040								
75	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z mezikládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	331,560	4,40	1 459,00	CS ÚRS 2016 01
PP Odvoz sutí a vybouraných hmot z mezikládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km								
VV 131.56+200 331,560								
D 99 Staveništní přesun hmot							48 913,00	
76	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	4 891,260	10,00	48 913,00	CS ÚRS 2016 01
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m								
D 711 Izolace proti vodě							19 421,00	
77	K	711141559RZ2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky Bitubitagit S 35	m2	35,280	550,00	19 404,00	
PP Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky Bitubitagit S 35								
78	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,344	50,00	17,00	CS ÚRS 2016 01
PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
D 766 Konstrukce truhlářské							8 820,00	
79	K	766211100	Montáž madel schodišťových dřevěných nebo verzalitových dílčích	m	24,000	17,47	419,00	CS ÚRS 2016 01
PP Montáž madel schodišťových dřevěných dílčích								
80	M	61191425	Madla dubová 80 x 60 mm	m	24,000	350,00	8 400,00	
PP Madla dubová 80 x 60 mm								
81	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,027	50,00	1,00	CS ÚRS 2016 01
PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
D 767 Konstrukce zámečnické							42 777,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	7670001	Atypické ocelové konstrukce montáž + dodávka, Žárově pozinkované	kg	475,450	75,00	35 659,00	
PP Atypické ocelové konstrukce montáž + dodávka, Žárově pozinkované								
VV					88,07+387,38	475,450		
83	K	953961112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	80,000	26,94	2 155,00	CS ÚRS 2016 01
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm								
VV					32+48	80,000		
84	K	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus	80,000	61,76	4 941,00	CS ÚRS 2016 01
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm								
VV					32+48	80,000		
85	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,447	50,00	22,00	CS ÚRS 2016 01
PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							38 000,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							38 000,00	
86	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě								
87	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby								
88	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Třanovice II.etapa
Objekt:
SO-03.1 - OP 3 - pěstební péče 1rok

KSO:
Místo:
Zadavatel:
SPÚ, pobočka Frýdek-Místek
Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.
Projektant:
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4.2.2016
IČ:
DIČ:
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			11 701,00
		Základ daně	
		11 701,00	
		0,00	
		Sazba daně	
		21,00%	
		15,00%	
		Výše daně	
		2 457,21	
		0,00	
Cena s DPH		v CZK	14 158,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Třanovice II.etapa	
Objekt:		SO-03.1 - OP 3 - pěstební péče 1rok	
Místo:			
Datum:		4.2.2016	
Zadavatel:		SPÚ, pobočka Frýdek-Místek	
Projektant:		AGROPROJEKT PSO s.r.o.	
Uchazeč:		EUROVIA CS, a.s.	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem		11 701,00	
1 - Zemní práce		11 701,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Třanovice II.etapa

Objekt: SO-03.1 - OP 3 - pěstební péče 1rok

Místo: Datum: 4.2.2016

Zadavatel: SPÚ, pobočka Frýdek-Místek Projektant: AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 701,00	
D	1	Zemní práce					11 701,00	
1	K	183102221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 ve svahu do 1:2	kus	17,200	21,00	361,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,40 do 1,00 m3					
VV			cca 10 % z vysazeného množství:172/10	17,200				
2	K	184102122	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2	kus	17,200	22,00	378,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 200 do 300 mm					
VV			cca 10 % z vysazeného množství:172/10	17,200				
3	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	17,200	52,00	894,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m					
VV			cca 10 % z vysazeného množství:172/10	17,200				
4	K	184852311	Řez stromů výchovný špičáků a keřových stromů výšky do 4m	kus	17,200	19,00	327,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m					
VV			cca 10 % z vysazeného množství:172/10	17,200				
13	K	184911422	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m ve svahu do 1:2	m2	17,200	26,00	447,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2					
14	M	605970030	kůra mulčovací volně ložená	m3	1,720	660,00	1 135,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Odpad pilařský mulčovací kůra volně ložená					
VV			17,2*0,1*1	1,720				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	8,600	12,00	103,00	CS ÚRS 2016 01
PP Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m								
VV 5*1,72					8,600			
6	K	338950245	Osazení kůlů jednotlivě ve svahu do 1:2 se zadusáním do zeminy výška kůlu nad zemí do 3,0 m	kus	51,600	88,00	4 541,00	CS ÚRS 2016 01
PP Osazení dřevěných kůlových konstrukcí svislých ve svahu přes 1:5 do 1:2 jednotlivých kůlů do jam se zadusáním do zeminy, výšky kůlů nad terénem přes 2,0 do 3,0 m								
VV "cca 10 % z vysazeného množství:"172/10*3					51,600			
7	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	51,600	11,00	568,00	CS ÚRS 2016 01
PP Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu								
VV "1x ročně:"17,2*3					51,600			
8	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	1,720	100,00	172,00	CS ÚRS 2016 01
PP Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2								
VV "stromy a stromovité keře do skupin 10l a keře 10l (dosadby):"172*0,01					1,720			
9	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,720	120,00	206,00	CS ÚRS 2016 01
PP Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m								
VV "stromy a stromovité keře do skupin 10l a keře 10l (dosadby):"172*0,01					1,720			
10	M	026503100	Listnatý strom 150-180 cm prostokořený	kus	7,400	138,00	1 021,00	
PP Listnatý strom 150-180 cm prostokořený								
VV "cca 10 % z vysazeného množství:"7,4					7,400			
11	M	026524450	Listnatý keř 30-60 cm prostokořený	kus	9,800	26,00	255,00	
PP Listnatý keř 30-60 cm prostokořený								
VV "cca 10 % z vysazeného množství:"98/10					9,800			
12	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,870	260,00	226,00	CS ÚRS 2016 01
PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m								
15	K	R100002	Aplikace Tabletového hnojiva (SilvamiX), včetně dodávky	kus	172,000	0,90	155,00	
PP Aplikace Tabletového hnojiva (SilvamiX), včetně dodávky								
VV 172*10/10					172,000			
16	K	R100003	Ochrana dřevin jutovou tkaninou 185g	ks	17,200	18,00	310,00	
PP Ochrana dřevin jutovou tkaninou 185g								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		17.2	17,200					
17	K	R100004	Mulčovací plachetky 1x1 m, jutový filc	ks	17,200	35,00	602,00	
PP		Mulčovací plachetky 1x1 m, jutový filc						

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Třanovice II.etapa
Objekt:
SO-03.2 - OP 3 - pěstební péče 2.rok

KSO:
Místo:
Zadavatel:
SPÚ, pobočka Frýdek-Místek
Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.
Projektant:
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4.2.2016
IČ:
DIČ:
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			9 935,00
		Základ daně	
		9 935,00	
		0,00	
		Sazba daně	
		21,00%	
		15,00%	
		Výše daně	
		2 086,35	
		0,00	
Cena s DPH		v CZK	12 021,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Třanovice II.etapa	
Objekt:		SO-03.2 - OP 3 - pěstební péče 2.rok	
Místo:			
Zadavatel:		SPÚ, pobočka Frýdek-Místek	
Uchazeč:		EUROVIA CS, a.s.	
		Datum: 4.2.2016	
		Projektant: AGROPROJEKT PSO s.r.o.	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem		9 935,00	
1 - Zemní práce		9 935,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Třanovice II.etapa

Objekt:

SO-03.2 - OP 3 - pěstební péče 2.rok

Místo:

Datum:

4.2.2016

Zadavatel:

SPÚ, pobočka Frýdek-Místek

Projektant:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 935,00	
D	1	Zemní práce					9 935,00	
1	K	183102221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 ve svahu do 1:2	kus	17,200	21,00	361,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,40 do 1,00 m3					
VV			cca 10 % z vysazeného množství:172/10	17,200				
2	K	184102122	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2	kus	17,200	22,00	378,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 200 do 300 mm					
VV			cca 10 % z vysazeného množství:172/10	17,200				
3	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	17,200	52,00	894,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m					
VV			cca 10 % z vysazeného množství:172/10	17,200				
4	K	184852311	Řez stromů výchovný špičáků a keřových stromů výšky do 4m	kus	17,200	19,00	327,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m					
VV			cca 10 % z vysazeného množství:172/10	17,200				
13	K	184911422	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m ve svahu do 1:2	m2	17,200	22,00	378,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2					
14	M	605970030	kůra mulčovací volně ložená	m3	1,720	660,00	1 135,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Odpad pilařský mulčovací kůra volně ložená					
VV			17,2*0,1*1	1,720				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	338950145	Osazení kůlů jednotlivě ve svahu do 1:5 se zadusáním do zeminy výška kůlu nad zemí do 3,0 m	kus	34,400	86,00	2 958,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Osazení dřevěných kůlových konstrukcí svislých Příplatek k cenám jednotlivých kůlů do jam se zadusáním do zeminy, výšky kůlů nad terénem přes 2,0 do 3,0 m					
VV			cca 10 % z vysazeného množství: 172/10*2		34,400			
6	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	51,600	9,00	464,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu					
VV			1x ročně: 17,2*3		51,600			
7	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	1,720	100,00	172,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
VV			stromy a stromovité keře do skupin 10l a keře 5l (dosadby): 172*0,01		1,720			
8	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,720	120,00	206,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
VV			stromy a stromovité keře do skupin 10l a keře 5l (dosadby): 172*0,01		1,720			
9	M	026503100	Listnatý strom 150-180 cm prostokořený	kus	7,400	138,00	1 021,00	
PP			Listnatý strom 150-180 cm prostokořený					
VV			cca 10 % z vysazeného množství: 7,4		7,400			
10	M	026524450	Listnatý keř 30-60 cm prostokořený	kus	9,800	26,00	255,00	
PP			Listnatý keř 30-60 cm prostokořený					
VV			cca 10 % z vysazeného množství: 98/10		9,800			
11	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	8,600	11,00	95,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
VV			5*1,72		8,600			
12	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,860	260,00	224,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m					
15	K	R100002	Aplikace Tabletového hnojiva (Silvamix), včetně dodávky	kus	172,000	0,90	155,00	
PP			Aplikace Tabletového hnojiva (Silvamix), včetně dodávky					
VV			172*10/10		172,000			
16	K	R100003	Ochrana dřevin jutovou tkaninou 185g	ks	17,200	18,00	310,00	
PP			Ochrana dřevin jutovou tkaninou 185g					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		17.2	17,200					
17	K	R100004	Mulčovací plachetky 1x1 m, jutový filc	ks	17,200	35,00	602,00	
PP		Mulčovací plachetky 1x1 m, jutový filc						

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Třanovice II.etapa
Objekt:
SO-03.3 - OP 3 - pěstební péče 3.rok

KSO:
Místo:
Zadavatel:
SPÚ, pobočka Frýdek-Místek
Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.
Projektant:
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4.2.2016
IČ:
DIČ:
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			9 987,00
		Základ daně	
		9 987,00	
		0,00	
		Sazba daně	
		21,00%	
		15,00%	
		Výše daně	
		2 097,27	
		0,00	
Cena s DPH			
v CZK			12 084,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Třanovice II.etapa	
Objekt:		SO-03.3 - OP 3 - pěstební péče 3.rok	
Místo:			
Zadavatel:		SPÚ, pobočka Frýdek-Místek	
Uchazeč:		EUROVIA CS, a.s.	
		Datum: 4.2.2016	
		Projektant: AGROPROJEKT PSO s.r.o.	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem		9 987,00	
1 - Zemní práce		9 987,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Třanovice II.etapa

Objekt:

SO-03.3 - OP 3 - pěstební péče 3.rok

Místo:

Datum:

4.2.2016

Zadavatel:

SPÚ, pobočka Frýdek-Místek

Projektant:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 987,00	
D	1	Zemní práce					9 987,00	
1	K	183102221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 ve svahu do 1:2	kus	17,200	21,00	361,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,40 do 1,00 m3					
VV			cca 10 % z vysazeného množství:172/10	17,200				
2	K	184102122	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2	kus	17,200	22,00	378,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 200 do 300 mm					
VV			cca 10 % z vysazeného množství:172/10	17,200				
3	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	17,200	52,00	894,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m					
VV			cca 10 % z vysazeného množství:172/10	17,200				
4	K	184852311	Řez stromů výchovný špičáků a keřových stromů výšky do 4m	kus	17,200	19,00	327,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m					
VV			cca 10 % z vysazeného množství:172/10	17,200				
13	K	184911422	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m ve svahu do 1:2	m2	17,200	25,00	430,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2					
14	M	605970030	kůra mulčovací volně ložená	m3	1,720	660,00	1 135,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Odpad pilařský mulčovací kůra volně ložená					
VV			17,2*0,1*1	1,720				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	8,600	11,00	95,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
	VV		stromy a stromovité keře do skupin 10l a keře 10l (dosadby):172*0,01					
	VV				0,000			
	VV	5*1,72			8,600			
6	K	338950145	Osazení kůlů jednotlivě ve svahu do 1:5 se zadusáním do zeminy výška kůlu nad zemí do 3,0 m	kus	34,400	86,00	2 958,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Osazení dřevěných kůlových konstrukcí svislých Příplatek k cenám jednotlivých kůlů do jam se zadusáním do zeminy, výšky kůlů nad terénem přes 2,0 do 3,0 m					
	VV		cca 10 % z celkového množství:~17,2*2		34,400			
7	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	51,600	9,00	464,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu					
8	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	1,720	100,00	172,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	VV		stromy a stromovité keře do skupin 10l a keře 10l (dosadby):~172*0,01		1,720			
9	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,720	120,00	206,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
10	M	026503100	Listnatý strom 150-180 cm prostokořený	kus	7,400	138,00	1 021,00	
	PP		Listnatý strom 150-180 cm prostokořený					
	VV		cca 10 % z vysazeného množství:~7,4		7,400			
11	M	026524450	Listnatý keř 30-60 cm prostokořený	kus	9,800	26,00	255,00	
	PP		Listnatý keř 30-60 cm prostokořený					
	VV		cca 10 % z vysazeného množství:~98/10		9,800			
12	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,860	260,00	224,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m					
15	K	R100002	Aplikace Tabletového hnojiva (SilvamiX), včetně dodávky	kus	172,000	0,90	155,00	
	PP		Aplikace Tabletového hnojiva (SilvamiX), včetně dodávky					
	VV		172*10/10		172,000			
16	K	R100003	Ochrana dřevin jutovou tkaninou 185g	ks	17,200	18,00	310,00	
	PP		Ochrana dřevin jutovou tkaninou 185g					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		17.2	17,200					
17	K	R100004	Mulčovací plachetky 1x1 m, jutový filc	ks	17,200	35,00	602,00	
PP		Mulčovací plachetky 1x1 m, jutový filc						

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Třanovice II.etapa
Objekt: SO-03a - Odvodňovací příkop OP3 - výsadba dřevin

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	4.2.2016
Zadavatel:		IČ:	
SPÚ, pobočka Frýdek-Místek		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	45274924
EUROVIA CS, a.s.		DIČ:	CZ45274924
Projektant:		IČ:	
AGROPROJEKT PSO s.r.o.		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		130 598,00	
DPH	základní	Základ daně	Výše daně
	snižená	130 598,00	27 425,58
		0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	158 023,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Třanovice II.etapa	
Objekt:		SO-03a - Odvodňovací příkop OP3 - výsadba dřevin	
Místo:		Datum: 4.2.2016	
Zadavatel:		Projektant: AGROPROJEKT PSO s.r.o.	
Uchazeč:		SPÚ, pobočka Frýdek-Místek	
		EUROVIA CS, a.s.	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem		130 598,00	
1 - Zemní práce		126 795,00	
HSV - Práce a dodávky HSV		3 803,00	
998 - Přesun hmot		3 803,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Třanovice II.etapa
Objekt:

SO-03a - Odvodňovací příkop OP3 - výsadba dřevin

Místo: Datum: 4.2.2016
Zadavatel: SPÚ, pobočka Frýdek-Místek Projektant: AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 130 598,00

D		1	Zemní práce			126 795,00		
1	K	183102221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 ve svahu do 1:2	kus	172,000	21,00	3 612,00	CS ÚRS 2016 01
PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,40 do 1,00 m3								
VV "stromky :74					74,000			
VV "keře:"98					98,000			
VV Součet					172,000			
17	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	172,000	22,00	3 784,00	CS ÚRS 2016 01
PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm								
3	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	172,000	52,00	8 944,00	CS ÚRS 2016 01
PP Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m								
21	K	184911422	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m ve svahu do 1:2	m2	172,000	25,00	4 300,00	CS ÚRS 2016 01
PP Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2								
22	M	605970030	kůra mulčovací volně ložená	m3	17,200	660,00	11 352,00	CS ÚRS 2016 01
PP Odpad pilařský mulčovací kůra volně ložená								
VV 172*0,1*1					17,200			
18	K	R100002	Aplikace Tabletového hnojiva (Silvamix), včetně dodávky	kus	1 720,000	0,90	1 548,00	
VV 172*10					1 720,000			
4	K	184901111R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2,5 m	kus	148,000	86,00	12 728,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m					
5	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	8,600	110,00	946,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
VV			172*0,05	8,600				
6	M	02650086	Dodávka stromů a keřů	kus	172,000	6,00	1 032,00	
PP			Dodávka stromů a keřů					
7	M	026504440	Habr obecný /Carpinus betulus/ 150 - 200 cm, ZB	kus	15,000	156,00	2 340,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Dřeviny okrasné listnaté Habr obecný /Carpinus betulus/ 150 - 200 cm ZB					
8	M	02656011	Liska obecná - Corylus avellana Contorta 40-60 cm	kus	49,000	180,00	8 820,00	
PP			Liska obecná - Corylus avellana Contorta 40-60 cm					
9	M	02656021	Katka obecná - Viburnum opulus 40-60 cm	kus	49,000	18,00	882,00	
PP			Katka obecná - Viburnum opulus 40-60 cm					
10	M	026504050	Javor mleč /Acer platanoides/ 250 - 300 cm, ZB	kus	15,000	320,00	4 800,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Dřeviny okrasné listnaté Javor mleč /Acer platanoides/ 250 - 300 cm ZB					
11	M	02656044	dub letní-quercus robur	kus	14,000	980,00	13 720,00	
PP			dub letní-quercus robur					
12	M	02656048	Lipa malolistá - Tilia cordata OK 10-12 cm, bal	kus	15,000	760,00	11 400,00	
PP			Lipa malolistá - Tilia cordata OK 10-12 cm, bal					
13	M	605913200	Kulatina odkorněná průměr od 7 do 15 cm, délka do 5 m, impregnace proti hnilobě	m	1 290,000	9,90	12 771,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Sloupky, tyče a vlna dřevěná kůly vyvazovací jeden konec fazeta, druhý špiče, délka 300 cm impregnované průměr od 7 do 15 cm, délka do 5 m					
VV			172*3*2,5	1 290,000				
14	M	100001	buk lesní-fagus sylvatica	kus	15,000	980,00	14 700,00	
PP			buk lesní-fagus sylvatica					
19	K	R100003	Ochrana dřevin jutovou tkaninou 185g	ks	172,000	18,00	3 096,00	
VV			172	172,000				
20	K	R100004	Mulčovací plachetky 1x1 m, jutový filc	ks	172,000	35,00	6 020,00	

D	HSV	Práce a dodávky HSV	3 803,00
D	998	Přesun hmot	3 803,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	13,114	290,00	3 803,00	CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Třanovice II.etapa
Objekt:
SO-04 - Hlavní polní cesta CH 3

KSO:
Místo:
Zadavatel:
SPÚ, pobočka Frýdek-Místek
Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.
Projektant:
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4.2.2016
IČ:
DIČ:
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 988 417,00
		Základ daně	
		2 988 417,00	
		0,00	
		Sazba daně	
		21,00%	
		15,00%	
		Výše daně	
		627 567,57	
		0,00	
Cena s DPH			3 615 984,57
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Třanovice II.etapa	Datum:	4.2.2016
Objekt:	SO-04 - Hlavní polní cesta CH 3	Projektant:	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Místo:			
Zadavatel:	SPÚ, pobočka Frýdek-Místek		
Uchazeč:	EUROVIA CS, a.s.		
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady soupisu celkem	2 988 417,00
1 - Zemní práce	285 167,00
11 - Přípravné a přidružené práce	12 500,00
2 - Základy a zvláštní zakládání	90 990,00
5 - Komunikace	2 340 754,00
8 - Trubní vedení	57 471,00
91 - Doplnující práce na komunikaci	4 730,00
93 - Dokončovací práce inženýrských staveb	30 447,00
96 - Bourání konstrukcí	108 069,00
99 - Staveništní přesun hmot	10 007,00
766 - Konstrukce truhlářské	15 877,00
767 - Konstrukce zámečnické	20 405,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Třanovice II.etapa

Objekt:

SO-04 - Hlavní polní cesta CH 3

Místo:

Datum:

4.2.2016

Zadavatel:

SPÚ, pobočka Frýdek-Místek

Projektant:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 988 417,00

D	1	Zemní práce					285 167,00	
1	K	032849120R00	Vycist a zalit spar asf kb	m	42,600	60,00	2 556,00	
PP		Vycist a zalit spar asf kb						
2	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	1 000,000	22,20	22 200,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2						
3	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	1 000,000	11,60	11 600,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu						
4	K	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	kus	10,000	54,00	540,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách						
5	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	5,000	185,00	925,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm						
6	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	5,000	432,50	2 163,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm						
7	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	5,000	200,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm						
8	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	5,000	417,50	2 088,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	112211111	Spálení pařezu D do 0,3 m	kus	5,000	71,00	355,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m					
10	K	112211112	Spálení pařezu D do 0,5 m	kus	5,000	114,50	573,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m					
11	K	113107186	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl. 300 mm	m2	1 903,940	80,25	152 791,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živých, o tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
12	K	113155231	Frézování betonového krytu tl 30 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	1 457,100	24,00	34 970,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy do 30 mm					
13	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	5,000	80,00	400,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
14	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	5,000	202,50	1 013,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
15	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	4 521,150	11,50	51 993,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Úprava pláně na stavbách dálnic na násypch se zhutněním					
D 11			Přípravné a přidružené práce				12 500,00	
16	K	110002100U00	Vytýč vedení podzem terén volný	klp	5,000	2 500,00	12 500,00	
PP			Vytýč vedení podzem terén volný					
D 2			Základy a zvláštní zakládání				90 990,00	
17	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	171,000	195,40	33 413,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté sílce opláštění přes 2,5 m					
18	K	212572111	Lože pro trativody ze šterkopisku tříděného	m3	17,440	591,01	10 307,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Lože pro trativody ze šterkopisku tříděného					
19	K	212792211	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100	m	218,000	132,52	28 889,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 100					
20	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,739	20 000,00	14 780,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
21	M	693110050	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 80 314 g/m2	m2	196,650	18,31	3 601,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Geotextilie geotextilie tkané PK-TEX PP (polypropylen) vyztužování, separace a filtrace PK-TEX PP 80 314 g/m2					
D 5			Komunikace	2 340 754,00				
22	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP tl 150 mm	m2	1 855,460	112,90	209 481,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP s rozprostřením, vibčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
23	K	564762111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 200 mm	m2	1 721,120	151,14	260 130,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vibčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
24	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	1 880,760	61,49	115 648,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm					
25	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 746,420	112,90	197 171,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
26	K	565125111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 3 m	m2	1 505,700	122,00	183 695,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
27	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	1 586,780	152,00	241 191,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
28	K	565146111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m	m2	1 554,240	183,00	284 426,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
29	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	107,470	143,40	15 411,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním					
30	K	572131111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů živčnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl do 40 mm	m2	200,000	130,00	26 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním živčnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl. od 20 do 40 mm					
31	K	573211111	Postřik živčný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 554,240	9,00	13 988,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Postřik živčný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
32	K	573312611	Prolití podkladu asfaltem v množství 7 kg/m2	m2	1 721,120	61,00	104 988,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 7,00 kg/m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	573332115	Prolití podkladu z kameniva tl. 15 cm cementovou maltou	m2	912,110	98,00	89 387,00	CS ÚRS 2016 01
PP Prolití podkladu nebo krytu z kameniva popílkovou suspensí pevnosti 0,5 Mpa, v množství 85 l/m2								
34	K	573411115	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2	m2	1 505,700	49,30	74 231,00	CS ÚRS 2016 01
PP Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva z asfaltu silničního, v množství 1,80 kg/m2								
35	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 750,000	176,00	308 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm								
VV 3,5*500				1 750,000				
36	M	54009	Švodnice vody	kus	33,000	5 200,00	171 600,00	
PP Švodnice vody								
37	M	583441990	šterkodrt' frakce (Olbramovice) 0-63	t	197,420	230,00	45 407,00	CS ÚRS 2016 01
PP Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkodrt) šterkodrtě ČSN EN 13043 frakce 0-63 Olbramovice								
D 8 Trubní vedení							57 471,00	
38	K	800001	M-D otevřeného žlabu a roštu	m3	0,840	2 283,40	1 918,00	
PP M-D otevřeného žlabu a roštu								
39	K	320101111	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotností do 1000 kg	ks	7,000	1 335,40	9 348,00	CS ÚRS 2016 01
PP Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotností jednotlivě do 1 000 kg								
40	M	593001	žlab uzavřený BGZ-S SV 300/0	ks	7,000	2 665,75	18 660,00	
PP žlab uzavřený BGZ-S SV 300/0								
41	M	593002	mřížkový rošt BG-SV 1000/347/25	ks	7,000	3 935,00	27 545,00	
PP mřížkový rošt BG-SV 1000/347/25								
D 91 Doplnující práce na komunikaci							4 730,00	
42	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	2,000	140,41	281,00	CS ÚRS 2016 01
PP Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložení bez betonového základu silničního								
43	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	149,60	449,00	CS ÚRS 2016 01
PP Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzoly								
44	M	404440540	značka dopravní svíslá reflexní STOP AL NK P6 700 mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařazení silniční značky dopravní systé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólii tř.1 osmiúhelníková značka P6 "STOP" rozměr 700 AL- NK reflexní tř.1								
45	M	562889540	sloupek silniční s retroreflexní fólií k patce plastové 1000 mm	kus	2,000	1 750,00	3 500,00	CS ÚRS 2016 01
PP Součástí tváření z plastů pro výrobní spotřebu ostatní sloupky silniční s retroreflexní fólií silniční "M" k patce plastové 1000 mm								
D 93			Dokončovací práce inženýrských staveb	30 447,00				
46	K	935113212	Osazení krycího roštu šířky přes 200 mm	m	7,000	531,82	3 723,00	CS ÚRS 2016 01
47	K	936172124	Osazení svodnic z oceli hmotnosti do 100 kg	kus	33,000	809,83	26 724,00	CS ÚRS 2016 01
PP Osazení ocelové konstrukce do 100 kg								
D 96			Bourání konstrukcí	108 069,00				
48	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	117,097	90,00	10 539,00	CS ÚRS 2016 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového								
VV			112,1967+4,9	117,097				
49	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	1 349,893	22,00	29 698,00	CS ÚRS 2016 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z asfaltových povrchů								
VV			1349,893	1 349,893				
50	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	5,000	656,75	3 284,00	CS ÚRS 2016 01
PP Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm								
51	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13 202,910	4,40	58 093,00	CS ÚRS 2016 01
PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
VV			9*1466.99	13 202,910				
52	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1 466,990	4,40	6 455,00	CS ÚRS 2016 01
PP Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km								
VV			117,097+1349,893	1 466,990				
D 99			Staveništní přesun hmot	10 007,00				
53	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3 335,637	3,00	10 007,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								
D	766	Konstrukce truhlářské					15 877,00	
54	K	766211100	Montáž madel schodišťových dřevěných nebo verzalitových dílčích	m	43,200	17,47	755,00	CS ÚRS 2016 01
PP Montáž madel schodišťových dřevěných dílčích								
VV 1,8*3*2*4 43,200								
55	M	61191425	Madla dubová 80 x 60 mm	m	43,200	350,00	15 120,00	
PP Madla dubová 80 x 60 mm								
VV 1,8*3*2*4 43,200								
56	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,037	50,00	2,00	CS ÚRS 2016 01
PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
D	767	Konstrukce zámečnické					20 405,00	
57	K	7670001	Atypické ocelové konsruke montáž + dodávka, žárově pozinkované	kg	196,240	75,00	14 718,00	
PP Atypické ocelové konsruke montáž + dodávka, žárově pozinkované								
58	K	953961112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	64,000	26,94	1 724,00	CS ÚRS 2016 01
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm								
59	K	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus	64,000	61,76	3 953,00	CS ÚRS 2016 01
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm								
60	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,206	50,00	10,00	CS ÚRS 2016 01
PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					12 000,00	
D	VRN3	Zařízení staveniště					12 000,00	
61	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě								
62	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Třanovice II.etapa
Objekt: SO-04a - Hlavní polní cesta CH3 - příkop

KSO:
Místo:

Zadavatel: SPÚ, pobočka Frýdek-Místek

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Projektant: AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4.2.2016

IČ:
DIČ:

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 419 613,00	
DPH	základní	Základ daně	Výše daně
	snižená	2 419 613,00 0,00	21,00% 15,00% 508 118,73 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 927 731,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Třanovice II.etapa	Datum:	4.2.2016
Objekt:	SO-04a - Hlavní polní cesta CH3 - příkop	Projektant:	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Místo:			
Zadavatel:	SPÚ, pobočka Frýdek-Místek		
Uchazeč:	EUROVIA CS, a.s.		
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady soupisu celkem	2 419 613,00
1 - Zemní práce	202 928,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	658 145,00
38 - Kompletní konstrukce	189,00
4 - Vodorovné konstrukce	1 472 779,00
5 - Komunikace	0,00
82 - Potrubí z trub železobetonových	54 738,00
HSV - Práce a dodávky HSV	18 834,00
998 - Přesun hmot	18 834,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Třanovice II.etapa

Objekt: SO-04a - Hlavní polní cesta CH3 - příkop

Místo:

Zadavatel: SPÚ, pobočka Frýdek-Místek

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 4.2.2016

Projektant: AGROPROJEKT PSO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 419 613,00

D	1	Zemní práce			202 928,00			
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	253,130	45,00	11 391,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m					
2	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	650,150	95,10	61 829,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	220,870	8,80	1 944,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
4	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	429,280	8,80	3 778,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	650,150	19,29	12 541,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	397,020	99,81	39 627,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
7	K	181411122	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	2 208,750	5,80	12 811,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	182201101	Svahování násypů	m2	772,800	19,21	14 845,00	CS ÚRS 2016 01
PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině								
9	K	182301131	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	2 208,750	15,32	33 838,00	CS ÚRS 2016 01
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm								
10	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	62,000	73,00	4 526,00	CS ÚRS 2016 01
PP Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m								
11	M	005724800	Osivo směs Jetelotravni	kg	77,306	75,00	5 798,00	CS ÚRS 2016 01
PP Osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná								
VV 2208.75*0.035					77,306			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							658 145,00	
12	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	198,870	2 520,00	501 152,00	CS ÚRS 2016 01
PP Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30								
13	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	27,000	2 728,00	73 656,00	CS ÚRS 2016 01
PP Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37								
14	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	126,185	550,00	69 402,00	CS ÚRS 2016 01
PP Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných								
15	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	126,185	105,00	13 249,00	CS ÚRS 2016 01
PP Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných								
16	K	321361101	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 216 D do 12 mm	t	0,025	22 100,00	553,00	CS ÚRS 2016 01
PP Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 216 (E)								
17	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	0,006	22 100,00	133,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500								
D	38	Kompletní konstrukce						189,00
18	K	938902452	Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosu do 25% DN	m	5,000	37,88	189,00	CS ÚRS 2016 01
PP Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosu do 25% průměru propustku přes 500 do 1000 mm								
D	4	Vodorovné konstrukce						1 472 779,00
19	K	451571222	Podklad pod dlažbu ze šterkopisků tl nad 100 do 150 mm	m2	196,010	102,90	20 169,00	CS ÚRS 2016 01
PP Podklad pod dlažbu ze šterkopisků tl. přes 100 do 150 mm								
20	K	461511111	Ópevnění z lomového kamene do drátěných košů gabionů zpracované na místě	m3	114,000	3 200,00	364 800,00	CS ÚRS 2016 01
PP Ópevnění z drátěných košů (gabionů) z lomového kamene neupraveného, tříděného zpracované na místě								
21	K	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorece	m2	1 055,625	925,00	976 453,00	CS ÚRS 2016 01
PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm								
22	K	596411111	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc komunikací pro pěši tl 80 mm pl do 50 m2	m2	342,300	120,17	41 134,00	CS ÚRS 2016 01
PP Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2								
23	M	592282800	Tvdrnice zatravňovací TBM 60x40x10 cm šedá	kus	1 427,000	49,21	70 223,00	CS ÚRS 2016 01
PP Prefabrikáty pro komunální stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a železobetonové tvárnice zatravňovací - šedá TBM 60 x 40 x 10								
D	5	Komunikace						0,00
D	82	Potrubí z trub železobetonových						54 738,00
24	K	820441113	Přeseknutí železobetonové trouby DN nad 400 do 600 mm	kus	4,000	275,73	1 103,00	CS ÚRS 2016 01
PP Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začistěním DN přes 400 do 600 mm								
25	K	822442111	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 600	m	24,000	720,00	17 280,00	CS ÚRS 2016 01
PP Montáž potrubí z trub železobetonových typu TZH v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 600								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	M	592224100	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm	kus	10,000	3 635,50	36 355,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 integro 60 x 250 x 10					
D	HSV	Práce a dodávky HSV					18 834,00	
D	998	Přesun hmot					18 834,00	
27	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	1 883,402	10,00	18 834,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					12 000,00	
D	VRN3	Zařízení staveniště					12 000,00	
28	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					
29	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
30	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Třanovice II.etapa
Objekt:
SO-08 - Přeložka plynovodu

KSO:
Místo:
Zadavatel:
SPÚ, pobočka Frýdek-Místek
Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.
Projektant:
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4.2.2016
IČ:
DIČ:
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		110 060,00	
		Základ daně	Výše daně
DPH	základní	110 060,00	23 112,60
	snižená	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	133 172,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Třanovice II.etapa	
Objekt:		SO-08 - Přeložka plynovodu	
Místo:			
Zadavatel:		SPÚ, pobočka Frýdek-Místek	
Uchazeč:		EUROVIA CS, a.s.	
		Datum: 4.2.2016	
		Projektant: AGROPROJEKT PSO s.r.o.	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady soupisu celkem		110 060,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		19 165,00
4 - Vodorovné konstrukce		703,00
8 - Trubní vedení		3 850,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		0,00
99 - Přesun hmot		272,00
M - Práce a dodávky M		0,00
23-M - Montáže potrubí		44 270,00
OST - Ostatní		0,00
OST - Ostatní		41 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Třanovice II.etapa

Objekt:

SO-08 - Přeložka plynovodu

Místo:

Datum:

4.2.2016

Zadavatel:

SPÚ, pobočka Frýdek-Místek

Projektant:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							110 060,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00	
D	1	Zemní práce					19 165,00	
1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	7,429	355,00	2 637,00	
PP			Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objem do 100 m3					
VV			17,9*0,5*1,66*0,5		7,429			
VV			Součet		7,429			
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	3,714	22,00	82,00	
PP			Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3					
VV			17,9*0,5*1,66*0,5*0,5		3,714			
VV			Součet		3,714			
3	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	7,341	682,00	5 007,00	
PP			Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objem do 100 m3					
VV			17,69*0,5*1,66*0,5		7,341			
VV			Součet		7,341			
4	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	3,714	48,00	178,00	
PP			Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4					
VV			17,9*0,5*1,66*0,5*0,5		3,714			
VV			Součet		3,714			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	59,428	92,00	5 467,00	
	PP		Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m					
	VV		17,9*1,66*2		59,428			
	VV		Součet		59,428			
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	59,428	16,00	951,00	
	PP		Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m					
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	14,850	72,00	1 069,00	
	PP		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m					
8	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	3,135	160,00	502,00	
	PP		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4					
	VV		0,895*2,24		3,135			
	VV		Součet		3,135			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,130	17,00	53,00	
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
10	K	174101101	Žásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,715	84,00	984,00	
	PP		Žásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
	VV		14,85*3,135		11,715			
	VV		Součet		11,715			
11	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,240	335,00	750,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		(17,9-6,7)*0,5*0,4		2,240			
	VV		Součet		2,240			
12	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B	t	3,692	280,00	1 034,00	
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B					
	VV		2,24*1,6*1,03		3,692			
	VV		Součet		3,692			
13	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,008	90,00	451,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	3,13*1,6			5,008			
	VV	Součet			5,008			
D	4	Vodorovné konstrukce						703,00
14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,895	786,00	703,00	
	PP	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku						
	VV	17,9*0,5*0,1			0,895			
	VV	Součet			0,895			
D	8	Trubní vedení						3 850,00
15	K	877241120	Montáž elektro navrtávacích T-kusů s 360° odbočkou na potrubí z PE trub D 90/25	kus	10,000	285,00	2 850,00	CS ÚRS 2016 01
	PP	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s 360 st. otočnou odbočkou D 90/25						
16	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	4,000	250,00	1 000,00	
	PP	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém						
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						0,00
D	99	Přesun hmot						272,00
17	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,436	50,00	272,00	
	PP	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop						
D	M	Práce a dodávky M						0,00
D	23-M	Montáže potrubí						44 270,00
18	K	230180026	Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 90 mm, tl 5,1 mm	m	17,900	150,00	2 685,00	
	PP	Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 90 mm, tl 5,1 mm						
19	M	M1M01	Potrubí PE 90 x 5,2 mm SDR 17,6 + 5% prořez	m	18,795	215,00	4 041,00	
	PP	Potrubí PE 90 x 5,2 mm SDR 11 + 5% prořez						
	VV	17,9*1,05			18,795			
	VV	Součet			18,795			
20	K	230180040	Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 160 mm, tl 9,1 mm	m	6,700	380,00	2 546,00	
	PP	Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 160 mm, tl 9,1 mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	M	M1M02	Potrubí PE 160 x 6,2 mm SDR 26 + 5% prořez	m	7,035	580,00	4 080,00	
PP Potrubí PE 160 x 6,2 mm SDR 11 + 5% prořez								
VV 6,7*1,05					7,035			
VV Součet					7,035			
22	K	230220011	Montáž orientačního sloupku ON 13 2970	kus	4,000	350,00	1 400,00	
PP Montáž orientačního sloupku ON 13 2970								
23	M	M112	Ocelový sloupek s betonovou patkou	kus	4,000	1 850,00	7 400,00	
PP Ocelový sloupek s betonovou patkou								
24	K	230230017	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 80	m	17,900	150,00	2 685,00	
PP Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 80								
25	K	230230076	Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200	m	17,900	52,00	931,00	
PP Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200								
26	K	230250002	Montáž kontrolní vývod napětový zemní KVZ	kus	1,000	3 650,00	3 650,00	
PP Montáž kontrolní vývod napětový zemní KVZ								
27	M	M21	Koleno PE 90 mm - 45 stup. PE 100, SDR 11	ks	8,000	430,00	3 440,00	
PP Koleno PE 90 mm - 45 stup. PE 100, SDR 11								
28	M	M41	Elektrospojka PE 90 SDR 11	kus	2,000	330,00	660,00	
PP Elektrospojka PE 90 SDR 11								
29	M	M10M12	Vyhledávací vodič CYY 2,5 mm + montáž	m	20,000	28,00	560,00	
PP Vyhledávací vodič CYY 2,5 mm + montáž								
30	M	M22	Výstražná folie š. 300 mm žlutá + montáž	m	12,000	16,00	192,00	
PP Výstražná folie š. 300 mm žlutá + montáž								
31	K	M23_MV	Žednické výpomoci	%	1,000	3 500,00	3 500,00	
32	K	M23-PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	6 500,00	6 500,00	
PP Podíl přidružených výkonů								
D OST Ostatní							0,00	
D OST Ostatní							41 800,00	
33	K	O1	Proměření signalizačního vodiče	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Proměření signalizačního vodiče								
34	K	02	Geodetické zaměření skutečného stavu	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00	
PP Geodetické zaměření skutečného stavu								
35	K	03	Propojení potrubí	kpl	2,000	17 900,00	35 800,00	
PP Propojení potrubí								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Třanovice II.etapa
Objekt: SO-10 - Přeložka komunikačních kabelů - materiál

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	4.2.2016
Zadavatel:		IČ:	
SPÚ, pobočka Frýdek-Místek		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	45274924
EUROVIA CS, a.s.		DIČ:	CZ45274924
Projektant:		IČ:	
AGROPROJEKT PSO s.r.o.		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		60 526,00	
		Základ daně	Výše daně
DPH	základní	60 526,00	21,00%
	snižená	0,00	15,00%
Cena s DPH		v CZK	73 236,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Třanovice II.etapa	
Objekt:		SO-10 - Přeložka komunikačních kabelů - materiál	
Místo:			
Zadavatel:		SPÚ, pobočka Frýdek-Místek	
Uchazeč:		EUROVIA CS, a.s.	
Datum:		4.2.2016	
Projektant:		AGROPROJEKT PSO s.r.o.	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem		60 526,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Třanovice II.etapa
Objekt:

SO-10 - Přeložka komunikačních kabelů - materiál

Místo: Datum: 4.2.2016
Zadavatel: SPÚ, pobočka Frýdek-Místek Projektant: AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							60 526,00	
1	K	287001	Ochrana ribbon, sváru RFP54012 2-12F	kus	24,000	110,44	2 651,00	
PP			Ochrana ribbon, sváru RFP54012 2-12F					
2	K	287002	Průchodka těsnící D 50mm Jackmoon	kus	1,000	240,64	241,00	
PP			Průchodka těsnící D 50mm Jackmoon					
3	K	287003	Spojka trubky HDPE 50mm Plasson	kus	24,000	285,00	6 840,00	
PP			Spojka trubky HDPE 50mm Plasson					
4	K	287004	Trubka HDPE 50 černá -hnědý pruh	m	90,000	59,50	5 355,00	
PP			Trubka HDPE 50 černá -hnědý pruh					
5	K	287005	Trubka HDPE 50 černá -bílý pruh	m	90,000	59,50	5 355,00	
PP			Trubka HDPE 50 černá -bílý pruh					
6	K	287006	Trubka HDPE 50 černá -fialový pruh	m	90,000	59,50	5 355,00	
PP			Trubka HDPE 50 černá -fialový pruh					
7	K	287007	Trubka HDPE 50 černá -modrý pruh	m	90,000	59,50	5 355,00	
PP			Trubka HDPE 50 černá -modrý pruh					
8	K	287008	Trubka HDPE 50 černá	m	90,000	59,50	5 355,00	
PP			Trubka HDPE 50 černá					
9	K	287009	Trubka HDPE 50 černá -šedá	m	90,000	59,50	5 355,00	
PP			Trubka HDPE 50 černá -šedá					
10	K	287010	Záslepka trubky HDPE 50mm	kus	24,000	7,00	168,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Záslepka trubky HDPE 50mm								
11	K	287011	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	m	20,000	8,00	160,00	
PP Fólie výstražná 220mm PE oranžová								
12	K	287012	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	m	20,000	8,00	160,00	
PP Fólie výstražná 330mm PE oranžová								
13	K	287013	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	m	40,000	8,00	320,00	
PP Fólie výstražná 80mm PE červenobílá								
14	K	287014	Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	kus	8,000	304,00	2 432,00	
PP Mini Marker 1255 80-6102-2191-5								
15	K	287015	Trubka PE 225/20,5/6000mm	kus	10,000	878,00	8 780,00	
PP Trubka PE 225/20,5/6000mm								
16	K	287016	Pásek vázací 370x4,8 mm	kus	50,000	100,00	5 000,00	
PP Pásek vázací 370x4,8 mm								
17	K	287017	Pěna montážní Soudal 300ml	kus	4,000	110,00	440,00	
PP Pěna montážní Soudal 300ml								
18	K	287018	Sada utěsnění kabelového portu spojky FIST-GC02	kus	1,000	1 204,00	1 204,00	
PP Sada utěsnění kabelového portu spojky FIST-GC02								
P Poznámka k položce: Celkem bez DPH:								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Třanovice II.etapa
Objekt: SO-10.1 - Přeložka komunikačních kabelů - MONTÁŽ

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	4.2.2016
Zadavatel:		IČ:	
SPÚ, pobočka Frýdek-Místek		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	45274924
EUROVIA CS, a.s.		DIČ:	CZ45274924
Projektant:		IČ:	
AGROPROJEKT PSO s.r.o.		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		788 024,00	
DPH	základní	Základ daně	Výše daně
	snižená		
		788 024,00	21,00%
		0,00	15,00%
Cena s DPH		v CZK	953 509,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Třanovice II.etapa	
Objekt:		SO-10.1 - Přeložka komunikačních kabelů - MONTÁŽ	
Místo:			
Zadavatel:		SPÚ, pobočka Frýdek-Místek	
Uchazeč:		EUROVIA CS, a.s.	
		Datum: 4.2.2016	
		Projektant: AGROPROJEKT PSO s.r.o.	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem		788 024,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Třanovice II.etapa

Objekt:

SO-10.1 - Přeložka komunikačních kabelů - MONTÁŽ

Místo: Datum: 4.2.2016

Zadavatel: SPÚ, pobočka Frýdek-Místek Projektant: AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							788 024,00	
1	K	287101	Autorský dozor pro výstavbu, opravy sítě	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	
PP			Autorský dozor pro výstavbu, opravy sítě					
P			Poznámka k položce: Dohled pracovníků TellaSonera při přepojení optických kabelů.; ZEMNÍ PRÁCE					
2	K	287102	Podvrt řízený nad 150 mm	m	64,000	3 870,15	247 690,00	
PP			Podvrt řízený nad 150 mm					
3	K	287103	Rýha v trávě 50/110	m	20,000	650,00	13 000,00	
PP			Rýha v trávě 50/110					
4	K	287104	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	m	70,000	573,03	40 112,00	
PP			Vytyčení trasy podél silnice,železnice					
P			Poznámka k položce: MONTÁŽ					
5	K	287105	Demontáž spojky bez demontáže vláken	kus	1,000	2 640,00	2 640,00	
PP			Demontáž spojky bez demontáže vláken					
6	K	287106	Kalibrace trubky	m	20 525,000	2,00	41 050,00	
PP			Kalibrace trubky					
7	K	287107	Měření PMD	kus	96,000	1 050,00	100 800,00	
PP			Měření PMD					
8	K	287108	Měření závěrečné-1vL.(rozvaděč-rozvaděč)	kus	96,000	1 050,00	100 800,00	
PP			Měření závěrečné-1vL.(rozvaděč-rozvaděč)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	287109	Montáž spojky bez montáže vláken	kus	1,000	3 265,00	3 265,00	
PP Montáž spojky bez montáže vláken								
10	K	287110	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	kus	24,000	150,00	3 600,00	
PP Montáž spojky, redukce mechanické rozeb								
11	K	287111	Montáž trubky uložené	m	540,000	15,59	8 419,00	
PP Montáž trubky uložené								
12	K	287112	Svaření vlákna ribbon 4 - ribbon 4	kus	24,000	1 650,00	39 600,00	
PP Svaření vlákna ribbon 4 - ribbon 4								
13	K	287113	Zafukování OK do 96 vl. do HDPE trubky	m	1 392,000	25,00	34 800,00	
PP Zafukování OK do 96 vl. do HDPE trubky								
14	K	287114	Zkouška tlaková trubky	kus	20 525,000	1,50	30 788,00	
PP Zkouška tlaková trubky								
P Poznámka k položce: GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE								
15	K	287115	Plán geom.pro VBŘ do 200m vČ. (kus=100m)	kus	2,000	9 500,00	19 000,00	
PP Plán geom.pro VBŘ do 200m vČ. (kus=100m)								
16	K	287116	Vyhotovení a oprava stávající dokumentace	kus	20,000	1 325,00	26 500,00	
PP Vyhotovení a oprava stávající dokumentace								
17	K	287117	Zaměření trasy do 100 m	kus	2,000	4 200,00	8 400,00	
PP Zaměření trasy do 100 m								
P Poznámka k položce: VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE								
18	K	287118	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	kus	2,000	3 600,00	7 200,00	
PP Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ								
19	K	287119	Zajištění vkladu věcného břemene do KN	kus	2,000	5 180,00	10 360,00	
PP Zajištění vkladu věcného břemene do KN								
P Poznámka k položce: Celkem bez DPH :								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Třanovice II.etapa
Objekt: SO-11 - Přeložka vodovodu

KSO:
Místo:

Zadavatel: SPÚ, pobočka Frýdek-Místek

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Projektant: AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4.2.2016

IČ:
DIČ:

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		106 796,00	
		Základ daně	Výše daně
DPH	základní	106 796,00	21,00%
	snižená	0,00	15,00%
Cena s DPH		v CZK	129 223,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Třanovice II.etapa	
Objekt:		SO-11 - Přeložka vodovodu	
Místo:			
Zadavatel:		SPÚ, pobočka Frýdek-Místek	
Uchazeč:		EUROVIA CS, a.s.	
		Datum: 4.2.2016	
		Projektant: AGROPROJEKT PSO s.r.o.	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady soupisu celkem		106 796,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		17 586,00
4 - Vodorovné konstrukce		6 109,00
8 - Trubní vedení		82 340,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		0,00
99 - Přesun hmot		761,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Třanovice II.etapa

Objekt:

SO-11 - Přeložka vodovodu

Místo:

Datum:

4.2.2016

Zadavatel:

SPÚ, pobočka Frýdek-Místek

Projektant:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							106 796,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00	
D	1	Zemní práce					17 586,00	
1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	12,400	225,00	2 790,00	
	PP	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objem do 100 m3						
	VV	(14,0*1,0*1,42*0,5)+(4*1,0*1,23*0,5)				12,400		
	VV	Součet				12,400		
2	K	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	6,200	22,50	140,00	
	PP	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3						
	VV	(14,0*1,0*1,42*0,5*0,5)+(4*1,0*1,23*0,5*0,5)				6,200		
	VV	Součet				6,200		
3	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	12,400	255,00	3 162,00	
	PP	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objem do 100 m3						
4	K	132301209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	6,200	25,50	158,00	
	PP	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4						
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	49,600	10,00	496,00	
	PP	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m						
	VV	(14,0*1,42*2)+(4*1,23*2)				49,600		
	VV	Součet				49,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	49,600	10,00	496,00	
	PP		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m					
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	24,800	35,00	868,00	
	PP		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m					
8	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	6,973	175,00	1 220,00	
	PP		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4					
	VV		1,80+4,96+(0,11*0,11*3,14*5,6)		6,973			
	VV		Součet		6,973			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,973	15,00	105,00	
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	17,830	90,00	1 605,00	
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
	VV		24,80-6,97		17,830			
	VV		Součet		17,830			
11	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,960	320,00	1 587,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		((14,0-5,6)*1,0*0,4)+(4*1,0*0,4)		4,960			
	VV		Součet		4,960			
12	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B	t	8,174	465,00	3 801,00	
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B					
	VV		4,96*1,6*1,03		8,174			
	VV		Součet		8,174			
13	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,870	90,00	1 158,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
	VV		8,044*1,6		12,870			
	VV		Součet		12,870			
D	4		Vodorovné konstrukce				6 109,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,800	725,00	1 305,00	
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku					
	VV		(14,0*1,0*0,1)+(4*1,0*0,1)		1,800			
	VV		Součet		1,800			
15	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého C12/15 otevřený výkop	m3	1,300	2 520,00	3 276,00	
	PP		Podkladní bloky z betonu prostého C12/15 otevřený výkop					
	VV		13*0,1		1,300			
	VV		Součet		1,300			
16	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	6,500	235,00	1 528,00	
	PP		Bednění podkladních bloků otevřený výkop					
	VV		13*0,5		6,500			
	VV		Součet		6,500			
D	8		Trubní vedení				82 340,00	
17	K	871211141	Montáž potrubí z PE63 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	4,000	65,00	260,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm					
18	M	286102000	trubka PE tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní D 63 x 5,8	m	4,200	176,00	739,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Trubky z polyvinylchloridu tlakové, ČSN EN 1452 vodovodní potrubí PIPE-LIFE PN 10, hrdlované barva modrá D 63 x 5,8 x 6000 mm					
	VV		4*1,05		4,200			
	VV		Součet		4,200			
19	K	871251101	Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 110 x 4,2 mm	m	14,000	75,00	1 050,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z tvrdého PE s integrovaným těsněním SDR 11/PN10 D 110 x 4,2 mm					
20	M	286102001	trubka PE tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní D 110 x 6,6 SDR17	m	14,700	323,00	4 748,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Trubky z PE tlakové, ČSN EN 1452 vodovodní potrubí PIPE-LIFE PN 10, D 110 x 6,6 SDR17					
	VV		14,0*1,05		14,700			
	VV		Součet		14,700			
21	K	871351142	Montáž potrubí z PE225 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 225 x 20,5 mm	m	5,600	195,00	1 092,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 225 x 20,5 mm								
22	M	286158070	trubka vodovodní tlaková PROFUSE (PE100 s ochrannou vrstvou z PP) SDR 17, 225/13,4mm	m	5,880	1 220,00	7 174,00	CS ÚRS 2016 01
PP Trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PROFUSE (PE100 s ochrannou vrstvou z PP) SDR 17 225/13,4mm								
VV 5,6*1,05					5,880			
VV Součet					5,880			
23	K	877211120	Montáž elektro navrtávacích T-kusů s 360° odbočkou na potrubí z PE trub D 63/25	kus	4,000	850,00	3 400,00	CS ÚRS 2016 01
PP Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s 360 st. otočnou odbočkou D 63/25								
24	K	877261101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 110	kus	10,000	95,00	950,00	CS ÚRS 2016 01
PP Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo redukci D 110								
25	K	891211111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	1,000	750,00	750,00	
PP Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50								
26	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	4,000	30,00	120,00	CS ÚRS 2016 01
PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70								
27	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	14,000	30,00	420,00	CS ÚRS 2016 01
PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125								
28	K	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	4,000	25,00	100,00	
PP Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80								
29	K	892271111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100 nebo 125	m	14,000	25,00	350,00	
PP Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100 nebo 125								
30	K	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	kus	3,000	1 580,00	4 740,00	
PP Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách								
31	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	320,00	320,00	
PP Osazení poklopů litinových šoupátkových								
32	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	6,000	1 320,00	7 920,00	
PP Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém								
33	M	M110	Spojka WAGA 7972, syst. 3000 dn 100 mm	kus	2,000	4 290,00	8 580,00	
PP Spojka WAGA 7972, syst. 3000 dn 100 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	M70	Šoupátko se ZS DN 50 mm (Hawle č. 4000)	kus	1,000	4 820,00	4 820,00	
PP			Šoupátko se ZS DN 50 mm (Hawle č. 4000)					
35	M	M2aM21	Zemní souprava Hawle teleskop č. 9500 DN 50 mm 1,3-1,8 m	kus	1,000	1 386,00	1 386,00	
PP			Zemní souprava Hawle teleskop č. 9500 DN 50 mm 1,3-1,8 m					
36	M	M81	Šoupátkový poklop litinový č. 1750 Hawle	kus	1,000	520,00	520,00	
PP			Šoupátkový poklop litinový č. 1750 Hawle					
37	M	M10M91	Vyhledávací vodič CYY 2,5 mm + montáž	m	17,000	24,00	408,00	
PP			Vyhledávací vodič CYY 2,5 mm + montáž					
38	M	M101	Vyhledávací vodič CYY 2,5 mm - proměření	kpl	1,000	1 520,00	1 520,00	
PP			Vyhledávací vodič CYY 2,5 mm - proměření					
39	M	M111	Orientační tabulky	kus	6,000	320,00	1 920,00	
PP			Orientační tabulky					
40	M	M114	Kluzné objímky Raci typ A výška 36 mm	kus	21,000	152,00	3 192,00	
PP			Kluzné objímky Raci typ A výška 36 mm					
41	M	M113	Manžety na chráničky 110 x 220	kus	2,000	1 060,00	2 120,00	
PP			Manžety na chráničky 110 x 220					
42	M	M112	Ocelový sloupek s betonovou patkou	kus	2,000	980,00	1 960,00	
PP			Ocelový sloupek s betonovou patkou					
43	M	M131	Odláždění poklopů šoupátek	kus	1,000	910,00	910,00	
PP			Odláždění poklopů šoupátek					
44	M	M21	Elektrokoleno PE 110 mm - 45 stup. PN 10	ks	8,000	993,00	7 944,00	
PP			Elektrokoleno PE 110 mm - 45 stup. PN 10					
45	M	M31	Elektrokoleno PE 63 mm - 45 stup. PN 10	ks	3,000	445,00	1 335,00	
PP			Elektrokoleno PE 63 mm - 45 stup. PN 10					
46	M	M33	Elektro T kus PE 110/ 110 PN 10	ks	1,000	1 048,00	1 048,00	
PP			Elektro T kus PE 110/110 PN 10					
47	M	M36	Elektroredukcce PE 110/90 PN 10	ks	1,000	732,00	732,00	
PP			Elektroredukcce PE 110/90 PN 10					
48	M	M37	Elektroredukcce PE 90/63 PN 10	ks	1,000	499,00	499,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Elektroredukce PE 90/63 PN 10						
49	M	M34	Žabí klapka DN 50 Hawle č. 9930 PN 10	ks	1,000	3 520,00	3 520,00	
PP		Žabí klapka DN 50 Hawle č. 9930 PN 10						
50	M	M35	Speciální příruba DN 50 / 63 Hawle č. 0400 PN 10	ks	3,000	1 886,00	5 658,00	
PP		Speciální příruba DN 50 / 63 Hawle č. 0400 PN 10						
51	M	M9M19	Výstražná folie modrá + montáž	m	9,000	15,00	135,00	
PP		Výstražná folie modrá + montáž						
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					0,00	
D	99	Přesun hmot					761,00	
52	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	15,221	50,00	761,00	
PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop						

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST