REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1916-2

Stavba: KoPÚ Perná - realizační PD-II.etapa

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28.4.2016

Zadavatel: IČ:

SPÚ, pobočka Břeclav DIČ:

Uchazeč: IČ: 26177005

COLAS CZ,a.s. DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Soupis prací a dodávek služeb je zpracován v cenové soustavě ÚRS 2015.

Cena bez DPH **7 513 572,00**

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	**7 513 572,00**	**1 577 850,00**
	snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **9 091 422,00**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1916-2

Stavba: **KoPÚ Perná - realizační PD-II.etapa**

Místo: Datum: 28.04.2016

Zadavatel: SPÚ, pobočka Břeclav Projektant: AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Uchazeč: COLAS CZ,a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**7 513 572,00**	**9 091 422,00**	
01 1916-2 Pol	**01 Polní cesta c79**	2 789 453,00	3 375 238,00	**STA**
02 1916-2 Pol	**02 Polní cesta c78**	1 975 988,00	2 390 945,00	**STA**
03 1916-2 Pol	**03 Příkop P4**	2 748 131,00	3 325 238,00	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KoPÚ Perná - realizační PD-II.etapa

Objekt:

01 1916-2 Pol - 01 Polní cesta c79

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	28.04.2016
Zadavatel:		IČ:	
	SPÚ, pobočka Břeclav	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26177005
	COLAS CZ,a.s.	DIČ:	CZ26177005
Projektant:		IČ:	
	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **2 789 453,00**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	2 789 453,00	21,00%	585 785,00
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **3 375 238,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KoPÚ Perná - realizační PD-II.etapa

Objekt:

01 1916-2 Pol - 01 Polní cesta c79

Místo: Datum: 28.04.2016

Zadavatel: SPÚ, pobočka Břeclav Projektant: AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Uchazeč: COLAS CZ,a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**2 789 453,00**
1 - Zemní práce	521 336,00
11 - Přípravné a přidružené práce	0,00
2 - Základy a zvláštní zakládání	54 180,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	18 235,00
5 - Komunikace	2 071 174,00
9 - Ostatní konstrukce, bourání	14 940,00
91 - Doplňující práce na komunikaci	4 952,00
96 - Bourání konstrukcí	454,00
99 - Staveništní přesun hmot	19 950,00
M22 - Montáž sdělovací a zabezp. techniky	18 640,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	65 592,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	65 592,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KoPÚ Perná - realizační PD-II.etapa

Objekt:

01 1916-2 Pol - 01 Polní cesta c79

Místo: Datum: 28.04.2016

Zadavatel: SPÚ, pobočka Břeclav Projektant: AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Uchazeč: COLAS CZ,a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 789 453,00**	
	D	1	Zemní práce				521 336,00	
1	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	12,000	31,70	380,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů					
2	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	2 358,800	37,70	88 927,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
3	K	122202309	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám nezapaženým pro dálnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	707,640	37,70	26 678,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro dálnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na průměrnou vzdálenost do 30 m nebo s naložením na dopravní prostředek Příplatek k ceně za lepivost horniny tř. 3					
4	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	325,890	33,70	10 982,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2 031,910	81,90	166 413,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10 159,550	3,20	32 511,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		5*2031.91		10 159,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2 032,910	13,50	27 444,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4 269,111	5,20	22 199,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		2032,91*2,1		4 269,111			
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	230,040	42,50	9 777,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
10	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	2 875,500	9,80	28 180,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním					
11	K	181451132	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	639,000	11,70	7 476,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2					
12	K	182301131	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	639,000	21,80	13 930,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
13	K	183101214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	140,000	91,50	12 810,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3					
14	K	184102122	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2	kus	140,000	94,60	13 244,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 200 do 300 mm					
15	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	140,000	88,40	12 376,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m					
16	K	184813125	Příplatek k ochraně dřevin před okusem mechanicky pletivem ve svahu do 1:2	kus	140,000	8,80	1 232,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky Příplatek k ceně za mechanickou ochranu ve svahu přes 1:5 do 1:2					
17	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	14,000	17,80	249,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
	VV		2,8*5		14,000			
18	*M*	*605912560*	*kůl vyvazovací dřevěný délka 300 cm průměr 8 cm*	*kus*	*60,000*	*62,40*	*3 744,00*	*CS ÚRS 2015 01*
	PP		sloupy, tyče a vlna dřevěná kůly vyvazovací jeden konec fazeta, druhý špice, délka 300 cm průměr 8 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	338950144	Osazení kůlů jednotlivě ve svahu do 1:5 se zadusáním do zeminy výška kůlu nad zemí do 2,0 m	kus	60,000	46,80	2 808,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení dřevěných kůlových konstrukcí svislých Příplatek k cenám jednotlivých kůlů do jam se zadusáním do zeminy, výšky kůlů nad terénem přes 1,5 do 2,0 m					
20	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	2,800	256,90	719,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
21	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	2,800	150,80	422,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
22	*M*	*005724800*	*osivo směs jetelotravní*	*kg*	*44,730*	*96,70*	*4 325,00*	*CS ÚRS 2015 01*
	PP		osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná					
23	*M*	*02650086*	*Dodávka stromů a keřů*	*kus*	*140,000*	*2,10*	*294,00*	
	PP		Dodávka stromů a keřů					
24	*M*	*02656011*	*Keře*	*kus*	*120,000*	*28,10*	*3 372,00*	
	PP		Keře					
	VV		20 ks Prunus spinosa (trnka obecná)					
	VV		40 ks Cornus mas (Dřín jarní)					
	VV		20 ks Crataegus laevigata (Hloh obecný)					
	VV		20 ks Euonymus europaeus (brslen evropský)					
	VV		20 ks Viburnum lantana (Kalina tušalaj)					
	VV		"celkem" 120		120,000			
25	*M*	*02656046*	*Stromy*	*kus*	*20,000*	*1 508,00*	*30 160,00*	
	PP		Stromy					
	VV		Stromy: s balem, obvod kmene 12-14 cm, výška 2,0 - 2,5 m					
	VV		20 ks Pyrus pyraster (hrušeň polnička)					
	VV		20		20,000			
26	*M*	*05217420D*	*Příčka s úvazkem*	*kus*	*60,000*	*11,40*	*684,00*	
	PP		Příčka s úvazkem					

D	11	Přípravné a přidružené práce	0,00
D	2	Základy a zvláštní zakládání	54 180,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	211571112	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem netříděným	m3	108,630	351,70	38 205,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem netříděným					
28	K	212792211	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100	m	639,000	25,00	15 975,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 100					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				18 235,00	
29	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	5,500	1 691,30	9 302,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25					
30	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	22,500	276,80	6 228,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
31	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	22,500	120,20	2 705,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	D	5	Komunikace				2 071 174,00	
32	K	564201100	Podklad komunikací prosívka 5cm - parapláň	m2	2 989,300	21,60	64 569,00	
33	K	564701100	Podklad komunikací z kam drcen 10cm parapláň, 0-33mm	m2	3 000,800	57,60	172 846,00	
34	*M*	*597092411*	*Žlab odvodňovací ACO MultiDrain V 500 G,dl.1000 mm*	*kus*	*15,000*	*4 586,40*	*68 796,00*	
35	*M*	*597092454*	*Krycí rošt ACO Multidrain V 500, D 400, dl. 500 mm*		*30,000*	*2 901,60*	*87 048,00*	
36	K	564752113	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 170 mm	m2	2 299,200	87,90	202 100,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm					
37	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm, 63/125 mm	m2	3 014,900	66,90	201 697,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
38	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2 542,000	89,60	227 763,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
39	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	2 133,100	191,20	407 849,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	306,720	236,50	72 539,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním					
41	K	569904100	Zpevnění krajnic betonem	m3	153,360	83,20	12 760,00	
42	K	572331111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm	m2	200,000	147,40	29 480,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 živičnou směsí z kameniva těženého nebo ze štěrkopísku obaleného asfaltem po zhutnění tl. přes 20 do 50 mm					
43	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	2 133,100	11,70	24 957,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
44	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	2 075,600	156,00	323 794,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
45	K	584921111	Osazení dílců z předpjatého betonu do lože z kameniva těženého tl 50 mm hmotnosti do 6 t	m2	12,000	115,30	1 384,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení dílců z předpjatého betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 50 mm, dílce do hmotnosti 6 t/ks					
46	K	032849120	Vyčist a zalití spár asf kb napojení na silnici	m	36,000	78,00	2 808,00	
	PP		Vyčist a zalití spár asf kb napojení na silnici					
47	*M*	*583439610*	*kamenivo drcené granodiorit (Dolní Kounice) hrubé frakce 32-63*	*t*	*563,440*	*299,50*	*168 750,00*	*CS ÚRS 2015 01*
	PP		kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrť) kamenivo drcené hrubé d>=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043) d>=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d>=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242) frakce 32-63 granodiorit Dolní Kounice					
48	*M*	*592452100*	*přídlažba 50x25x8 cm přírodní*	*kus*	*30,000*	*28,10*	*843,00*	*CS ÚRS 2015 01*
	PP		dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) přídlažba 1 bm=2 kusy 50 x 25 x 8 přírodní					
49	*M*	*592175100*	*obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm*	*kus*	*21,000*	*56,70*	*1 191,00*	*CS ÚRS 2015 01*
	PP		obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový 100 x 15 x 15					
	D	9	Ostatní konstrukce, bourání				14 940,00	
50	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	21,000	164,30	3 450,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
51	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,000	1 795,10	3 590,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m	m	100,000	79,00	7 900,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m					
	D	91	Doplňující práce na komunikaci				4 952,00	
53	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	2,000	204,00	408,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního					
54	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	176,70	530,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
55	*M*	*404440520*	*značka dopravní svislá STOP FeZn NK P6 700 mm*	*kus*	*1,000*	*3 702,40*	*3 702,00*	*CS ÚRS 2015 01*
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 šestiúhelníková značka P6 "STOP" rozměr 700 FeZn					
56	*M*	*562889540*	*sloupek silniční s retroreflexní fólií k patce plastové 1000 mm*	*kus*	*2,000*	*156,00*	*312,00*	*CS ÚRS 2015 01*
	PP		součásti tvářené z plastů pro výrobní spotřebu ostatní sloupky silniční s retroreflexní fólií silniční "M" k patce plastové 1000 mm					
	D	96	Bourání konstrukcí				454,00	
57	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,260	5,20	22,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
58	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	4,260	49,50	211,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
59	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	59,640	3,70	221,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		14*4.26		59,640			
	D	99	Staveništní přesun hmot				19 950,00	
60	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4 987,452	4,00	19 950,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	D	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				18 640,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	100007	pokládka chrániček-telefonica	m	10,000	260,00	2 600,00	
	PP		pokládka chrániček-telefonica					
62	K	899621112	Obetonování drenážního potrubí betonem tř. B7,5 tl do 150 mm trub DN nad 100 do 160	m	10,000	1 474,00	14 740,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Obetonování drenážního potrubí prostým betonem tl. obetonování do 150 mm, trub DN přes 100 do 160					
63	*M*	*345713550*	*trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110*	*m*	*10,000*	*130,00*	*1 300,00*	*CS ÚRS 2015 01*
	PP		materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné, KOPOFLEX, dvouplášťové HDPE+LDPE svitek 50 m se zatahovacím drátem a spojkou ČSN EN 50086-2-4 KF 09110 110 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *EAN 8595057698260*					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				65 592,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				65 592,00	
64	K	011303000	Archeologická činnost bez rozlišení	soubor	1,000	8 632,00	8 632,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost bez rozlišení					
	P		*Poznámka k položce:* *- zajištění dohledu archeologa při zemních pracích* *- vypracování závěrečné zprávy o provedeném záchranném archeologickém výzkumu*					
65	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	11,000	2 080,00	22 880,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					
	P		*Poznámka k položce:* *- zaměření skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické části (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení* *- geometrické plány pro kolaudační řízení v šesti vyhotoveních v grafické (tištěné podobě) a v jednom digitálním vyhotovení*					
66	K	013254000	Vyznačení, popis a zdůvodnění případných změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověření projektové dokumentace	soubor	1,000	2 080,00	2 080,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
67	K	030001000	Zařízení staveniště	stavba	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
68	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,000	5 200,00	5 200,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule					
	P		*Poznámka k položce:* *náklady na propagační informační panel včetně montáže a upevnění do země*					
69	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	ks	6,000	2 600,00	15 600,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové					
	P		*Poznámka k položce:* *- vyhodnocení únosnosti pláně a parapláně*					
70	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	5 200,00	5 200,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou					
	P		*Poznámka k položce:* *- geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením realizace stavebních prací*					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KoPÚ Perná - realizační PD-II.etapa

Objekt:

02 1916-2 Pol - 02 Polní cesta c78

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	28.04.2016
Zadavatel:		IČ:	
	SPÚ, pobočka Břeclav	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26177005
	COLAS CZ,a.s.	DIČ:	CZ26177005
Projektant:		IČ:	
	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 975 988,00**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	1 975 988,00	21,00%	414 957,00
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 390 945,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KoPÚ Perná - realizační PD-II.etapa

Objekt:

02 1916-2 Pol - 02 Polní cesta c78

Místo:

Datum: 28.04.2016

Zadavatel: SPÚ, pobočka Břeclav

Projektant: AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Uchazeč: COLAS CZ,a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 975 988,00**
1 - Zemní práce	361 124,00
2 - Základy a zvláštní zakládání	40 749,00
5 - Komunikace	1 507 522,00
99 - Staveništní přesun hmot	13 481,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	53 112,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	53 112,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KoPÚ Perná - realizační PD-II.etapa

Objekt:

02 1916-2 Pol - 02 Polní cesta c78

Místo: Datum: 28.04.2016

Zadavatel: SPÚ, pobočka Břeclav Projektant: AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Uchazeč: COLAS CZ,a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 975 988,00**	
	D	1	Zemní práce				361 124,00	
1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	1 477,860	37,70	55 715,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
2	K	122202309	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám nezapaženým pro dálnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	443,358	37,70	16 715,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro dálnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na průměrnou vzdálenost do 30 m nebo s naložením na dopravní prostředek Příplatek k ceně za lepivost horniny tř. 3					
3	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	225,880	33,70	7 612,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 251,980	81,90	102 537,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6 259,900	4,70	29 422,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		5*1251.98		6 259,900			
6	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	1 251,980	13,50	16 902,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 629,158	5,20	13 672,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		1251,98*2,1		2 629,158			
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	153,790	42,50	6 536,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
9	K	181101121	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 1 a 2	m3	2 162,700	35,40	76 560,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině tř. 1 a 2, s přemístěním na vzdálenost do 20 m					
10	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	961,200	11,70	11 246,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2					
11	K	182301131	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	961,200	21,80	20 954,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
12	*M*	*005721000*	*osivo jetelotráva intenzivní víceletá 25 kg bal*	*kg*	*33,640*	*96,70*	*3 253,00*	*CS ÚRS 2015 01*
	PP		osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva intenzívní víceletá					
	D	2	Základy a zvláštní zakládání				40 749,00	
13	K	211571112	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem netříděným	m3	81,700	351,70	28 734,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem netříděným					
14	K	212792211	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100	m	480,600	25,00	12 015,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 100					
	D	5	Komunikace				1 507 522,00	
15	K	564201100	Podklad komunikací prosívka 5cm - parapláň	m2	2 018,000	21,60	43 589,00	
16	K	564701100	Podklad komunikací z kam drcen 10cm parapláň, 0-33mm	m2	2 022,800	57,60	116 513,00	
17	K	564752113	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 170 mm	m2	1 739,200	87,90	152 876,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm					
18	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm, 63/125 mm	m2	2 037,200	66,90	136 289,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 919,500	89,60	171 987,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
20	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	1 623,900	191,20	310 490,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
21	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	230,690	236,50	54 558,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním					
22	K	569904100	Zpevnění krajnic betonem	m3	115,350	83,20	9 597,00	
	PP		Zpevnění krajnic betonem					
23	K	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm	m2	200,000	147,40	29 480,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 živičnou směsí z kameniva těženého nebo ze štěrkopísku obaleného asfaltem po zhutnění tl. přes 20 do 50 mm					
24	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 623,900	11,70	19 000,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
25	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 571,000	156,00	245 076,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
26	K	115007111	Žlab na převedení vody - ocelový	m	63,000	1 404,00	88 452,00	
	PP		Žlab na převedení vody - ocelový; ocelová svodnice 120/90 mm, tloušťka materiálu 5 mm, bez roštu					
	P		*Poznámka k položce:* *včetně dodávky a montáže*					
27	*M*	*583439610*	*kamenivo drcené granodiorit (Dolní Kounice) hrubé frakce 32-63*	*t*	*432,770*	*299,50*	*129 615,00*	*CS ÚRS 2015 01*
	PP		kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrť) kamenivo drcené hrubé d>=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043) d>=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d>=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242) frakce 32-63 granodiorit Dolní Kounice					
	D	99	Staveništní přesun hmot				13 481,00	
28	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3 370,272	4,00	13 481,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				53 112,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				53 112,00	
29	K	011303000	Archeologická činnost bez rozlišení	soubor	1,000	8 632,00	8 632,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost bez rozlišení					
	P		*Poznámka k položce:* *- zajištění dohledu archeologa při zemních pracích* *- vypracování závěrečné zprávy o provedeném záchranném archeologickém výzkumu*					
30	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	5 200,00	5 200,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou					
	P		*Poznámka k položce:* *- geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením realizace stavebních prací*					
31	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	10 400,00	10 400,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					
	P		*Poznámka k položce:* *- zaměření skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické části (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení* *- geometrické plány pro kolaudační řízení v šesti vyhotoveních v grafické (tištěné podobě) a v jednom digitálním vyhotovení*					
32	K	013254000	Vyznačení, popis a zdůvodnění případných změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověření projektové dokumentace	soubor	1,000	2 080,00	2 080,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
33	K	030001000	Zařízení staveniště	stavba	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
34	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	1,000	5 200,00	5 200,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule					
	P		*Poznámka k položce:* *náklady na propagační informační panel včetně montáže a upevnění do země*					
35	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	ks	6,000	2 600,00	15 600,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové					
	P		*Poznámka k položce:* *- vyhodnocení únosnosti pláně a parapláně*					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KoPÚ Perná - realizační PD-II.etapa

Objekt:

03 1916-2 Pol - 03 Příkop P4

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	28.04.2016
Zadavatel:		IČ:	
	SPÚ, pobočka Břeclav	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26177005
	COLAS CZ,a.s.	DIČ:	CZ26177005
Projektant:		IČ:	
	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **2 748 131,00**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	2 748 131,00	21,00%	577 107,00
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **3 325 238,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KoPÚ Perná - realizační PD-II.etapa

Objekt:

03 1916-2 Pol - 03 Příkop P4

Místo: Datum: 28.04.2016

Zadavatel: SPÚ, pobočka Břeclav Projektant: AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Uchazeč: COLAS CZ,a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**2 748 131,00**
1 - Zemní práce	1 007 460,00
2 - Základy a zvláštní zakládání	127 893,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	622 328,00
4 - Vodorovné konstrukce	613 172,00
5 - Komunikace	80 080,00
82 - Potrubí z trub železobetonových	110 694,00
9 - Ostatní konstrukce, bourání	7 056,00
96 - Bourání konstrukcí	37 694,00
99 - Staveništní přesun hmot	1 165,00
M43 - Montáže ocelových konstrukcí	74 893,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	65 696,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KoPÚ Perná - realizační PD-II.etapa

Objekt:

03 1916-2 Pol - 03 Příkop P4

Místo: Datum: 28.04.2016

Zadavatel: SPÚ, pobočka Břeclav Projektant: AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Uchazeč: COLAS CZ,a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 748 131,00**	
	D	1	Zemní práce				1 007 460,00	
1	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	1 500,000	5,70	8 550,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu					
2	K	112151114	rozřezání kmenů do 500 mm	kus	100,000	350,10	35 010,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm					
3	K	162201432	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 2 km D kmene do 500 mm	kus	100,000	197,60	19 760,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
4	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	1 500,000	42,30	63 450,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2					
5	K	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	kus	100,000	5,70	570,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách					
6	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	100,000	350,10	35 010,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
7	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	100,000	390,00	39 000,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm					
8	K	112211112	Spálení pařezu D do 0,5 m	kus	100,000	390,00	39 000,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	124203102	Vykopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	1 433,290	45,00	64 498,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
10	K	124203119	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 v tekoucí vodě při LTM	m3	429,987	22,90	9 847,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vykopávky pro koryta vodotečí Příplatek k cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v tekoucí vodě při LTM v hornině tř. 3					
11	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	484,210	33,70	16 318,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	949,080	81,90	77 730,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
13	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 745,400	4,70	22 303,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		5*949.08		4 745,400			
14	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	150,360	54,10	8 134,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS					
15	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	949,080	13,50	12 813,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin					
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 993,068	5,20	10 364,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		949.08*2.1		1 993,068			
17	K	181451133	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	3 338,500	7,80	26 040,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1					
18	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 500,000	9,80	14 700,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
19	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	4 028,980	18,50	74 536,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	182201101	Svahování násypů	m2	1 500,000	18,50	27 750,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
21	K	182301131	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	3 338,500	21,80	72 779,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
22	K	183101214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	495,000	91,50	45 293,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3					
23	K	184102122	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2	kus	495,000	95,20	47 124,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 200 do 300 mm					
24	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	495,000	88,40	43 758,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m					
25	K	184813139	Příplatek k ochraně dřevin před okusem chráničem za ochranu ve svahu do 1:1	100 kus	495,000	8,80	4 356,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky Příplatek k cenám 184 81-3135 a -3136 za chemickou ochranu ve svahu přes 1:2 do 1:1					
26	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	49,500	17,80	881,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
27	K	338950244	Osazení kůlů jednotlivě ve svahu do 1:2 se zadusáním do zeminy výška kůlu nad zemí do 2,0 m	kus	225,000	46,80	10 530,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení dřevěných kůlových konstrukcí svislých ve svahu přes 1:5 do 1:2 jednotlivých kůlů do jam se zadusáním do zeminy, výšky kůlů nad terénem přes 1,5 do 2,0 m					
28	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	9,900	256,90	2 543,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
29	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	9,900	150,80	1 493,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
30	K	938902207	Čištění příkopů, oprava	m	74,900	260,00	19 474,00	
	PP		Čištění příkopů - oprava					
	P		*Poznámka k položce:* *- pročištění stávajícího příkopu* *- oprava objektů MC*					
31	*M*	*005721000*	*osivo jetelotráva intenzivní viceletá 25 kg bal*	*kg*	*116,850*	*96,70*	*11 299,00*	*CS ÚRS 2015 01*
	PP		osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva intenzívní viceletá					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	*M*	*02650086*	*Dodávka stromů a keřů*	*kus*	*495,000*	*2,10*	*1 040,00*	
	PP		Dodávka stromů a keřů					
33	*M*	*02656011*	*Keře*	*kus*	*420,000*	*28,10*	*11 802,00*	
	PP		Keře					
	VV		84 ks Cornus mas (Dřín obecný)					
	VV		84 ks Evonymus verrucosa (Brslen bradavičnatý)					
	VV		84 ks Lonicera xylosteum (Zimolez obecný)					
	VV		84 ks Ligustrum vulgare (Ptačí zob)					
	VV		84 ks Viburnum lantana (Kalina tušalaj)					
	VV		"celkem keřů" 420		420,000			
34	*M*	*02656046*	*Stromy*	*kus*	*75,000*	*1 508,00*	*113 100,00*	
	PP		Stromy					
	VV		Stromy: s balem, obvod kemen 12 - 14 cm, výška 2,0 - 2,5 m					
	VV		20 ks Tilia cordata (Lípa malolistá)					
	VV		35 ks Quercus petraea (dub zimní)					
	VV		20 ks Prunus avium (třešeň ptačka)					
	VV		"celkem" 75		75,000			
35	*M*	*05217220D*	*Kůl do 3m*	*kus*	*225,000*	*62,40*	*14 040,00*	
	PP		Kůl do 3m					
36	*M*	*05217420D*	*Příčka s úvazkem*	*kus*	*225,000*	*11,40*	*2 565,00*	
	PP		Příčka s úvazkem					
	D	2	Základy a zvláštní zakládání				127 893,00	
37	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,328	26 497,00	8 691,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
38	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	6,844	17 417,00	119 202,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				622 328,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	4,816	3 588,40	17 282,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu				
	VV		1,4*2*8,6*0,2		4,816			
40	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	252,820	120,20	30 389,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných				
41	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	5,020	1 762,00	8 845,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20					
42	K	329321116	Kce ostatní ŽB C30/37 XF3	m3	145,050	2 073,70	300 790,00	
	PP		Kce ostatní ŽB C30/37 XF3					
43	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	252,820	276,80	69 981,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných				
44	K	465511522	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 250 mm	m2	397,800	490,30	195 041,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do malty MC 10, s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním maltou MCS v ploše přes 20 m2, tl. 250 mm					
	VV		13*30,6		397,800			
	D	4	Vodorovné konstrukce				613 172,00	
45	K	451313521	Podkladní vrstva z betonu prostého vodostavebného pod dlažbu tl do 150 mm	m2	690,480	336,70	232 485,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podkladní vrstva z betonu prostého vodostavebného pod dlažbu tl. přes 100 do 150 mm					
46	K	451971111	Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami a za plůtky hřeby	m2	463,500	15,60	7 231,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z bet. oceli a za plůtky hřeby					
47	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	11,560	667,10	7 712,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
48	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	28,900	126,80	3 665,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zához z lomového kamene nepraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
49	K	465511521	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 200 mm	m2	690,480	482,50	333 157,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do malty MC 10, s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním maltou MCS v ploše přes 20 m2, tl. 200 mm					
50	*M*	*592673131111*	*Jutová zatravňovací rohož*	*m2*	*463,500*	*62,40*	*28 922,00*	
	PP		Jutová zatravňovací rohož					
	D	5	Komunikace				80 080,00	
51	K	564251113	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 170 mm	m2	90,000	59,20	5 328,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm					
52	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	90,000	191,20	17 208,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
53	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	90,000	156,00	14 040,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
54	K	596412312	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 100 mm do 300 m2	m2	154,500	121,10	18 710,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 100 mm, bez rozlišení skupiny, pro plochy do 300 m2					
55	*M*	*592282290*	*dlažba vegetační 60 x 40 x 8 cm*	*kus*	*644,000*	*38,50*	*24 794,00*	*CS ÚRS 2015 01*
	PP		prefabrikáty pro komunální stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a železobetonové dlažba vegetační 60/40 60 x 40 x 8					
	D	82	Potrubí z trub železobetonových				110 694,00	
56	K	820521113	Přeseknutí železobetonové trouby DN nad 1000 do 1200 mm	kus	1,000	489,20	489,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 1000 do 1200 mm					
57	K	822522111	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 1200	m	18,700	331,80	6 205,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž potrubí z trub železobetonových typu TZH v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 1200					
58	*M*	*592224160*	*trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q 1200/2500 120 x 250 x 15 cm*	*kus*	*8,000*	*13 000,00*	*104 000,00*	*CS ÚRS 2015 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným těsněním TZH-Q 1200/2500 integro DEHA 120 x 250 x 15					
	D	9	Ostatní konstrukce, bourání				7 056,00	
59	K	938902206	Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosu do 0,50 m3/m	m	90,000	78,40	7 056,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Čištění příkopů komunikací ručně při šířce dna přes 400 mm a objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m					
	D	96	Bourání konstrukcí				37 694,00	
60	K	960321271	Bourání vodních staveb ze železobetonu, z vodní hladiny	m3	10,000	2 288,00	22 880,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze železobetonu					
61	K	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	7,500	1 318,80	9 891,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm					
62	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	43,913	49,50	2 174,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
63	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	614,782	4,10	2 521,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		14*43.913		614,782			
64	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	43,913	5,20	228,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového					
	D	99	Staveništní přesun hmot				1 165,00	
65	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	1 164,680	1,00	1 165,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m					
	D	M43	Montáže ocelových konstrukcí				74 893,00	
66	K	43000001	Montáž a dodávka ocelového zábradlí, vč. chem. kotev a žárového pozinkování	kg	758,030	98,80	74 893,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				65 696,00	
67	K	011303000	Archeologická činnost bez rozlišení	soubor	1,000	8 736,00	8 736,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost bez rozlišení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *- zajištění dohledu archeologa při zemních pracích* *- vypracování závěrečné zprávy o provedeném záchranném archeologickém výzkumu*					
68	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	5 200,00	5 200,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou					
	P		*Poznámka k položce:* *- geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením realizace stavebních prací*					
69	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	11,000	2 080,00	22 880,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					
	P		*Poznámka k položce:* *- zaměření skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické části (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení* *- geometrické plány pro kolaudační řízení v šesti vyhotoveních v grafické (tištěné podobě) a v jednom digitálním vyhotovení*					
70	K	013254000	Vyznačení, popis a zdůvodnění případných změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověření projektové dokumentace	soubor	1,000	2 080,00	2 080,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
71	K	030001000	Zařízení staveniště	stavba	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
72	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,000	5 200,00	5 200,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule					
	P		*Poznámka k položce:* *náklady na propagační informační panel včetně montáže a upevnění do země*					
73	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	ks	6,000	2 600,00	15 600,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové					
	P		*Poznámka k položce:* *- vyhodnocení únosnosti pláně a parapláně*					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST