

## SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,  
Pobočka Rychnov nad Kněžnou**

zastoupený: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky Rychnov n. Kn.,  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí Pobočky Rychnov n. Kn.

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí Pobočky Rychnov n. Kn.

Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov n. Kn.

Tel.: xx

E-mail: xx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: xx

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** **COLAS CZ, a.s.**

zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem, ředitelem oblasti Sever, divize  
Silniční stavitelství

tel./fax: xx

e-mail: xx

ID DS: 4indfqd

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Josefem Gärtnerem, stavbyvedoucím

tel./fax: xx

e-mail: xx

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: xx

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ261 77 005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších (dále jen „**ZVZ**“) předpisů, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a vyhláškou č. 231/ 2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky veřejné zakázky na stavební práce, realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: 11.4.2016

Zadávací dokumentace ze dne: 7.3.2016

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 25.5.2016

Stavební povolení ze dne: 1.7.2013, 27.6.2013, 19.5.2014 a jejich prodloužení

### **Čl. I Předmět a účel smlouvy**

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Slemeno u Rychnova n. Kn. a k.ú. Synkov dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby „**Realizace společných zařízení při KoPÚ Synkov a Slemeno u Rychnova n. Kn.**“ (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

## **Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy**

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:  
Název díla: **Realizace společných zařízení při KoPÚ Synkov a Slemeno u Rychnova n. Kn.**  
Místo stavby: **kat. území Slemeno u Rychnova n. Kn. a kat. území Synkov, okres Rychnov n. Kn.**

(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr kterou vypracovala projekční společnost (projektant) Ladislava Dostálová, č. zakázky 052/PD/2012 a Ing. Josef Příbyl č. zakázky 1/2014. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:
- Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
  - Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),
  - Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
  - Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
  - Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí.
  - Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020. Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách [www.eagri.cz/prv](http://www.eagri.cz/prv) a [www.szif.cz](http://www.szif.cz).
  - Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
  - Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
  - Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezů přerušit.

- j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.
  - k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
  - l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
  - m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
  - n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
  - o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
  - p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemístování a následné odstranění.
  - q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
  - r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
  - s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Rychnov nad Kněžnou dne 1. července 2013 č.j. OVŽP/13384/13-2739/13/No a stavebním povolením vydaným Městským úřadem Rychnov nad Kněžnou dne 19. května 2014 č.j. OVŽP /11981/14-2289/14/No a Rozhodnutím – Povolením stavby vodního díla vydaným Městským úřadem Rychnov nad Kněžnou dne 27. června 2013 č.j. OVŽP-13311/13-2819/2013-Ku a jejich případných prodloužení.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

### **Čl. III Cena díla**

- 1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 11.4.2016.
- 2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	9 063 000,00 Kč
DPH 21% činí	1 903 230,00 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	10 966 230,00 Kč

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).
5. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy i v elektronické podobě (příloha č.3– CD nosič) a musí minimálně obsahovat následující specifikaci (sloupce excelovské tabulky) – kód položky, jednotkovou cenu, popis položky, měrnou jednotku a množství, nebo může být přímo exportován z programu KROS (ÚRS Praha)s využitím standardní funkcionality tohoto programu pro exporty „Excel VZ“.

#### **Čl. IV Platební podmínky**

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelům potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 20.11. příslušného roku.
4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši.
5. Zadržné  
Objednatel uhradí faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelům zhotoviteli po odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zadržné bude uhrazeno objednatelům zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá objednatelům příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.
6. Pokud zhotovitel požádá nahradit zádržné bankovní zárukou a zároveň předloží doklad o bankovní záruce minimálně ve výši zádržného, je objednatel povinen nahradit zádržné bankovní zárukou. Z dokladu o bankovní záruce musí být zřejmé, že výše bankovní záruky je minimálně ve výši zádržného, objednatel musí být osobou oprávněnou z bankovní záruky. O nahrazení zádržného bankovní zárukou bude smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě.
7. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení

smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.

8. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem a v případě „konečné“ faktury také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
9. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:  
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774  
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
10. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
11. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 20.11. příslušného roku.
12. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
14. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů:
  - a. vad a nedodělků díla,
  - b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,
  - c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo podzhotoviteli,
  - d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,

- e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,
  - f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo
  - g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.
15. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
16. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
17. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
- a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta dotace PRV 2014-2020.
  - b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020.
  - c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení dotace.
18. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

## Čl. V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 15.11.2016
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 12 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „Žádost“) po uzavření smlouvy o dílo a předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou).
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - a. Termín předání a převzetí staveniště: **25.7.2016**.  
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
  - b. Termín zahájení stavebních prací: **1.8.2016**
  - c. Termín dokončení stavebních prací: **15.11.2016**
  - d. Termín předání a převzetí díla: **15.11.2016**  
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )
7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.
8. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.



## **Čl.VI Povinnosti objednatele**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

## **Čl. VII Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu.
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
  - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
  - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
  - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
  - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.

16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.
17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnosti stanovené v § 147a odst. 4 a 5 ZVZ.
18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. y).
22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

### **Čl. VIII Pojištění zhotovitele**

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **19 000 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v příloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany

zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

## **Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla**

### **Staveniště**

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

### **Zahájení prací**

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek.  
Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).

9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

### Kontrola prováděných prací

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací zhotovitel, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

### Kontrolní dny

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.
15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

#### Předání a převzetí díla

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou.
22. Objednatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
  - ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), **či bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
    - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
    - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
    - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
    - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).
- Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
- iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
  - iv. Objednateli byly předány následující doklady:

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.
  2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.
  3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
  4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
  5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
  6. certifikáty použitých materiálů,
  7. doklady o výsledcích zhutnění,
  8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
  9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
  10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
  11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků. Smluvní strany výslovně souhlasí, že objednatel není v těchto případech povinen dílo převzít a ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní.
29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přijímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

## **Čl. X Kontrola projektové dokumentace**

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

### **Čl. XI Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

### **Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).



2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstranění vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla
15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU (PRV), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatel uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
21. Za porušení povinností stanovených v § 147a odst. 4 a 5 ZVZ je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
23. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
24. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
25. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

### **Čl. XIII Ukončení smlouvy**

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů,

- nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
  3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
    - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
    - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
      - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
      - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
      - iii. neoprávněného zastavení či přerušování prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
      - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
      - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
      - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
  4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
  5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
  6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

### **Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací**

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

### **Čl. XV Licenční ujednání**

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množství rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

## **Čl. XVI Zvláštní ujednání**

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno ustanovení § 82 odst. 7 ZVZ.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění subdodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení
6. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.

### **Čl. XVII Dodatečné práce**

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2, se pro ocenění těchto víceprací či méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle struktury cenové soustavy URS Praha a.s.. Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu se ZVZ.
2. Veškeré práce, které nejsou uvedeny v Čl. II a které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných odůvodněných případech.
3. O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZVZ
4. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
5. V případě, že objednatel bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění.
6. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován, že určitá práce již není zahrnuta v původním sjednaném rozsahu díla a zhotovitel není oprávněn začít s realizací víceprací předtím, než je objednatel písemně objedná a odsouhlasí jejich cenu.
7. Součástí veškerých případných dodatečných prací bude položkový nabídkový rozpočet a to i v elektronické podobě, s náležitostmi dle čl. III odst. 5 této smlouvy.

### **Čl. XVIII Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou –dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem zaregistrování žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.

4. *V případě, že objednateli nebude udělena dotace z programu PRV 2014-2020, avšak objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření této smlouvy, tato smlouva nabude účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty může rovněž obsahovat výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů PRV.*
5. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
  - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla
  - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
  - c. Přílohou č. 3 této smlouvy je položkový rozpočet v elektronické podobě na datovém nosiči (CD) ve formátu dle této smlouvy v počtu dvou kusů, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
  - a. zadávací dokumentaci;
  - b. nabídce zhotovitele
7. Tato smlouva se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Příloha č. 3 bude vyhotovena v počtu dvou kusů.
8. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
9. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatel bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
10. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.

11. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ZVZ, dle něhož je objednatel povinen uveřejnit smlouvu včetně příloh jedna a dvě a další údaje za podmínek stanovených v § 147a tohoto zákona.

V Rychnově nad Kněžnou dne 29. 6. 2016

V Praze dne 20. 6. 2016

.....  
Mgr. Alena Rufferová  
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou  
Státní pozemkový úřad  
**objednatel**

.....  
**Ing. Pavel Keller**  
ředitel oblasti Sever  
divize Silniční stavitelství  
**zhotovitel**



## Specifikace díla

Dílo vychází ze dvou projektových dokumentací a je souborem několika souvisejících staveb vzešlých z komplexní pozemkové úpravy pro k.ú. Synkov a k.ú. Slemeno u Rychnova n.Kn.. Projektová dokumentace zpracovaná Ladislavou Dostálovou je členěna na následující stavební objekty:

SO1 – polní cesta C9 v k.ú. Slemeno u Rychnova n.Kn. – Jde o realizaci hlavní polní cesty dlouhé 1443,1 m kategorie 4,0/30 (3 m + 2x0,5 m krajnice), typ konstrukce – netuhá vozovka s třídou dopravního zatížení V, s asfaltovým povrchem, odvodněná příkopy (drenáží). V trase jsou navrženy sjezdy na stávající cesty.

SO2 – doprovodný příkop MP 12 v k.ú. Slemeno u Rychnova n.Kn. – Jde o stávající otevřený příkop o délce 1454,8m. Sleduje cestu C9, potřeba vyčistit, odstranit náletové dřeviny, opravit propustky a provést další stavební úpravy.

SO3 – polní cesta C1/1 v k.ú. Slemeno u Rychnova n.Kn. – Jde o realizaci hlavní polní cesty o délce 298,2 m kategorie 4,0/30 (3 m + 2x0,5 m krajnice), typ konstrukce – netuhá vozovka s třídou dopravního zatížení V, s asfaltovým povrchem, odvodněná příkopy (drenáží). V trase jsou navrženy sjezdy na stávající cesty.

SO4 – vodní příkopy MP 10 a MP 9 v k.ú. Synkov – Jde o realizaci nových příkopů zachytávající vodu stékající z ovocných sadů. Jejich součástí bude mimo jiné horská vpust', protlak pod silnicí, vývařiště a nakonec zpevněný soutok příkopu s řekou Kněžnou. 684 m je délka otevřené části a 314 m je délka části zatrubněné.

SO5 – vodní příkop MP 8 v k.ú. Slemeno u Rychnova n.Kn. – Jedná se o stávající otevřený příkop o délce 67,6 m. U tohoto příkopu jde především o jeho opevnění na začátku, kde vyústuje trubní propustek pod silnicí a opevnění na konci kde je soutok s řekou Kněžnou. Součástí je i vyčištění a odstranění náletových dřevin.

Projektovou dokumentaci zpracovanou Ing. Josefem Příbylem tvoří jen jeden stavební objekt a to:

Polní cesta - Jde o pokračování cesty C 1/1 (stavební objekt SO3) o délce 321 m kategorie 4,0/30 (3 m + 2x0,5 m krajnice), typ konstrukce – netuhá vozovka s třídou dopravního zatížení V, s asfaltovým povrchem, odvodněná příkopy (drenáží). V trase jsou navrženy sjezdy na stávající cesty.

**Podrobnou specifikaci díla veřejné zakázky a technické podmínky stanovují projektové dokumentace vypracované projekční společností (projektantem) Ladislava Dostálová, č. zakázky 052/PD/2012 a Ing. Josef Příbyl č. zakázky 1/2014. Dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací, technické specifikace (podmínky), zadávací dokumentace a stavební povolení.**

# Celkový rozpočet stavby

Datum: 16.11.2016

Stavba : **Realizace společných zařízení při KoPÚ Synkov a Slemeno u Rychnova n.Kn.,**

vychází z projektové dokumentace Ladislavy Dostálové č. zakázky: 052/PD/2012,

s názvem: „ Zpracování projektové dokumentace polních cest v k.ú. Synkov, Slemeno a řešení odtokových poměrů v k.ú. Synkov“

a projektové dokumentace od Ing. Josefa Přibyla č. zakázky 1/2014,

s názvem: „ Polní cesta v k.ú. Synkov č. C1/1 - pokračování“

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : COLAS CZ, a.s.

IČO : 26177005

DIČ : CZ26177005

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	9 063 000,00
DPH	21 %	1 903 230,00
Zaokrouhlení		0,00
<b>Cena celkem</b>		<b>10 966 230,00</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
00 Vedlejší a ostatní náklady		70 000,00			
01 SO1 - polní cesta C 9 v k. ú. Slemeno		4 622 349,06			
02 SO2 - doprovodný příkop MP 12 v k. ú. Slemeno		623 888,40			
03 SO3 - polní cesta C1/1 v k. ú. Slemeno		1 014 515,87			
04 SO4 - vodní příkop MP 10 a MP 9 v k. ú. Synkov		1 571 388,51			
05 SO5 - vodní příkop MP 8 v k. ú. Slemeno		79 391,06			
Vedlejší a ostatní náklady		36 000,00			
Polní cesta (pokračování C1/1)		1 045 467,10			
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0,00</b>	<b>9 063 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
00	VRN, ON		70 000,00			
01	C9		4 622 349,06			
01	MP12		623 888,40			
01	C1/1		1 014 515,87			
01	MP 9		310 831,94			
02	MP 10		1 260 556,57			
01	MP8		79 391,06			
	VRN, ON		36 000,00			
	Polní cesta (pokračování C1/1)		1 045 467,10			
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>0,00</b>	<b>9 063 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rekapitulace stavebních dílů

Číslo	Název	Celkem	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00	Ostatní náklady		90 500,00				
1	Zemní práce		2 543 024,66				
2	Základy a zvláštní zakládání		286 881,41				
3	Svislé a kompletní konstrukce		121 116,16				
4	Vodorovné konstrukce		431 522,42				
5	Komunikace		4 556 606,77				
8	Trubní vedení		603 357,83				
9	Ostatní konstrukce, bourání		65 698,00				
91	Doplňující práce na komunikaci		330 455,86				
93	Dokončovací práce inženýrských staveb		430,00				
99	Staveništní přesun hmot		7 927,68				
vrn	Vedlejší rozpočtové náklady		15 500,00				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot		9 979,22				
Cena celkem		0,00	9 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>00 VRN, ON</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
00	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	
1200012	<b>Zpracová ní PD polních cest Synkov, Slemeno</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel	COLAS CZ, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady	Název VRN	Celkem
HSV celkem	70 000,00	
Z PSV celkem	0,00	
R M práce celkem	0,00	
N M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem	70 000,00	
HZS	0,00	
ZRN+HZS	70 000,00	Ostatní náklady neuvedené 0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	70 000,00	Ostatní náklady celkem 0,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21 %		70 000,00 CZK
DPH 21 %		14 700,00 CZK
Základ pro DPH %		0,00 CZK
DPH 0 %		0,00 CZK
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>84 700,00 CZK</b>

Popis :

Stavba :	1200012 Zpracování PD polních cest Synkov, Slemeno	Rozpočet :	0,00
Objekt :	00 Vedlejší a ostatní náklady	VRN, ON	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00 Ostatní náklady	57 500,00				
vrn Vedlejší rozpočtové náklady	12 500,00				
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	Základna	Celkem
<b>CELKEM VRN</b>			

## Položkový rozpočet

S:	1200012	Zpracová ní PD polních cest Synkov, Slemeno
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	VRN, ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	00	<b>Ostatní náklady</b>				<b>57 500,00</b>
1	a00	Geodetické vytyčení pozemku a osy komunikace před zahájením realizace stavebních prací	soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
2	b00	Geodetické zamerení skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě, a v jednom digitálním vyhotovení	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
3	c00	Zhotovení a instalace jedné plechové prezentační cedule (80x50 cm) , nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
4	d00	Vypracování dokumentace podstatných změn proti původní projektové dokumentaci	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
5	e00	Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných předpisů	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
6	f00	Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl:	vrn	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>12 500,00</b>
7	a	Geodetické vytyčení pozemku a osy komunikace před zahájením realizace stavebních prací	soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
8	b	Zajištění dopravního značení k dopravním omezením	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	01	C9	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
01	<b>SO1 - polní cesta C 9 v k. ú. Slemeno</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
1200012	<b>Zpracování PD polních cest Synkov, Slemeno</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel	COLAS CZ, a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Název VRN	Celkem	
Z	HSV celkem	4 622 349,06	Kompletační činnost (IČD)	0,00
R	PSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
M	M práce celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00
ZRN	ZRN celkem	4 622 349,06	Přesun stavebních kapacit	0,00
			Rezerva rozpočtu	0,00
HZS	HZS	0,00		
ZRN+HZS	ZRN+HZS	4 622 349,06	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	4 622 349,06	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21 %		4 622 349,06 CZK
DPH	21 %		970 693,30 CZK
Základ pro DPH	%		0,00 CZK
DPH	0 %		0,00 CZK
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>5 593 042,36 CZK</b>

Popis :

Stavba :	1200012 Zpracování PD polních cest Synkov, Slemeno	Rozpočet :	1,00
Objekt :	01 SO1 - polní cesta C 9 v k. ú. Slemeno	C9	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 050 919,93				
2 Základy a zvláštní zakládání	217 671,93				
3 Svislé a kompletní konstrukce	91 200,00				
4 Vodorovné konstrukce	69 855,94				
5 Komunikace	2 963 251,02				
9 Ostatní konstrukce, bourání	63 828,00				
91 Doplňující práce na komunikaci	150 915,86				
99 Staveništní přesun hmot	4 727,17				
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	9 979,22				
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>4 622 349,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (ICD)				
Mimostaveništní doprava				
Oborová přírážka				
Provoz investora				
Přesun stavebních kapacit				
Rezerva rozpočtu				
Zařízení staveniště				
Ztížené výrobní podmínky				
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0,00</b>



## Položkový rozpočet

S:	1200012	Zpracová ní PD polních cest Synkov, Slemeno
O:	01	SO1 - polní cesta C 9 v k. ú. Slemeno
R:	01	C9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
<b>Díl: 1</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>1 050 919,93</b>
	1	111201501 Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	4,00000	75,00	300,00
	2	112101102 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	4,00000	530,00	2 120,00
	3	112201102 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	4,00000	389,00	1 556,00
	4	112201104 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	kus	1,00000	1 050,00	1 050,00
	5	113151213 Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.4 cm	m2	3 894,30000	24,00	93 463,20
	6	113152112 Odstranění podkladu z kameniva drceného	m3	143,00000	19,00	2 717,00
	7	122202202 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	2 779,00000	48,00	133 392,00
		1518,00+1261,00		2 779,00000		
	8	132201101 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	60,87000	162,00	9 860,94
		0,50*0,60*(850,50-647,60)		60,87000		
	9	161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	60,87000	57,00	3 469,59
	10	162201412 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50 cm do 1000 m	kus	4,00000	566,00	2 264,00
	11	162201424 Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 1000 m	kus	1,00000	1 356,00	1 356,00
	12	162601101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	2 940,47000	52,00	152 904,44
		2779,00-29,00		2 750,00000		
		1296,00*0,10		129,60000		
		60,87		60,87000		
	13	167101102 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	129,60000	23,00	2 980,80
	14	171102101 Uložení sypaniny do násypů, zhutn, do 95% PS	m3	29,00000	50,00	1 450,00
		16,00+13,00		29,00000		
	15	171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	2 810,87000	19,00	53 406,53
		2779,00-29,00		2 750,00000		
		60,87		60,87000		
	16	180401213 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1	m2	1 296,00000	11,00	14 256,00
		705,00+591,00		1 296,00000		
	17	181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	3 874,00000	12,00	46 488,00
		1391,00+2483,00		3 874,00000		
	18	182101101 Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	705,00000	39,00	27 495,00
		584,00+121,00		705,00000		
	19	182201101 Svahování násypů	m2	591,00000	18,00	10 638,00
		434,00+157,00		591,00000		
	20	182301131 Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2	m2	1 296,00000	17,00	22 032,00
	21	199000002 Poplatek za skládku zeminy 1 - 4	m3	2 810,87000	165,00	463 793,55
	22	00572460 Směs travní technická balení 25 kg PROFI	kg	39,26880	100,00	3 926,88
		1296,00*0,03*1,01		39,26880		
<b>Díl: 2</b>	<b>2</b>	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>217 671,93</b>
	23	212531111 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	60,87000	649,00	39 504,63
	24	212752214 Trativod plast trubka D 200 +lože	m	202,90000	87,00	17 652,30
		850,50-647,60		202,90000		
	25	285991412 Geomříže Tensar AR-G	m2	1 845,00000	87,00	160 515,00
<b>Díl: 3</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>91 200,00</b>
	26	348942122 Zábradlí ocel. s osazením do otvorů, ze 3 trubek	m	24,00000	3 800,00	91 200,00
		6,00*2*2		24,00000		
<b>Díl: 4</b>	<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>69 855,94</b>
	27	451313521 Podklad betonový pod dlažbu tl. od 100 do 150 mm	m2	33,60000	365,00	12 264,00
	28	451573111 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	2,80000	649,00	1 817,20
		1,00*0,10*(17,00+11,00)		2,80000		
	29	452311121 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10	m3	2,80000	1 580,00	4 424,00
		1,00*0,10*(17,00+11,00)		2,80000		
	30	452318510 Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek	m3	6,19200	2 183,00	13 517,14

		(2,30+1,00+2,30)*0,60*0,30*2*2		4,03200		
		1,50*0,60*0,30*4*2		2,16000		
31	465513228	Dlažba z kamene na MC,s vyspár.MCs, tl.do 25 cm	m2	33,60000	1 126,00	37 833,60
		(2,30+1,00+2,30)*1,50*2*2		33,60000		
<b>Díl:</b>	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>2 963 251,02</b>
32	564762111	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	4 304,58500	104,00	447 676,84
		232,00/0,20		1 160,00000		
		(850,50-647,60+1375,00-927,40)*4,17		2 712,58500		
		432,00		432,00000		
33	564871111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	4 089,79500	125,00	511 224,38
		168,00/0,25		672,00000		
		(850,50-647,60+1375,00-927,40)*4,59		2 985,79500		
		432,00		432,00000		
34	565155111	Asf beton podkl ACP16 tl70mm -3m	m2	4 393,30000	228,00	1 001 672,40
		(647,60+850,50-647,60+1375,00-927,40)*3,00		3 894,30000		
		31,00+36,00		67,00000		
		432,00		432,00000		
35	569741111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 12 cm	m2	1 298,10000	82,00	106 444,20
		(647,60+850,50-647,60+1375,00-927,40)*0,50*2		1 298,10000		
36	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	8 786,60000	11,00	96 652,60
		3961,30*2		7 922,60000		
		432,00*2		864,00000		
37	577141112	Beton asfalt. ACO 11 S,nebo ACO 16,do 3 m, tl.5 cm	m2	4 393,30000	182,00	799 580,60
<b>Díl:</b>	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>63 828,00</b>
38	9113	Třídění odstraněného kameniva	t	185,90000	194,00	36 064,60
		143,00*1,30		185,90000		
39	9212	Ocelová svodnice	m	54,00000	1 182,00	63 828,00
		6,00*9		54,00000		
40	9564	Odpočet za použití odstraněného kameniva	t	-185,90000	194,00	-36 064,60
<b>Díl:</b>	<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>150 915,86</b>
41	919441221	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm	kus	4,00000	15 979,00	63 916,00
42	919535555	Obetonování trub propustku betonem prostým B 10	m3	16,72567	1 992,00	33 317,53
		(1,00*1,10-pi*0,40*0,40)*(17,00+11,00)		16,72570		
43	919591131	Zřízení propustku z ocelových trub do Js 90 cm	m	28,00000	89,00	2 492,00
		17,00+11,00		28,00000		
44	28614351.A	Trubka RAUVIA PE korugovaná DN 800 SN4 L=6m	kus	5,10067	10 036,00	51 190,32
		(17,00+11,00)/6*1,093		5,10070		
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>4 727,17</b>
45	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	4 727,16796	1,00	4 727,17
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>9 979,22</b>
46	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	587,01290	17,00	9 979,22

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>01 MP12</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>02</b>	<b>SO2 - doprovodný příkop MP 12 v k. ú. Slemeno</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	
1200012	<b>Zpracování PD polních cest Synkov, Slemeno</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel	COLAS CZ, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Název VRN	Celkem	
Z	HSV celkem	623 888,40	Kompletační činnost (IČD)	0,00
R	PSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
N	M práce celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00
	ZRN celkem	623 888,40	Přesun stavebních kapacit	0,00
			Rezerva rozpočtu	0,00
	HZS	0,00		
	ZRN+HZS	623 888,40	Ostatní náklady neuvedené	0,00
	ZRN+ost.náklady+HZS	623 888,40	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21 %	623 888,40 CZK
DPH	21 %	131 016,56 CZK
Základ pro DPH	%	0,00 CZK
DPH	0 %	0,00 CZK
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>754 904,97 CZK</b>

Popis :

Stavba :	1200012 Zpracování PD polních cest Synkov, Slemeno	Rozpočet :	1,00
Objekt :	02 SO2 - doprovodný příkop MP 12 v k. ú. Slemeno	MP12	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	363 765,00				
4 Vodorovné konstrukce	95 916,24				
91 Doplňující práce na komunikaci	163 561,00				
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	430,00				
99 Staveništní přesun hmot	216,16				
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>623 888,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (ICD)			
Mimostaveništní doprava			
Oborová přírážka			
Provoz investora			
Přesun stavebních kapacit			
Rezerva rozpočtu			
Zařízení staveniště			
Ztížené výrobní podmínky			
<b>CELKEM VRN</b>			<b>0,00</b>

## Položkový rozpočet

S:	1200012	Zpracová ní PD polních cest Synkov, Slemeno
O:	02	SO2 - doprovodný příkop MP 12 v k. ú. Slemeno
R:	01	MP12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				363 765,00
	1	111201101 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	550,00000	28,00	15 400,00
	2	111201401 Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	550,00000	4,00	2 200,00
	3	111201501 Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	26,00000	75,00	1 950,00
	4	112101101 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	26,00000	280,00	7 280,00
	5	112201101 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	26,00000	210,00	5 460,00
	6	124203101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3	m3	1 015,00000	207,00	210 105,00
	7	162201421 Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 1000 m	kus	26,00000	78,00	2 028,00
	8	162301102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	1 015,00000	22,00	22 330,00
	9	171201101 Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	1 015,00000	19,00	19 285,00
	10	182101101 Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	1 993,00000	39,00	77 727,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				95 916,24
	11	451313511 Podklad betonový pod dlažbu tl. do 100 mm <i>(2,35*2+1,00)*1,50*2*2</i>	m2	34,20000 <i>34,20000</i>	199,00	6 805,80
	12	451313521 Podklad betonový pod dlažbu tl. od 100 do 150 mm	m2	24,00000	365,00	8 760,00
	13	451577877 Podklad pod dlažbu ze šterkopísku tl. do 10 cm <i>1,00*(17,00+11,00)</i> <i>(2,35*2+1,00)*0,30*2*2</i> <i>(2,35*2+1,00)*0,30</i>	m2	36,55000 <i>28,00000</i> <i>6,84000</i> <i>1,71000</i>	99,00	3 618,45
	14	452318510 Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek <i>(2,35*2+1,00)*0,30*0,60*2*2</i> <i>(2,35*2+1,00)*0,30*0,60</i>	m3	5,13000 <i>4,10000</i> <i>1,03000</i>	2 183,00	11 198,79
	15	465511512 Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 25 cm <i>(2,35*2+1,00)*1,50*2*2</i> <i>24,00</i>	m2	58,20000 <i>34,20000</i> <i>24,00000</i>	1 126,00	65 533,20
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				163 561,00
	16	919411111 Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 30-50 cm	kus	1,00000	5 141,00	5 141,00
	17	919441221 Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm	kus	4,00000	15 979,00	63 916,00
	18	919535555 Obetonování trub propustku betonem prostým B 10 <i>0,75*(17,00+11,00)</i>	m3	21,00000 <i>21,00000</i>	1 992,00	41 832,00
	19	919591131 Zřízení propustku z ocelových trub do Js 90 cm <i>17,00+11,00</i>	m	28,00000 <i>28,00000</i>	89,00	2 492,00
	20	28614351.A Trubka RAUVIA PE korugovaná DN 800 SN4 L=6m	kus	5,00000	10 036,00	50 180,00
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				430,00
	21	938902102 Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,30 m3/m	m	10,00000	43,00	430,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				216,16
	22	998318011 Přesun hmot pro meliorační kanály	t	216,16466	1,00	216,16

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>01</b>	<b>C1/1</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
03	<b>SO3 - polní cesta C1/1 v k. ú. Slemeno</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
1200012	<b>Zpracování PD polních cest Synkov, Slemeno</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel	COLAS CZ, a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Název VRN	Celkem	
Z	HSV celkem	1 014 515,87	Kompletační činnost (IČD)	0,00
R	PSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
N	M práce celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00
ZRN celkem	1 014 515,87	Přesun stavebních kapacit		0,00
		Rezerva rozpočtu		0,00
HZS	0,00			
ZRN+HZS	1 014 515,87	Ostatní náklady neuvedené		0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	1 014 515,87	Ostatní náklady celkem		0,00

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21 %		1 014 515,87 CZK
DPH	21 %		213 048,33 CZK
Základ pro DPH	%		0,00 CZK
DPH	0 %		0,00 CZK
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>1 227 564,21 CZK</b>

Popis :

Stavba :	1200012 Zpracování PD polních cest Synkov, Slemeno	Rozpočet :	1,00
Objekt :	03 SO3 - polní cesta C1/1 v k. ú. Slemeno	C1/1	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	138 055,56				
2 Základy a zvláštní zakládání	26 178,38				
5 Komunikace	811 024,15				
8 Trubní vedení	37 755,70				
99 Staveništní přesun hmot	1 502,08				
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 014 515,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (ICD)				
Mimostaveništní doprava				
Oborová přírážka				
Provoz investora				
Přesun stavebních kapacit				
Rezerva rozpočtu				
Zařízení staveniště				
Ztížené výrobní podmínky				
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0,00</b>

## Položkový rozpočet

S:	1200012	Zpracová ní PD polních cest Synkov, Slemeno
O:	03	SO3 - polní cesta C1/1 v k. ú. Slemeno
R:	01	C1/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				138 055,56
1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	261,00000	45,00	11 745,00
2	122202202	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	864,00000	48,00	41 472,00
3	132201101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	45,87900	162,00	7 432,40
		0,50*0,60*(134,30-41,37)		27,88000		
		30,00*0,60*1,00		18,00000		
4	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	45,87900	57,00	2 615,10
5	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	1 132,47900	22,00	24 914,54
		864,00-9,00		855,00000		
		261,00-114,00*0,10		249,60000		
		0,50*0,60*(134,30-41,37)		27,88000		
6	171102101	Uložení sypaniny do násypů, zhutn, do 95% PS	m3	9,00000	50,00	450,00
7	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných	m3	1 132,47900	19,00	21 517,10
8	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	18,00000	134,00	2 412,00
9	180401213	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1	m2	114,00000	11,00	1 254,00
		56,00+58,00		114,00000		
10	181101102	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 561,00000	12,00	18 732,00
11	182101101	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	56,00000	39,00	2 184,00
12	182201101	Svahování násypů	m2	58,00000	18,00	1 044,00
13	182301131	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2	m2	114,00000	17,00	1 938,00
14	00572460	Směs travní technická balení 25 kg PROFI	kg	3,45420	100,00	345,42
		114,00*0,03*1,01		3,45000		
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				26 178,38
15	212531111	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	27,87900	649,00	18 093,47
16	212752214	Trativod plast trubka D 200 +lože	m	92,93000	87,00	8 084,91
		134,3-41,37		92,93000		
Díl:	5	Komunikace				811 024,15
17	564762111	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	1 343,80800	104,00	139 756,03
		4,20*298,24		1 252,60800		
		91,2		91,20000		
18	564871111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	1 463,10400	125,00	182 888,00
		4,60*298,24		1 371,90400		
		91,2		91,20000		
19	565155111	Asf beton podkl ACP16 tl70mm -3m	m2	985,92000	228,00	224 789,76
20	569741111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 12 cm	m2	298,24000	82,00	24 455,68
		0,50*298,24*2		298,24000		
21	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 971,84000	11,00	21 690,24
		894,7200*2		1 789,44000		
		91,2*2		182,40000		
22	577141112	Beton asfalt. ACO 11 S,nebo ACO 16,do 3 m, tl.5 cm	m2	985,92000	182,00	179 437,44
		3,00*298,24		894,72000		
		91,2		91,20000		
23	597121151	Montáž odvodňovacích šterbinových trub - vpusť	kus	3,00000	2 454,00	7 362,00
24	55340352	Mříž vtoková D400 500 x 500 mm	kus	6,00000	1 825,00	10 950,00
25	59383454	Vpusť prahová IZM 217/10 97,5x105x62,3 cm	kus	3,03000	6 500,00	19 695,00
Díl:	8	Trubní vedení				37 755,70
26	871393121	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 400	m	30,00000	144,00	4 320,00
27	894812329	Šachta PP dno DN 600/400 průtočné	kus	1,00000	12 778,00	12 778,00
28	28611762.A	Trubka kanaliz. korug. JUMBO DN 400 x 1000 mm PVC	kus	32,79000	630,00	20 657,70
		30*1,093		32,79000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 502,08



29	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 502,07958	1,00	1 502,08
----	-----------	---	---	-------------	------	----------

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>01 MP 9</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
04	<b>SO4 - vodní příkop MP 10 a MP 9 v k. ú. Synkov</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	
1200012	<b>Zpracování PD polních cest Synkov, Slemeno</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel	COLAS CZ, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Název VRN	Celkem
	HSV celkem	310 831,94	Kompletační činnost (IČD) 0,00
Z	PSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava 0,00
R	M práce celkem	0,00	Oborová přírážka 0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Provoz investora 0,00
	ZRN celkem	310 831,94	Přesun stavebních kapacit 0,00
			Rezerva rozpočtu 0,00
	HZS	0,00	
	ZRN+HZS	310 831,94	Ostatní náklady neuvedené 0,00
	ZRN+ost.náklady+HZS	310 831,94	Ostatní náklady celkem 0,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21 %	310 831,94 CZK
DPH	21 %	65 274,71 CZK
Základ pro DPH	%	0,00 CZK
DPH	0 %	0,00 CZK
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>376 106,64 CZK</b>

Popis :

Stavba :	1200012 Zpracování PD polních cest Synkov, Slemeno	Rozpočet :	1,00
Objekt :	04 SO4 - vodní příkop MP 10 a MP 9 v k. ú. Synkov	MP 9	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	310 831,89				
99 Staveništní přesun hmot	0,05				
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>310 831,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (ICD)			
Mimostaveništní doprava			
Oborová přírážka			
Provoz investora			
Přesun stavebních kapacit			
Rezerva rozpočtu			
Zařízení staveniště			
Ztížené výrobní podmínky			
<b>CELKEM VRN</b>			<b>0,00</b>

## Položkový rozpočet

S:	1200012	Zpracová ní PD polních cest Synkov, Slemeno
O:	04	SO4 - vodní příkop MP 10 a MP 9 v k. ú. Synkov
R:	01	MP 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				310 831,89
1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	283,00000	45,00	12 735,00
2	124203101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3	m3	821,00000	207,00	169 947,00
3	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	1 104,00000	22,00	24 288,00
		283,00+821,00		1 104,00000		
4	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	1 104,00000	19,00	20 976,00
5	180401213	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1	m2	1 563,00000	11,00	17 193,00
6	182101101	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	1 563,00000	39,00	60 957,00
7	00572460	Směs travní technická balení 25 kg PROFI	kg	47,35890	100,00	4 735,89
		1563,00*0,03*1,01		47,36000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,05
8	998318011	Přesun hmot pro meliorační kanály	t	0,04736	1,00	0,05

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>02 MP 10</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
04	<b>SO4 - vodní příkop MP 10 a MP 9 v k. ú. Synkov</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	
1200012	<b>Zpracování PD polních cest Synkov, Slemeno</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel	COLAS CZ, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Název VRN	Celkem	
Z	HSV celkem	1 260 556,57	Kompletační činnost (IČD)	0,00
R	PSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
N	M práce celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00
	ZRN celkem	1 260 556,57	Přesun stavebních kapacit	0,00
			Rezerva rozpočtu	0,00
	HZS	0,00		
	ZRN+HZS	1 260 556,57	Ostatní náklady neuvedené	0,00
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 260 556,57	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21 %	1 260 556,57 CZK
DPH	21 %	264 716,88 CZK
Základ pro DPH	%	0,00 CZK
DPH	0 %	0,00 CZK
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>1 525 273,45 CZK</b>

Popis :

Stavba :	1200012 Zpracování PD polních cest Synkov, Slemeno	Rozpočet :	2,00
Objekt :	04 SO4 - vodní příkop MP 10 a MP 9 v k. ú. Synkov	MP 10	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	400 000,58				
2 Základy a zvláštní zakládání	40 160,10				
3 Svislé a kompletní konstrukce	29 916,16				
4 Vodorovné konstrukce	208 174,20				
8 Trubní vedení	565 602,13				
91 Doplnující práce na komunikaci	15 979,00				
99 Staveništní přesun hmot	724,41				
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 260 556,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (ICD)			
Mimostaveništní doprava			
Oborová přírážka			
Provoz investora			
Přesun stavebních kapacit			
Rezerva rozpočtu			
Zařízení staveniště			
Ztížené výrobní podmínky			
<b>CELKEM VRN</b>			<b>0,00</b>

## Položkový rozpočet

S:	1200012	Zpracová ní PD polních cest Synkov, Slemeno
O:	04	SO4 - vodní příkop MP 10 a MP 9 v k. ú. Synkov
R:	02	MP 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>400 000,58</b>
	1	121101101 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	77,00000	45,00	3 465,00
	2	124203101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3	m3	88,00000	207,00	18 216,00
	3	131201101 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 10,00*2,00*3,00	m3	60,00000 60,00000	136,00	8 160,00
	4	132201202 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 1,40*2,00*(775,30-461,00)	m3	880,04000 880,04000	121,00	106 484,84
	5	141721119 Horizont vrtání hl-6m dl-160m D-400	m	6,00000	3 250,00	19 500,00
	6	161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 60,00+880,04	m3	940,04000 940,04000	57,00	53 582,28
	7	162301102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m 77,00+88,00 1,40*0,50*102,39 1,40*0,60*211,91	m3	414,67740 165,00000 71,67000 178,00000	22,00	9 122,90
	8	171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	414,67740	19,00	7 878,87
	9	174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 60,00 880,04-1,40*0,50*102,39-1,40*0,60*211,91	m3	690,36260 630,36000	80,00	55 229,01
	10	175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny (1,40*0,50-3,14*0,25*0,25)*102,39 (1,40*0,60-3,14*0,30*0,30)*211,91	m3	169,69760 51,58000 118,12000	134,00	22 739,48
	11	180401213 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1	m2	575,00000	11,00	6 325,00
	12	182101101 Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	575,00000	39,00	22 425,00
	13	00572460 Směs travní technická balení 25 kg PROFI 575,00*0,03*1,01	kg	17,42250 17,42000	100,00	1 742,25
	14	583309990001 Písek kopaný (1,40*0,50-3,14*0,25*0,25)*102,39*1,01 (1,40*0,60-3,14*0,30*0,30)*211,91*1,01	m3	171,39460 52,09000 119,30000	380,00	65 129,95
<b>Díl:</b>	<b>2</b>	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>40 160,10</b>
	15	212752214 Trativod plast trubka D 200 +lože 102,39+211,91	m	314,30000 314,30000	87,00	27 344,10
	16	229811113 Ocelové pažnice ponechané ve vrtu D do 550 mm	m	6,00000	2 136,00	12 816,00
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>29 916,16</b>
	17	327323127 Zdi a valy z betonu želez.z cementů portl. C 25/30 (1,355*0,80+(0,55+0,50)/2*1,10)*5,50	m3	9,13825 9,13830	2 400,00	21 931,80
	18	327351211 Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení 1,10*0,55*5,50*2	m2	6,65500 6,66000	507,00	3 374,09
	19	327351221 Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění	m2	6,65500	53,00	352,72
	20	327361040 Výztuž zdí a valů ze svařovaných sítí (0,55+1,10+0,50+1,10+0,80)*5,50*0,006*1,10	t	0,14700 0,15000	28 963,00	4 257,56
<b>Díl:</b>	<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>208 174,20</b>
	21	451313531 Podklad betonový pod dlažbu tl. od 150 do 200 mm	m2	54,00000	486,00	26 244,00
	22	451573111 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm 1,40*0,20*(102,39+211,91)	m3	88,00400 88,00000	649,00	57 114,60
	23	462511370 Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 500 kg 2,70*3,00*0,50	m3	4,05000 4,05000	792,00	3 207,60
	24	465511515 Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 50 cm 6,00*4,00 30,00	m2	54,00000 24,00000 30,00000	2 252,00	121 608,00
<b>Díl:</b>	<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>				<b>565 602,13</b>
	25	871413121 Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 500	m	102,39000	168,00	17 201,52

26	871423121	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 600	m	211,91000	192,00	40 686,72
27	894411141	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 500, včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS	kus	3,00000	13 506,00	40 518,00
28	894411151	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 600, včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS	kus	5,00000	14 626,00	73 130,00
29	895931111	Vpusti kanal. horské z betonu B 12,5, vel.1200/600	kus	1,50000	12 994,00	19 491,00
30	899103111	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	8,00000	488,00	3 904,00
31	899203111	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	2,00000	551,00	1 102,00
32	28611765.A	Trubka kanaliz. korug. JUMBO DN 500 x 1000 mm PVC	kus	111,91230	980,00	109 674,05
		102,39*1,093		111,91000		
33	28614347.A	Trubka RAUVIA PE korugovaná DN 630 SN4 L=6m	kus	38,60290	6 150,00	237 407,84
		211,91/6,00*1,093		38,60000		0,00
34	55243070.A	Poklop šachtový D 400 uzavřený DN 315	kus	8,00000	1 340,00	10 720,00
35	55244250	Mříž dvojité pro vozovky 1265 x 650 B	kus	1,00000	11 767,00	11 767,00
<b>Díl:</b>	<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>15 979,00</b>
36	919441221	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm	kus	1,00000	15 979,00	15 979,00
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>724,41</b>
37	998318011	Přesun hmot pro meliorační kanály	t	724,40960	1,00	724,41



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>01</b>	<b>MP8</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
05	<b>SO5 - vodní příkop MP 8 v k. ú. Slemeno</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
1200012	<b>Zpracová ní PD polních cest Synkov, Slemeno</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel	COLAS CZ, a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Název VRN	Celkem	
	HSV celkem	79 391,06	Kompletační činnost (IČD)	0,00
Z	PSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
R	M práce celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00
ZRN celkem		79 391,06	Přesun stavebních kapacit	0,00
			Rezerva rozpočtu	0,00
HZS		0,00		
ZRN+HZS		79 391,06	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		79 391,06	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21 %		79 391,06 CZK
DPH	21 %		16 672,12 CZK
Základ pro DPH	%		0,00 CZK
DPH	0 %		0,00 CZK
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>96 063,18 CZK</b>

Popis :

Stavba :	1200012 Zpracování PD polních cest Synkov, Slemeno	Rozpočet :	1,00
Objekt :	05 SO5 - vodní příkop MP 8 v k. ú. Slemeno	MP8	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	21 765,00				
4 Vodorovné konstrukce	57 576,05				
99 Staveništní přesun hmot	50,01				
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>79 391,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)			
Mimostaveništní doprava			
Oborová přírážka			
Provoz investora			
Přesun stavebních kapacit			
Rezerva rozpočtu			
Zařízení staveniště			
Ztížené výrobní podmínky			
<b>CELKEM VRN</b>			<b>0,00</b>

## Položkový rozpočet

S:	1200012	Zpracová ní PD polních cest Synkov, Slemeno
O:	05	SO5 - vodní příkop MP 8 v k. ú. Slemeno
R:	01	MP8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				21 765,00
1	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	20,00000	28,00	560,00
2	111201401	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	20,00000	4,00	80,00
3	111201501	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	5,00000	75,00	375,00
4	112101101	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	5,00000	280,00	1 400,00
5	112201101	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	5,00000	210,00	1 050,00
6	124203101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3	m3	48,00000	207,00	9 936,00
7	162201421	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 1000 m	kus	5,00000	78,00	390,00
8	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	48,00000	22,00	1 056,00
9	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	48,00000	19,00	912,00
10	182101101	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	154,00000	39,00	6 006,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				57 576,05
11	451313521	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 100 do 150 mm	m2	37,00000	365,00	13 505,00
12	451577877	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 10 cm	m2	1,71000	99,00	169,29
		(2,35*2+1,00)*0,30		1,71000		
13	452318510	Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek	m3	1,02600	2 183,00	2 239,76
		(2,35*2+1,00)*0,30*0,60		1,03000		
14	465511512	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 25 cm	m2	37,00000	1 126,00	41 662,00
		22,00+15,00		37,00000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				50,01
15	998318011	Přesun hmot pro meliorační kanály	t	50,00939	1,00	50,01

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>Polní cesta k.ú. Synkov č. C1/1 - pokračování</b>	JKSO	
Název objektu	<b>Polní cesta</b>	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Synkov-Slemeno		
Projektant			
Zhotovitel	COLAS CZ, a.s.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C			
Základní rozp. náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	11 740,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	3 000,00
2		Montáž	1 033 727,10	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	33 000,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 045 467,10	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	36 000,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 1 081 467,10</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>1 081 467,10</td> <td>227 108,09</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Cena s DPH</b></td> <td colspan="2"><b>1 308 575,19</b></td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	1 081 467,10	227 108,09	<b>Cena s DPH</b>		<b>1 308 575,19</b>	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	1 081 467,10	227 108,09														
<b>Cena s DPH</b>		<b>1 308 575,19</b>															
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

# VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Polní cesta k.ú. Synkov č. C1/1 - pokračování  
 Objekt: Polní cesta

Objednatel: Obec Synkov-Slemeno

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 1045467,10**

**1 Zemní práce 257686,70**

1	221	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	10,000	47,00	470,00
2	001	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	7,400	200,00	1480,00
3	001	121101102	m	m3	53,500	51,00	2728,50
4	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	632,300	48,00	30350,40
5	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	46,800	145,00	6786,00
6	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	324,400	19,00	6163,60
7	001	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	564,000	52,00	29328,00
8	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	168,600	33,00	5563,80
9	001	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 100 % PS	m3	102,300	58,00	5933,40
10	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1004,000	110,00	110440,00
11	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	12,800	80,00	1024,00
12	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	25,800	134,00	3457,20
13		175101102	<i>Materiál pro obsyp-kamenivo frakce 32/63</i>	t	46,000	220,00	10120,00
14	001	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	462,000	13,00	6006,00
15	231	181451132	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	462,000	13,00	6006,00
16		181451133	<i>Osivo-směs parková</i>	kg	16,200	100,00	1620,00
17	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	1264,600	13,00	16439,80
18	001	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	162,000	39,00	6318,00
19	001	182201101	Svahování násypů	m2	414,000	18,00	7452,00

**2 Zakládání 2871,00**

20	271	212752214	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 200 mm včetně lože otevřený výkop	m	33,000	87,00	2871,00
----	-----	-----------	---	---	--------	-------	---------

**5 Komunikace 782331,60**

21	221	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	1264,600	104,00	131518,40
22	221	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	1264,600	125,00	158075,00
23	221	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	1114,000	228,00	253992,00

# VÝKAZ VÝMĚR

**Stavba:** Polní cesta k.ú. Synkov č. C1/1 - pokračování  
**Objekt:** Polní cesta

**Objednatel:** Obec Synkov-Slemeno

**Zhotovitel:**

**Zpracoval:**

**Místo:**

**Datum:**

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
24	221	569851111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 150 mm	m2	318,300	94,00	29920,20
25	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1082,000	11,00	11902,00
26	221	577144211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1082,000	182,00	196924,00

**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1870,00**

27	221	919726201	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 15 kN/m	m2	27,000	40,00	1080,00
28	221	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	10,000	79,00	790,00

**99 Přesun hmot 707,80**

29	221	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	2,600	17,00	44,20
30	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	7,800	6,00	46,80
31	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	2,600	200,00	520,00
32	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	96,800	1,00	96,80

**Celkem**

**1 045 467,10**

## REKAPITULACE VEDLEJŠÍCH A OSTATNÍCH NÁKLADŮ

**Stavba:** Polní cesta v k.ú. Synkov č. C1/1 - pokračování      **Objednatel:**

**Objekt:**      **Projektant:**

**Místo:** k.ú. Synkov      **Datum:**

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	MJ	Množstv	Cena / MJ	Kč
Zařízení staveniště	soubor	1	3 000	3 000
<b>CELKEM VRN</b>				<b>3 000,00 Kč</b>

### OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název ORN	MJ	Množstv	Cena / MJ	Kč
Dokumentace skutečného provedení stavby	paré	1	10 000	10 000
Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou	soubor	1	5 000	5 000
Geodetická činnost (vytyčení stavby)	soubor	1	5 000	5 000
Zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1	10 000	10 000
Ochrana inženýrských sítí	soubor	1	3 000	3 000
<b>CELKEM ORN</b>				<b>33 000,00 Kč</b>