

## D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 841/RB/124/2016

číslo smlouvy objednatele: 900-2016-544201 ze dne 14.7.2016 na stavbu

### „Výstavba polní cesty C18v k.ú. Vyšehněvice“

#### **Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj  
Pobočka Pardubice**

zastoupený: Ing. Miroslavem Doležalem, vedoucí Pobočky Pardubice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Doležal, vedoucí, Pobočka  
Pardubice

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXX

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Tel.: XXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXX

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### **Zhotovitel:**

**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast  
Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec  
Králové

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

#### **zastoupený: statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku):**

Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva

Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

Walter Egger, člen představenstva

Ing. Jiří Jaroš, člen představenstva

Ing. Jarmila Považanová, člen představenstva

**Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):**

p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Západ  
Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Západ  
pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Západ

Číslo stavby zhotovitele: RB...

Tel./Fax: +420495 768 255 / +420495 768 296

E-mail: lenka.suchanova@strabag.com

**v technických záležitostech je oprávněn jednat:**

XXXXXXXXXXXXX

**I. PŘEDMĚT DODATKU**

V souladu se zněním Čl. XVII. bodem 1., Čl. XVIII. bodem 3. smlouvy o dílo a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě jsou méněpráce, vzniklé při realizaci stavby polní cesty C18 v katastrálním území Vyšehněvice. Vznik méněprací souvisí s vynecháním propustku v km cca 0,388, který není účelný.

Na základě této skutečnosti dochází ke změně následujícího ustanovení smlouvy o dílo:

V článku III v bodě 4. se mění celková cena za provedení díla takto:

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Cena díla bez DPH                        | 1 486 860,- Kč |
| Méněpráce dle přiloženého seznamu        | - 44 864,- Kč  |
| Celková cena po odečtu méněprací bez DPH | 1 441 996,- Kč |
| DPH                                      | 302 820,- Kč   |
| Celková cena po odečtu méněprací vč.DPH  | 1 744 816,- Kč |

Příloha č.1 tohoto dodatku je vyúčtování méněprací

**II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 14.11.2016

**Objednatel**

**Zhotovitel**

.....

**Ing. Miroslav Doležal**

vedoucí Pobočky Pardubice

.....

**Ing. Tomáš Zdeňka**, ekonom oblasti Západ

**Lenka Suchanová**, vedoucí OTÚ oblasti Západ

STRABAG a.s.

## Čerpání fakturačního množství

**STRABAG**

Projekt: 841-RBR8 - Výstavba polní cesty C18 v k. ú. Vyšehňovice Ev. číslo:

Zhotovitel: STRABAG a.s. Objednatel: Výstavba polní cesty C18 v k. ú. Vyšehňovice Datum: 17.11.2016

| Fakturační období: 1. FO listopad 2016 - 1. FO listopad 2016 |           |                                                                                                             |     |           |           | FMN   |    |           |      |            |      |             |      | Výnosy (CZK) |              |      |              |      |              |      |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------|----|-----------|------|------------|------|-------------|------|--------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--|
| SP č.                                                        | ČP        | Popis                                                                                                       | MJ  | PMF       | JC        | Dosud | %  | Nové FO   | %    | Všechna FO | %    | Zbývá       | %    | Celkem       | Nové FO      | %    | Všechna FO   | %    | Zbývá        | %    |  |
| 1                                                            | SP: 1     | SP - Výstavba polní cesty C18 v k. ú. Vyšehňovice                                                           | 4   | 5         | 6         | 7     | 8  | 9         | 10   | 11 = 7 + 9 | 12   | 13 = 5 - 11 | 14   | 15 = 5 + 6   | 16 = 6 + 9   | 17   | 18 = 16 x 11 | 19   | 20 = 15 - 18 | 21   |  |
| 1                                                            | 01.       | Práce a dodávky HSV                                                                                         |     |           |           |       |    |           |      |            |      |             |      | 1 486 859,50 | 1 441 995,76 | 97%  | 1 441 995,76 | 97%  | 44 863,74    | 3%   |  |
| 1                                                            | 01.01.    | Zemní práce                                                                                                 |     |           |           |       |    |           |      |            |      |             |      | 1 486 859,50 | 1 441 995,76 | 97%  | 1 441 995,76 | 97%  | 44 863,74    | 3%   |  |
| 1                                                            | 01.01.1.  | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m                                                          | m3  | 274,000   | 21,09     | 0,000 | 0% | 274,000   | 100% | 274,000    | 100% | 0,000       | 0%   | 253 180,24   | 253 180,24   | 100% | 253 180,24   | 100% | 0,00         | 0%   |  |
| 1                                                            | 01.01.2.  | Sejmutí drnu s přemístěním na vzdálenost do 50 m                                                            | m3  | 91,000    | 28,12     | 0,000 | 0% | 91,000    | 100% | 91,000     | 100% | 0,000       | 0%   | 5 778,66     | 5 778,66     | 100% | 5 778,66     | 100% | 0,00         | 0%   |  |
| 1                                                            | 01.01.3.  | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3                             | m3  | 547,500   | 40,37     | 0,000 | 0% | 547,500   | 100% | 547,500    | 100% | 0,000       | 0%   | 2 558,92     | 2 558,92     | 100% | 2 558,92     | 100% | 0,00         | 0%   |  |
| 1                                                            | 01.01.4.  | Hloubení ryh pro sběrné a svodné drény hl do 1,1 m v hornině tř. 3                                          | m   | 390,000   | 39,33     | 0,000 | 0% | 390,000   | 100% | 390,000    | 100% | 0,000       | 0%   | 22 102,58    | 22 102,58    | 100% | 22 102,58    | 100% | 0,00         | 0%   |  |
| 1                                                            | 01.01.5.  | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4                                                | m3  | 989,444   | 78,21     | 0,000 | 0% | 989,444   | 100% | 989,444    | 100% | 0,000       | 0%   | 15 338,70    | 15 338,70    | 100% | 15 338,70    | 100% | 0,00         | 0%   |  |
| 1                                                            | 01.01.6.  | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - pro 5 km          | m3  | 3 957,778 | 19,55     | 0,000 | 0% | 3 957,778 | 100% | 3 957,778  | 100% | 0,000       | 0%   | 77 384,42    | 77 384,42    | 100% | 77 384,42    | 100% | 0,00         | 0%   |  |
| 1                                                            | 01.01.7.  | Uložení sypaniny na skládky                                                                                 | m3  | 989,444   | 12,98     | 0,000 | 0% | 989,444   | 100% | 989,444    | 100% | 0,000       | 0%   | 77 374,56    | 77 374,56    | 100% | 77 374,56    | 100% | 0,00         | 0%   |  |
| 1                                                            | 01.01.8.  | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                              | t   | 2 374,667 | 16,76     | 0,000 | 0% | 2 374,667 | 100% | 2 374,667  | 100% | 0,000       | 0%   | 12 842,98    | 12 842,98    | 100% | 12 842,98    | 100% | 0,00         | 0%   |  |
| 1                                                            | 01.02.    | Zakládání                                                                                                   |     |           |           |       |    |           |      |            |      |             |      | 39 799,42    | 39 799,42    | 100% | 39 799,42    | 100% | 0,00         | 0%   |  |
| 1                                                            | 01.02.1.  | Filtrační vrstvy pro umělou infiltraci z kameniva drobného těžného tříděného do 2 mm - přípočet             | m3  | 84,000    | 358,29    | 0,000 | 0% | 84,000    | 100% | 84,000     | 100% | 0,000       | 0%   | 312 781,42   | 312 781,42   | 100% | 312 781,42   | 100% | 0,00         | 0%   |  |
| 1                                                            | 01.02.2.  | Tratvod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop                  | m   | 387,000   | 97,88     | 0,000 | 0% | 387,000   | 100% | 387,000    | 100% | 0,000       | 0%   | 30 096,36    | 30 096,36    | 100% | 30 096,36    | 100% | 0,00         | 0%   |  |
| 1                                                            | 01.02.3.  | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 s vápennou stabilizací | m2  | 1 825,000 | 134,14    | 0,000 | 0% | 1 825,000 | 100% | 1 825,000  | 100% | 0,000       | 0%   | 37 879,56    | 37 879,56    | 100% | 37 879,56    | 100% | 0,00         | 0%   |  |
| 1                                                            | 01.03.    | Komunikace                                                                                                  |     |           |           |       |    |           |      |            |      |             |      | 244 805,50   | 244 805,50   | 100% | 244 805,50   | 100% | 0,00         | 0%   |  |
| 1                                                            | 01.03.1.  | Podklad nebo podsyp ze šterkodrtě ŠD - krajnice                                                             | m2  | 455,000   | 64,86     | 0,000 | 0% | 455,000   | 100% | 455,000    | 100% | 0,000       | 0%   | 858 907,85   | 858 907,85   | 100% | 858 907,85   | 100% | 0,00         | 0%   |  |
| 1                                                            | 01.03.2.  | Podklad z lomových výseků v tl 50 mm - zatažení šterkodrti                                                  | m2  | 455,000   | 33,75     | 0,000 | 0% | 455,000   | 100% | 455,000    | 100% | 0,000       | 0%   | 29 511,30    | 29 511,30    | 100% | 29 511,30    | 100% | 0,00         | 0%   |  |
| 1                                                            | 01.03.3.  | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150-200 mm                                                                      | m2  | 2 740,000 | 104,80    | 0,000 | 0% | 2 740,000 | 100% | 2 740,000  | 100% | 0,000       | 0%   | 15 356,25    | 15 356,25    | 100% | 15 356,25    | 100% | 0,00         | 0%   |  |
| 1                                                            | 01.03.4.  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OK I) tl 60 mm š do 3 m                         | m2  | 1 370,000 | 210,68    | 0,000 | 0% | 1 370,000 | 100% | 1 370,000  | 100% | 0,000       | 0%   | 287 152,00   | 287 152,00   | 100% | 287 152,00   | 100% | 0,00         | 0%   |  |
| 1                                                            | 01.03.5.  | Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2                                                | m2  | 1 370,000 | 9,99      | 0,000 | 0% | 1 370,000 | 100% | 1 370,000  | 100% | 0,000       | 0%   | 288 631,60   | 288 631,60   | 100% | 288 631,60   | 100% | 0,00         | 0%   |  |
| 1                                                            | 01.03.6.  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu                     | m2  | 1 370,000 | 163,92    | 0,000 | 0% | 1 370,000 | 100% | 1 370,000  | 100% | 0,000       | 0%   | 13 686,30    | 13 686,30    | 100% | 13 686,30    | 100% | 0,00         | 0%   |  |
| 1                                                            | 01.04.    | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                                          |     |           |           |       |    |           |      |            |      |             |      | 224 570,40   | 224 570,40   | 100% | 224 570,40   | 100% | 0,00         | 0%   |  |
| 1                                                            | 01.04.1.  | Montáž svislé dopravní značky dínformační tabulena sloupek nebo konzolu                                     | kus | 1,000     | 145,25    | 0,000 | 0% | 1,000     | 100% | 1,000      | 100% | 0,000       | 0%   | 61 378,74    | 16 515,00    | 27%  | 16 515,00    | 27%  | 44 863,74    | 73%  |  |
| 1                                                            | 01.04.2.  | Dodávka tabulí svislých DŽ - dle specifikace v projektové dokumentaci                                       | kus | 1,000     | 2 101,68  | 0,000 | 0% | 1,000     | 100% | 1,000      | 100% | 0,000       | 0%   | 145,25       | 145,25       | 100% | 145,25       | 100% | 0,00         | 0%   |  |
| 1                                                            | 01.04.3.  | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou                               | kus | 1,000     | 536,00    | 0,000 | 0% | 1,000     | 100% | 1,000      | 100% | 0,000       | 0%   | 2 101,68     | 2 101,68     | 100% | 2 101,68     | 100% | 0,00         | 0%   |  |
| 1                                                            | 01.04.4.  | sloupek Zn 70 - 350                                                                                         | kus | 1,000     | 1 088,27  | 0,000 | 0% | 1,000     | 100% | 1,000      | 100% | 0,000       | 0%   | 536,00       | 536,00       | 100% | 536,00       | 100% | 0,00         | 0%   |  |
| 1                                                            | 01.04.5.  | Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 500 až 1000                                        | kus | 1,000     | 11 173,18 | 0,000 | 0% | 0,000     | 0%   | 0,000      | 0%   | 1,000       | 100% | 1 088,27     | 1 088,27     | 100% | 1 088,27     | 100% | 0,00         | 0%   |  |
| 1                                                            | 01.04.6.  | Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 prodloužení                                              | m   | 6,000     | 1 305,72  | 0,000 | 0% | 0,000     | 0%   | 0,000      | 0%   | 6,000       | 100% | 11 173,18    | 0,00         | 0%   | 0,00         | 0%   | 11 173,18    | 100% |  |
| 1                                                            | 01.04.7.  | trouba hrdlová přímá betonová pro těsnění pryžovým kroužkem DN 600 dl. 2000 mm                              | kus | 3,000     | 3 304,86  | 0,000 | 0% | 0,000     | 0%   | 0,000      | 0%   | 3,000       | 100% | 7 834,32     | 0,00         | 0%   | 0,00         | 0%   | 7 834,32     | 100% |  |
| 1                                                            | 01.04.8.  | Hloubení příkopů nezpevněných š dna do 400 mm do hl. 0,8 m                                                  | m   | 260,000   | 48,63     | 0,000 | 0% | 260,000   | 100% | 260,000    | 100% | 0,000       | 0%   | 9 914,58     | 0,00         | 0%   | 0,00         | 0%   | 9 914,58     | 100% |  |
| 1                                                            | 01.04.9.  | Ocelové zábradlí na čele propustku, včetně finální povrchové úpravy a osazení                               | kpl | 1,000     | 13 826,82 | 0,000 | 0% | 0,000     | 0%   | 0,000      | 0%   | 1,000       | 100% | 12 643,80    | 12 643,80    | 100% | 12 643,80    | 100% | 0,00         | 0%   |  |
| 1                                                            | 01.04.10. | Ochrana kabelů proti poškození, včetně všech potřebných dodávek a prací                                     | m   | 14,000    | 151,06    | 0,000 | 0% | 0,000     | 0%   | 0,000      | 0%   | 14,000      | 100% | 13 826,82    | 0,00         | 0%   | 0,00         | 0%   | 13 826,82    | 100% |  |
| 1                                                            | 01.05.    | Přesun hmot                                                                                                 |     |           |           |       |    |           |      |            |      |             |      | 2 114,84     | 0,00         | 0%   | 0,00         | 0%   | 2 114,84     | 100% |  |
| 1                                                            | 01.05.1.  | Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným                                              | t   | 244,500   | 2,50      | 0,000 | 0% | 244,500   | 100% | 244,500    | 100% | 0,000       | 0%   | 611,25       | 611,25       | 100% | 611,25       | 100% | 0,00         | 0%   |  |
| Celkem                                                       |           |                                                                                                             |     |           |           |       |    |           |      |            |      |             |      | 1 486 859,50 | 1 441 995,76 | 97%  | 1 441 995,76 | 97%  | 44 863,74    | 3%   |  |

Cena dle SOD: 1 486 860,00

Celkem méněpráce 44 864,000

Celkem : 1 441 996,00