

**DODATEK č. 3**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)**

**„Polní cesty C78 a C79 a svodný příkop P4 v k.ú. Perná“**

uzavřené

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**  
zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem Krajského  
pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky Břeclav  
Adresa: nám. T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav  
Tel.: xxx  
E-mail: xxx  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
IČO/DIČ: 01312774 / (není plátcem DPH)

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** **COLAS CZ, a.s.**  
**Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9**  
zastoupený: panem Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti  
Jih, na základě plné moci (založena v nabídce na VZ)  
tel./fax: xxx  
e-mail: [xxx](#)  
ID DS: 4indfqd  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx  
xxx  
tel./fax: xxx  
e-mail: xxx  
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx  
IČO/DIČ 26177005 / CZ26177005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556.

(dále jen „zhotovitel“)

## I.

Na kontrolním dnu 30. 3. 2017 byly navrženy následující změny stavby. U příkopu P4 v km 0,304 80 až 0,335 bylo navrženo zpevnění zatravněním. Při vyhloubení příkopu se zjistilo, že se zde nachází bývalá skládka stavební suti a mohlo by dojít k vymílání. Z toho důvodu navrhl projektant odolnější opevnění pro zajištění stability svahů kamennou dlažbou do betonu s vyspárováním a doplnění vysokého svahu levého břehu jutovou zatravnovací rohoží. Z důvodu větší bezpečnosti navrhl osazení směrových sloupků v km 0,270-0,320 po 5 m (11 sloupků). U polní cesty C78 nebudou budovány svodnice, protože došlo ke změně konfigurace terénu vysázením vinic a zatravněním, takže nehrozí splavování části zeminy a voda bude odtékat pouze z povrchu vozovky s asfaltobetonovým povrchem při příčném jednostranném spádu průběžně. Umístění svodnic by za daných podmínek naopak způsobilo překážku pro plynulý provoz zemědělské techniky na komunikaci a vedlo by ke snížení životnosti komunikace. Vzhledem k tomu, že stavba není financována z PRV, vypouští se jedna položka informační tabule podle pravidel PRV, na stavbě budou umístěny pouze dvě informační tabule k propagaci SPÚ.

Podrobný popis jednotlivých změněných položek je uveden v příloze k tomuto dodatku č. 3 (soupis prací obsahující „méně i vícepráce“).

## II.

Smluvní strany se dohodly z výše popsaných důvodů na nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy - změně Čl. III Cena plnění, odstavec 4. následovně:

### **4. Celková cena za provedení díla:**

*celková cena díla se snižuje o částku 33 517,00 Kč bez DPH (40 556,00 Kč vč. DPH)- zaokr.*

Cena bez DPH:	7 480 055,00 Kč
DPH 21%:	1 570 812,00 Kč
Celková cena včetně DPH:	9 050 867,00 Kč

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a č. 2 se nemění.

## IV.

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel ( 2x KPÚ, 2x Pobočka Břeclav) a 2 zhotovitel.

Příloha k dodatku: *Soupis upravených položek*

V Brně dne 21. 4. 2017

Ing. Jan Ševčík  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj

Michal Altrichter  
ředitel oblasti Jih, COLAS CZ, a.s.