

OKRESNÍ ÚŘAD TACHOV

T. G. Masaryka 1326, 34713 Tachov
Referát Životního prostředí

66849/2012-MZE



000110709130

PČ: P219/2012-PUTC
Zaevid.: 10.04.2012 11:48
Přílohy: 1/3

Počet listů: 1

VYPRAVENO

29-05-1995

1

KONCEPT

Obec Třemešné

Číslo jednací

ŽP - /95 - 231/2 - P

Vyřizuje - telefon

Vlček - 488 277

Tachov

23. 5. 1995

Věc: Rozhodnutí o stanovení ochranných pásem vodního zdroje Třemešné

Zdejší referát Životního prostředí na základě žádosti obce Třemešné a po doplnění stanovisky dotčených orgánů a organizací vydává toto

ROZHODNUTÍ

Referát Životního prostředí Okresního úřadu v Tachově jako příslušný vodohospodářský orgán podle ust. § 2 a § 6 zák. č. 130/73 Sb. o státní správě ve vodním hospodářství ve znění pozdějších předpisů

stanovuje

ve smyslu § 19 zák. č. 138/73 Sb. o vodách ochranné pásmo vodního zdroje Třemešné - obecní vodovod

a) PHO 1. stupně

bude oploceno a označeno tabulkami PHO 1. stupně vodního zdroje. Nepovolaným vstup zakázán. Rozsah zakreslen v situaci 1 : 2880 a rozměry jednotlivých stran šestiúhelníku jsou 25-30-3-18-35 a 43 m.

PHO 2. stupně vnitřní

má tvar kopírující I. PHO ve vzdálenosti cca 50 m od zdrojů. Rozsah je vyznačen v situaci 1 : 2880. Bude vyznačeno v terénu tabulkami a nápisem PHO 2. stupně - vnitřní vodního zdroje.

PHO 2. stupně - vnější

zaujímá infiltrační povodí zdroje a v terénu se nevyznačí (situace 1: 10. 000).

b) ochranná opatření v jednotlivých pásmech hygienické ochrany:

1. Pro PHO I. a II. stupně je stanovena směrnice MZD ČSR č. 51/79 hygienických předpisů.

2. Zemědělské hospodaření bude zajišťováno podle instrukce č. 43 MZVŽ ČSR k hospodaření organizací v ochranných pásmech vodních zdrojů ze dne 25. 2. 1987 č.j.: 795/85 - 410 a podle upřesnění v tomto rozhodnutí.

3. Hospodaření v lese bude zajišťováno podle instrukce MLVH ČSR č. 13 ze dne 15. 7. 1982 - k hospodaření na lesních pozemcích v ochranných pásmech vodních zdrojů.

4. V PHO I. stupně je zakázáno: vstupovat nepovoleným osobám, projíždět vozidly, provádět zemní a průzkumné práce narušující půdní pokryv, používat trhaviny a toxické látky, pást zvířata, jakkoliv znečišťovat krycí vrstvu, tábořit a vykonávat práva myslivosti.

5. V PHO II. stupně vnitřní část je zakázáno: pastva zvířat, těžba zemní hmoty, zemní práce, které mohou negativně ovlivnit zdroje vody, důlní činnost, zřizování staveb s výjimkou zařízení pro jímání vody, skladování jakýchkoliv látek a odpadů, které mohou ohrozit a znečistit zdroje vody, provoz zařízení ovlivňujících režim podzemních vod, táboření a stanování, vyvážení obsahu jímek, silážních štáv, močůvky a kejdy hospodářských zvířat, setí obilí mořeného rtutí, aplikace přípravků typu chlorovaných uhlovodíků, mytí a spravování motorových vozidel, všechny ostatní činnosti, jejichž důsledkem může být znečištění zdroje podzemní vody.

6. V PHO II. stupně vnější část je zakázáno hnojit tekutým hnojem prasat a skotu a surovým hnojem prasat. Zakazuje se: vystavby velkokapacitních prasečáků, agrotechnických podniků, skladování látek a odpadů, které mohou ohrozit zdroje vody bez řádného zabezpečení, vyvážení odpadních vod s obsahem radioaktivních a toxických látek, provoz infekčních zařízení kafilérií, jatek. Zřízení zemědělské výroby, jako např. ustájení dobytka, silážní jámy, skládky hnoje apod., pokud by mohl svým provozem způsobit havarii jakosti podzemních vod, se likvidují, nebo technicky zabezpečují tak, aby možnost havarie jakosti vody vyloučila.

7. V PHO II. stupně lze použít k ochraně rostlin a lesa pouze přípravky uvedené v příslušných seznamech povolených přípravků vydaných MZVŽ ČSFR a MLVH po projednání s OHS Tachov.

8. Hnojení na pozemky pokryté sněhem nebo zmrzlé se zakazuje.

9. Výstavba bude povolena za předpokladu úplného vodohospodářského zabezpečení a v případě, že nedojde k negativnímu ovlivnění zdroje po projednání s vodohosp. orgánem.

c) Podmínky a povinnosti, za kterých se rozhodnutí udělí:

1. PHO I. stupně bude oploceno a označeno tabulkami dle návrhu.
2. PHO II. stupně vnitřní bude vymezeno tabulemi dle návrhu oboustranné polní cesty p.p.č. 1024 a dále na obou rozích (lomech hranice) na západní straně.
3. PHO I. stupně bude pravidelně sekáno a udržováno bez náletu křovin v bezprostředním okolí studní a propojovacích potrubí.

Odůvodnění:

Obec Třemešné požádala o vyhlášení PHO pro vodní zdroj - dvě kopané studny S1 a S2 hluboké 5,4 m se zhlavím z bet. skruží na p.p.č. 514 v k.ú. Třemešné. Závazný posudek OHS byl vydán 17. 5. 1995 a ochranná opatření byla stanovena podle směrnice MZ ČSR č. 51/1979 Sb. Podmínky byly stanoveny s ohledem na zhodnocení místních poměrů.

Po přezkoumání podané žádosti z hlediska zákona o vodách a vodohospodářských zájmů bylo zjištěno, že vydané rozhodnutí neporušuje vodohospodářské, obecné a ani jiné oprávněné zájmy. Vzhledem k tomu bylo rozhodnuto, jak výše uvedeno.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno se podle ust. §§ 53 a 54 zákona č. 71/67 Sb. o správním řízení odvolat do 15ti dnů ode dne doručení k MŽP ČR prostřednictvím zdejšího referátu.

Rozhodnutí dále obdrží:


OHS Tachov
MěÚ Bor - OVÚP
LČR, LS Přimda
PF ČR Tachov

Ing. Pavel Š R Á M E K
vedoucí referátu ŽP

Příloh: situace I. a IIa PHO (1: 2880)
situace 1 : 10 000



PHO II.a, II.b
OBECNÍ VODOVOD
TŘEMEŠNÉ



TŘEMEŠNÉ 1 : 10 000

200 100 0 200 400
1 cm = 100 m

Základní interval vrstevnic 5 m

N a d l e b n í c k o m

PŘÍLOHA 2: NÁVRH ROZSAHU PHO 1.STUPNĚ A PHO 2.STUPNĚ VNITŘNÍ
 (POZEMKOVÁ MAPA TACHOV ZS XIV 22 DH, r. 1978 V MĚŘÍTKU 1:2880)

