

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**

zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu

v záležitostech naplnění smlouvy oprávněn jednat: Ing. Radka Zábojníková, Ph.D.,
vedoucí Pobočky Kroměříž

v technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

Tel.: x x x x x x x x x

E-mail: x x x x x x x x x

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: x x x x x x x x x

Číslo účtu: x x x x x x x x x

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

zastoupený:

Ing. Ondřejem Novákem, předsedou
představenstva,

Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva

Ing. Adamem Benešem, ředitelem oblasti

Východ a Ing. Michalem Pavlíkem, vedoucím
PJ Vyškov

Tel.: x x x x x x x x x

E-mail: x x x x x x x x x

ID DS: 8yuchp8

v technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x

Tel.: x x x x x x x x x

E-mail: x x x x x x x x x



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Bankovní spojení:	x x x x x x x x x
Číslo účtu:	x x x x x x x x x
IČO:	60838744
DIČ:	CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „**ZZVZ**“) předpisů, v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: 7. 4. 2017

Zadávací dokumentace ze dne: 22. 3. 2017

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 21. 4. 2017

Stavební povolení ze dne: 2. 2. 2016

Čl.I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Sobělice dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Hlavní polní cesta C16 v k.ú. Sobělice včetně výsadby LBC1, LBK1, LBK2, a IP7 (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Hlavní polní cesta C16 v k.ú. Sobělice včetně výsadby LBC1, LBK1, LBK2, a IP7**

Místo stavby: **k.ú. Sobělice, okres Kroměříž, Zlínský kraj**

(dále jen “stavba”).

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností EXACT ING, s.r.o., Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno, IČ: 29236517, č. zakázky 023/2015. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.).
- c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí.
- f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020. Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky. Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.
- g. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum.
- h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení

záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;

- i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
 - j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.
 - k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
 - l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
 - m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
 - o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
 - r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Kroměříž, odborem občansko-správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství dne 2. 2. 2016 č.j. MěUKM/006880/2016, které nabylo právní moci dne 5. 3. 2016.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 22. 3. 2017.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	6 097 720 Kč
DPH 21 % činí	1 280 521 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	7 378 241 Kč

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).
5. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy i v elektronické podobě (příloha č. 3– CD nosič) a musí minimálně obsahovat následující specifikaci (sloupce excelové tabulky) – kód položky, jednotkovou cenu, popis položky, měrnou jednotku a množství, nebo může být přímo exportován z programu KROS (ÚRS Praha) s využitím standardní funkcionality tohoto programu pro exporty „Excel VZ“.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 30.11. příslušného roku.
4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši.
5. Zadržné

Objednatel uhradí faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10 % z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.

6. Pokud zhotovitel požádá nahradit zádržné bankovní zárukou a zároveň předloží doklad o bankovní záruce minimálně ve výši zádržného, je objednatel povinen nahradit zádržné bankovní zárukou. Z dokladu o bankovní záruce musí být zřejmé, že výše bankovní záruky je minimálně ve výši zádržného, objednatel musí být osobou oprávněnou z bankovní záruky. O nahrazení zádržného bankovní zárukou bude smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě.
7. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
8. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem a v případě „konečné“ faktury také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
9. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Kroměříž, Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
10. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejich přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
11. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 30.11. příslušného roku.
12. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatelé předem neupozornil.

13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
14. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů:
 - a. vad a nedodělků díla,
 - b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,
 - c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo podzhotoviteli,
 - d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,
 - e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,
 - f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo
 - g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.
15. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
16. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitě částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
17. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatel požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
 - a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta dotace PRV 2014-2020.

- b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020.
 - c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení dotace.
18. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur v závislosti na způsobitelných a nezpůsobitelných výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

Čl.V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30. 11. 2017.
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně

důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.

4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „**Žádost**“) po uzavření smlouvy o dílo a předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou).
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **21. 6. 2017**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **28. 6. 2017**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **30. 11. 2017**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **30. 11. 2017**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
7. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body- termíny jednotlivých fází stavby:
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:
Dokončení konstrukčních vrstev - termín plnění do: **31. 8. 2017**
Dokončení kompletní výsadby - termín plnění do: **30. 11. 2017**
8. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.
9. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

Čl.VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem

nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu.
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „BOZP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením BOZP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.

16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.
17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnost předložit seznam podzhotovitelů s jejich identifikačními údaji.
18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. y).
22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude

vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a

neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.
15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž.
22. Objednatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.

24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
 - ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
 - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).
- Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
- iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
 - iv. Objednateli byly předány následující doklady:
 1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č. 62/2013 Sb.
 2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů a to ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.
 3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
 5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 6. certifikáty použitých materiálů,

7. doklady o výsledcích zhotnění,
 8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
 9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
 11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla
15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků *EU (PRV)*, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází stavby dle této smlouvy.
18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
20. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
22. Za porušení povinností stanovených v čl. VII odst. 17 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč.
23. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
24. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
25. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován

ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

26. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i

prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil

tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ
2. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelům projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele. V případě, že se podzhotovitel bude podílet na provedení díla, tak nebude plněna podzhotovitelem následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu prací:

Asfaltový beton ohrusný ACO 11

Postřík spojovací emulzí PS-E

Asfaltový beton podkladní ACP 16+

Čl. XVII Dodatečné práce

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2, se pro ocenění těchto víceprací či méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle struktury cenové soustavy URS Praha a.s.. Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu se ZZVZ.
2. Veškeré práce, které nejsou uvedeny v Čl. II a které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných odůvodněných případech.
3. O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZZVZ.
4. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
5. V případě, že objednatel bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění.
6. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován, že určitá práce již není zahrnuta v původním sjednaném rozsahu díla a zhotovitel není oprávněn začít s realizací víceprací předtím, než je objednatel písemně objedná a odsouhlasí jejich cenu.
7. Součástí veškerých případných dodatečných prací bude položkový nabídkový rozpočet a to i v elektronické podobě, s náležitostmi dle čl. III odst. 5 této smlouvy.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou - dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti

dnem zaregistrování žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.

4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. *V případě, že objednateli nebude udělena dotace z programu PRV 2014-2020, avšak objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření této smlouvy, tato smlouva nabude účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty může rovněž obsahovat výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů PRV.*
6. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
 - c. Přílohou č. 3 této smlouvy je položkový rozpočet v elektronické podobě na datovém nosiči (CD) ve formátu dle této smlouvy v počtu dvou kusů, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
 - a. zadávací dokumentaci;
 - b. nabídce zhotovitele
8. Tato smlouva se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Příloha č. 3 bude vyhotovena v počtu dvou kusů.
9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
10. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.

11. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
12. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Zlíně dne 31. 5. 2017

Ve Zlíně dne 5. 6. 2017

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

.....
STRABAG a.s.
Ing. Adam Beneš a Ing. Michal Pavlík
ředitel oblasti Východ a vedoucí PJ Vyškov

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je „Hlavní polní cesta C16 v k. ú. Sobělice včetně výsadby LBC1, LBK1, LBK2, a IP7“.

Stavba je rozdělena na stavební objekty:

- C16.001 Hlavní polní cesta, část polní cesta
- C16.002 Hlavní polní cesta, výsadba LBC1
- C16.003 Hlavní polní cesta, výsadba LBK1, LBK2 a IP7

C16.001 Hlavní polní cesta, část polní cesta

Jedná se o jednopruhovou polní cestu s asfaltovým povrchem kategorie P4,5/30, s oboustrannými zpevněnými krajnicemi 2 x 0,5 m, třídy dopravního zatížení V. Realizovaný úsek začíná v km 0,140, pokračuje souběžně s Popovickým potokem severovýchodním směrem až do km 0,600, kde se prudce stáčí pod úhlem cca 90° vpravo jihovýchodním směrem. Od tohoto místa je cesta vedena podél hranice s k. ú. Kroměříž až po napojení stávajícím sjezdem na silnici III/43215. Cesta bude vybavena dvěma výhybnami pro možnost vyhnutí vozidel.

Celková délka real. úseku: 1,165 m
Způsob úpravy: vozovka s asfaltovým povrchem
Dotčené parcely: 835 v k. ú. Rataje u Kroměříže, 1101, 1036, 1113 v k. ú. Sobělice
Kategorie cesty: P4,5/30, jednopruhová
Šířka vozovky: 3,5 m
Krajnice zpevněné: 2 x 0,5 m

C16.002 Hlavní polní cesta, výsadba LBC1

Lokální biocentrum LBC1 bude vysazeno na pozemku parcel. č. 1118 v k. ú. Sobělice. Navazuje na stávající část na parcele č. 1112 v k. ú. Sobělice, kde bude dosazeno 5 ks listnatých stromů.

Na pozemku parcel. č. 1118 jsou navrženy drobné terénní modelace, na čtyřech místech bude vytvořením sníženin o hl. cca 40-60cm podpořena mokřadní funkce LBC. Vytěžená zemina bude rovnoměrně rozprostřena po okolí. Stromy i keře jsou vysazovány do skupin tak, aby vznikaly i průhledy dále do krajiny a bylo zachováno propojení mezi LBC a LBK. Celkem je navrženo k výsadbě 46 ks stromů (+ 5 ks do stávající části) a 408 ks listnatých keřů ve skupinách. LBC1 bude na pozemku parcel. č. 1118 v k. ú. Sobělice oploceno lesnickým pletivem. Následná péče bude zajištěna Obcí Rataje a není tedy součástí předmětu veřejné zakázky.

C16.003 Hlavní polní cesta, výsadba LBK1, LBK2 a IP7

Lokální biokoridory LBK1 a LBK2 budou vsazeny na pozemcích parcel. č. 1150, 1117 a 1105 v k. ú. Sobělice, v souběhu s Popovickým potokem. Ochrana výsadeb bude řešena oplocením lesnickým pletivem v pásích cca 4 – 5 m širokých. Ovočné stromy a listnaté vzrostlé stromy vysazené mimo oplocenky budou ošetřeny individuálně pletivem proti okusu zvěří. Celkem bude vysazeno 99 listnatých stromů a 352 ks keřů.

Interakční prvek IP 7 je navržen podél polní cesty v km 0,600 – km 1,290. Celkem jede o 55 ks stromů a zatravnění. Následná péče bude zajištěna Obcí Rataje a není tedy součástí předmětu veřejné zakázky.

Z důvodu chystané realizace stavby čistírny odpadních vod na k polní cestě přilehlém pozemku parcel. č. 1128 v k. ú. Sobělice a provádění nové kanalizace na části pozemku polní cesty parcel. č. 1101, byl objekt *C16.001 Hlavní polní cesta, část polní cesta* délkově upraven – projekt změny stavby před dokončením. Předmětem veřejné zakázky bude úsek polní cesty km 0,140 – km 1,305. Úsek km 0,000 – 0,140 bude vybudován obcí při provádění stavby ČOV a není předmětem veřejné zakázky.

Předmětem veřejné zakázky není v projektové dokumentaci zmíněná přeložka sloupu VN, tato byla s předstihem provedena vlastníkem zařízení.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je:

- aktualizace vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury před zahájením prací
- geodetické vytyčení pozemků pod stavbou a stavby před zahájením a v průběhu realizace stavebních prací, předání dokladů o vytyčení stavby
- vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a jejich protokolární předání jednotlivým správcům
- předání stavebního deníku
- předání dokladů o vyhovujících výsledcích zkoušek
- předání revizních zpráv
- předání certifikátů, prohlášení o shodě použitých materiálů
- předání dokumentace skutečného provedení stavby včetně kompletního geodetického zaměření stavby, ověřeného autorizovaným zeměměřickým inženýrem, ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení.
- Vypracování geometrického plánu na vyznačení věcného břemene pro odtok vody z monolitického žlabu na pozemku parcel. č. 1113 v k. ú. Sobělice, (předpokládaný rozsah odtoku - 6 m²).

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace s názvem „Hlavní polní cesta C16 v k. ú. Sobělice včetně výsadby LBC1, LBK1, LBK2, a IP7“ a „Změna stavby před dokončením - Hlavní polní cesta C16 v k. ú. Sobělice včetně výsadby LBC1, LBK1, LBK2, a IP7“, které vypracovala společnost EXACT ING, s.r.o., Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno, IČ: 29236517, pod zakázkovým číslem 023/2015. Dále definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovují soupisy prací s výkazy výměr a stavební povolení vydané Městským úřadem Kroměříž, odborem občansko-správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství pod č. j.: MeUKM/006880/2016.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Stavba: Hlavní polní cesta C16 v k.ú. Sobělice včetně výsadby LBC1, LBK1, LBK2 a IP7
Investor: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj



Realizace	Zahájení stavby dle SoD	Ukončení stavby dle SoD	Časová jednotka	2017																												
				červen				červenec				srpen				září				říjen				listopad								
				23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48			
Objekt			Název objektu																													
C16.001	Hlavní polní cesta, část PC km 0,140 - 1,305																															
	Přípravné práce																															
	Zemní práce, vápenná stabilizace																															
	Základy																															
	Betonové konstrukce, žlaby, chráničky																															
	Konstrukční vrstvy																															
	Asfaltové vrstvy																															
	Terénní a dokončovací práce																															
	uzlový bod č. 1		do 30. 9. 2017																													
C16.002	Hlavní polní cesta, výsadba LBC1																															
C16.003	Hlavní polní cesta, výsadba LBK1, LBK2 a IP7																															
	uzlový bod č. 2		do 30. 11. 2017																													

Zahájení stavebních prací: 21.06.2017
Dokončení stavebních prací: 30.11.2017

Uzlové body: do 30. 9. 2017 - dokončení konstrukčních vrstev
do 30. 11. 2017 - dokončení kompletní výsadby

Ve Zlíně, dne 31. 5. 2017

Ing. Adam Beneš
ředitel oblasti Východ
STRABAG a.s.

Ing. Michal Pavlík
vedoucí PJ Výškov
STRABAG a.s.

Položkový rozpočet stavby

Datum: 15.2.2017

Stavba : **Hlavní polní cesta C16 v k.ú. Sobělice včetně výsadby LBC1, LBK1, LBK2 a IP7**

Objednatel : Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž
Riegrovo náměstí 3228/22
767 01 Kroměříž

IČO : 1312774
DIČ : CZ01312774

Zhotovitel : STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

IČO : 60838744
DIČ : CZ60838744

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	6 097 719,52
DPH	21 %	1 280 521,00
Cena celkem za stavbu		7 378 241

Rekapitulace stavby

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
C16	Hlavní polní cesta C16 v k.ú. Sobělice včetně výsadby LBC1, LBK1, LBK2 a IP7		0	6 097 720	1 280 521	100,0
Celkem za stavbu		7 378 241	0	6 097 720	1 280 521	100,0

Rekapitulace stavebních objektů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
C16.001	Hlavní polní cesta, část PC km 0,140 - 1,305	6 304 448	0	5 210 288	1 094 160	85,4
C16.002	Hlavní polní cesta, výsadba LBC1	278 195	0	229 914	48 282	3,8
C16.003	Hlavní polní cesta, výsadba LBK1, LBK2 a IP7	795 597	0	657 518	138 079	10,8
Celkem za stavbu		7 378 241	0	6 097 720	1 280 521	100,0

Součástí rozpočtu není cena za překládku sloupu VN
Součástí rozpočtu není následná péče

Stavba :	Hlavní polní cesta C16 v k.ú. Sobělice včetně výsadby LBC1, LBK1, LBK2 a IP7	Rozpočet : 003	Kód výdaje
Objekt :	Hlavní polní cesta C16 v k.ú. Sobělice včetně výsadby LBC1, LBK1, LBK2 a IP7	DSP a PDPS	001.02

Rekapitulace stavebních dílů části polní cety, výsadby LBC1 a výsadby LBK1, LBK2 a IP7

Stavební díl km 0,140 - 1,305	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	242 754	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	147 047	0	0	0	0
12 Odkopávky a prokopávky	220 881	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	187 171	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	763 326	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	93 695	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	151 933	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	66 996	0	0	0	0
5 Komunikace	3 055 470	0	0	0	0
8 Trubní vedení	181 391	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	82 674	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů a čištění materiálů	332	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 602	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	15 015	0	0	0	
CELKEM OBJEKT	5 210 288	0	0	0	0

Výsadba	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Kácení a odstraňování dřevin	35 458	0	0	0	0
2 Pěstební opatření - řez a ošetření dřevin	28 325	0	0	0	0
3 Terénní modelace	8 612	0	0	0	0
4 Příprava stanoviště	152 568	0	0	0	0
5 Výsadba stromů listnatých	98 374	0	0	0	0
6 Výsadba keřů	106 855	0	0	0	0
7 Rostlinný materiál	216 107	0	0	0	0
8 Trávník	124 563	0	0	0	0
9 Oplocení nově	116 571	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	887 432	0	0	0	0

CELKEM ZA STAVBU	6 097 720	0	0	0	0
-------------------------	------------------	----------	----------	----------	----------

Součástí rozpočtu není cena za překládku sloupu VN
Součástí rozpočtu není následná péče

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	003	DSP a PDPS	JKSO	822.29
Objekt	Název objektu		SKP	
C16.001	Polní cesta C16, část polní cesta km 0,140 - 1,305		Měrná jednotka	m2
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
	Hlavní polní cesta C16 v k.ú. Sobělice včetně výsadby LBC1, LBK1, LBK2 a IP7		Náklady na m.j.	
Projektant	EXACT ING, s.r.o., Ing. Pavel Ševčík		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	EXACT ING, s.r.o., Ing. Pavel Ševčík		Kód výdaje	001.01
Objednatel	Státní pozemkový úřad, pobočka Kroměříž			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	EXACT ING, s.r.o., Ing. Pavel Ševčík		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady				
Z R N	HSV celkem	5 210 288		0
	PSV celkem	0		0
	M práce celkem	0		0
	M dodávky celkem	0		0
	ZRN celkem	5 210 288		0
				0
	HZS	0		0
	ZRN+HZS	5 210 288		0
	ZRN+ost.náklady+HZS	5 210 288		0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno : Ing. Pavel Ševčík		Jméno :	Jméno :	
Datum : 13.11.2015		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	5 210 288 Kč	
DPH		21,0 %	1 094 160 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			6 304 448 Kč	

Poznámka :

Rozpočtová soustava URS cenová úroveň 2015 pokud není uvedeno jinak - Položka s označením "SRC"- není součástí soustavy URS a u položky došlo k individuálnímu nacenění. Náklady na kontrolní a přejímací zkoušky požadované ČSN, ČSN EN jsou obsaženy v ceně prací.

Stavba :	Hlavní polní cesta C16 v k.ú. Sobělice včetně výsadby LBC1, LBK1, LBK2 a IP7	Rozpočet : 003	Kód výdaje
Objekt :	C16.001 Hlavní polní cesta, část PC km 0,140 - 1,305	DSP a PDPS	001.01

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	242 754	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	147 047	0	0	0	0
12 Odkopávky a prokopávky	220 881	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	187 171	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	763 326	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	93 695	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	151 933	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	66 996	0	0	0	0
5 Komunikace	3 055 470	0	0	0	0
8 Trubní vedení	181 391	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	82 674	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů a čištění materiálů	332	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 602	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	15 015	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	5 210 288	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	Hlavní polní cesta C16 v k.ú. Sobělice včetně výsadby LBC1, část PC km 0,140 - 1,305	Rozpočet: 003	Kód výdaje
Objekt :	Hlavní polní cesta, část PC km 0,140 - 1,305	DSP a PDPS	001.01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	00572474	Směs travní - technická svahová 60g/m2*2281+124	kg	144,30 144,30	111,00	16 017,30
2	122201102	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 výkopy zářezy bez drenáží: 685,64 -93,67 výkop pro drenážní šachty: 1,45 m2*1,05 m=1,52m3*11ks výkop podloží pro vápnění nad NET4GAS: 6,1*0,5*27 výkop pro monol. žlab a propustek: 48,37+17,37	m3	756,88 591,97 16,75 82,42 65,74	47,00	35 573,36
3	130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztlžení v blízkosti podzemního vedení výkop podloží pro vápnění nad NET4GAS: 6,1*0,5*27 výkop rýhy pro chráničky: 1,2*0,8*10	m3	92,02 82,42 9,60	97,00	8 925,94
4	132101101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu výkopy drenáže: 93,67 m3 výkop rýhy pro chráničky: 1,2*0,8*10	m3	103,27 93,67 9,60	89,00	9 191,03
5	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m z odkopu do násypu přebytek výkopu z dren. šachty: 1,52-0,47=1,05*11 z výkopu do násypu (zářez, drenáže): 685,34 výkop podloží pro vápnění nad NET4GAS: 6,1*0,5*27*2 přebytek výkopu (monol. žlab, propustek): 65,74-16,43	m3	911,04 11,55 685,34 164,84 49,31	13,00	11 843,52
6	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny jam, rýh, šachet se zhutněním ŠD 0-32 pod drenážní šachty: 0,5 m2*0,1 m*11 obsyp drenážních šachet: 1,05 m3 * 11 zásyp rýh pro chráničky: 0,9*0,8*10 zásyp propustku a monol. žlabu: 16,43	m3	35,73 0,55 11,55 7,20 16,43	93,00	3 322,89
7	181411122	Založení trávníku výsevem plochy do 1000 m2 do 1:2 včetně 1x pokosení s odvozem do 20 km	m2	2 281,00	8	18 248,00
8	181951102	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů v hor. 1-4, se zhutněním	m2	6 943,49	13,00	90 265,37
9	182301121	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při ploše přes 500 m2, tloušťka do 100 mm 2281 m2 prosypaní DK ve vsakovacích příkopech: 124 m2	m2	2 405,00 2 281,00 124,00	19,00	45 695,00
10	185804312	Zalití rostlin vodou přes 20 m2 15 l/m2*(2281+124)/1000	m3	36,00 36,00	41,00	1 476,00
11	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin	m3	36,00	61,00	2 196,00
	Celkem za	1 Zemní práce				242 754,41
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
12	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek v úseku 0,14-0,600: 3956,0m2	m2	3 956,00 3 956,00	9,00	35 604,00
12	121101101	Sejmutí ornice s vodorovným přemístěním do 50 m cca 228,1 m3 bude uloženo do 5 km a následně využito u dokončovacích prací	m3	1 757,39 1 757,39	34,00	59 751,26
14	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m dm: 3956*0,1 ornice: 1757,39 ornice zpět na ohumusování: 228,1	m3	2 381,09 395,60 1 757,39 228,10	19,00	45 240,71
15	167101101	Nakládání, skládání neulehlého výkopku sypaniny ornice: 1757,39 ornice zpět na ohumusování: 228,1	m3	2 150,33 1 757,39 228,10	3,00	6 450,99

		zeminy pro vápnění odvoz nad NET4GAS: 6,1*0,5*27*2		164,84		
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				147 046,96
Díl:	12	Odkopávky a prokopávky				
16	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 přes 9000 m do 10000 m	m3	1 924,89	113,00	217 512,57
		ornice:1757,39-228,1		1 529,29		
		dm:395,6		395,60		
17	171201211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce	t	3 368,56	1,00	3 368,56
		1529,29*1,75		2 676,26		
		395,6*1,75		692,30		
	Celkem za	12 Odkopávky a prokopávky				220 881,13
Díl:	17	Konstrukce ze zemín				
18	171101103	Uložení sypaniny do násypů zhutněných přes 96 do 100% PS	m3	1 747,84	48,00	83 896,32
		násyp:1583,0		1 583,00		
		podloží po vápnění nad NET4GAS: 6,1*0,5*27*2		164,84		
19	583441700	Nahradní položka - Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely ŠD 0-32 lom Žlutava	t	2 065,50	50,00	103 275,00
		včetně dopravy				
		chybějící materiál do násypů:1583-756,8=826,8*2,5		2 065,50		
	Celkem za	17 Konstrukce ze zemín				187 171,32
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				
20	119001203	Úprava zemín vápnem tl 40cm	m2	4 617,75	31,00	143 150,25
		4617,75		4 617,75		
21	119001204	Úprava zemín vápnem tl 50cm	m2	3 098,79	31,00	96 062,49
		3098,79		3 098,79		
22	58530160	Vápnó bílé CL 90 (nehašené) K VL včetně dopravy	T	238,45	2 198,00	524 113,10
		3%				
		3098,79*0,5*0,03*2,0*1,03		95,76		
		4617,75*0,5*0,03*2,0*1,03		142,69		
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				763 325,84
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
23	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie travivodů do 2,5 m	m2	1 023,77	12,00	12 285,24
		pravo trat:465,65*2,2		1 023,77		
24	212312111	Lože pro travivody z betonu prostého v tl. 100 mm	m3	19,12	2 015,00	38 526,80
		C20/25XF3, C12/15				
		drenáže: 465,65*0,4*0,1		18,63		
		chráničky: 9,8*0,5*0,1		0,49		
25	274313811	Beton základových pasů prostý C 25/30	m3	7,70	2 615,00	20 135,50
		XF3				
		betonový základ propustek		2,95		
		betonový základ monol. žlab		4,75		
26	452312121	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 8/10	m3	1,50	2 011,00	3 016,50
		XA1 tl.100mm propustky				
27	564231111	Podklad nebo podsyp ze ŠP s rozprostřením a zhutnění	m2	44,00	80,00	3 520,00
		ŠD 0_32				
		propustek: 13,21		13,21		
		Monol. žlab: 30,79		30,79		
28	567114112	Podklad z podkladového betonu C16/20 tl. 100 mm	m2	31,10	225,00	6 997,50
		Propustek: 7,8 m2		7,80		
		Monol. žlab: 23,3 m2		23,30		
29	69311061	Geotextilie netkaná geoNetex M, 200 g/m2, šíře do 250 cm	m2	1 023,77	9,00	9 213,93
		pravo trat:1023,77		1 023,77		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				93 695,47
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
30	452368113	Výztuž šachet z betonářské oceli I0505 nebo BSt500	t	0,82	22516	18 418,09
		ocel B500B, monolitický žlab				
		prům. 10 mm: 0,225 t		0,23		
		prům. 14 mm: 0,593 t		0,59		

31	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného tříděného jakékoliv tloušťky s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem. zpevnění svahu v km 1,170-1,230: 60 m * 0,4 m2	m3	24,00	1689	40 536,00
32	469521111	Zpevnění dna a svahů drceným kamenivem fr. 63-125 spáry prohozeny ornici se zatravněním vsakovací příkopy	m2	124,00	225	27 900,00
33	894302171	Ostatní konstrukce na trubním vedení ze žb stěny šachet přes 0,2 m C30/37 XF4, monolitický žlab dno monol. žlabu tl. 0,2 m: 1,52 stěny monol. žlabu 0,15 m: 3,57 stěny jímky: 0,655 čelo monol. žlabu: 1,63+1,27	m3	8,65	2757	23 834,27
34	894302193	Příplatek za tl. stěny do 200 mm stěny monol. žlabu 0,15 m: 3,57	m3	3,57	730	2 606,10
35	894502201	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých oboustranné monolitický žlab; včetně odbednění stěny monol. žlabu: 49,71 stěny jímky: 7,552 stěny čela: (2,25+3,23)*2	m2	68,22	195	13 303,29
36	SRC1	Mříž ocelová na monolitický žlab pozinkovaná ocel S235 498x690 kusů 15	ks	15,00	1689	25 335,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				151 932,74
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
37	451317777	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C16/20 od 50 do 100 mm monolitický žlab: 19,84 vyústění drenáže: 1*7 propustek: 6,88	m2	33,72	234,00	7 890,48
38	592275130	Tvárnice betonová příkopová 33x59x8 cm v příkopu nad sdělovacími kabely NET4GAS; včetně dopravy	ks	22	53,00	1 166,00
39	594511111	Dlažba z lomového kamene, lože z C 16/20 do 5 cm včetně dodávky kamene monolitický žlab: 19,84 propustek: 6,88 vyústění drenáže: 1*7	m2	33,72	1 407,00	47 444,04
40	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého C12/15 přes 500 do 800 mm	m	7,00	277,00	1 939,00
41	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem náhradní položka za osazení půlené chráničky včetně překládky kabelů	m	19,6	310	6 076,00
42	SRC2	Půlená chránička (např. Kopohalf) ochrana sdělovacích kabelů NET4GAS; včetně dopravy 9,6 m	m	10,00	214	2 140,00
43	SRC3	Chránička (např. Kopodur) ochrana sdělovacích kabelů NET4GAS; včetně dopravy 9,6 m	m	10,00	34	340,00
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				66 995,52
Díl:	5	Komunikace				
44	113151111	Rozebírání zpevněných ploch ze silničních panelů s naložením ochrana vedení NET4GAS v ochranném pásmu	m2	108,00	39,00	4 212,00
45	564851114	Podklad ze štěrku dle rozprostření a zhuštění, tloušťky 18 cm SD 0-63:6235,91+47,24 SD 0-32:5947,20-148,5+45,55	m2	12 127,40	97,00	1 176 357,80

46	564861111	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním, tloušťky 20 cm <i>zesílení vozovky u napojení na sil. III.</i> <i>SD 0-63: 132,69+45,65</i> <i>SD 0-32: 122,81+39,68</i>	m2	340,83	121,00	41 240,43
47	564871111	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním, tloušťky 25 cm <i>v ochranném pásmu NET4GAS</i> <i>SD 0-63: 148,5</i>	m2	148,50	155,00	23 017,50
48	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+, š. nad 3 m, tl. 7 cm	m2	4 578,55	183,00	837 874,65
49	569941131	Zpevnění krajnic s rozprostřením a zhutněním z asfaltového recyklátu <i>včetně dodávky recyklátu</i>	m2	1 393,90	45,00	62 725,50
50	573111112	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 <i>4665,07-148,5+29,65+32,33</i>	m2	4 578,55	24,00	109 885,20
51	573231111	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,8 kg/m2 <i>ACO: 4490,133-148,5+27,89+31,48</i> <i>ACP: 4665,07-148,5+29,65+32,33</i>	m2	8 979,55	9,00	80 815,95
52	577134221	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 tř. II, nad 3 m, 4 cm	m2	4 401,00	136,00	598 536,00
53	584121111	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem do tl. 40 mm <i>ochrana vedení NET4GAS v ochranném pásmu (provizorní během stavby+trvalá)</i> <i>1x provizorní + 1xtrvalý: 2*108</i>	m2	216,00	140,00	30 240,00
54	593811970a	Panel silniční IZD 300x200x18 cm, 20 t <i>včetně dopravy</i> <i>108 m2 /6</i>	ks	18,00	3 968,00	71 424,00
55	593811970b	Panel silniční IZD 300x200x18 cm, 20 t <i>provizorní panely staré již používané s dodá i zpět odebere zhotovitel; cena včetně dopravy</i>	ks	18,00	397,00	7 146,00
56	599141111	Vyplnění spár živičnou zálivkou <i>zálivka modifikovaná</i>	m	83,50	75,00	6 262,50
57	599632111	Výplň spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením <i>monolitický žlab: 19,84</i> <i>propustek: 6,88</i> <i>vyústění drenáže: 1*7</i>	m2	33,72	170,00	5 732,40
Celkem za		5 Komunikace				3 055 469,93
Díl:	8	Trubní vedení				
58	212752213	Trativody drenážních plastových flexibilních trubek lože se zřízením lože a obsypu štěrkokáskem, trubky D 160 mm <i>DN150, obsyp DK fr. 8-16</i> <i>pravo:465,351</i>	m	465,35	229,00	106 565,15
59	59221138	Trouby pro dešťové odpadní vody železobetonová přímá TZP Q 400/1000/80 mm	kus	8,00	837,00	6 696,00
60	812392121	Montáž potrubí z trub betonových hrdlových pryž. kr. DN 400	m	8,00	232,00	1 856,00
61	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C20/25 <i>XA1;</i> <i>drenáže pod sjezdy včetně vyústního objektu:5,85*0,2</i>	m3	0,88	2 280,00	2 006,40
62	899623171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C20/25 <i>XF3</i> <i>obetonování propustku</i> <i>obetonování chrániček:</i>	m3	4,41	2 280,00	10 054,80
63	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu <i>propustek:0,9*7,34*2</i>	m2	13,21	261,00	3 447,81
64	SRC4	Drenážní šachta betonová, vnitřní průměr 600 mm, šachtové dno vyrovnávací prstenec a poklop D400 beton/litina. <i>Kompletní zřízení betonové šachty včetně navrtání otvorů a napojení drenážního potrubí do šachet.</i>	kus	11,00	4 615,00	50 765,00
Celkem za		8 Trubní vedení				181 391,16
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
65	012203000	Geodetické práce při provádění stavby <i>položka vlastní - obsahuje i vytyčení a zaměření skutečného provedení</i>	kus	1,00	56 290,00	56 290,00

66	013254000	Projekt skutečného provedení stavby položka vlastní	kus	1,00	16 887,00	16 887,00
67	111631500	Lak asfaltový penetrační 0,5l/1m2 (35,1+13,21)*0,5=24,1 l = 0,024 t	t	0,024	46 271,00	1 110,50
68	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena penetračním nátěrem - dva nátěry 35,1+13,21	m2	48,31 48,31	101,00	4 879,31
69	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	83,50	42,00	3 507,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				82 673,81
Díl:	97	Prorážení otvorů a čištění materiálů				
70	977211111	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm DN400:2*Pi*0,6*1,2	m	0,96 0,96	346,00	332,16
Celkem za		97 Prorážení otvorů a čištění materiálů				332,16
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
71	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 602,07	1,00	1 602,07
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				1 602,07
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
72	997013501	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km se složením	t	231,00	14,00	3 234,00
73	997013509	Příplatek k odvozu sutí na skládku za každý další 1 km dalších 24km	t	231,00	5,00	1 155,00
74	997013801	Poplatek za skládku stavební sutí	t	231,00	34,00	7 854,00
75	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	231,00	12,00	2 772,00
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				15 015,00

Poznámka:

SRC

samostatně rozpočtovaná cena

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	003	DSP a PDPS	JKSO	822.29
Objekt	Název objektu		SKP	
C16.002	Hlavní polní cesta, výsadba LBC1		Měrná jednotka	m2
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
	Hlavní polní cesta C16 v k.ú. Sobělice včetně výsadby LBC1, LBK1, LBK2 a IP7		Náklady na m.j.	
Projektant	EXACT ING, s.r.o., Ing. Miroslava Polachová		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	EXACT ING, s.r.o., Ing. Pavel Ševčík		Kód výdaje	005.02
Objednatel	Státní pozemkový úřad, pobočka Kroměříž			
Dodavatel	STRABAG a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	EXACT ING, s.r.o., Ing. Miroslava Polachová		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	229 914		0
Z	PSV celkem	0		0
R	M práce celkem	0		0
N	M dodávky celkem	0		0
ZRN celkem		229 914		0
				0
HZS		0		0
ZRN+HZS		229 914		0
ZRN+ost.náklady+HZS		229 914		0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno : Ing. Miroslava Polachová		Jméno :	Jméno :	
Datum : 13.11.2015		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH 21,0 %			229 914 Kč	
DPH 21,0 %			48 282 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			278 196 Kč	

Poznámka :

Rozpočtová soustava URS cenová úroveň 2015 pokud není uvedeno jinak - Položka s označením "SRC"- není součástí soustavy URS a u položky došlo k individuálnímu nacenění. Náklady na kontrolní a přijímací zkoušky požadované ČSN, ČSN EN jsou obsaženy v ceně prací.

Stavba :	Hlavní polní cesta C16 v k.ú. Sobělice včetně výsadby LBC1, LBK1, LBK2 a IP7	Rozpočet : 003	Kód výdaje
Objekt :	C16.002 Hlavní polní cesta, výsadba LBC1	DSP a PDPS	005.02

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
##### Kácení a odstraňování dřevin	14 686	0	0	0	0
2 Péstební opatření - řez a ošetření dřevin	15 960	0	0	0	0
3 Terénní modelace	8 612	0	0	0	0
4 Příprava stanoviště	14 322	0	0	0	0
5 Výsadba stromů listnatých	24 419	0	0	0	0
6 Výsadba keřů	40 624	0	0	0	0
7 Rostlinný materiál	78 869	0	0	0	0
9 Oplocení nově zřízené části LBC1	32 422	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	229 914	0	0	0	0

Stavba: Hlavní polní cesta C16 v k. ú. Sobělice včetně výsadby LBC1, LBK1, LBK2 a IP7
Část: C16.002 Hlavní polní cesta, výsadba LBC1

ROZPOČET - SADOVÉ ÚPRAVY

9/2015

Všechny zde uvedené standardy respektují platné české technické normy, které přejímají evropské normy, evropské normy, evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, české technické normy, stavební technická osvědčení, technické specifikace obsažené v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi, není-li výslovně uvedeno jinak.

						Jednotková cena - základ DPH				Hodnota DPH
p.č.	Zařazení	Kód položky	Název	MJ	Množství			Cena celkem	21%	
		1	Kácení a odstraňování dřevin							
			odstranění nevhodných dřevin výšky nad 1m s odstraněním pařezu (nálety akátu v zarní části remízku) v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	60,0	15,00 Kč		900,00 Kč	189,00 Kč	
1	HSV	111 21-2351		ks	4	152,00 Kč		608,00 Kč	127,68 Kč	
2	HSV	112 15-1112	pokácení stromu listnatého o prům. kmene od 200 do 300mm	ks	5	203,00 Kč		1 015,00 Kč	213,15 Kč	
3	HSV	112 15-1113	pokácení stromu listnatého o prům. kmene od 300 do 400mm	ks	4	355,00 Kč		1 420,00 Kč	298,20 Kč	
4	HSV	112 20-1112	odstranění pařezu o prům. od 200mm do 300mm	ks	5	557,00 Kč		2 785,00 Kč	584,85 Kč	
5	HSV	112 20-1113	odstranění pařezu o prům. od 300mm do 400mm	ks	9	101,00 Kč		909,00 Kč	190,89 Kč	
6	HSV	nezatříděno	zásep jam po odstraněných pařezích, cena za práci vč. pořízení ornice (celkem 4,5 m3)	ks						
			Přesun hmot do 5km							
7	HSV	998 23-1311	odvoz a likvidace dřevní hmoty	t	12,00	355,00 Kč		4 260,00 Kč	894,60 Kč	
8	HSV	998 23-1311	ornice do jam po vykopaných pařezích	t	5,50	507,00 Kč		2 788,50 Kč	585,59 Kč	
			Kácení a odstraňování dřevin					14 685,50 Kč		
		2	Pěstební opatření - řez a ošetření dřevin							
9	HSV	184 85-2216	Řez stromů zdravotní prováděný lezeckou technikou, plocha koruny stromu do 180 m2	ks	5	2 533,00 Kč		12 665,00 Kč	2 659,65 Kč	
			Likvidace vzniklého kletu							
10	HSV	nezatříděno	Štěpkování, kompostování (brán objem kletu před štěpkováním), cena vč. práce	m ³	5,00	659,00 Kč		3 295,00 Kč	691,95 Kč	
			Pěstební opatření - řez a ošetření dřevin					15 960,00 Kč		
		3	Terénní modelace							
			čtyři mělké prohlubně, ve kterých se bude samovolně akumulovat voda a vytvoří se tak přírodní mokřadní stanoviště se stojatou vodou. Jedná se o čtyři plochy o rozměrech cca 65 m2 (3x) a do 80 m2 (1x) – jedná se o terénní sníženiny, o hloubce 0-50 cm, předpoklad vytěžení cca 60 m3 zeminy, která bude rovnoměrně rozprostřena na pozemku LBC, a to zejména v severní části do blízkosti polní cesty, navýšení na terénu bude max. o 10cm. Vytěžením zeminy a jejím rozprostřením na pozemku dojde o obnažení stávajících semen, která mohou začít klíčit a samovolně tak dojde k obohacení biodiverzity na lokalitě, a to přirozeným způsobem se stávající databanky semen	ks	1	8 612,00 Kč		8 612,00 Kč	1 808,52 Kč	
			Terénní modelace					8 612,00 Kč		
		4	Příprava stanoviště							
12	HSV	111 30-1111	sejmoutí drnu + rozbítí dřevu a ponechání na ploše	m ²	682,0	7,00 Kč		4 774,00 Kč	1 002,54 Kč	
13	HSV	183 40-3114	obdělání půdy kultivátorováním	m ²	682,0	5,00 Kč		3 410,00 Kč	716,10 Kč	
14	HSV	181 11-1121	plošná úprava terénu bez doplnění ornice, při nerov. do 150mm	m ²	682,0	3,00 Kč		2 046,00 Kč	429,66 Kč	
15	HSV	183 40-3153	obdělání půdy hrabáním, 2x opakováno (zohledněno v m2)	m ²	1 364,0	3,00 Kč		4 092,00 Kč	859,32 Kč	
			Příprava stanoviště					14 322,00 Kč		
		5	Výsadba stromů listnatých							
16	HSV	183 10-1121	hloubení jámy (do 1m ³) bez výměny půdy	ks	51	101,00 Kč		5 151,00 Kč	1 081,71 Kč	
17	HSV	184 20-1112	výsadba stromu bez balu, se zalitím (průměr do 1000 mm)	ks	51	71,00 Kč		3 621,00 Kč	760,41 Kč	
18	HSV	184 21-5122	ukotvení dřeviny dvěma kůly (vč. materiálu), při délce kůlu do 2m, vč. ceny za materiál (kůly + úvaz)	ks	46	142,00 Kč		6 532,00 Kč	1 371,72 Kč	
			184 21-5122							
19	HSV	+ materiál	ukotvení dřeviny čtyřmi kůly (vč. materiálu), při délce kůlu do 2m + osazení plastovým pletivem vedeným kolem čtyř kotvicích kůlů (viz obr. v techn. zprávě), cena vč. materiálu (kůly, úvaz, pletivo)	ks	5	142,00 Kč		710,00 Kč	149,10 Kč	
20	HSV	184 50-1131	zhotovení obalu kmene a spodních větví z juty ve dvou vrstvách (vč. materiálu)	m ²	51	15,00 Kč		765,00 Kč	160,65 Kč	
21	HSV	185 80-4311	zálivka rostlin 100 l/ks, opakováno 3x	m ³	15,3	41,00 Kč		627,30 Kč	131,73 Kč	
22	HSV	184 91-1421	mulčování výsadbové mísy při tl.mulče 100 mm (drcená kůra)	m ²	51	15,00 Kč		765,00 Kč	160,65 Kč	
23	HSV	nezatříděno	mulčovací kůra	m ³	5,1	760,00 Kč		3 876,00 Kč	813,96 Kč	
			Přesun hmot do 5km							
24	HSV	998 23-1311	rostlinný materiál	t	3,570	355,00 Kč		1 267,35 Kč	266,14 Kč	
25	HSV	998 23-1311	kůly frézované	t	1,071	355,00 Kč		380,21 Kč	79,84 Kč	
26	HSV	998 23-1311	mulčovací kůra	t	2,04	355,00 Kč		724,20 Kč	152,08 Kč	
			Výsadba stromů listnatých					24 419,06 Kč		
		6	Výsadba keřů							
27	HSV	183 11-1113	hloubení jamek bez výměny půdy o objemu do 0,05 m3	ks	408	15,00 Kč		6 120,00 Kč	1 285,20 Kč	
28	HSV	184 10-2112	výsadba keře s balem, se zalitím, při průměru balu do 300mm	ks	408	7,00 Kč		2 856,00 Kč	599,76 Kč	
29	HSV	185 80-4312	zálivka rostlin 25 l/m2, opakováno 3x	m ³	21,42	41,00 Kč		878,22 Kč	184,43 Kč	
30	HSV	184 91-1421	mulčování výsadby při tl. mulče do 100 mm	m ²	285,6	15,00 Kč		4 284,00 Kč	899,64 Kč	
31	HSV	nezatříděno	mulčovací kůra	m ³	28,56	760,00 Kč		21 705,60 Kč	4 558,18 Kč	
			Přesun hmot do 5km							
32	HSV	998 23-1311	rostlinný materiál	t	2,040	355,00 Kč		724,20 Kč	152,08 Kč	
33	HSV	998 23-1311	mulčovací kůra	t	11,42	355,00 Kč		4 055,52 Kč	851,66 Kč	
			Výsadba keřů					40 623,54 Kč		

		7	Rostlinný materiál					
			STROMY - OK min. 6-8, lépe 8-10cm, prostokofenné, u většiny se zapěstovanou podchodnou výškou cca 2m		51			
34	HSV	nezatříděno	ACER CAMPESTRE (javor babyka)	ks	7	1 115,00 Kč	7 805,00 Kč	1 639,05 Kč
35	HSV	nezatříděno	CARPINUS BETULUS (habr)	ks	6	1 165,00 Kč	6 990,00 Kč	1 467,90 Kč
36	HSV	nezatříděno	FRAXINUS ANGUSTIFOLIA (jasan úzkolistý) - ne kultivary	ks	4	1 165,00 Kč	4 660,00 Kč	978,60 Kč
37	HSV	nezatříděno	PADUS AVIUM (Prunus padus - střemcha)	ks	12	1 216,00 Kč	14 592,00 Kč	3 064,32 Kč
38	HSV	nezatříděno	POPULUS ALBA (topol)	ks	5	963,00 Kč	4 815,00 Kč	1 011,15 Kč
39	HSV	nezatříděno	QUERCUS ROBUR (dub letní)	ks	7	1 216,00 Kč	8 512,00 Kč	1 787,52 Kč
40	HSV	nezatříděno	TILIA CORDATA (lípa)	ks	5	1 115,00 Kč	5 575,00 Kč	1 170,75 Kč
41	HSV	nezatříděno	ULMUS LAEVIS (jilm vaz)	ks	5	1 267,00 Kč	6 335,00 Kč	1 330,35 Kč
			KEŘE		408			
42	HSV	nezatříděno	Cornus sanguinea (svída), vel. 40-60 cm	ks	103	30,00 Kč	3 090,00 Kč	648,90 Kč
43	HSV	nezatříděno	Crataegus laevigata (hloh), vel. 60-100	ks	64	30,00 Kč	1 920,00 Kč	403,20 Kč
44	HSV	nezatříděno	Euonymus europaea (brslen), vel. 60-100	ks	30	30,00 Kč	900,00 Kč	189,00 Kč
45	HSV	nezatříděno	Prunus spinosa (trnka), vel. 60-100 cm	ks	55	46,00 Kč	2 530,00 Kč	531,30 Kč
46	HSV	nezatříděno	Salix fragilis (vrba), vel. 100-150 cm	ks	49	101,00 Kč	4 949,00 Kč	1 039,29 Kč
47	HSV	nezatříděno	Viburnum opulus (kalina), vel. 60-100 cm	ks	107	30,00 Kč	3 210,00 Kč	674,10 Kč
48	HSV	nezatříděno	Ztratiné - rostlinný materiál - 3%				2 276,49 Kč	478,06 Kč
			Přesun hmot do 5km					
49	HSV	998 23-1311	rostlinný materiál	t	2,0000	355,00 Kč	710,00 Kč	149,10 Kč
			Rostlinný materiál				78 869,49 Kč	
		9	Oplocení nově zřízené části LBC1					
50	HSV	nezatříděno	pletivo tesnicke typ 160/20/15 + kufy drevene nelioupane sloupky z mistnino materialu + sloupky budou v rozteči 3 m. V oplocence bude umístěna vjezdová brána (2 ks pro vjezd mechanizace pro údržbu), a to ze strany navazující polní cesty (viz výkres), Oplocení bude instalováno před zakládáním výsadby, pletivo musí být ve spodní části přichyceno k zemi takovým způsobem, aby nedošlo k nadzvednutí a možnému vniknutí zvěře do oplocenky - celková délka 318m, počet kůlů - cca 115 ks (výška cca 1,8m nad zemí), 2x uzamykatelná vjezdová brána, š. 3m, cena vč. veškerých materiálů a práce	ks	1	30 396,00 Kč	30 396,00 Kč	6 383,16 Kč
			Přesun hmot do 5km					
51	HSV	998 23-1311	materiál pro dočasné oplocení	t	1,0000	2 026,00 Kč	2 026,00 Kč	425,46 Kč
			Oplocení nově zřízené části LBC1				32 422,00 Kč	

Pro Rozpočet byl použit Katalog popisu a směrných cen stavebních prací ÚRS 'Plocha a úprava území, rekultivace' 823-1(2) vydání 2015.
Do rozpočtu nejsou zahrnuty náklady na dopravu pro sadové účely ze vzdálenosti větší než 5 000 m.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	003	DSP a PDPS	JKSO	822.29
Objekt	Název objektu		SKP	
C16.003	Hlavní polní cesta, výsadba LBK1, LBK2 a IP7		Měrná jednotka	m2
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
	Hlavní polní cesta C16 v k.ú. Sobělice včetně výsadby LBC1, LBK1, LBK2 a IP7		Náklady na m.j.	
Projektant	EXACT ING, s.r.o., Ing. Miroslava Polachová		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	EXACT ING, s.r.o., Ing. Pavel Ševčík		Kód výdaje	005.02
Objednatel	Státní pozemkový úřad, pobočka Kroměříž			
Dodavatel	STRABAG a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	EXACT ING, s.r.o., Ing. Miroslava Polachová		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	657 518		0
Z	PSV celkem	0		0
R	M práce celkem	0		0
N	M dodávky celkem	0		0
ZRN	celkem	657 518		0
				0
	HZS	0		0
	ZRN+HZS	657 518		0
	ZRN+ost.náklady+HZS	657 518		0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno : Ing. Miroslava Polachová		Jméno :	Jméno :	
Datum : 13.11.2015		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH 21,0		%	657 518 Kč	
DPH 21,0		%	138 079 Kč	
Základ pro DPH 0,0		%	0 Kč	
DPH 0,0		%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			795 597 Kč	

Poznámka :

Rozpočtová soustava URS cenová úroveň 2015 pokud není uvedeno jinak - Položka s označením "SRC"- není součástí soustavy URS a u položky došlo k individuálnímu nacenění. Náklady na kontrolní a přijímací zkoušky požadované ČSN, ČSN EN jsou obsaženy v ceně prací.

Stavba :	Hlavní polní cesta C16 v k.ú. Sobělice včetně výsadby LBC1, LBK1, LBK2 a IP7	Rozpočet : 003	Kód výdaje
Objekt :	C16.003 Hlavní polní cesta, výsadba LBK1, LBK2 A IP7	DSP a PDPS	005.02

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
##### Kácení a odstraňování dřevin	20 772	0	0	0	0
2 Pěstební opatření - řez a ošetření dřevin	12 365	0	0	0	0
4 Příprava stanoviště	138 246	0	0	0	0
5 Výsadba stromů listnatých	73 955	0	0	0	0
6 Výsadba keřů	66 231	0	0	0	0
7 Rostlinný materiál	137 238	0	0	0	0
8 Trávník	124 563	0	0	0	0
9 Oplocení části výsadeb v LBK1 a LBK 2	84 149	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	657 518	0	0	0	0

Stavba: Hlavní polní cesta C16 v k. ú. Soběslav včetně výsadby LBC1, LBK1, LBK2 a IP7
Část: C16.003 Hlavní polní cesta, výsadba LBK1, LBK2 A IP7

ROZPOČET - SADOVÉ ÚPRAVY

9/2015

Všechny zde uvedené standardy respektují platné české technické normy, které přejímají evropské normy, evropské normy, evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, české technické normy, stavební technická osvědčení, technické specifikace obsažené v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi, není-li výslovně uvedeno jinak.

p.č.	Zařazení	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH	Cena celkem	Hodnota DPH 21%
		1	Kácení a odstraňování dřevin					
1	HSV	111 21-2351	odstranění nevhodných dřevin výšky nad 1m s odstraněním pařezu	m ²	3,0	15,00 Kč	45,00 Kč	9,45 Kč
2	HSV	112 15-1112	pokácení stromu listnatého o prům. kmene do 200 mm	ks	5	122,00 Kč	610,00 Kč	128,10 Kč
3	HSV	112 15-1113	pokácení stromu listnatého o prům. kmene od 200 do 300mm	ks	2	152,00 Kč	304,00 Kč	63,84 Kč
4	HSV	112 15-1114	pokácení stromu listnatého o prům. kmene od 300 do 400mm	ks	4	203,00 Kč	812,00 Kč	170,52 Kč
5	HSV	112 15-1115	pokácení stromu listnatého o prům. kmene od 400 do 500mm	ks	5	253,00 Kč	1 265,00 Kč	265,65 Kč
6	HSV	112 20-1112	odstranění pařezu o prům. do 200mm	ks	5	355,00 Kč	1 775,00 Kč	372,75 Kč
7	HSV	112 20-1113	odstranění pařezu o prům. od 200mm do 300mm	ks	2	355,00 Kč	710,00 Kč	149,10 Kč
8	HSV	112 20-1112	odstranění pařezu o prům. od 300mm do 400mm	ks	4	557,00 Kč	2 228,00 Kč	467,88 Kč
9	HSV	112 20-1113	odstranění pařezu o prům. od 400mm do 500mm	ks	5	608,00 Kč	3 040,00 Kč	638,40 Kč
10	HSV	nezaříděno	zásyp jam po odstraněných pařezích, cena za práci vč. pořízení ornice (celkem cca 6 m ³)	ks	16	101,00 Kč	1 616,00 Kč	339,36 Kč
			Přesun hmot do 5km					
11	HSV	998 23-1311	odvoz a likvidace dřevní hmoty	t	15,00	355,00 Kč	5 325,00 Kč	1 118,25 Kč
12	HSV	998 23-1311	ornice do jam po vykopaných pařezích	t	6,00	507,00 Kč	3 042,00 Kč	638,82 Kč
			Kácení a odstraňování dřevin				20 772,00 Kč	
		2	Pěstební opatření - řez a ošetření dřevin					
13	HSV	184 85-2211	Řez stromů zdravotní prováděný lezeckou technikou, plocha koruny stromu do 30 m2	ks	2	507,00 Kč	1 014,00 Kč	212,94 Kč
14	HSV	184 85-2212	Řez stromů zdravotní prováděný lezeckou technikou, plocha koruny stromu do 60 m2	ks	3	1 013,00 Kč	3 039,00 Kč	638,19 Kč
15	HSV	184 85-2213	Řez stromů zdravotní prováděný lezeckou technikou, plocha koruny stromu do 90 m2	ks	2	1 520,00 Kč	3 040,00 Kč	638,40 Kč
			Likvidace vzniklého klesu					
16	HSV	nezaříděno	Štěpkování, kompostování (brán objem klesu před štěpkováním), cena vč. práce	m ³	8,00	659,00 Kč	5 272,00 Kč	1 107,12 Kč
			Pěstební opatření - řez a ošetření dřevin				12 365,00 Kč	
		4	Příprava stanoviště					
17	HSV	111 30-1111	sejmutí dřvu + rozbití dřvu a ponechání na ploše	m ²	534,4	7,00 Kč	3 740,80 Kč	785,57 Kč
18	HSV	184 80-2111	chemické odplevelení před založ. kultury v rovině postřikem (včetně postřiku)	m ²	7 939,0	2,00 Kč	15 878,00 Kč	3 334,38 Kč
19	HSV	183 40-3114	obdělání půdy kultivátorováním	m ²	8 473,4	5,00 Kč	42 367,00 Kč	8 897,07 Kč
20	HSV	181 11-1121	plošná úprava terénu bez doplnění ornice, při nerovn. do 150mm	m ²	8 473,4	3,00 Kč	25 420,20 Kč	5 338,24 Kč
21	HSV	183 40-3153	obdělání půdy hrabáním, 2x opakováno (zohledněno v m2)	m ²	16 946,8	3,00 Kč	50 840,40 Kč	10 676,48 Kč
			Příprava stanoviště				138 246,40 Kč	
		5	Výsadba stromů listnatých					
22	HSV	183 10-1121	hloubení jámy (do 1m ³) bez výměny půdy	ks	154	101,00 Kč	15 554,00 Kč	3 266,34 Kč
23	HSV	184 20-1112	výsadba stromu bez balu, se zalitím (průměr do 1000 mm)	ks	154	71,00 Kč	10 934,00 Kč	2 296,14 Kč
		184 21-5122	ukotvení dřeviny dvěma kůly (vč. materiálu), při délce kůlu do 2m, vč. ceny za materiál (kůly +					
24	HSV	+ materiál	úvaz) = stromy uvnitř oplocenek	ks	57	142,00 Kč	8 094,00 Kč	1 699,74 Kč
		184 21-5122	ukotvení dřeviny čtyřmi kůly (vč. materiálu), při délce kůlu do 2m + osazení plastovým pletivem					
25	HSV	+ materiál	vedeným kolem čtyř kotvících kůlů (viz obr. v techn. zprávě), cena vč. materiálu (kůly, úvaz,					
			pletivo) = stromy mimo oplocenky	ks	97	142,00 Kč	13 774,00 Kč	2 892,54 Kč
26	HSV	184 50-1131	zhotovení obalu kmene a spodních větví z juty ve dvou vrstvách (vč. materiálu)	m ²	154	15,00 Kč	2 310,00 Kč	485,10 Kč
27	HSV	185 80-4311	zálivka rostlin 100 l/ks, opakováno 3x	m ³	46,2	41,00 Kč	1 894,20 Kč	397,78 Kč
28	HSV	184 91-1421	mulčování výsadbové mísy při tl.mulče 100 mm (drcená kůra)	m ²	154	15,00 Kč	2 310,00 Kč	485,10 Kč
29	HSV	nezaříděno	mulčovací kůra	m ³	15,4	760,00 Kč	11 704,00 Kč	2 457,84 Kč
			Přesun hmot do 5km					
30	HSV	998 23-1311	rostlinný materiál	t	10,780	355,00 Kč	3 826,90 Kč	803,65 Kč
31	HSV	998 23-1311	kůly frézované	t	3,850	355,00 Kč	1 366,75 Kč	287,02 Kč
32	HSV	998 23-1311	mulčovací kůra	t	6,16	355,00 Kč	2 186,80 Kč	459,23 Kč
			Výsadba stromů listnatých				73 954,65 Kč	
		6	Výsadba keřů					
33	HSV	183 11-1113	hloubení jámek bez výměny půdy o objemu do 0,05 m3	ks	352	15,00 Kč	5 280,00 Kč	1 108,80 Kč
34	HSV	184 10-2112	výsadba keře s balem, se zalitím, při průměru balu do 300mm	ks	352	7,00 Kč	2 464,00 Kč	517,44 Kč
35	HSV	185 80-4312	zálivka rostlin 25 l/m2, opakováno 3x	m ³	40,08	41,00 Kč	1 643,28 Kč	345,09 Kč
36	HSV	184 91-1421	mulčování výsadby při tl. mulče do 100 mm	m ²	534,4	15,00 Kč	8 016,00 Kč	1 683,36 Kč
37	HSV	nezaříděno	mulčovací kůra	m ³	53,44	760,00 Kč	40 614,40 Kč	8 529,02 Kč
			Přesun hmot do 5km					
38	HSV	998 23-1311	rostlinný materiál	t	1,760	355,00 Kč	624,80 Kč	131,21 Kč
39	HSV	998 23-1311	mulčovací kůra	t	21,38	355,00 Kč	7 588,48 Kč	1 593,58 Kč
			Výsadba keřů				66 230,96 Kč	

		7	Rostlinný materiál					
			STROMY - OK min. 6-8, lépe 8-10cm, prostokořenné, u většiny se zapěstovanou podchodnou výškou cca 2m, ovocné také vysokokmeny!!!		154			
40	HSV	nezatříděno	ACER CAMPESTRE (javor babyka)	ks	4	1 115,00 Kč	4 460,00 Kč	936,60 Kč
41	HSV	nezatříděno	ALNUS GLUTINOSA (olše)	ks	15	1 115,00 Kč	16 725,00 Kč	3 512,25 Kč
42	HSV	nezatříděno	FRAXINUS ANGUSTIFOLIA (jasan úzkolistý) - ne kultivary	ks	5	1 165,00 Kč	5 825,00 Kč	1 223,25 Kč
43	HSV	nezatříděno	PADUS AVIUM (Prunus padus - střemcha)	ks	11	1 216,00 Kč	13 376,00 Kč	2 808,96 Kč
44	HSV	nezatříděno	POPULUS ALBA (topol)	ks	5	963,00 Kč	4 815,00 Kč	1 011,15 Kč
45	HSV	nezatříděno	PRUNUS DOMESTICA (švestka) - staré krajové odrůdy, např. švestka domácí, nebo Wangenheimova	ks	96	608,00 Kč	58 368,00 Kč	12 257,28 Kč
46	HSV	nezatříděno	QUERCUS ROBUR (dub letní)	ks	4	1 216,00 Kč	4 864,00 Kč	1 021,44 Kč
47	HSV	nezatříděno	SALIX ALBA (vrba)	ks	8	101,00 Kč	808,00 Kč	169,68 Kč
48	HSV	nezatříděno	ULMUS LAEVIS (liljím vaz)	ks	6	1 267,00 Kč	7 602,00 Kč	1 596,42 Kč
			KĚŘE		352			
49	HSV	nezatříděno	Cornus sanguinea (svída), vel. 40-60 cm	ks	98	30,00 Kč	2 940,00 Kč	617,40 Kč
50	HSV	nezatříděno	Crataegus laevigata (hloh), vel. 60-100	ks	15	30,00 Kč	450,00 Kč	94,50 Kč
51	HSV	nezatříděno	Euonymus europaea (brslen), vel. 60-100	ks	15	30,00 Kč	450,00 Kč	94,50 Kč
52	HSV	nezatříděno	Prunus spinosa (trnka), vel. 60-100 cm	ks	66	30,00 Kč	1 980,00 Kč	415,80 Kč
53	HSV	nezatříděno	Rosa canina (růže), vel. 60-100 cm	ks	64	61,00 Kč	3 904,00 Kč	819,84 Kč
54	HSV	nezatříděno	Salix fragilis (vrba), vel. 100-150 cm	ks	30	101,00 Kč	3 030,00 Kč	636,30 Kč
55	HSV	nezatříděno	Viburnum opulus (kalina), vel. 60-100 cm	ks	64	30,00 Kč	1 920,00 Kč	403,20 Kč
56	HSV	nezatříděno	Ztratiné - rostlinný materiál - 3%				3 945,51 Kč	828,56 Kč
			Přesun hmot do 5km					
57	HSV	998 23-1311	rostlinný materiál	t	5,0000	355,00 Kč	1 775,00 Kč	372,75 Kč
			Rostlinný materiál				137 237,51 Kč	
		8	Trávník					
58	HSV	181 45-1121	založení trávníku lučního výsevem - plochy přes 1000 m2	m ²	7939	7,00 Kč	55 573,00 Kč	11 670,33 Kč
59	HSV	185 80-3211	uválcování trávníku	m ²	7939	2,00 Kč	15 878,00 Kč	3 334,38 Kč
60	HSV	185 80-4312	zalití (0,02 m/m ²)	m ³	158,8	41,00 Kč	6 509,98 Kč	1 367,10 Kč
61	HSV	nezatříděno	luční směs pro mezofilní louku - 2g / m ² (složení travní směsi viz technická zpráva - namíchaná na míru pro dané stanoviště) - na plochu 2 141 m2	kg	4,3	111,00 Kč	475,30 Kč	99,81 Kč
62	HSV	nezatříděno	travovinná směs - 10-15g / m ² (krajinná trávník - složení travní směsi viz technická zpráva - namíchaná na míru pro dané stanoviště) - na plochu 5 798 m2	kg	87,0	507,00 Kč	44 093,79 Kč	
63	HSV	nezatříděno	Ztratiné - travní osivo - 3%				1 322,81 Kč	
			Přesun hmot do 5km					
64	HSV	998 23-1311	rostlinný materiál	t	2,0000	355,00 Kč	710,00 Kč	149,10 Kč
			Trávník				124 562,89 Kč	
		9	Oplocení částí výsadeb v LBK1 a LBK 2					
65	HSV	nezatříděno	menší oplocenky vedené v pasech podél brentových výsadeb, jedná se o cca 4-5m široké pásy, které ochrání výsadby, ale zároveň umožní údržbu pro ruční vyžínání (křovinořez apod.) - pletivo lesnické typ 160/20/15 + kůly dřevěné neloupané sloupky z místního materiálu - sloupky budou v rozteči 3 m. V každé uzavřené části bude umístěna vjezdová brána či branka (vstupní branka v LBK1a2 - 7 ks pro údržbu - viz výkresová část), oplocení bude instalováno před zakládáním výsadeb, pletivo musí být ve spodní části přichyceno k zemi takovým způsobem, aby nedošlo k nadzvednutí a možnému vniknutí zvěře do oplocenky - celková délka 1 022m, počet kůlů - cca 360 ks (výška cca 1,8m nad zemí), 7x uzamykatelná branka, š. 1m, cena vč. veškerých materiálů a práce	ks	1	83 084,00 Kč	83 084,00 Kč	17 447,64 Kč
			Přesun hmot do 5km					
66	HSV	998 23-1311	materiál pro dočasné oplocení	t	3,0000	355,00 Kč	1 065,00 Kč	223,65 Kč
			Oplocení částí výsadeb v LBK1 a LBK 2				84 149,00 Kč	

Pro Rozpočet byl použit Katalog popisu a směrných cen stavebních prací ÚRS 'Plocha a úprava území, rekultivace' 823-1(2) vydání 2015.
Do rozpočtu nejsou zahrnuty náklady na dopravu pro sadové účely ze vzdálenosti větší než 5 000 m.