

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

Polní cesta C 11a v k. ú. Stebno u Petrohradu

Předmětem zakázky je rekonstrukce polní cesty C 11a na pozemku KN 4080 v k.ú. Stebno u Petrohradu v délce 0,830 km. Cesta je navržena v kategorii P 4,0/30, s šířkou vozovky 3,5 m a krajnicemi 0,25 m, kryt je navržen z asfaltového betonu. Odvodnění vozovky je řešeno v počátečním úseku cca 60 m volně do okolního terénu, zbytek úseku je odvodněn do stávajícího pravostranného příkopu, který bude pročištěn. Příkop je sveden do propustku pod cestou, který bude zbourán a bude vystavěn nový propustek DN 800 se šikmými čely z lomového kamene. Nový propustek DN 400 bude proveden pro sjezd na přilehlý pozemek. V trase je celkem 6 sjezdů na okolní pozemky a výhybna.

Součástí zakázky je výsadba doprovodné zeleně podél části cesty v počtu 17 stromů a 158 keřů včetně tříleté péstební péče.

Stavba cesty kříží vodovod (na čtyřech místech), nadzemní sdělovací vedení a podzemní přípojku vedení NN.

Výsadba dřevin vč. následné péče budou realizovány na základě samostatné smlouvy o dílo.

Realizační projektovou dokumentaci zpracovala firma NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1.

UPŘESNĚNÍ ROZSAHU ČINNOSTI ZHOTOVITELE A PŘEDMĚTU SMLOUVY

Součástí předmětu smlouvy pro účely této smlouvy se rovněž rozumí:

- a) zpracování a průběžná aktualizace detailního časového harmonogramu postupu provádění a financování díla podle požadavků a potřeb objednatele;
- b) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku vč. poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění;
- c) dodržování podmínek správců sítí, k jejichž dotčení během stavby dojde (zejména voda, kanalizace, el. energie a telefony); vytýčení všech stávajících inženýrských sítí a jejich zpětné předání správcům, resp. vlastníkům, po ukončení stavby; zhotovitel zajistí povinné zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení, vyhotovení potřebných protokolů a revizních zpráv; pokud to bude nutné, zajistí kontrolu, odsouhlasení a převzetí díla správci sítí.
- d) Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum, tj. zajistí oznámení zahájení výkopových prací organizaci pověřené archeologickým výzkumem a ke kolaudaci předloží zprávu organizace o výsledku odborného dozoru archeologa. **Náklady spojené s předběžným průzkumem hradí zhotovitel a jsou započítány do celkové ceny díla.** *Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci - pověřeno Ministerstvem kultury ČR výkonem archeologické památkové péče v regionu Žatecka, cca západní polovina okresu Louny, sleduje agendu stavebních a územních řízení z příslušných stavebních úřadů (Žatec a Podbořany).*
- e) Z důvodu, že stavba bude financována ze dvou různých zdrojů, provede zhotovitel fakturaci jednotlivých částí stavby dle členění na části hrazené z PRV a VPS:

Přehled členění díla pro fakturaci

Zdroj financování	Část stavby
PRV	vedlejší a ostatní náklady (V a ON) – nezastavěná část obce
PRV	SO 101 Polní cesta C11a - 2. úsek - nezastavěná část obce
PRV	SO 101 Polní cesta C11a - příkop - 1. úsek - zastavěná část obce
PRV	SO 101 Polní cesta C11a - příkop - 2. úsek - nezastavěná část obce
VPS	V a ON - 1. úsek cesty - zastavěná část obce
VPS	SO 101 Polní cesta C11a - 1. úsek - zastavěná část obce