

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

Stavba polních cest - HPC 1 a HPC 2 v k. ú. Siřem včetně souvisejících protierozních opatření

Předmětem zakázky je rekonstrukce polní cesty HPC 2 v délce 1,900 km a části polní cesty HPC 1 v délce 0,593 km, které na sebe vzájemně navazují. Obě cesty jsou navrženy v kategorii P 5,0/30 se šířkou vozovky 4,0 m, s krajnicemi šířky 0,5 m, s výhybnami, kryt vozovky je z asfaltového betonu. Podél cesty HPC 2 jsou navrženy odvodňovací a zasakovací příkopy a průlehy po obou stranách cesty, v trase cesty jsou navrženy 3 suché brody pro převedení srážkové vody přes cestu. Na konci odvodňovacího příkopu je navržena horská vpust, odkud bude srážková voda odváděna nově navrženou dešťovou kanalizací do potoka v obci Siřem.

Součástí zakázky je dešťová kanalizace v délce 130 m z trub betonových DN 400 v zastavěné části obce, realizace zasakovacího travního pásu (údolnice) na ploše 0,22 ha včetně kamenného přejezdu 10 x 4 m a výsadba zeleně podél cesty HPC 1 a v údolnici (zatravnění a výsadba 69 stromů) včetně tříleté péstební péče.

V zastavěné části obce stavba cesty kříží vodovod, kabely NN a VO a dešťovou kanalizaci. Chráničky stávajících kabelů NN a VO budou provedeny v délce 29 bm a chráničky vodovodního řadu a přípojek v délce 40 bm.

Výsadba doprovodné zeleně podél cesty HPC 1 a výsadba zeleně v zasakovacím pásu (údolnici) vč. následné péče (na výsadbu a zatravnění) budou realizovány na základě samostatné smlouvy o dílo.

Realizační projektovou dokumentaci zpracovala firma GEPARD, s.r.o., Štefánikova 52, 150 00 Praha 5.

UPŘESNĚNÍ ROZSAHU ČINNOSTI ZHOTOVITELE A PŘEDMĚTU SMLOUVY

Součástí předmětu smlouvy pro účely této smlouvy se rovněž rozumí:

- a) zpracování a průběžná aktualizace detailního časového harmonogramu postupu provádění a financování díla podle požadavků a potřeb objednatele;
- b) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku vč. poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění;
- c) dodržování podmínek správců sítí, k jejichž dotčení během stavby dojde (zejména voda, kanalizace, el. energie a telefony); vytýčení všech stávajících inženýrských sítí a jejich zpětné předání správcům, resp. vlastníkům, po ukončení stavby; zhotovitel zajistí povinné zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení, vyhotovení potřebných protokolů a revizních zpráv; pokud to bude nutné, zajistí kontrolu, odsouhlasení a převzetí díla správcí sítí.
- d) Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum, tj. zajistí oznámení zahájení výkopových prací organizaci pověřené archeologickým výzkumem a ke kolaudaci předloží zprávu organizace o výsledku odborného dozoru archeologa. **Náklady spojené s předběžným průzkumem hradí zhotovitel a jsou započítány do celkové ceny díla** (*Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci - pověřeno Ministerstvem kultury ČR výkonem archeologické památkové péče v regionu Žatecka, cca západní polovina bývalého okresu Louny, sleduje agendu stavebních a územních řízení z příslušných stavebních úřadů (Žatec a Podbořany).*
- e) Zhotovitel zajistí, že stavební práce budou probíhat pod dozorem odborně způsobilé osoby (botanika), který poučí zhotovitele stavby o přítomnosti zvláště chráněných rostlin v blízkosti stavby a vytýčí obvod staveniště v blízkosti pozemku p. č. 1145 v k. ú. Siřem tak, aby nebylo zasáhnuto do zvláště chráněných druhů (bude doloženo protokolem od odborně způsobilé osoby). **Náklady na tuto činnost hradí zhotovitel a jsou započítány do celkové ceny díla.**
- f) Z důvodu, že stavba bude financována ze dvou různých zdrojů, provede zhotovitel fakturaci jednotlivých částí stavby dle členění na části hrazené z PRV a VPS:

Přehled členění díla pro fakturaci

Části díla hrazené z PRV:

- HPC 1 - veškeré práce vyjma položek na založení trávníku – viz položky hrazené z VPS
- HPC 2 – bez zasakovacích příkopů a průleहů
- HPC 2 – zasakovací příkopy a průlehy, protierozní opatření
- Zasakovací travní pás (údolnice) - zemní práce, kamenný přejezd - vyjma položek na založení trávníku – viz položky hrazené z VPS

Části díla hrazené z VPS:

- HPC 2 – v intravilánu obce
- HPC 2 – dešťová kanalizace v intravilánu obce
- VN (zařízení staveniště, geodetické práce)
- HPC 1 - pouze níže uvedené položky na zatravnění:

19	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	1 950,860
20	K	181451122	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m ² ve svahu do 1:2	m ²	280,000
21	M	005724100	<i>osivo směs travní parková</i>	kg	68,934

- Zasakovací travní pás (údolnice) - zemní práce, pouze níže uvedené položky na zatravnění:

5	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	2 140,000
6	M	005724740	<i>osivo směs travní krajinná - svahová</i>	kg	21,400
7	K	185803211	Uválnování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m ²	2 140,000