

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 11701

Stavba: Větrolamy VN2 a VN3 v k.ú. Vrbovec

KSO:

Místo: Vrbovec

Zadavatel:

SPÚ ČR, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo

Uchazeč:

KAVYL, spol. s r.o.

Projektant:

Agroprojekt PSO s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4.5.2017

IČ:
DIČ: 49975358

IČ:
DIČ: CZ4975358

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

994 250,21

Sazba daně

DPH základní

21,00%

Základ daně

994 250,21

Výše daně

208 792,54

DPH snížená

15,00%

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 203 042,75

KAVYL, spol. s r.o.
Městečko Štěpánov
Kř. 100
602 01
IČ: 49975358
DIČ: CZ49975358



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 11701

Stavba: Větrolamy VN2 a VN3 v k.ú. Vrbovec

Místo: Vrbovec

Datum: 04.05.2017

Zadavatel: SPÚ ČR, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo

Projektant:

Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o.

Agroprojekt PSO s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO-2	Větrolam VN3 I.etapa v k.ú. Vrbovec	994 250,21	1 203 042,75	STA
SO-2	Větrolam VN3 I.etapa v k.ú. Vrbovec	994 250,21	1 203 042,75	Soupis
SO-21	pěstební péče 1. rok (VN3 I.etapa)			Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Větrolamy VN2 a VN3 v k.ú. Vrbovec

Objekt:

SO-2 - Větrolam VN3 I. etapa v k.ú. Vrbovec

KSO:

Vrbovec

CC-CZ:

04.05.2017

Místo:

Zadavatel:

SPÚ ČR, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo

IČ:

49975358

DIČ:

CZ49975358

Uchazeč:

KAVYL, spol. s r.o.

Projektant:

Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN2 a VN3 v k.ú. Vrbovec

Objekt:

SO-2 - Větrolam VN3 I.etapa v k.ú. Vrbovec

Místo:

Vrbovec

Zadavatel:

SPJÚ ČR, KPJÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo

Uchazeč:

KAVVL, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Datum:

04.05.2017

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN2 a VN3 v k.ú. Vrbovec

Objekt:

SO-2 - Větrolam VN3 I.etapa v k.ú. Vrbovec

Místo:

Vrbovec

Zadavatel:

SPÚ ČR, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo
KAVYL, spol. s r.o.

Datum:

04.05.2017

Uchazeč:

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

8	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	11 287,000		
6	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utržení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	11 287,000		
7	M	005724720	Osva plicin směsí travní balení obvykle 25 kg technická - rovinná (10 kg)	kg	282,175		
				VV 11287/100*2,5 282,175			
1	K	183101114	Hloubení jámek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	805,000		
3	K	183403112	Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	11 287,000		
4	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	11 287,000		
39	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	11 287,000		
40	M	252340020	Herbicidy - totální Roundup Klasik bal. 5 l	litr	3,386		
5	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	11 287,000		
2	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	805,000		
				VV "stromy" 15+790 805,000			
9	K	184102211	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu	kus	3 980,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"keře" 3160+820	3 980,000			
10	M	0265111DD	<i>Cornus sanguinea</i> (svída obecná); 60 - 120 cm; PK	kus	800,000		
11	M	0265112DD	<i>Lonicera xylosteum</i> (zimolez obecný); 60 - 120 cm; PK	kus	640,000		
12	M	0265113DD	<i>Ligustrum vulgare</i> (ptačí zob); 60 - 120 cm; PK	kus	1 600,000		
13	M	0265114DD	<i>Rosa canina</i> (růže šípková); 60 - 120 cm; PK	kus	120,000		
14	M	0265115DD	<i>Eonymus verrucosa</i> (brslen bradavičnatý); 60 - 120 cm; PK	kus	410,000		
15	M	0265116DD	<i>Viburnum lantana</i> (kalina tušalaj); 60 - 120 cm; PK	kus	410,000		
16	M	0265117DD	<i>Acer platanoides</i> (javor mléč); 150 - 200 cm; ZB	kus	150,000		
17	M	0265118DD	<i>Carpinus betulus</i> (habr obecný); 150 - 200 cm; ZB	kus	90,000		
18	M	0265119DD	<i>Prunus avium</i> (třešeň ptačí); 150 - 200 cm; ZB	kus	59,000		
19	M	0265120DD	<i>Quercus petraea</i> (dub zimní); 150 - 200 cm; ZB	kus	70,000		
20	M	0265121DD	<i>Quercus robur</i> (dub letní); 150 - 200 cm; ZB	kus	190,000		
21	M	0265122DD	<i>Sorbus torminalis</i> (jeřáb břek); 150 - 200 cm; ZB	kus	30,000		
22	M	0265123DD	<i>Tilia cordata</i> (lipa malolistá); 150 - 200 cm; ZB	kus	216,000		
23	K	184807911	Dodání a osazení kůlu k sazenici délky 2 m, průměru od 40 do 60 mm, s upevněním sazenice ke kůlu motouzem, sazenice1 až 3 leté	kus	805,000		
			790+15	805,000			
24	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	805,000		
			790+15	805,000			
25	K	184813133	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 cm	100 kus	39,800		
			(3160+820)/100	39,800			
26	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 981,000		
27	M	103911000	Výrobky ostatní kůra mulčovací VL	m3	303,678		
28	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	72,000		
			3160+820	72,000			
			"stromy 20l a keře 5l (2x)" ((790+15)*0,02+(3160+820)*0,005)*2	72,000			
29	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	72,000		
30	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Připátek k ceně za každých dalších započatých 1000 m	m3	288,000		
			"+ 4km" 4*72	288,000			
			WV	288,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	348951250	Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly průměru do 120 mm, bez impregnace, v osové vzdálenosti 3 m, v oplocení výšky 1,5 m, s drátěným pletivem výšky 1 m a s dvěma řadami ocelového drátu taženého, průměru 3 mm	m	1 580,000		
32	K	348952262	Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly vrata z plotových tyček, výšky 1,5 m, plochy přes 2 do 10 m2	m	36,000		
	VV		12*3		36,000		
33	K	183101113	Hlubení jamek pro vysazování rostlin v zemiňě tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	kus	3 980,000		
	VV		"keře" 3160+820		3 980,000		
35	K	183552113	Úprava zemědělské půdy - hnojení průmyslovými hnojivy při dávce do 0,5 t/ha, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5 st.	ha	0,298		
	VV		"plocha mlčovaných pásů" 2981/10000		0,298		
36	M	251111110	Hnojiva dusíkatá tuhá ledek amonny s vápencem (bal. 25 kg)	kg	29,810		
	VV		"plocha mlčovaných pásů, cca 100kg/ha" 2981/10000*100		29,810		
37	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	805,000		
	VV		"stromy" 790+15		805,000		
38	M	251911550	Hnojiva průmyslová ostatní Cerenit (bal. 5 kg)	kg	40,250		
	VV		"stromy" (790+15)/20		40,250		
34	K	998231311	Přesun hmot pro sádkovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m	t	85,978		
41	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000		0,00
	P		Poznámka k položce: vytyčení stavby, označení a stabilizace bodů stavby a hranic pozemků, vytyčení inženýrských sítí a objektů na staveništi,				
42	K	011324000	Archeologický průzkum	soubor	1,000		
	P		Poznámka k položce: Náklady na zabezpečení záchranného archeologického průzkumu				
43	K	091504000	Náklady související s publikační činností	...	1,000		
	P		Poznámka k položce: Zhotovení a instalace prezentační cedule dle požadavků objednatele				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Větrolamy VN2 a VN3 v k.ú. Vrbovec

Objekt:

SO-2 - Větrolam VN3 I.etapa v k.ú. Vrbovec

Soupis:

SO-21 - pěstební péče 1. rok (VN3 I.etapa)

KSO:

Místo:

Vrbovec

Zadavatel:

SPÚ ČR, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo

Uchazeč:

KAVYL, spol. s r.o.

Projektant:

Agroprojekt PSO s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

04.05.2017

Datum:

IČ:

DIČ:

49975358

CZ49975358

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Základ daně
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN2 a VN3 v k.ú. Vrbovec

Objekt:

SO-2 - Větrolam VN3 I.etapa v k.ú. Vrbovec

Soupis:

SO-21 - pěstební péče 1. rok (VN3 I.etapa)

Místo:

Vrbovec

Zadavatel:

SPJÚ ČR, KPJÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo
KAVYL, spol. s r.o.

Uchazeč:

KAVYL, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

Datum:

04.05.2017

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Cena celkem [CZK]

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN2 a VN3 v k.ú. Vrbovec

Objekt:

SO-2 - Větrolam VN3 I. etapa v k.ú. Vrbovec

Soupis:

SO-21 - pěstební péče 1. rok (VN3 I. etapa)

Místo:

Vrbovec

Zadavatel:

SPÚ ČR, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo
KAVYL, spol. s r.o.

Uchazeč:

SPÚ ČR, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo
KAVYL, spol. s r.o.

Datum:

04.05.2017

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem	kus	3 980,000		
			"1x ročně" 3160+820				
2	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	3 980,000		
			"3x ročně" 3*(11287-2981)				
3	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	24 918,000		
			"stromy 20l a keře 5l (6x)" ((15+790)*0,02+(3160+820)*0,005)*6				
4	K	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	216,000		
5	K	185851129	Dovoz vody pro zalívku rostlin Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	216,000		
			"+ 4km" 4*216				
8	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinařské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m	t	864,000		
7	K	184911111	Znovuvuázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	0,016		
			"1x ročně" 15+790				
							805,000

KAVYL, spol. s r.o. Mohelno 563, 675 75

Větrolam VN3 - I.etapa v k.ú. Vrbovec

Harmonogram prací - návrh prováděných prací

Z důvodu agrotechnických lhůt a dodržení délky realizace danou zadavatel se předpokládají termíny prováděných prací:

termín zahájení	od 1.9.2017
termín ukončení	do 24.11.2017
ukončení následné péče	do 31.10.2018

Název objektu	
	Časové plnění
2017	
září	předání staveniště, vytýčení, založení trávníku
říjen	výsadby
listopad	výsadby, zaměření, předání stavby
do října 2018	1.rok pěstební péče

KAVYL
Kavyl, spol. s r.o.
Mohelno 563, 675 75
IČ: 249975221 DIČ: CZ 249975221

