

Specifikace a rozsah požadovaného plnění

Jedná se o realizaci stavby šesti polních cest vedených převážně v trase stávajících cest.

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností ATELIER DoPI s.r.o. v roce 2015, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Součástí realizace stavebních prací dále je:

- geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací,
- geodetické zaměření skutečného provedení díla,
- archeologický dozor,
- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení.

Stavby polních cest: HPC1, VPC7, HPC8, HPC16, VPC10 a VPC9 v k.ú. Malenice.

Polní cesta HPC1 kategorie P4,0/30, jednopruhová, obousměrná, délka polní cesty: 207,75m.

Polní cesta VPC7 kategorie P3,0/20, jednopruhová, obousměrná, délka polní cesty: 150,1 m,

Polní cesta HPC8 kategorie P4,0/30, jednopruhová, obousměrná, délka polní cesty: 737,64 m,

Polní cesta HPC16 kategorie P4,0/30, jednopruhová, obousměrná délka polní cesty: 101,97 m,

Polní cesta VPC9 část A, kategorie P3,0/20, jednopruhová, obousměrná délka polní cesty: 300 m,

Polní cesta VPC10 kategorie P3,0/20, jednopruhová, obousměrná, délka polní cesty: 334,9 m.