

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Český Krumlov

zastoupený: Ing. Josefem Jakešem,
vedoucím Pobočky Český Krumlov

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Jakeš
vedoucí pobočky Český Krumlov

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Jakeš
vedoucí pobočky Český Krumlov
5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov

Adresa: xxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
IČO: xxxxxxxxxxxxxx
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod
Dopravní stavby JIH

zastoupený: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
ID DS: amx5p38
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Miroslav Řepa, stavbyvedoucí
tel./fax: xxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
Korespondenční adresa: 382 21 Kájov 168
IČO: xxxxxxxxxxxxxx
DIČ: xxxxxxxxxxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.

(dále jen „zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **19. 05. 2017**

Zadávací dokumentace ze dne: **28. 04. 2017**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 14. 06. 2017 a Oznámení o výběru dodavatele ze dne: **22. 06. 2017**

Stavební povolení ze dne: **19. 08. 2015**

Čl. I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v **katastrálním území Malče** dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby **Realizace PSZ v k. ú. Malče** (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Realizace PSZ v k. ú. Malče**

Místo stavby: katastrální území Malče (603228), obec Besednice (545414), okres Český Krumlov
(dále jen „stavba“).

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů, je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností Ing. František Stráský - Ateliér SiS, U Malše 20, 370 01 České Budějovice, IČ: 60642581, č. zakázky 13071-71. Uvedená projektová

dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.).
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí.
- f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
- g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.
- j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
- k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
- l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
- n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
- o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
- p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
- q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
- r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Kaplice, odborem stavební úřad, dne 29. 05. 2015, č. j. 18837/2014-OSU/Žah, které nabylo právní moci dne 19. 08. 2015.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne **19. 05. 2017**.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	5 914 662,00 Kč
DPH 21 % činí	1 242 079,00 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	7 156 741,00 Kč

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených dle uzlových bodů a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“.
4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši.
5. Zadržné
Objednatel uhradí faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zadržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 15 dnů

po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytnou vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.

6. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
7. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem a v případě „konečné“ faktury také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
8. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: **Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774**
Konečný příjemce: **Státní pozemkový úřad, Pobočka Český Krumlov, 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov.**
9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
10. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku.
11. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
12. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
13. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoliv z plateb z kteréhokoliv z následujících důvodů:
 - a. vad a nedodělků díla,
 - b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,
 - c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo podzhotoviteli,
 - d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,

- e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,
 - f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo
 - g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.
14. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
15. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
16. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Nejvyššího kontrolního úřadu, a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole.
17. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

Čl. V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději **do 28. 02. 2018**
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **17. 07. 2017**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **20. 07. 2017**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **28. 02. 2018**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **28. 02. 2018**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
6. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a převjímacího řízení. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

Čl. VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu.
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy

- b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
 4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
 5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
 6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
 7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
 8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
 9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
 10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
 11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
 12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
 13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
 14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
 15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích

- nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrných míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.
 17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnost předložit seznam podzhotovitelů s jejich identifikačními údaji.
 18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
 19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
 20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
 21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušování prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. y).
 22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **10 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavatelem všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních

předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrýt těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrýt provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrýtím, opravou vadného stavu a následným zakrýtím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.
15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov, 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov.
22. Objednatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.

24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
 - ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
 - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).
- Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
- iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
 - iv. Objednateli byly předány následující doklady:
 1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.
 2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.
 3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, (*případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem*)
 5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,

6. certifikáty použitých materiálů,
 7. doklady o výsledcích zhotovení,
 8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
 9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
 11. kolaudační souhlas (varianta při použití čl. V odst. 9)
 12. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přijímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce **36 měsíců** ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází stavby dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
21. Za porušení povinnosti stanovených v čl. VII odst. 17 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
23. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

24. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
25. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušování prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkrácené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostí protokolu o

předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ .
2. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení
6. Přerušeni provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušeni provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu do 10 pracovních dnů.
12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele. Zhotovitel bude provádět všechny práce vyjma geodetických prací a sadových úprav, které budou realizovat podzhotovitelé.

Čl. XVII Dodatečné práce

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2, se pro ocenění těchto víceprací či méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle struktury cenové soustavy URS Praha a.s. Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu se ZZVZ.
2. Veškeré práce, které nejsou uvedeny v Čl. II a které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných odůvodněných případech.
3. O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZVZ.
4. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
5. V případě, že objednatel bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedených v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem, a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění.
6. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován, že určitá práce již není zahrnuta v původním sjednaném rozsahu díla, a zhotovitel není oprávněn začít s realizací víceprací předtím, než je objednatel písemně objedná a odsouhlasí jejich cenu.
7. Součástí veškerých případných dodatečných prací bude položkový nabídkový rozpočet a to i v elektronické podobě, s náležitostmi dle čl. III odst. 5 této smlouvy.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. . Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
4. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.

- b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
- zadávací dokumentaci;
 - nabídce zhotovitele
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
7. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
10. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

V Českém Krumlově, dne 13. 07. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Josef Jakeš
vedoucí pobočky Český Krumlov

.....
Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu

Příloha č. 1: Specifikace díla

Realizace PSZ v k. ú. Malče – předmět plnění

Předmětem veřejné zakázky je stavba polních cest v k. ú. Malče. Tato stavba vychází z plánu společných zařízení, který byl zpracován v rámci schválených komplexních pozemkových úprav v k. ú. Malče. Jedná se účelové komunikace - polní cesty s označením PC3, PC4, PC5 a PC6 o celkové délce 1 722,55 m.

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností Ing. František Stráský - Ateliér SiS, U Malše 20, 370 01 České Budějovice, IČ: 60642581, pod zakázkovým číslem 13071-71, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory:

SO-01	Polní cesta PC 3 – délka: 411,84 m
SO-02	Polní cesta PC 4 – délka: 651,70 m
SO-03	Polní cesta PC 5 – délka: 427,07 m
SO-04	Polní cesta PC 6 – délka: 231,94 m

Jedná se o polní cesty kategorie P 4/30. Návrhová rychlost je $V_n=30\text{km/h}$. Šířka vozovky s asfaltovým krytem činí 3,0 m. Po obou stranách vozovky je krajnice šířky 0,5 m.

HARMONOGRAM

Stavba: Realizace PSZ v k. ú. Malče



Doba provádění: 7/2017 - 11/2017

Popis prací	měsíc	červenec				srpen					září					říjen				listopad				prosinec			
	týden	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Převzetí staveniště																											
SO 01 Polní cesta PC3																											
1 Zemní práce - kácení dřevin																											
1 Zemní práce																											
2 Základy																											
4 Vodorovné konstrukce																											
5 Komunikace																											
8 Trubní vedení																											
9 Doplňující práce																											
SO 02 Polní cesta PC4																											
1 Zemní práce - kácení dřevin																											
1 Zemní práce - výsadba																											
1 Zemní práce																											
2 Základy																											
4 Vodorovné konstrukce																											
5 Komunikace																											
8 Trubní vedení																											
9 Doplňující práce																											
SO 03 Polní cesta PC5																											
1 Zemní práce - kácení dřevin																											
1 Zemní práce																											
2 Základy																											
4 Vodorovné konstrukce																											
5 Komunikace																											
8 Trubní vedení																											
9 Doplňující práce																											
SO 04 Polní cesta PC6																											
1 Zemní práce - kácení dřevin																											
1 Zemní práce - výsadba																											
1 Zemní práce																											
2 Základy																											
4 Vodorovné konstrukce																											
5 Komunikace																											
9 Doplňující práce																											
Předání a převzetí díla																											

Poznámky:

termín zahájení stavebních prací je závislý na získání povolení pro kácení mimo vegetační klid

náhradní výsadba může probíhat pouze v klimaticky příznivém období (září - listopad)

„Realizace PSZ v k. ú. Malče (PC3, PC4, PC5 a PC6)“

Příloha č. 2: Nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (v Kč)

OBJEKT	ZÁKLADNÍ CENA	DPH 21%	CENA CELKEM
Polní cesta PC3	1 196 595	251 285	1 447 880
Polní cesta PC4	2 064 817	433 612	2 498 429
Polní cesta PC5	1 815 392	381 232	2 196 624
Polní cesta PC6	837 858	175 950	1 013 808
CENA STAVBY	5 914 662	1 242 079	7 156 741

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ					
Stavba:	POLNÍCESTY V MALČI č. 3, 4, 5, 6				
Objednatel:	Městys Besednice				
Projektant:	Ing. František Stráský - Atelier S I S				
OBJEKT	ZÁKLADNÍ CENA	DPH 21%	CENA CELKEM		
Polní cesta PC3	1 196 595	251 285	1 447 880		
Polní cesta PC4	2 064 817	433 612	2 498 429		
Polní cesta PC5	1 815 392	381 232	2 196 624		
Polní cesta PC6	837 858	175 950	1 013 808		
CENA STAVBY	5 914 662	1 242 079	7 156 741		

Slepý rozpočet

Stavba :	13071 Polní cesty v Malči č. 4, 5, 6	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Polní cesta PC 3	Polní cesta PC 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m ² dle situace č. přílohy 2, část C1 -stávající křoviny a stromy do průměru kmene do 10cm	m ²	280,00		
		280		280,00		
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm dle pol. 111 20 1101	m ²	280,00		
		280		280,00		
3	111201501R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm dle situace č. přílohy 2, část C1 -stávající stromy	kus	8,00		
		8		8,00		
4	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -stávající stromy	kus	2,00		
		2		2,00		
5	112101122R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 30-50cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -stávající stromy	kus	5,00		
		5		5,00		
6	112101123R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 50-70cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -stávající stromy	kus	1,00		
		1		1,00		
7	112201101R00	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 10 - 30 cm dle pol. 112 10 1121	kus	2,00		
		2		2,00		
8	112201102R00	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 30 - 50 cm dle pol. 112 10 1122	kus	5,00		
		5		5,00		
9	112201103R00	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 50 - 70 cm dle pol. 112 10 1123	kus	1,00		
		1		1,00		
10	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m dle bilance zemních prací, část B2 -sejmutí ornice tl. 20 cm	m ³	442,64		
		442,64		442,64		
11	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m ³ dle bilance zemních prací, část B2 -výkopy	m ³	477,61		
		477,61		477,61		
12	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 dle pol. 122 20 2202 -20 % výkopu	m ³	95,52		
		477,61*0,2		95,52		
13	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení dle situace č. přílohy 2, část C1 -5% celkových výkopů	m ³	23,88		

		477,61*0,05		23,88		
14	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 viz situace, podélný řez, příčné řezy, č. přílohy 2, 3, 5, část C1 -příčné dreny	m3	23,00		
		(9,5+9+9,5+9+9)*0,5*1		23,00		
15	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 výměra dle pol. 132 20 1101 -20 % výkopu	m3	4,60		
		23*0,2		4,60		
16	162301415R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30cm do 5000 m dle pol. 112 10 1121	kus	2,00		
		2		2,00		
17	162301416R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 50cm do 5000 m dle pol. 112 10 1122	kus	5,00		
		5		5,00		
18	162301417R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 70cm do 5000 m dle pol. 112 10 1123	kus	1,00		
		1		1,00		
19	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m dle pol. 112 20 1101	kus	2,00		
		2		2,00		
20	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m dle pol. 112 20 1102	kus	5,00		
		5		5,00		
21	162301423R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m dle pol. 112 20 1103	kus	1,00		
		1		1,00		
22	162301915R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny jehlič. D 30cm dle pol. 162 30 1415	kus	2,00		
		2		2,00		
23	162301916R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny jehlič. D 50cm dle pol. 162 30 1416	kus	5,00		
		5		5,00		
24	162301917R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny jehlič. D 70cm dle pol. 162 30 1417	kus	1,00		
		1		1,00		
25	162301921R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm dle pol. 162 30 1421	kus	2,00		
		2		2,00		
26	162301922R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 50cm dle pol. 162 30 1422	kus	5,00		
		5		5,00		
27	162301923R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 70cm dle pol. 162 30 1423	kus	1,00		
		1		1,00		
28	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m dle kubatur č. přílohy B2 -ornice na ohumsování-odvoz namezideponii	m3	61,48		
		(26,95+3,79)+(26,95+3,79)		61,48		
29	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m -přebytek výkopek-odvoz -přebytek ornice-odvoz -výkop drenáže	m3	912,51		

		477,61		477,61		
		442,64-(26,95+3,79)		411,90		
		23		23,00		
30	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 -ornice na ohumusování na mezideponii	m3	30,74		
		(26,95+3,79)		30,74		
31	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS dle bilance zemních prací, část B2 -násyp	m3	43,80		
		43,8		43,80		
32	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS dle bilance zemních prací, část B2 -vyměněné podloží	m3	480,64		
		480,64		480,64		
33	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m dle pol. 162 70 1105	m3	912,51		
		912,51		912,51		
34	171201211U00	Skládkovné zemina dle pol. 171 20 1201 (uvažovaná objemová hmotnost 2000 kg/m3)	t	1 825,02		
		912,51*2		1 825,02		
35	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině dle bilance zemních prací, část B2 -vegetační plochy	m2	269,50		
		269,5		269,50		
36	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 dle bilance zemních prací, část B2 -vegetační plochy	m2	37,92		
		37,92		37,92		
37	181101101R00	Úprava pláně v hor. 1-4, bez zhutnění dle situace č. přílohy 2, část C1 -úprava pláně bez zhutnění (vegetační plochy)	m2	307,42		
		269,5+37,92		307,42		
38	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním dle bilance zemních prací, část B2 -úprava pláně hutněná	m2	2 037,75		
		2037,75		2 037,75		
39	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 dle pol. 180 40 1211 -vegetační plochy	m2	269,50		
		269,5		269,50		
40	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 dle pol. 180 40 1212 -vegetační plochy	m2	37,92		
		37,92		37,92		
41	00572460	Směs travní technická PROFÍ -0,03 kg/m2	kg	9,22		
		(269,5+37,92)*0,03		9,22		
42	58344199	Štěrkodrtě frakce 0-63 C pořízení materiálu -materiál na výměnu podloží (dle pol. 171 10 1103) -materiál na násyp (dle pol. 171 10 1102)	T	1 341,78		

		-materiál na zřízení krajnic (dle pol. 569 90 3311) (objemová hmotnost 2200 kg/m3)			
		480,64*2,2			1 057,41
		43,8*2,2			96,36
		85,46*2,2			188,01
	Celkem za	1 Zemní práce			
Díl: 2	2	Základy a zvláštní zakládání			
43	214500211R00	Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, štěrk do 55 cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -výplň drenáží (příčné dreny) (9,5+9+9,5+9+9)	m	46,00	
					46,00
44	583415056	Kamenivo drcené frakce 8/16 D výměra dle pol. 214 50 0211 -vyplnění rýhy drenáže (objemová hmotnost 2200 kg/m3) (46*0,5*1)*2,2	T	50,60	
					50,60
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání			
Díl: 4	4	Vodorovné konstrukce			
45	451971111R00	Položení vrstvy z geotextil., uchycení spony, hřeby dle bilance zemních prací, část B2 -položení vrstvy geotextilie 913,2	m2	913,20	
					913,20
46	457621411R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 1 kg/m dle pol. 919 73 5114 -napojení na stávající vozovku 20	m	20,00	
					20,00
47	69370502	Geotextilie separační 150g/m2 do 6 m dle pol. 213 15 1121 -geotextilie (15% uvažováno na překryv pásů) 913,2*1,15	m2	1 050,18	
					1 050,18
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce			
Díl: 5	5	Komunikace			
48	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -polní cesta (základní plocha +rozšíření kladení vrstev) 1498+(0,29*2*411,84)	m2	1 736,87	
					1 736,87
49	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -vjezdy 47	m2	47,00	
					47,00
50	565135111U00	Asf beton podkl ACP16 tl50mm -3m dle situace č. přílohy 2, část C1 -polní cesta (základní plocha +rozšíření kladení vrstev) 1498+(0,08*2*411,84)	m2	1 563,89	
					1 563,89
51	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 10 cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -zpevnění krajnic štěrkodrtí průměrná tl. 0,10m 411,84*2*0,5	m2	411,84	
					411,84
52	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhuštěním dle bilance zemních prací, část B2 -zřízení krajnic 85,46	m3	85,46	
					85,46
53	577134221U00	Asf bet obrus ACO11 II tl 40mm 3m-	m2	1 514,47	

		dle situace č. přílohy 2, část C1 -polní cesta (základní plocha +rozšíření kladení vrstev)				
		1498+(0,02*2*411,84)			1 514,47	
Celkem za		5 Komunikace				
Díl:	8	Trubní vedení				
54	871228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm	m	46,00		
		dle situace č. přílohy 2, část C1 -drenážní trativod DN 100 mm				
		9,5+9+9,5+9+9		46,00		
55	28611223	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	46,00		
		dle pol. 871 22 8111				
		46		46,00		
Celkem za		8 Trubní vedení				
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
56	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	20,00		
		dle situace č. přílohy 2, část C1 -napojení na stávající vozovku				
		20		20,00		
57	R-položka	Zřízení dopravně inženýrského optaření komplet	kus	1,00		
		-zřízení dopravně inženýrského opatření				
		1		1,00		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl:	97	Prorážení otvorů				
58	979098211U00	Skládkovné dřevo	t	4,00		
		4		4,00		
Celkem za		97 Prorážení otvorů				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
59	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2 503,15		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				

Slepý rozpočet

Stavba :	13071 Polní cesty v Malči č. 4, 5, 6	Rozpočet: 02
Objekt :	02 Polní cesta PC 4	Polní cesta PC 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 dle situace č. přílohy 2, část C2 -stávající křoviny a stromy do průměru kmene do 10cm	m2	10,00		
		10		10,00		
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm dle pol. 111 20 1101	m2	10,00		
		10		10,00		
3	111201501R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm dle situace č. přílohy 2, část C2	kus	19,00		
		19		19,00		
4	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm dle situace č. přílohy 2, část C2 -stávající stromy	kus	18,00		
		18		18,00		
5	112101122R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 30-50cm dle situace č. přílohy 2, část C2 -stávající stromy	kus	1,00		
		1		1,00		
6	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm dle pol. 112 10 1101	kus	18,00		
		18		18,00		
7	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm dle pol. 112 10 1122	kus	1,00		
		1		1,00		
8	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm dle situace č. přílohy 2, část C2 -stávající cesta	m2	21,00		
		21		21,00		
9	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m dle bilance zemních prací, část B2 -sejmutí ornice tl. 20 cm	m3	470,16		
		470,16		470,16		
10	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 dle bilance zemních prací, část B2 -výkopy	m3	766,46		
		766,46		766,46		
11	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 výměra dle pol. 122 20 2202 -20 % výkopu	m3	153,29		
		766,46*0,2		153,29		
12	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení dle situace č. přílohy 2, část C2 -5% celkových výkopů -výkop rýhy pro překládku kabelu (hl. 1,2m, š. 0,3m, dl. 15m) - 2 x	m3	49,12		
		766,46*0,05		38,32		
		(1,2*0,3*15)*2		10,80		
13	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	130,06		

		viz situace, podélný řez, příčné řezy, č. přílohy 2, 3, 5, část C2 -výkop rýhy podélná drenáž -příčné dreny -výkop rýhy pro překládku kabelu (hl. 1,2m, š. 0,3m, dl. 15m) - 2 x				
		$(140+63+102+94+99+59)*0,45*0,4$			100,26	
		$(6+14+6+6+6)*0,5*1$			19,00	
		$(1,2*0,3*15)*2$			10,80	
14	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 výměra dle pol. 132 20 1111 -20 % výkopu	m3	23,85		
		$119,26*0,2$			23,85	
15	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ dle situace č. přílohy 2, část C2 -přípojky ul. vpustí vč. ul. vpustí -dešťová kanalizace vč. šachet	m3	79,32		
		$(4*1,2*1)+(1,6*0,4*1)$			5,44	
		$(60,5*1,2*1)+(1,6*0,4*2)$			73,88	
16	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 dle pol. 132 20 1211 -20 % výkopu	m3	15,86		
		$79,32*0,2$			15,86	
17	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m -pažení rýhy přípojek ul. vpustí včetně ul. vpustí	m2	129,00		
		$(64,5*1*2)$			129,00	
18	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m výměra dle pol. 151 10 1101	m2	129,00		
		129			129,00	
19	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m dle pol. 112 10 1101	kus	18,00		
		18			18,00	
20	162301416R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 50cm do 5000 m dle pol. 112 10 1122	kus	1,00		
		1			1,00	
21	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m dle pol. 112 20 1101	kus	18,00		
		18			18,00	
22	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m dle pol. 112 20 1102	kus	1,00		
		1			1,00	
23	162301911R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 30cm dle pol. 162 30 1411	kus	18,00		
		18			18,00	
24	162301916R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny jehlič. D 50cm dle pol. 162 30 1416	kus	1,00		
		1			1,00	
25	162301921R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm dle pol. 162 30 1421	kus	18,00		
		18			18,00	
26	162301922R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 50cm dle pol. 162 30 1422	kus	1,00		
		1			1,00	
27	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m dle kubatur č. přílohy B2	m3	291,34		

		-ornice na ohumusování-odvoz namezideponii (90,77+30,1+24,8)+(90,77+30,1+24,8)		291,34		
28	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m -přebytek výkopek-odvoz -přebytek ornice-odvoz -výkop drenáže -výkop přípojka ul. vpustí, dešťová kanalizace	m3	1 289,53		
		766,46		766,46		
		470,16-(90,77+30,1+24,8)		324,49		
		119,26		119,26		
		79,32		79,32		
29	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 -ornice na ohumusování na mezideponii	m3	145,67		
		(90,77+30,1+24,8)		145,67		
30	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS dle bilance zemních prací, část B2 -násyp	m3	31,23		
		31,23		31,23		
31	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS dle bilance zemních prací, část B2 -vyměněné podloží	m3	470,65		
		470,65		470,65		
32	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m dle pol. 162 70 1105	m3	1 289,53		
		1289,53		1 289,53		
33	171201211U00	Skládkovné zemina dle pol. 171 20 1201 (uvažovaná objemová hmotnost 2000 kg/m3)	t	2 579,06		
		1289,53*2		2 579,06		
34	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním dle situace č. přílohy 2, část C2 -zásyp rýh přípojek ul. vpustí -zásyp rýh dešťové kanalizace -zásyp rýhy pro překládku kabelu (hl. 1,2m, š. 0,3m, dl. 15m) - 2 x	m3	54,57		
		(1,2*0,55*4)+(0,2*2*1)		3,04		
		(1,2*0,55*60,5)+(0,2*2*2)		40,73		
		(1,2*0,3*15)*2		10,80		
35	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny dle situace č. přílohy 2, část C2 -obsyp přípojek ul.vpustí -obsyp dešťové kanalizace	m3	25,11		
		(1,2*0,35*4)-(3,14*0,08*0,08*4)		1,60		
		(1,2*0,35*60,5)-(3,14*0,1*0,1*60,5)		23,51		
36	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině dle bilance zemních prací, část B2 -vegetační plochy -rekultivace	m2	1 155,73		
		907,73		907,73		
		248		248,00		
37	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 dle bilance zemních prací, část B2 -vegetační plochy	m2	300,90		
		300,9		300,90		

38	181101101R00	Úprava pláně v hor. 1-4, bez zhutnění dle situace č. přílohy 2, část C2 -úprava pláně bez zhutnění (vegetační plochy) 907,73+300,9	m2	1 208,63			
						1 208,63	
39	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním dle bilance zemních prací, část B2 -úprava pláně hutněná 2632,12	m2	2 632,12			
						2 632,12	
40	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 dle pol. 180 40 1211 -vegetační plochy 907,73	m2	907,73			
						907,73	
41	181301104R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm, do 500m2 dle pol. 180 40 1211 -rekultivace 248	m2	248,00			
						248,00	
42	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 dle pol. 180 40 1212 -vegetační plochy 300,9	m2	300,90			
						300,90	
43	00572460	Směs travní technická PROFI -0,03 kg/m2 (1155,73+300,9)*0,03	kg	43,70			
						43,70	
44	58337332	Štěrkopísek frakce 0-22 C dle pol. 175 10 1101 -obsyp potrubí (objemová hmotnost 2000 kg/m3) 25,11*2	T	50,22			
						50,22	
45	58344199	Štěrkodrtě frakce 0-63 C pořízení materiálu -materiál na výměnu podloží (dle pol. 171 10 1103) -materiál na násyp (dle pol. 171 10 1102) -materiál na zřízení krajnic (dle pol. 569 90 3311) -materiál na zásyp rýh přípojek a kanalizace (objemová hmotnost 2200 kg/m3) 470,65*2,2 31,23*2,2 163,06*2,2 43,77*2,2	T	1 559,16			
						1 035,43	
						68,71	
						358,73	
						96,29	
Celkem za		1 Zemní práce					
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu					
46	183101214R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,125 m3 1:5 dle situace č. přílohy 2, část C2 -hloubení jamek pro nové stromy 5	kus	5,00			
						5,00	
47	184201112R00	Výsadba stromu při výšce kmene do 2,5 m, v rovině dle situace č. přílohy 2, část C2 -výsadba nových stromů 5	kus	5,00			
						5,00	
48	184801121R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině dle pol. 184 20 1112 5	kus	5,00			
						5,00	
49	184804112R00	Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině dle pol. 184 20 1112	kus	5,00			

		5		5,00		
50	184901111R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m dle situace č. přílohy 2, část C2 -osazení kůlu ke stromům (3 ks strom)	kus	15,00		
		5*3		15,00		
51	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina dle situace č. přílohy 2, část C2 -nové stromy	m2	5,00		
		1*1*5		5,00		
52	185804311R00	Zalítí rostlin vodou plochy do 20 m2 dle situace č. přílohy 2, část C2 -nové stromy	m3	0,35		
		0,05*7		0,35		
53	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km dle pol. 185 80 4311	m3	0,35		
		0,35		0,35		
54	R-položka	Pružný úvazek -uchycení stromku ke kůlům	kus	5,00		
		5		5,00		
55	02656047	Jeřáb obecný - Sorbus intermedia OK 10-12 cm VK dle pol. 184 20 1112	kus	5,00		
		5		5,00		
56	10391100	Kůra mulčovací VL dle pol. 184 92 1093	m3	0,50		
		5*0,1		0,50		
57	60850010	Kůl vyvazovací impregnovaný 200 x 6 cm dle pol. 184 90 1111 (3 ks strom)	kus	15,00		
		5*3		15,00		
58	60850030	Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm -příčky ke kůlům (3 ks strom)	kus	15,00		
		5*3		15,00		
Celkem za		18 Povrchové úpravy terénu				
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
59	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože dle situace č. přílohy 2, část C2 -podélné drenáže (vč. lože, obsypu a montáže potrubí)	m	557,00		
		140+63+102+94+99+59		557,00		
60	214500211R00	Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, štěrk do 55 cm dle situace č. přílohy 2, část C2 -výplň drenáží (příčné drejny)	m	38,00		
		6+14+6+6+6		38,00		
61	583415056	Kamenivo drcené frakce 8/16 D výměra dle pol. 214 50 0211 -vyplnění rýhy drenáže (objemová hmotnost 2200 kg/m3)	T	41,80		
		(38*1*0,5)*2,2		41,80		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
62	451971111R00	Položení vrstvy z geotextil., uchycení spony, hřeby dle situace č. přílohy 2, část C2 -položení vrstvy geotextilie	m2	2 215,78		
		3,4*651,7		2 215,78		
63	457621411R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 1 kg/m dle pol. 919 73 5114 -napojení na stávající vozovku	m	15,00		

		15		15,00		
64	69370502	Geotextilie separační 150g/m2 do 6 m dle pol. 213 15 1121 -geotextilie (15% uvažováno na překryv pásů)	m2	2 548,15		
		2215,78*1,15		2 548,15		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				
Díl:	5	Komunikace				
65	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm dle situace č. přílohy 2, část C2 -polní cesta (základní plocha +rozšíření kladení vrstev)	m2	2 612,99		
		2235+(0,29*2*651,7)		2 612,99		
66	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 25 cm dle situace č. přílohy 2, část C2 -vjezdy	m2	91,00		
		91		91,00		
67	565135111U00	Asf beton podkl ACP16 tl50mm -3m dle situace č. přílohy 2, část C2 -polní cesta (základní plocha +rozšíření kladení vrstev)	m2	2 339,27		
		2235+(0,08*2*651,7)		2 339,27		
68	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 10 cm dle situace č. přílohy 2, část C2 -zpevnění krajnic štěrkodrtí průměrná tl. 0,10m	m2	651,70		
		651,7*2*0,5		651,70		
69	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se ztuhnutím dle bilance zemních prací, část B2 -zřízení krajnic	m3	163,06		
		163,06		163,06		
70	577134221U00	Asf bet obrus ACO11 II tl 40mm 3m- dle situace č. přílohy 2, část C2 -polní cesta (základní plocha +rozšíření kladení vrstev)	m2	2 261,08		
		2235+(0,02*2*652)		2 261,08		
Celkem za		5 Komunikace				
Díl:	8	Trubní vedení				
71	817314111R00	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150 dle situace č. přílohy 2, část C2 -napojení nových přípojek ul. vpustí akanalizace	kus	2,00		
		2		2,00		
72	871228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvar. PVC, do 150 mm dle situace č. přílohy 2, část C2 -příčné dreny DN 100 mm	m	38,00		
		38		38,00		
73	871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000 dle situace č. přílohy 2, část C2 -přípojky ul. vpustí	m	4,00		
		4		4,00		
74	871353121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000 dle situace č. přílohy 2, část C2 -dešťová kanalizace	m	60,50		
		60,5		60,50		

75	894411111RT2	Zřízení šachet z dílců, dno C 25/30, potrubí DN 200 včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS dle situace č. přílohy 2, část C2 -kanalizační šachta	kus	2,00		
		2		2,00		
76	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV dle situace č. přílohy 2, část C2 -zřízení ul. vpustí	kus	1,00		
		1		1,00		
77	899104111RT2	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg včetně dodávky poklopu šachtového lit. D 650 dle pol. 894 41 1111 -poklopy kanalizačních šachet	kus	2,00		
		2		2,00		
78	899203111RT2	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg včetně dodávky mříže stružkové 500 x 500 dle pol. 895 94 1311	kus	1,00		
		1		1,00		
79	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15 dle pol. 817 31 4111 -obetonování útesů -obetonování dešťové kanalizace	m3	5,84		
		2*0,03		0,06		
		61,5*0,094		5,78		
80	28611223	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm dle pol. 212 79 2112 dle pol. 871 22 8111	m	595,00		
		557		557,00		
		38		38,00		
81	55343910	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm dle pol. 895 94 1311 -koš kalový	kus	2,00		
		2		2,00		
82	59224130	Deska přechodová TZK-Q 625/200/90T dle pol. 894 41 1111 -kanal. šachta	kus	2,00		
		2		2,00		
83	59224154	Skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP dle pol. 894 41 1111 -kanal. šachta	kus	2,00		
		2		2,00		
84	59224347.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6 dle pol. 894 41 1111 -kanal. šachta	kus	2,00		
		2		2,00		
85	59224366.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 dle pol. 894 41 1111 -kanal. šachta	kus	2,00		
		2		2,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
86	912291111R00	Osazení směrového kůlu z plastických hmot dle situace č. přílohy 2, část C2 -dopr. zn. Z11	kus	2,00		

		2			2,00			
87	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm dle situace č. přílohy 2, část C2 -napojení na stávající vozovku	m	15,00				
		15			15,00			
88	R-položka	Zřízení dopravně inženýrského opatření komplet -zřízení dopravně inženýrského opatření	kus	1,00				
		1			1,00			
89	56288950	Sloupek silniční směrový 1200 mm s fólií dle pol. 912 29 1111 -dopr. zn. Z11 barevný	kus	2,00				
		2			2,00			
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci						
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb						
90	935112111R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárníc 50cm dle situace č. přílohy 2, část C2 -odvodňovací žlab	m	50,00				
		50			50,00			
91	59227516	Žlab odvodňovací TBZ 50/50/13 dle pol. 935 11 2111	kus	100,00				
		50*2			100,00			
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb						
Díl:	97	Prorážení otvorů						
92	979098211U00	Skládkovné dřevo	t	7,00				
		7			7,00			
93	979099145U00	Skládkovné asfaltové povrchy dle pol. 113 10 7142	t	3,80				
		3,8			3,80			
Celkem za		97 Prorážení otvorů						
Díl:	99	Staveništní přesun hmot						
94	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	3 504,21				
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot						
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						
95	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	3,80				
96	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km (celkem 10 km)	t	34,21				
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						

Slepý rozpočet

Stavba :	13071 Polní cesty v Malči č. 4, 5, 6	Rozpočet: 03
Objekt :	03 Polní cesta PC 5	Polní cesta PC 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 dle situace č. přílohy 2, část C3 -stávající křoviny a stromy do průměru kmene do 10cm	m2	10,00		
		10		10,00		
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm dle pol. 111 20 1101	m2	10,00		
		10		10,00		
3	111201501R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm dle pol. 112 10 1101	kus	100,00		
		58+29+13		100,00		
4	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm dle situace č. přílohy 2, část C3 -stávající stromy	kus	58,00		
		58		58,00		
5	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm dle situace č. přílohy 2, část C3 -stávající stromy	kus	29,00		
		29		29,00		
6	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm dle situace č. přílohy 2, část C3 -stávající stromy	kus	13,00		
		13		13,00		
7	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm dle pol. 112 10 1101	kus	58,00		
		58		58,00		
8	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm dle pol. 112 10 1102	kus	29,00		
		29		29,00		
9	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm dle pol. 112 10 1103	kus	13,00		
		13		13,00		
10	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm dle situace č. přílohy 2, část C3 -stávající cesta	m2	81,00		
		81		81,00		
11	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m dle bilance zemních prací, část B2 -sejmutí ornice tl. 20 cm	m3	477,68		
		477,68		477,68		
12	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 dle bilance zemních prací, část B2 -výkopy	m3	575,10		
		575,1		575,10		
13	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 výměra dle pol. 122 20 2202 -20 % výkopu	m3	115,02		
		575,1*0,2		115,02		

14	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení dle situace č. přílohy 2, část C3 -5% celkových výkopů	m3	28,75		
		575,01*0,05		28,75		
15	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ viz situace, podélný řez, příčné řezy, č. přílohy 2, 3, 5, část C3 -výkop rýhy podélná drenáž	m3	23,22		
		129*0,45*0,4		23,22		
16	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 výměra dle pol. 132 20 1101 -20 % výkopu	m3	4,64		
		23,22*0,2		4,64		
17	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ dle situace č. přílohy 2, část C3 -propustek km 0,000 -propustek km 0,036 -propustek km 0,205	m3	39,48		
		1,2*15,8*1		18,96		
		1,2*7,4*1		8,88		
		1,2*9,7*1		11,64		
18	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 dle pol. 132 20 1211 -20 % výkopu	m3	7,90		
		39,48*0,2		7,90		
19	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m dle pol. 112 10 1101	kus	58,00		
		58		58,00		
20	162301412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m dle pol. 112 10 1102	kus	29,00		
		29		29,00		
21	162301413R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70cm do 5000 m dle pol. 112 10 1103	kus	13,00		
		13		13,00		
22	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m dle pol. 112 20 1101	kus	58,00		
		58		58,00		
23	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m dle pol. 112 20 1102	kus	29,00		
		29		29,00		
24	162301423R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m dle pol. 112 20 1103	kus	13,00		
		13		13,00		
25	162301911R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 30cm dle pol. 162 30 1411	kus	58,00		
		58		58,00		
26	162301912R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 50cm dle pol. 162 30 1412	kus	29,00		
		29		29,00		
27	162301913R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 70cm dle pol. 162 30 1413	kus	13,00		
		13		13,00		
28	162301921R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm	kus	58,00		

		dle pol. 162 30 1421			
		58		58,00	
29	162301922R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 50cm	kus	29,00	
		dle pol. 162 30 1422			
		29		29,00	
30	162301923R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 70cm	kus	13,00	
		dle pol. 162 30 1423			
		13		13,00	
31	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	175,12	
		dle kubatur č. přílohy B2			
		-ornice na ohumusování-odvoz namezideponii			
		(10,56+77)+(10,56+77)		175,12	
32	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	637,80	
		-přebytek výkopek-odvoz			
		-přebytek ornice-odvoz			
		-výkop drenáže			
		-výkop pro propustky			
		575,1		575,10	
		23,22		23,22	
		39,48		39,48	
33	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	87,56	
		-ornice na ohumusování na mezideponii			
		(10,56+77)		87,56	
34	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS	m3	272,31	
		dle bilance zemních prací, část B2			
		-násyp			
		272,31		272,31	
35	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	451,66	
		dle bilance zemních prací, část B2			
		-vyměněné podloží			
		451,66		451,66	
36	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	637,80	
		dle pol. 162 70 1105			
		637,8		637,80	
37	171201211U00	Skládkovné zemina	t	1 275,60	
		dle pol. 171 20 1201			
		(uvažovaná objemová hmotnost 2000 kg/m3)			
		637,8*2		1 275,60	
38	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	15,79	
		dle situace č. přílohy 2, část C3			
		-propustek km 0,000			
		-propustek km 0,036			
		-propustek km 0,205			
		1,2*15,8*0,4		7,58	
		1,2*7,4*0,4		3,55	
		1,2*9,7*0,4		4,66	
39	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	105,61	
		dle bilance zemních prací, část B2			
		-vegetační plochy			
		105,61		105,61	
40	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	769,90	
		dle bilance zemních prací, část B2			
		-vegetační plochy			

		769,9		769,90		
41	181101101R00	Úprava pláňe v hor. 1-4, bez zhutnění dle situace č. přílohy 2, část C1 -úprava pláňe bez zhutnění (vegetační plochy)	m2	875,51		
		105,61+769,9		875,51		
42	181101102R00	Úprava pláňe v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním dle bilance zemních prací, část B2 -úprava pláňe hutněná	m2	1 855,61		
		1855,61		1 855,61		
43	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 dle pol. 180 40 1211 -vegetační plochy	m2	105,61		
		105,61		105,61		
44	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 dle pol. 180 40 1212 -vegetační plochy	m2	769,90		
		769,9		769,90		
45	00572460	Směs travní technická PROFÍ -0,03 kg/m2	kg	26,27		
		(105,61+769,9)*0,03		26,27		
46	58344199	Štěrkodrtě frakce 0-63 C pořízení materiálu -materiál na výměnu podloží (dle pol. 171 10 1103) -materiál na násyp (dle pol. 171 10 1102) -materiál na zřízení krajnic (dle pol. 569 90 3311) -materiál na zásyp rýh propustků (objemová hmotnost 2200 kg/m3)	T	1 781,89		
		451,66*2,2		993,65		
		272,31*2,2		599,08		
		70,18*2,2		154,40		
		15,8*2,2		34,76		
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
47	212792112R00	Montáž travivodů z flexibilních trubek, lože dle situace č. přílohy 2, část C3 -podélné drenáže (vč. lože, obsypu a montáže potrubí)	m	129,00		
		129		129,00		
48	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm dle situace č. přílohy 2, část C3 -polštář ze štěrkodrtí km 0,210-0,290 v. 0,50 m	m3	10,00		
		80*0,5*0,25		10,00		
49	273321117R00	Železobeton zákl. desek z cem.portladských C 25/30 dle situace č. přílohy 2, část C -podkladní beton pod troubou propustku	m3	3,95		
		km 0,000:0,6*0,2*15,8		1,90		
		km 0,036:0,6*0,2*7,4		0,89		
		km 0,205:0,6*0,2*9,7		1,16		
50	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení dle situace č. přílohy 2, část C3 -bednění desky pod propustkem	m2	13,88		
		km 0,000:(15,8*0,2*2)+(0,6*0,2*2)		6,56		
		km 0,036:(7,4*0,2*2)+(0,6*0,2*2)		3,20		
		km 0,205:(9,7*0,2*2)+(0,6*0,2*2)		4,12		

51	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění dle pol. 273 35 1215	m2	13,88		
		13,88		13,88		
52	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm dle pol. 273 32 1117	t	0,10		
		km 0,000:15,8*0,6*5*0,001		0,05		
		km 0,036:7,4*0,6*5*0,001		0,02		
		km 0,205:9,7*0,6*5*0,001		0,03		
53	274316131R00	Základ.pasy z betonu prostého vodostaveb. C 25/30 dle situace č. přílohy 2, část C3 -základ pod propustky	m3	5,76		
		km 0,000:(0,6*0,8*2)*2		1,92		
		km 0,036:(0,6*0,8*2)*2		1,92		
		km 0,205:(0,6*0,8*2)*2		1,92		
54	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení dle situace č. přílohy 2, část C3 -bednění základů	m2	10,08		
		km 0,000:(0,6*0,8*2)+(0,6*2*2)		3,36		
		km 0,036:(0,6*0,8*2)+(0,6*2*2)		3,36		
		km 0,205:(0,6*0,8*2)+(0,6*2*2)		3,36		
55	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění výměra dle pol. 274 35 1216	m2	10,08		
		10,08		10,08		
56	28611223	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm dle pol. 212 79 2112	m	129,00		
		129		129,00		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
57	451311531R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 20 cm dle situace č. přílohy 2, část C3 -odláždění koryta pro propustky	m2	46,15		
		km 0,000:(8,5+7,5)*1,3		20,80		
		km 0,036:(3,5+5)*1,3		11,05		
		km 0,205:(9+2)*1,3		14,30		
58	451971111R00	Položení vrstvy z geotextil., uchycení spony, hřeby dle situace č. přílohy 2, část C3 -položení vrstvy geotextilie km ZÚ-0,200	m2	968,00		
		4,4*220		968,00		
59	452318510R00	Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek dle situace č. přílohy 2, část C -prahy u dlažeb propustků (vč. bednění)	m3	3,78		
		km 0,000:0,6*0,2*8		0,96		
		km 0,036:0,6*0,2*11,5		1,38		
		km 0,205:0,6*0,2*12		1,44		
60	457621411R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár záhlívkou 1 kg/m dle pol. 919 73 5114 -napojení na stávající vozovku	m	17,00		
		17		17,00		
61	465513127R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 20 cm dle pol. 451 31 1511	m2	46,15		
		46,15		46,15		
62	69370502	Geotextilie separační 150g/m2 do 6 m dle pol. 213 15 1121	m2	1 113,20		

		-geotextilie (15% uvažováno na překryv pásů)			
		968*1,15		1 113,20	
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce			
Díl: 5	Komunikace				
63	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	10,00	
		dle situace č. přílohy 2, část C1			
		-překop sil. III/15717-1.vrstva			
		-překop sil. III/15717-2.vrstva			
		5		5,00	
		5		5,00	
64	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	1 751,28	
		dle situace č. přílohy 2, část C1			
		-polní cesta (základní plocha +rozšíření kladení vrstev)			
		1478+(0,32*2*427)		1 751,28	
65	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm	m2	39,00	
		dle situace č. přílohy 2, část C1			
		-vjezdy			
		39		39,00	
66	565135111U00	Asf beton podkl ACP16 tl50mm -3m	m2	1 546,32	
		dle situace č. přílohy 2, část C1			
		-polní cesta (základní plocha +rozšíření kladení vrstev)			
		1478+(0,08*2*427)		1 546,32	
67	565171112R00	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.11 cm	m2	7,00	
		dle situace č. přílohy 2, část C1			
		-překop sil. III/15717			
		7		7,00	
68	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 10 cm	m2	427,00	
		dle situace č. přílohy 2, část C1			
		-zpevnění krajnic štěrkodrtí průměrná tl. 0,10m			
		427*0,5*2		427,00	
69	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhuštěním	m3	70,18	
		dle bilance zemních prací, část B2			
		-zřízení krajnic			
		70,18		70,18	
70	577134221U00	Asf bet obrus ACO11 II tl 40mm 3m-	m2	1 504,08	
		dle situace č. přílohy 2, část C1			
		-polní cesta (základní plocha +rozšíření kladení vrstev)			
		-překop sil. III/15717			
		1478+(0,02*2*427)		1 495,08	
		9		9,00	
Celkem za		5 Komunikace			
Díl: 8	Trubní vedení				
71	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30	m3	9,54	
		dle situace č. přílohy 2, část C3			
		-propustky-obetonování			
		km 0,000:15,8*0,29		4,58	
		km 0,036:7,4*0,29		2,15	
		km 0,205:9,7*0,29		2,81	
Celkem za		8 Trubní vedení			
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				
72	912291111R00	Osazení směrového kůlu z plastických hmot	kus	2,00	
		dle situace č. přílohy 2, část C3			

		-dopr. zn. Z11					
		2			2,00		
73	919512111R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 40 cm	m	32,90			
		dle situace č. přílohy 2, část C3					
		-zřízení propustků					
		km 0,000:15,8			15,80		
		km 0,036:7,4			7,40		
		km 0,205:9,7			9,70		
74	R-položka	Zřízení dopravně inženýrského optaření komplet	kus	1,00			
		-zřízení dopravně inženýrského opatření					
		1			1,00		
75	56288950	Sloupek silniční směrový 1200 mm s fólií	kus	2,00			
		dle pol. 912 29 1111					
		-dopr. zn. Z11 barevný					
		2			2,00		
76	59222532	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 40/250	kus	13,16			
		dle pol. 919 57 1118					
		km 0,000:15,8/2,5			6,32		
		km 0,036:7,4/2,5			2,96		
		km 0,205:9,7/2,5			3,88		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci					
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb					
77	935112111R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárníc 50cm	m	341,00			
		dle situace č. přílohy 2, část C3					
		-odvodňovací žlab					
		22+190+129			341,00		
78	938902103R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,50 m3/m	m	85,00			
		dle situace č. přílohy 2, část C3					
		-čištění příkopu					
		85			85,00		
79	59227516	Žlab odvodňovací TBZ 50/50/13	kus	682,00			
		dle pol. 935 11 2111					
		341*2			682,00		
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb					
Díl:	97	Prorážení otvorů					
80	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm	m	11,70			
		dle situace č. přílohy 2, část C3					
		-řezání trub propustku					
		km 0,000:1,95*2			3,90		
		km 0,036:1,95*2			3,90		
		km 0,205:1,95*2			3,90		
81	979098211U00	Skládkovné dřevo	t	46,00			
		46			46,00		
82	979099145U00	Skládkovné asfaltové povrchy	t	14,66			
		dle pol. 113 10 7142					
		14,66			14,66		
Celkem za		97 Prorážení otvorů					
Díl:	99	Staveništní přesun hmot					
83	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	3 183,71			
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot					
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
84	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	14,67			
85	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	132,00			
		(celkem 10 km)					

	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	
--	------------------	--	--

Slepý rozpočet

Stavba :	13071 Polní cesty v Malči č. 4, 5, 6	Rozpočet: 04
Objekt :	04 Polní cesta PC 6	Polní cesta PC 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 dle situace č. přílohy 2, část C4 -stávající křoviny a stromy do průměru kmene do 10cm	m2	10,00		
		10		10,00		
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm dle pol. 111 20 1101	m2	10,00		
		10		10,00		
3	111201501R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm dle situace č. přílohy 2, část C4 -stávající stromy	kus	31,00		
		31		31,00		
4	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm dle situace č. přílohy 2, část C4 -stávající stromy	kus	10,00		
		10		10,00		
5	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm dle situace č. přílohy 2, část C4 -stávající stromy	kus	11,00		
		11		11,00		
6	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm dle situace č. přílohy 2, část C4 -stávající stromy	kus	10,00		
		10		10,00		
7	112201101R00	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 10 - 30 cm dle pol. 112 10 1101	kus	10,00		
		10		10,00		
8	112201102R00	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 30 - 50 cm dle pol. 112 10 1102	kus	11,00		
		11		11,00		
9	112201103R00	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 50 - 70 cm dle pol. 112 10 1103	kus	10,00		
		10		10,00		
10	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m dle bilance zemních prací, část B2 -sejmutí ornice tl. 20 cm	m3	270,21		
		270,21		270,21		
11	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 dle bilance zemních prací, část B2 -výkopy	m3	258,65		
		258,65		258,65		
12	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 výměra dle pol. 122 20 2202 -20 % výkopu	m3	51,73		
		258,65*0,2		51,73		
13	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ viz situace, podélný řez, příčné řezy, č. přílohy 2, 3, 5, část C4 -výkop rýhy podélná drenáž	m3	55,35		

		(88+71+87)*0,5*0,45		55,35		
14	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 výměra dle pol. 132 20 1101 -20 % výkopu	m3	11,07		
		55,35*0,2		11,07		
15	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m dle pol. 112 10 1101	kus	10,00		
		10		10,00		
16	162301412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m dle pol. 112 10 1102	kus	11,00		
		11		11,00		
17	162301413R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70cm do 5000 m dle pol. 112 10 1103	kus	10,00		
		10		10,00		
18	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m dle pol. 112 20 1101	kus	10,00		
		10		10,00		
19	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m dle pol. 112 20 1102	kus	11,00		
		11		11,00		
20	162301423R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m dle pol. 112 20 1103	kus	10,00		
		10		10,00		
21	162301911R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 30cm dle pol. 162 30 1411	kus	10,00		
		10		10,00		
22	162301912R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 50cm dle pol. 162 30 1412	kus	11,00		
		11		11,00		
23	162301913R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 70cm dle pol. 162 30 1413	kus	10,00		
		10		10,00		
24	162301921R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm dle pol. 162 30 1421	kus	10,00		
		10		10,00		
25	162301922R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 50cm dle pol. 162 30 1422	kus	11,00		
		11		11,00		
26	162301923R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 70cm dle pol. 162 30 1423	kus	10,00		
		10		10,00		
27	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m dle kubatur č. přílohy B2 -ornice na ohumusování-odvoz namezideponii	m3	67,20		
		33,6+33,6		67,20		
28	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m -přebytek výkopek-odvoz -přebytek ornice-odvoz -přebytek výkop drenáže	m3	550,61		
		258,65		258,65		
		270,21-33,6		236,61		
		55,35		55,35		
29	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 -ornice na ohumusování na mezideponii	m3	33,60		

		33,6		33,60		
30	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS dle bilance zemních prací, část B2 -násyp	m3	8,32		
		8,32		8,32		
31	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS dle bilance zemních prací, část B2 -vyměněné podloží	m3	155,80		
		155,8		155,80		
32	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m výměra dle pol. 162 70 1105	m3	550,61		
		550,61		550,61		
33	171201211U00	Skládkovné zemina dle pol. 171 20 1201 (uvažovaná objemová hmotnost 2000 kg/m3)	t	1 101,22		
		550,61*2		1 101,22		
34	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině dle bilance zemních prací, část B2 -vegetační plochy	m2	336,27		
		336,27		336,27		
35	181101101R00	Úprava pláně v hor. 1-4, bez zhutnění dle situace č. přílohy 2, část C4 -úprava pláně bez zhutnění	m2	336,27		
		336,27		336,27		
36	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním dle bilance zemních prací, část B2 -úprava pláně hutněná	m2	955,78		
		955,78		955,78		
37	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 dle pol. 180 40 1211 -vegetační plochy	m2	336,27		
		336,27		336,27		
38	00572460	Směs travní technická PROFI -0,03 kg/m2	kg	10,09		
		336,27*0,03		10,09		
39	58344199	Štěrkodrtě frakce 0-63 C pořízení materiálu -materiál na výměnu podloží (dle pol. 171 10 1103) -materiál na násyp (dle pol. 171 10 1102) -materiál na zřízení krajnic (dle pol. 569 90 3311) (objemová hmotnost 2200 kg/m3)	T	953,88		
		155,8*2,2		342,76		
		8,32*2,2		18,30		
		269,46*2,2		592,81		
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				
40	183101214R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,125 m3 1:5 dle situace č. přílohy 2, část C4 -hloubení jamek pro nové stromy	kus	6,00		
		6		6,00		
41	184201112R00	Výsadba stromu při výšce kmene do 2,5 m, v rovině dle situace č. přílohy 2, část C4 -výsadba nových stromů	kus	6,00		

		6		6,00		
42	184801121R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině dle pol. 184 20 1112	kus	6,00		
		6		6,00		
43	184804112R00	Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině dle pol. 184 20 1112	kus	6,00		
		6		6,00		
44	184901111R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m dle situace č. přílohy 2, část C4 -osazení kůlu ke stromům (3 ks strom)	kus	18,00		
		6*3		18,00		
45	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina dle situace č. přílohy 2, část C4 -nové stromy	m2	6,00		
		(1*1*6)		6,00		
46	185804311R00	Zaliti rostlin vodou plochy do 20 m2 dle situace č. přílohy 2, část C4 -nové stromy	m3	0,30		
		0,05*6		0,30		
47	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km dle pol. 185 80 4311	m3	0,30		
		0,3		0,30		
48	R-položka	Pružný úvazek -uchycení stromku ke kůlům	ks	6,00		
		6		6,00		
49	02656047	Jeřáb obecný - Sorbus intermedia OK 10-12 cm VK dle pol. 184 20 1112	kus	6,00		
		6		6,00		
50	10391100	Kůra mulčovací VL dle pol. 184 92 1093	m3	0,60		
		6*0,1		0,60		
51	60850010	Kůl vyvazovací impregnovaný 200 x 6 cm dle pol. 184 90 1111 (3 ks strom)	kus	18,00		
		6*3		18,00		
52	60850030	Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm -příčky ke kůlům (3 ks strom)	kus	18,00		
		6*3		18,00		
Celkem za		18 Povrchové úpravy terénu				
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
53	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože dle situace č. přílohy 2, část C4 -podélné drenáže (vč. lože, obsypu a montáže potrubí)	m	246,00		
		88+71+87		246,00		
54	28611223	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm dle pol. 212 79 2112	m	246,00		
		246		246,00		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
55	457621411R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 1 kg/m dle pol. 919 73 5114 -napojení na stávající vozovku	m	14,00		
		14		14,00		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 5	Komunikace					

56	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm dle situace č. přílohy 2, část C4 -polní cesta (základní plocha +rozšíření kladení vrstev)	m2	960,56		
		826+(0,29*2*232)		960,56		
57	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm dle situace č. přílohy 2, část C4 -vjezdy	m2	103,00		
		103		103,00		
58	565135111U00	Asf beton podkl ACP16 tl50mm -3m dle situace č. přílohy 2, část C4 -polní cesta (základní plocha +rozšíření kladení vrstev)	m2	863,12		
		826+(0,08*2*232)		863,12		
59	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 10 cm dle situace č. přílohy 2, část C4 -zpevnění krajnic štěrkodrtí průměrná tl. 0,10m	m2	232,00		
		232*0,5*2		232,00		
60	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním dle bilance zemních prací, část B2 -zřízení krajnic	m3	269,46		
		269,46		269,46		
61	577134221U00	Asf bet obrus ACO11 II tl 40mm 3m- dle situace č. přílohy 2, část C4 -polní cesta (základní plocha +rozšíření kladení vrstev)	m2	830,64		
		826+(0,01*2*232)		830,64		
Celkem za		5 Komunikace				
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
62	912291111R00	Osazení směrového kůlu z plastických hmot dle situace č. přílohy 2, část C4 -dopr. zn. Z11	kus	2,00		
		2		2,00		
63	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm dle situace č. přílohy 2, část C4 -napojení na stávající vozovku	m	14,00		
		14		14,00		
64	R-položka	Zřízení dopravně inženýrského opatření komplet -zřízení dopravně inženýrského opatření	kus	1,00		
		1		1,00		
65	56288950	Sloupek silniční směrový 1200 mm s fólií dle pol. 912 29 1111 -dopr. zn. Z11 barevný	kus	2,00		
		2		2,00		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 97	Prorážení otvorů					
66	979098211U00	Skládkovné dřevo	t	18,00		
		18		18,00		
Celkem za		97 Prorážení otvorů				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
67	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 657,79		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				