

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 9-2015

Stavba: Hlavní polní cesta HPC 2 v k.ú Kozly u Lipové

JKSO:

Místo: Kozli u Lipové

CC-CZ:

Datum: 26.5.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary

IČ:

45274924

DIČ:

CZ 45274924

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Miroslav Adam

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

1 438 389,87

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

1 438 389,87

DPH základní	21,00%	ze	1 438 389,87	302 061,87
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 740 451,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 9-2015

Stavba: Hlavní polní cesta HPC 2 v k.ú Kozly u Lipové

Místo: Kozlí u Lipové

Datum: ##

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary

Zpracovatel: Miroslav Adam

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 438 389,87	1 740 451,74
9a-2015	Hlavní polní cesta HPC 2 v k.ú Kozly u Lipové	1 438 389,87	1 740 451,74
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 438 389,87	1 740 451,74

Podpis
M. Adam

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Hlavní polní cesta HPC 2 v k.ú Kozly u Lipové

Objekt: 9a-2015 - Hlavní polní cesta HPC 2 v k.ú Kozly u Lipové

JKSO:

Místo: Kozli u Lipové

CC-CZ:

Datum: 26.05.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary

IČ: 45274924

DIČ: CZ 45274924

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Miroslav Adam

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 438 389,87
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 438 389,87
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	1 438 389,87	302 061,87
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 740 451,74
------------	---	-----	--------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hlavní polní cesta HPC 2 v k.ú Kozly u Lipové

Objekt: 9a-2015 - Hlavní polní cesta HPC 2 v k.ú Kozly u Lipové

Místo: Kozlí u Lipové

Datum: 26.05.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary

Zpracovatel:

Miroslav Adam

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 438 389,87

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 5 - Komunikace pozemní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
- VRN2 - Příprava staveniště
- VRN3 - Zařízení staveniště
- VRN4 - Inženýrská činnost

VP - Vícepráce

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 438 389,87

ROZPOČET

Stavba: Hlavní polní cesta HPC 2 v k.ú Kozly u Lipové

Objekt: 9a-2015 - Hlavní polní cesta HPC 2 v k.ú Kozly u Lipové

Místo: Kozli u Lipové

Datum: 26.05.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary

Zpracovatel:

Miroslav Adam

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 438 389,87

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

51	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	20,000		
1	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	50,175		
3	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	582,000		
4	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	582,000		
40	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	108,000		
41	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	108,000		
5	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	64,000		
68	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,750		
69	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,750		
6	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	754,750		
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	377,375		
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 660,625		
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	306,500		
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	613,000		
70	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	54,250		
14	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	1 200,000		
15	M	005724800	osivo směs jetelotrávní	kg	12,000		
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 074,000		
19	K	182301132	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	1 200,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	63,360		
57	K	183151115	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5 objem jamky do 1,1 m3	kus	14,000		
58	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	14,000		
59	M	026504320	Jabloň vysokmen výška kmínku 150-200	kus	7,000		
93	M	026504330	Hrušeň obecná /Pyrus communis/ 150- 200 cm	kus	7,000		
60	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	14,000		
92	M	605912530	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 200 cm průměr 8 cm	kus	42,000		
62	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	14,000		
94	K	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	42,000		
95	M	693112960	geotextilie pletené TENSAR Basetex 600 x 50 (role 100 x 4,4 m)	m2	42,000		
96	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	42,000		
97	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	4,200		
98	K	185802131	Hnojení půdy rašelinou ve svahu do 1:1	t	8,400		
99	M	103111000	rašelina zahradnická VL	m3	8,400		
63	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	84,000		
64	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	84,000		
67	K	IP 01	Ocelová svodnice vč. uložení do bet. směsy 120x120	m	6,500		

2 - Zakládání

84	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	180,000		
20	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných syplých I(d) do 0,8	m2	1 074,000		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

86	K	348401120	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu	m	14,000		
87	M	313248010	pletivo drátěné s šestihrannými oky pozinkované 16/0,7mm výška 100cm	m	14,000		

4 - Vodorovné konstrukce

90	K	469521131	Zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem prolévaným MC bez zhutnění tl 300 mm	m2	2,000		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

5 - Komunikace pozemní

21	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 125-250 mm tl 300 mm	m2	195,000		
22	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm	m2	2 148,000		

61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	565166111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š do 3 m	m2	158,000		
23	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	22,500		
79	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2	100,000		
80	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm	m2	100,000		
24	K	573111115	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	1 074,000		
81	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	158,000		
85	M	583441990	štěrkodrt' frakce 0-63	t	129,600		
25	K	573431115	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem ze silniční emulze v množství 2,20 kg/m2	m2	1 920,000		
26	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 120 mm	m2	960,000		
47	K	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	158,000		

8 - Trubní vedení

71	K	894811131	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm	kus	2,000		
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

82	K	912211111	montaz smeroveno stoupek silnicniho plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	2,000		
83	M	404451500	stoupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	kus	2,000		
72	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,200		
73	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	0,250		

1t = cca 5 m2

49	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	20,000		
74	K	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2	m2	180,000		
91	K	919726126	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 1200 g/m2	m2	150,000		
52	K	919735112	Rezáni stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	20,000		
44	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	80,000		
43	K	938902202	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,30 m3/m	m	80,000		
78	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	1 000,000		
27	K	938909411	Čištění vozovek odkopem ručně ulehleho nánosů tl do 5 cm	m2	1 074,000		

997 - Přesun sutě

53	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	3,620		
54	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	86,880		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,620		
56	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	3,620		

998 - Přesun hmot

50	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	224,518		
----	---	-----------	--	---	---------	--	--

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

65	K	011314000	Archeologický dohled	kpl	1,000		
66	K	011324000	Archeologický průzkum	kpl	1,000		
29	K	012002000	Geodetické práce- komplet (před výstavbou , v průběhu stavby a po vystavbě)	kpl	1,000		
33	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		

VRN2 - Příprava staveniště

34	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000		
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	--	--

VRN3 - Zařízení staveniště

35	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		
36	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000		
37	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000		

VRN4 - Inženýrská činnost

38	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000		
39	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	6,000		

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00