


SITUACE



ČLENĚNÍ NA STAVEBNÍ OBJEKTY

- SO-01 ZRUŠENÍ VODNÍHO DÍLA - ODSTRANĚNÍ STAVBY
- SO-02 ZEMNÍ PRÁCE
 - SO-02.1 HRÁZ
 - SO-02.2 ZEMNÍK
 - SO-02.3 TŮŇ
 - SO-02.4 REVITALIZACE
- SO-03 REGULAČNÍ OBJEKT
- SO-04 BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV
 - SO-04.1 BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV
 - SO-04.2 SPADIŠTĚ
 - SO-04.3 VÝVAR
- SO-05 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
- SO-06 PROPUSTEK
- SO-07 BROD A ZAÚSTĚNÍ DO TOKU

LEGENDA:

- výsadba trvalého travního porostu
- výsadba trvalého travního porostu
- výsadba trvalého travního porostu
- výsadba stromu
- výsadby keřů a vrb
- hranice segmentu výsadeb
- kácení
- stávající strom
- hranice ochranného pásma lesa 50m
- SO-01 odstranění zatravnění
- nový stav
- plocha zátopy při Hmax a maximální hladina vody v tůňkách
- katastr nemovitostí
- vrstevnice hlavní (krok 1m)
- vrstevnice vedlejší (krok 0.2m)

Poznámky k výsadbám

Segment 1 - výsadba keřů
V rámci segmentu 1 budou sázeny dvě řady keřů při hranici pozemků KN 2923 a 2924. Řady budou orientovány rovnoběžně s katastrální hranicí, vzdálenost první řady od hranice bude 2,0m. Vzdálenost druhé řady od první bude 1m. Keře budou sázeny v řadách ve vzdálenosti 3,0m a budou sázeny do trojponu. Ve druhé řadě (směrem od okraje pozemku) budou místo čtyř keřů v místech vyznačených ve výkresu vysázeny vzrostlé duby zimní, s balem, OK10/12. Ke každé sazenici keře je navržena individuální ochrana proti škodám zvířeti. Vzrostlé stromky budou umístěny do ochrany typu Cervanet 150 (pletivo typu 150/14/6).

Segment 2 - výsadba vrb
Plošná výsadba několika druhů vrb - vrba popelavá, vrba ušatá, vrba trojmužná doplněná o krušinu olšovou. Segment je umístěn mezi SO-02.3 a SO-02.2. Výsadby budou provedeny ve skupinkách po 6 ks, sazenice ve skupině by měly být přibližně ve čtvercovém sponu 1,5x1,5m, ve skupině vždy sazenice jednoho druhu. Skupinky budou nerovnoměrně rozmístěny v dané ploše, měly by vytvářet dojem přirozeného porostu. Vzájemná vzdálenost mezi okrajovými sazenicemi dvou sousedících skupinek nesmí klesnout pod 3,0m (kvůli snadnému projíždění techniky při ožňání výsadeb). Sazenice budou obalované, vysoké 40-60cm. Ke každé sazenici je navržena individuální ochrana proti škodám zvířeti.

Segment 3 - výsadba podél revitalizace
Jedná se o nepravděpodobnou skupinovout výsadbu dřevin, doprovodné revitalizovaný vodní tok. Skupinky budou umístěny většinou při vnější straně meandrů. Ve skupince bude vždy maximálně jeden strom. První řada sazenic (směrem od korytka) bude umístěna nejbližší 0,8-1,0 m od osy korytka. Stromy budou sázeny vzájemně min. 6m od sebe, ostatní sazenice budou vzájemně min. 2m od sebe. Ve skupince budou umístěny maximálně 2 stromy. Prostorové rozmístění výsadeb bude s respektováním uvedených zásad nepravdělné, napodobující přirozené rozmístění dřevin v přírodě. Ke každé sazenici je navržena individuální ochrana proti škodám zvířeti.

Solitér 1 - výsadba dubu zimního.
Bude vysazen jeden kus dubu zimního, s balem, vzrostlý stromek s OK 10/12. Bude umístěn do ochrany typu Cervanet 150.

Solitér 2 - výsadba lípy malolisté
Bude vysazen jeden kus lípy malolisté, s balem, vzrostlý stromek s OK 10/12. Bude umístěn do ochrany typu Cervanet 150.

Zatravnovací směs 1 - osetí břehu zemniku (boční tůň) SO-02.2 nad maximální hladinou v tůň.
Zatravnovací směs 2 - osetí hráze SO-02.1 a bezpečnostního přelivu SO-04.1 a SO-04.2.
Zatravnovací směs 3 - osetí vývaru SO-04.3, nového koryta SO-02.4 a SO-07 brodu. V korytech je nutné semeno po výsevu zaplácat lopatou.

Výškový systém: Bpv
Souřadnicový systém: JTSK

ZODP.PROJEKTANT ING.T.HAVLÍČEK	VED.PROJEKTANT ING.L.HRNČÍŘÍK	VYPRACOVAL ING.L.HRNČÍŘÍK	ZAKÁZ.ČÍSLO 16015	 <div>ATELIER FONTES, s.r.o. Křídlovická 19 603 00 Bno www.fontes.cz tlf +420 549 255 496</div>
KATASTR: RŮŽOVA		KRAJ: ÚSTECKÝ		
POŘIZOVATEL: STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD, KPÚ PRO ÚSTECKÝ KRAJ, POBOČKA DĚČÍN				
STUPEŇ: DSP/DPS				
DATUM: 08/2016				
ČÍSLO PARÉ				
AKCE SUCHÁ NÁDRŽ SN1				
ČÁST D.4. DOKUMENTACE OBJEKTŮ				
PŘÍLOHA D.2.7.1. SO-05 VEGETAČNÍ ÚPRAVY		MĚŘÍTKO 1 : 500		