


# REKAPITULACE STAVBY - ROZPOČET

Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2, vč. výsadeb IP8a a IP8b v k.ú. Milenov

| Stavební objekty   | Cena bez DPH (v Kč) | DPH (v Kč)        | Cena s DPH (v Kč)   |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| SO05 - Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 (stavební práce)                       | 2 137 854,00        | 448 949,34        | 2 586 803,34        |
| SO05-Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 - IP8a Vegetační úpravy (výsadba zeleně) | 828 793,47          | 174 046,63        | 1 002 840,10        |
| SO05-Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 - IP8b Vegetační úpravy (výsadba zeleně) | 36 852,84           | 7 739,10          | 44 591,94           |
| <u>Cena díla (stavební práce + výsadba zeleně)</u>                                       | <u>3 003 500,31</u> | <u>630 735,07</u> | <u>3 634 235,38</u> |
| SO05-Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 - IP8a péče - 1. rok (r. 2018)           | 127 348,50          | 26 743,19         | 154 091,69          |
| SO05-Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 - IP8b péče - 1. rok (r. 2018)           | 7 723,46            | 1 621,93          | 9 345,39            |
| <u>Cena díla (1. rok následné péče) - r. 2018</u>  | <u>135 071,96</u>   | <u>28 365,11</u>  | <u>163 437,07</u>   |
| SO05-Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 - IP8a péče - 2. rok (r. 2019)           | 127 348,50          | 26 743,19         | 154 091,69          |
| SO05-Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 - IP8b péče - 2. rok (r. 2019)           | 7 723,46            | 1 621,93          | 9 345,39            |
| <u>Cena díla (2. rok následné péče) - r. 2019</u>  | <u>135 071,96</u>   | <u>28 365,11</u>  | <u>163 437,07</u>   |
| SO05-Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 - IP8a péče - 3. rok (r. 2020)           | 127 348,50          | 26 743,19         | 154 091,69          |
| SO05-Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 - IP8b péče - 3. rok (r. 2020)           | 7 723,46            | 1 621,93          | 9 345,39            |
| <u>Cena díla (3. rok následné péče) - r. 2020</u>  | <u>135 071,96</u>   | <u>28 365,11</u>  | <u>163 437,07</u>   |
| <b>Celková cena díla</b>   | <b>3 408 716,19</b> | <b>715 830,40</b> | <b>4 124 546,59</b> |

V Olomouci 14.9.2017



Ing. Zdeněk Luža, oblastní manažer  
Ing. Lukáš Koláček, obchodní zástupce  
osoby jednající na základě pověření

**SKANSK** **Stavby a.s.**  
Křžíkova 682/34a  
03129 Karlín, 186 00 Praha 8

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 52/2011

**Stavba: SO05 - Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 (aktualizace)**

KSO:

Místo: k.ú. Milenov

CC-CZ:

Datum: 23.10.2015

Zadavatel:

ČR-SPÚ, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2 75002 Přerov

IČ:

01312774

DIČ:

CZ01312774

Uchazeč:

Skanska a.s

IČ:

26271303

DIČ:

CZ26271303

Projektant:

Ing. Jan Kopal

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 137 854,00**

|              |            |              |            |
|--------------|------------|--------------|------------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně  |
| snížená      | 21,00%     | 2 137 854,00 | 448 949,34 |
|              | 15,00%     | 0,00         | 0,00       |

**Cena s DPH**

**V CZK**

**2 586 803,34**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 52/2011

**Stavba:** SO05 - Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 (aktualizace)

Místo: k.ú. Milenov Datum: 23.10.2015

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2 75002 Přerov Projektant: Ing. Jan Kopal

Uchazeč: Skanska a.s

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|

## Náklady stavby celkem

|         |   |              |              |     |
|---------|---|--------------|--------------|-----|
| 52/2011 | SO05 - Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 (aktualizace) | 2 137 854,00 | 2 586 803,34 |     |
|         |   | 2 137 854,00 | 2 586 803,34 | STA |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

**SO05 - Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 (aktualizace)**

KSO: k.ú. Milenov

CC-CZ: 23.10.2015

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2 75002 Přerov

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Uchazeč: Skanska a.s

IČ: 26271303

DIČ: CZ26271303

Projektant: Ing. Jan Kopal

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 2 137 854,00**

|                      |                                     |                                |                                 |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DPH základní snížená | Základ daně<br>2 137 854,00<br>0,00 | Sazba daně<br>21,00%<br>15,00% | Výše daně<br>448 949,34<br>0,00 |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|

**Cena s DPH v CZK 2 586 803,34**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**SO05 - Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 (aktualizace)**

Místo:

k.ú. Milenov

Datum: 23.10.2015

Zadavatel:

ČR-SPÚ, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2.75002 Přerov

Projektant: Ing. Jan Kopal

Uchazeč:

Skanska a.s

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**2 137 854,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 035 854,00

1 - Zemní práce

809 590,31

2 - Zakládání

610,02

4 - Vodovodné konstrukce

971 596,73

8 - Trubní vedení

10 208,58

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

141 851,62

997 - Přesun sutě

24 837,35

998 - Přesun hmot

77 159,39

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

**102 000,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

90 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

12 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## SO05 - Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 (aktualizace)

Místo: k.ú. Milenov

Datum: 23.10.2015

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Přešov, Wurmova 606/2 75002 Přešov  
 Uchazeč: Skanska a.s

Projektant: Ing. Jan Kopal

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Nová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|---------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|---------------|

### Náklady soupisu celkem

**2 137 854,00**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**2 035 854,00**

#### D 1 Zemní práce

**809 590,31**

|    |   |           |  |                |         |      |        |                |
|----|---|-----------|--|----------------|---------|------|--------|----------------|
| 23 | K | 111151123 | Pokosení travníku parkového plochy do 1000 m <sup>2</sup> s odvozem do 20 km ve svahu do 1:1   | m <sup>2</sup> | 208,000 | 3,40 | 707,20 | CS ÚRS 2015 02 |
| PP |   |           | Pokosení travníku při souvislé ploše do 1000 m <sup>2</sup> parkového na svahu přes 1:2 do 1:1 |                |         |      |        |                |
| P  |   |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>viz kap. F2 - výkresová část, F2.01 Situace                      |                |         |      |        |                |

|    |   |           |   |                |           |      |          |                |
|----|---|-----------|---|----------------|-----------|------|----------|----------------|
| 22 | K | 111151212 | Pokosení travníku parterového plochy do 10000 m <sup>2</sup> s odvozem do 20 km ve svahu do 1:2             | m <sup>2</sup> | 5 680,500 | 1,40 | 7 952,70 | CS ÚRS 2015 02 |
| PP |   |           | Pokosení travníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m <sup>2</sup> parterového na svahu přes 1:5 do 1:2 |                |           |      |          |                |
| P  |   |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>viz kap. F2 - výkresová část, F2.01 Situace                                   |                |           |      |          |                |

|    |   |           |   |                |           |      |        |                |
|----|---|-----------|---|----------------|-----------|------|--------|----------------|
| 1  | K | 111151231 | Pokosení travníku lučního plochy do 10000 m <sup>2</sup> s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5       | m <sup>2</sup> | 1 200,000 | 0,60 | 720,00 | CS ÚRS 2015 02 |
| PP |   |           | Pokosení travníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m <sup>2</sup> lučního v rovině nebo svahu do 1:5 |                |           |      |        |                |
| P  |   |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>viz kap. F2 - výkresová část, F2.01 Situace                                 |                |           |      |        |                |

|    |   |           |   |     |       |          |          |                |
|----|---|-----------|---|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 2  | K | 112101102 | Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm  | kus | 1,000 | 1 120,90 | 1 120,90 | CS ÚRS 2015 02 |
| PP |   |           | Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm |     |       |          |          |                |
| P  |   |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>viz kap. F2 - výkresová část, F2.01 Situace                   |     |       |          |          |                |

"kácení" 1  
Součet 1,000

|    |   |           |  |     |       |        |        |                |
|----|---|-----------|--|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 4  | K | 112201101 | Odstranění pařezů D do 300 mm  | kus | 1,000 | 448,40 | 448,40 | CS ÚRS 2015 02 |
| PP |   |           | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm |     |       |        |        |                |
| P  |   |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>viz kap. F2 - výkresová část, F2.01 Situace  |     |       |        |        |                |

"odstranění pařezu 1 stromu" 1  
Součet 1,000

| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Číslo účtu     | Číslo účtu     |
|----|-----|-----------|--|----|-----------|--------------|-------------------|----------------|----------------|
| 21 | K   | 120001101 | Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení   | m3 | 32,850    | 177,60       | 5 834,16          | CS ÚRS 2015 02 | CS ÚRS 2015 02 |
|    | PP  |           | Příplatek k cenám výkopávek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv<br>Poznámka k položce:<br>viz kap. F2 - výkresová část, F2.03.1-2 příčné profily  |    |           |              |                   |                |                |
| 11 | K   | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m   | m3 | 2 626,750 | 21,80        | 57 263,15         | CS ÚRS 2015 02 | CS ÚRS 2015 02 |
|    | PP  |           | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m<br>Poznámka k položce:<br>viz kap. F2 - výkresová část, F2.03.1-2 příčné profily                      |    |           |              |                   |                |                |
|    | P   |           |  |    | 2 037,900 |              |                   |                |                |
|    | VV  |           |  |    | 588,850   |              |                   |                |                |
|    | VV  |           | Součet   |    | 2 626,750 |              |                   |                |                |
| 5  | K   | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3   | m3 | 255,770   | 37,20        | 9 514,64          | CS ÚRS 2015 02 | CS ÚRS 2015 02 |
|    | PP  |           | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3<br>Poznámka k položce:<br>viz kap. F2 - výkresová část, F2.03.1-2 příčné profily                        |    |           |              |                   |                |                |
|    | P   |           |  |    |           |              |                   |                |                |
| 17 | K   | 122201103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3, včetně zkyprění koef. 1,22   | m3 | 1 924,570 | 37,10        | 71 401,55         | CS ÚRS 2015 02 | CS ÚRS 2015 02 |
|    | PP  |           | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3<br>Poznámka k položce:<br>viz kap. F2 - výkresová část, F2.03.1-2 příčné profily                      |    |           |              |                   |                |                |
|    | P   |           |  |    |           |              |                   |                |                |
| 18 | K   | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3   | m3 | 1 924,570 | 3,30         | 6 351,08          | CS ÚRS 2015 02 | CS ÚRS 2015 02 |
|    | PP  |           | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3<br>Poznámka k položce:<br>viz kap. F2 - výkresová část, F2.03.1-2 příčné profily |    |           |              |                   |                |                |
|    | P   |           |  |    |           |              |                   |                |                |
| 7  | K   | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4   | m3 | 325,270   | 24,90        | 8 099,22          | CS ÚRS 2015 02 | CS ÚRS 2015 02 |
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m<br>Poznámka k položce:<br>viz kap. F2 - výkresová část              |    |           |              |                   |                |                |
|    | P   |           |  |    |           |              |                   |                |                |
| 19 | K   | 162401102 | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4, včetně zkyprění koef. 1,22 a ponechání 69,5 m3   | m3 | 2 263,190 | 33,90        | 76 722,14         | CS ÚRS 2015 02 | CS ÚRS 2015 02 |
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m<br>Poznámka k položce:<br>viz kap. F2 - výkresová část        |    |           |              |                   |                |                |
|    | P   |           |  |    |           |              |                   |                |                |
| 12 | K   | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4, včetně zkyprění koef. 1,22   | m3 | 2 037,900 | 67,70        | 137 965,83        | CS ÚRS 2015 02 | CS ÚRS 2015 02 |
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m   |    |           |              |                   |                |                |

| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Nová soustava  |
|----|-----|-----------|--|----|-----------|--------------|-------------------|----------------|
| P  |     |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>viz kap. F2 - výkresová část   |    |           |              |                   |                |
| 10 | K   | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3  | m3 | 2 363,170 | 21,70        | 51 280,79         | CS ÚRS 2015 02 |
| PP |     |           | Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4                 |    |           |              |                   |                |
| P  |     |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>viz kap. F2 - výkresová část   |    |           |              |                   |                |
| VV |     |           | 2037.900   |    | 2 037,900 |              |                   |                |
| VV |     |           | 325.27   |    | 325,270   |              |                   |                |
| VV |     |           | Součet   |    | 2 363,170 |              |                   |                |
| 20 | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, včetně modelace na výšku přes 2m  | m3 | 2 263,190 | 9,50         | 21 500,31         | CS ÚRS 2015 02 |
| PP |     |           | Uložení sypaniny na skládky  |    |           |              |                   |                |
| P  |     |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>viz kap. F2 - výkresová část   |    |           |              |                   |                |
| 6  | K   | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50m                                       | m3 | 325,270   | 59,40        | 19 321,04         | CS ÚRS 2015 02 |
| PP |     |           | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |    |           |              |                   |                |
| P  |     |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>viz kap. F2 - výkresová část, F2.01 Situace  |    |           |              |                   |                |
| 15 | K   | 181301101 | Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5  | m2 | 175,000   | 20,80        | 3 640,00          | CS ÚRS 2015 02 |
| PP |     |           | Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm                    |    |           |              |                   |                |
| P  |     |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>viz kap. F2 - výkresová část, F2.03.1-2 příčné profily   |    |           |              |                   |                |
| 26 | K   | 18141123  | Založení lučního trávniku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1  | m2 | 208,000   | 11,20        | 2 329,60          | CS ÚRS 2015 02 |
| PP |     |           | Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního na svahu přes 1:2 do                        |    |           |              |                   |                |
| P  |     |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>viz kap. F2 - výkresová část, F2.01 Situace  |    |           |              |                   |                |
| 24 | K   | 181451122 | Založení lučního trávniku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2  | m2 | 5 680,500 | 5,60         | 31 810,80         | CS ÚRS 2015 02 |
| PP |     |           | Založení trávniku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního na svahu přes 1:5 do                      |    |           |              |                   |                |
| P  |     |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>viz kap. F2 - výkresová část, F2.01 Situace  |    |           |              |                   |                |
| 25 | M   | 005724800 | osivo směs jetelotravní  | kg | 88,328    | 99,80        | 8 815,13          | CS ÚRS 2015 02 |
| PP |     |           | Osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg jetelotrava běžná   |    |           |              |                   |                |
| VV |     |           | 5888.533*0.015 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 88,328    |              |                   |                |
| 14 | K   | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním včetně přejezdů   | m2 | 385,150   | 11,80        | 4 544,77          | CS ÚRS 2015 02 |
| PP |     |           | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním  |    |           |              |                   |                |
| P  |     |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>viz kap. F2 - výkresová část, F2.03.1-2 příčné profily   |    |           |              |                   |                |
| 13 | K   | 182101101 | Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4  | m2 | 5 713,500 | 30,00        | 171 405,00        | CS ÚRS 2015 02 |
| PP |     |           | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4         |    |           |              |                   |                |



| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Číslo účtu     | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|----------------|-----------------|
| P  |     |           | <i>Poznámka k položce:<br/>viz kap. F2 - výkresová část, F2.03.1-2 příčné profily</i>                       |    |           |              |                   |                |                 |
| 16 | K   | 182301131 | Rozproštění omnice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm                                     | m2 | 5 713,500 | 19,40        | 110 841,90        | CS ÚRS 2015 02 |                 |
| PP |     |           | Rozproštění a urovnění omnice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm |    |           |              |                   |                |                 |
| P  |     |           | <i>Poznámka k položce:<br/>viz kap. F2 - výkresová část, F2.03.1-2 příčné profily</i>                       |    |           |              |                   |                |                 |
| D  | 2   |           | <b>Zakládání</b>  |    |           |              | <b>610,02</b>     |                |                 |
| 28 | K   | 274311125 | Betonové plomby z betonu prostého C 16/20   | m3 | 0,300     | 2 033,40     | 610,02            | CS ÚRS 2015 02 |                 |
| PP |     |           | Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 16/20 |    |           |              |                   |                |                 |
| P  |     |           | <i>Poznámka k položce:<br/>viz kap. F2 - výkresová část, F2.01 Situace</i>                                  |    |           |              |                   |                |                 |
| D  | 4   |           | <b>Vodorovné konstrukce</b>   |    |           |              | <b>971 596,73</b> |                |                 |
| 34 | K   | 451315113 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 8/10 tl do 100 mm   | m2 | 295,139   | 181,60       | 53 597,24         | CS ÚRS 2015 02 |                 |
| PP |     |           | Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 8/10                           |    |           |              |                   |                |                 |
| P  |     |           | <i>Poznámka k položce:<br/>viz kap. F2 - výkresová část, F2.05 Detail, F2.06 Detail</i>                     |    |           |              |                   |                |                 |
| VV |     |           | "přejezd RO2" 4.26*2*5  |    | 42,600    |              |                   |                |                 |
| VV |     |           | "prahy RO2" 2*(2*2.71*0.5)  |    | 5,420     |              |                   |                |                 |
| VV |     |           | "2 přejezdy RO1" 2*(11.18*2*5)  |    | 223,600   |              |                   |                |                 |
| VV |     |           | "prahy RO1" 2*(2*(3.06*2*0.5))  |    | 12,240    |              |                   |                |                 |
| VV |     |           | "napojení RO2 na silniční vpust" 2.64*2*1.46  |    | 7,709     |              |                   |                |                 |
| VV |     |           | "prah" 3.57*2*0.5   |    | 3,570     |              |                   |                |                 |
| VV |     |           | Součet  |    | 295,139   |              |                   |                |                 |
| 35 | K   | 451315125 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm  | m2 | 266,200   | 323,00       | 85 982,60         | CS ÚRS 2015 02 |                 |
| PP |     |           | Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 16/20                          |    |           |              |                   |                |                 |
| P  |     |           | <i>Poznámka k položce:<br/>viz kap. F2 - výkresová část, F2.05 Detail, F2.06 Detail</i>                     |    |           |              |                   |                |                 |
| VV |     |           | "RO1" 2*(2*11.18*5)   |    | 223,600   |              |                   |                |                 |
| VV |     |           | "RO2" 2*4.26*5  |    | 42,600    |              |                   |                |                 |
| VV |     |           | Součet  |    | 266,200   |              |                   |                |                 |
| 31 | K   | 451571111 | Lože pod dlažby ze šterkopísku vrstva tl do 100 mm  | m2 | 21,230    | 75,70        | 1 607,11          | CS ÚRS 2015 02 |                 |
| PP |     |           | Lože pod dlažby ze šterkopísku, tl. vrstvy do 100 mm  |    |           |              |                   |                |                 |
| P  |     |           | <i>Poznámka k položce:<br/>viz kap. F2 - výkresová část, F2.05 Detail, F2.06 Detail</i>                     |    |           |              |                   |                |                 |
| VV |     |           | "RO1" 2*((3.06*2*0.5)*2)  |    | 12,240    |              |                   |                |                 |
| VV |     |           | "RO2" (2*2.71*0.5)*2  |    | 5,420     |              |                   |                |                 |
| VV |     |           | "Napojení RO2 na silniční vpust" 3.57*2*0.5   |    | 3,570     |              |                   |                |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| WV |     |           | Součet   |     | 21,230   |              |                   |                 |
| 30 | K   | 452218142 | Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu  | m3  | 19,100   | 3 317,30     | 63 360,43         | CS ÚRS 2015 02  |
| PP |     |           | Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na cementovou maltu                                    |     |          |              |                   |                 |
| P  |     |           | Poznámka k položce:<br>viz kap. FZ - výkresová část, FZ.05 Detail, FZ.06 Detail  |     |          |              |                   |                 |
| WV |     |           | "RO1" 2*(2*(2.75*2*0.5))   |     | 11,000   |              |                   |                 |
| WV |     |           | "RO2" 2*(2.44*2*0.5)   |     | 4,880    |              |                   |                 |
| WV |     |           | "napojení na RO2" 3.22*2*0.5   |     | 3,220    |              |                   |                 |
| WV |     |           | Součet   |     | 19,100   |              |                   |                 |
| 29 | K   | 458501111 | Výplňové klíny za opěrou z kameniva těžného hutněného po vrstvách  | m3  | 13,060   | 674,20       | 8 805,05          | CS ÚRS 2015 02  |
| PP |     |           | Výplňové klíny za opěrou z kameniva hutněného po vrstvách těžného  |     |          |              |                   |                 |
| P  |     |           | Poznámka k položce:<br>viz kap. FZ - výkresová část, FZ.05 Detail, FZ.06 Detail  |     |          |              |                   |                 |
| WV |     |           | "RO1" 2*((3.06*2*0.5*1)+(2*0.5*0.375))   |     | 6,870    |              |                   |                 |
| WV |     |           | "RO2" (2*2.71*0.5*1)+(2*1*0.375)   |     | 3,460    |              |                   |                 |
| WV |     |           | "napojení na RO2" 3.64*2*1*0.375   |     | 2,730    |              |                   |                 |
| WV |     |           | Součet   |     | 13,060   |              |                   |                 |
| 33 | K   | 463211152 | Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce  | m3  | 180,436  | 1 739,90     | 313 940,60        | CS ÚRS 2015 02  |
| PP |     |           | Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3, z kamene třídného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg |     |          |              |                   |                 |
| P  |     |           | Poznámka k položce:<br>viz kap. FZ - výkresová část, FZ.05 Detail, FZ.06 Detail  |     |          |              |                   |                 |
| WV |     |           | "opevnění při napojení HOZ" 8*((4.28*0.43*5)+(5.4*0.43*2.5))   |     | 120,056  |              |                   |                 |
| WV |     |           | "hrázky" 3*((6.75*0.43*4.28)+(2.14*0.6*1)+(2.5*0.6*4.28))  |     | 60,380   |              |                   |                 |
| WV |     |           | Součet   |     | 180,436  |              |                   |                 |
| 32 | K   | 465511524 | Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 400   | m2  | 273,704  | 1 623,30     | 444 303,70        | CS ÚRS 2015 02  |
| PP |     |           | Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do malty MC 10, s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním maltou MCS v ploše přes 20 m2, tl. 400 mm           |     |          |              |                   |                 |
| P  |     |           | Poznámka k položce:<br>viz kap. FZ - výkresová část, FZ.05 Detail, FZ.06 Detail  |     |          |              |                   |                 |
| WV |     |           | "RO1" 2*(11,18*2*5)  |     | 223,600  |              |                   |                 |
| WV |     |           | "RO2" 4.26*2*5   |     | 42,600   |              |                   |                 |
| WV |     |           | "napojení na RO2" 2.57*2*1.46  |     | 7,504    |              |                   |                 |
| WV |     |           | Součet   |     | 273,704  |              |                   |                 |
| D  | 8   |           | Trubní vedení  |     |          |              | 10 208,58         |                 |
| 36 | K   | 820391113 | Průseknutí železobetonové trouby DN nad 250 do 400 mm  | kus | 17,000   | 350,00       | 5 950,00          | CS ÚRS 2015 02  |
| PP |     |           | Průseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se zacištěním DN přes 250 do 400 mm  |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ             | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Genová<br>soustava |
|----|-----|-----------|--|----------------|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| P  |     |           | <i>Poznámka k položce:<br/>viz kap. FZ - výkresová část, FZ.01 Situace</i>   |                |          |                 |                      |                    |
| W  |     | 17        |  |                | 17,000   |                 |                      |                    |
| W  |     | Součet    |  |                | 17,000   |                 |                      |                    |
| 37 | M   | 693111120 | <b>textilie netkaná vpichovaná GETEX s 200 cm 250 g/m<sup>2</sup></b>  | m <sup>2</sup> | 280,170  | 15,20           | 4 258,58             | CS ÚRS 2015 02     |
| PP |     |           | Geotextilie geotextilie netkané GETEX (vlna, viskóza, syntetika) barva pestrá použití: ve stavebnictví pro stavby silnic, dálnic, železnic přehrad, kanálů, pro výstavbu skládek 250g/m <sup>2</sup> šíře 200 cm |                |          |                 |                      |                    |
| P  |     |           | <i>Poznámka k položce:<br/>viz kap. FZ - výkresová část, FZ.01 Situace</i>   |                |          |                 |                      |                    |
| W  |     | 9*31.13   |  |                | 280,170  |                 |                      |                    |
| D  | 9   |           | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>   |                |          |                 | 141 851,62           |                    |
| 38 | K   | 913312111 | <b>Hraniční značka dřevěný kůl</b>   | kus            | 47,000   | 100,80          | 4 737,60             | CS ÚRS 2015 02     |
| PP |     |           | Hraniční značka dřevěný kůl  |                |          |                 |                      |                    |
| P  |     |           | <i>Poznámka k položce:<br/>viz kap. FZ - výkresová část, FZ.01 Situace</i>   |                |          |                 |                      |                    |
| 39 | K   | 960111221 | <b>Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových, z vodní hladiny</b>  | m <sup>3</sup> | 26,410   | 2 710,50        | 71 584,31            | CS ÚRS 2015 02     |
| PP |     |           | Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových  |                |          |                 |                      |                    |
| P  |     |           | <i>Poznámka k položce:<br/>viz kap. FZ - výkresová část</i>  |                |          |                 |                      |                    |
| 40 | K   | 960321271 | <b>Bourání vodních staveb ze železobetonu, z vodní hladiny</b>   | m <sup>3</sup> | 9,950    | 6 585,90        | 65 529,71            | CS ÚRS 2015 02     |
| PP |     |           | Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze železobetonu   |                |          |                 |                      |                    |
| P  |     |           | <i>Poznámka k položce:<br/>viz kap. FZ - výkresová část</i>  |                |          |                 |                      |                    |
| W  |     | 3.04      |  |                | 3,040    |                 |                      |                    |
| W  |     | 3.21      |  |                | 3,210    |                 |                      |                    |
| W  |     | 0.43      |  |                | 0,430    |                 |                      |                    |
| W  |     | 3.27      |  |                | 3,270    |                 |                      |                    |
| W  |     | Součet    |  |                | 9,950    |                 |                      |                    |
| D  | 997 |           | <b>Přesun suti</b>   |                |          |                 | 24 837,35            |                    |
| 47 | K   | 997211511 | <b>Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km</b>   | t              | 92,990   | 91,10           | 8 471,39             | CS ÚRS 2015 02     |
| PP |     |           | Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km  |                |          |                 |                      |                    |
| P  |     |           | <i>Poznámka k položce:<br/>viz kap. FZ - výkresová část</i>  |                |          |                 |                      |                    |
| W  |     | 28.36     |  |                | 28,360   |                 |                      |                    |
| W  |     | 64.63     |  |                | 64,630   |                 |                      |                    |
| W  |     | Součet    |  |                | 92,990   |                 |                      |                    |

| PČ | Typ  | Kód       | Popis  | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------|-----------|--|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 48 | K    | 997211519 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti  | t      | 433,310  | 6,90         | 2 989,84          | CS ÚRS 2015 02  |
|    | PP   |           | Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km    |        |          |              |                   |                 |
|    | P    |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>viz kap. FZ - výkresová část   |        |          |              |                   |                 |
|    | WV   | 13*28.36  |  |        | 368,680  |              |                   |                 |
|    | WV   | 64.63     |  |        | 64,630   |              |                   |                 |
|    | WV   | Součet    |  |        | 433,310  |              |                   |                 |
| 58 | K    | 997211611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu   | t      | 92,990   | 67,60        | 6 286,12          | CS ÚRS 2015 02  |
|    | PP   |           | Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti  |        |          |              |                   |                 |
|    | P    |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>viz kap. FZ - výkresová část   |        |          |              |                   |                 |
| 60 | K    | 997221825 | Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)  | t      | 28,360   | 250,00       | 7 090,00          | CS ÚRS 2015 02  |
|    | PP   |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového   |        |          |              |                   |                 |
|    | P    |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>viz kap. FZ - výkresová část   |        |          |              |                   |                 |
| D  | 998  |           | <b>Přesun hmot</b>   |        |          |              | <b>77 159,39</b>  |                 |
| 69 | K    | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály   | t      | 900,343  | 58,00        | 52 219,89         | CS ÚRS 2015 02  |
|    | PP   |           | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m   |        |          |              |                   |                 |
|    | P    |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>viz kap. FZ - výkresová část   |        |          |              |                   |                 |
| 67 | K    | 998332094 | Příplatek k přesunu hmot pro úpravy vodních toků za zvětšený přesun do 5000 m  | t      | 900,343  | 27,70        | 24 939,50         | CS ÚRS 2015 02  |
|    | PP   |           | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5 000 m |        |          |              |                   |                 |
|    | P    |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>viz kap. FZ - výkresová část   |        |          |              |                   |                 |
| D  | VRN  |           | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>   |        |          |              | <b>102 000,00</b> |                 |
| D  | VRN1 |           | <b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>  |        |          |              | <b>90 000,00</b>  |                 |
| 70 | K    | 010001000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce   | soubor | 1,000    | 15 000,00    | 15 000,00         | CS ÚRS 2015 02  |
|    | PP   |           | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce  |        |          |              |                   |                 |
|    | P    |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>viz Technická zpráva   |        |          |              |                   |                 |
| 71 | K    | 01114000  | Inženýrsko-geologický průzkum  | soubor | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          | CS ÚRS 2015 02  |
|    | PP   |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce geotechnický průzkum inženýrsko-geologický průzkum  |        |          |              |                   |                 |
|    | P    |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>viz Technická zpráva   |        |          |              |                   |                 |
| 72 | K    | 011324000 | Archeologický průzkum  | soubor | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         | CS ÚRS 2015 02  |

| PČ | Typ  | Kód       | Popis   | MJ     | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Nová<br>soustava |
|----|------|-----------|---|--------|----------|-----------------|----------------------|------------------|
| PP |      |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost archeologický průzkum<br><i>Poznámka k položce:<br/>viz Technická zpráva</i>                           |        |          |                 |                      |                  |
| 73 | K    | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou   | soubor | 1,000    | 10 000,00       | 10 000,00            | CS ÚRS 2015 02   |
| PP |      |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou<br><i>Poznámka k položce:<br/>viz Technická zpráva</i>   |        |          |                 |                      |                  |
| 74 | K    | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby   | soubor | 1,000    | 30 000,00       | 30 000,00            | CS ÚRS 2015 02   |
| PP |      |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby<br><i>Poznámka k položce:<br/>viz Technická zpráva</i>   |        |          |                 |                      |                  |
| 75 | K    | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě  | soubor | 1,000    | 15 000,00       | 15 000,00            | CS ÚRS 2015 02   |
| PP |      |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě<br><i>Poznámka k položce:<br/>viz Technická zpráva</i>  |        |          |                 |                      |                  |
| 76 | K    | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby   | soubor | 1,000    | 5 000,00        | 5 000,00             | CS ÚRS 2015 02   |
| PP |      |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby<br><i>Poznámka k položce:<br/>viz Technická zpráva</i> |        |          |                 |                      |                  |
| D  | VRN3 |           | <b>Zařízení staveniště</b>  |        |          |                 | <b>12 000,00</b>     |                  |
| 77 | K    | 030001000 | Zařízení staveniště   | soubor | 1,000    | 7 000,00        | 7 000,00             | CS ÚRS 2015 02   |
| PP |      |           | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště<br><i>Poznámka k položce:<br/>viz Technická zpráva</i>   |        |          |                 |                      |                  |
| 78 | K    | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště   | soubor | 1,000    | 5 000,00        | 5 000,00             | CS ÚRS 2015 02   |
| PP |      |           | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště<br><i>Poznámka k položce:<br/>viz Technická zpráva</i>                                    |        |          |                 |                      |                  |

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 52/2011

Stavba: S005-Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 - IP8a Vegetační úpravy

KSO:  
Místo: k.ú. Milenov

CC-CZ:  
Datum: 27.11.2015

Zadavatel:  
ČR-SPÚ, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2 75002 Přerov

IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774

Uchazeč:  
Skanska a.s.

IČ: 26271303  
DIČ: CZ26271303

Projektant:  
Ing. Petr Lerch

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH 828 793,47

---

|              | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
|--------------|------------|-------------|------------|
| DPH základní | 21,00%     | 828 793,47  | 174 046,63 |
| DPH snížená  | 15,00%     | 0,00        | 0,00       |

|                   |          |            |                     |
|-------------------|----------|------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>1 002 840,10</b> |
|-------------------|----------|------------|---------------------|

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 52/2011

Stavba: SO05-Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 - IP8a Vegetační úpravy

Místo: k.ú. Milenov

Datum: 27.11.2015

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2 75002 Přerov

Projektant: Ing. Petr Lerch

Uchazeč: Skanska a.s.

| Kód                          | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]    | Typ |
|------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                      | <b>828 793,47</b>  | <b>1 002 840,10</b> |     |
| Položky                      | Položky              | 828 793,47         | 1 002 840,10        | STA |

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: SO05-Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 - IP8a Vegetační úpravy  
Objekt:

## Položky - Položky

KSO: CC-CZ: 27.11.2015  
Místo: Datum: 27.11.2015  
Zadavatel: IČ: 01312774  
ČR-SPÚ, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2 75002 Přerov DIČ: CZ01312774  
Uchazeč: IČ: 26271303  
Skanska a. s. DIČ: CZ26271303  
Projektant: IČ:  
Ing. Petr Lerch DIČ:  
Poznámka:

Cena bez DPH

828 793,47

DPH základní  
snížená

Základ daně  
828 793,47  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
174 046,63  
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 002 840,10



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: S005-Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 - IP8a Vegetační úpravy

Objekt:

## Položky - Položky

Místo:

Datum: 27.11.2015

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Přešov, Wurmova 606/2 75002 Přešov  
Uchazeč: Skanska a.s.

Projektant: Ing. Petr Lerch

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**828 793,47**

1 - Zemní práce

796 465,62

99 - Stavební přesun hmot

32 327,85

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: S005-Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 - IP8a Vegetační úpravy

Objekt:

## Položky - Položky

Místo:

Datum: 27.11.2015

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2 75002 Přerov  
Uchazeč: Skanska a.s.

Projektant: Ing. Petr Lerch

| PČ                                       | Typ | Kód             | Popis   | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--|-----|-----------------|---|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem 828 793,47</b> |     |                 |   |     |            |              |                   |                 |
| <b>D 1 Zemní práce 796 465,62</b>        |     |                 |   |     |            |              |                   |                 |
| 1  | K   | 183 40-3151.R00 | Obdělání půdy smykáním, v rovině  | m2  | 16 616,000 | 0,30         | 4 984,80          |                 |
|  | PP  |                 | Obdělání půdy smykáním, v rovině  |     |            |              |                   |                 |
| 2  | K   | 183 40-3161.R00 | Obdělání půdy válením, v rovině   | m2  | 16 616,000 | 0,30         | 4 984,80          |                 |
|  | PP  |                 | Obdělání půdy válením, v rovině   |     |            |              |                   |                 |
| 3  | K   | 184 80-2111.R00 | Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině plochy pro výsadbu keřů | m2  | 2 042,000  | 1,10         | 2 246,20          |                 |
|  | PP  |                 | Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině plochy pro výsadbu keřů |     |            |              |                   |                 |
| 4  | K   | 183 10-1113.R00 | Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5                         | kus | 2 209,000  | 9,00         | 19 881,00         |                 |
|  | PP  |                 | Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5                         |     |            |              |                   |                 |
| 5  | K   | 183 10-1114.R00 | Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5                          | kus | 242,000    | 134,50       | 32 549,00         |                 |
|  | PP  |                 | Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5                          |     |            |              |                   |                 |
| 6  | K   | 184 10-2111.R00 | Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině                               | kus | 2 209,000  | 11,20        | 24 740,80         |                 |
|  | PP  |                 | Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině                               |     |            |              |                   |                 |
| 7  | K   | 184 10-2113.R00 | Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině                               | kus | 242,000    | 134,50       | 32 549,00         |                 |
|  | PP  |                 | Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině                               |     |            |              |                   |                 |
| 8  | K   | 184 90-1111.R00 | Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m                        | kus | 242,000    | 56,00        | 13 552,00         |                 |
|  | PP  |                 | Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m                        |     |            |              |                   |                 |
| 9  | K   | 184 92-1093.R00 | Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina                                     | m2  | 2 042,000  | 25,80        | 52 683,60         |                 |
|  | PP  |                 | Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina                                     |     |            |              |                   |                 |
| 10                                       | K   | 185 80-4312.R00 | Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2                                     | m3  | 60,700     | 89,70        | 5 444,79          |                 |
|  | PP  |                 | Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2                                     |     |            |              |                   |                 |
| 11                                       | K   | 185 85-1111.R00 | Dovoz vody pro zálitku rostlin do 6 km                                    | m3  | 60,700     | 134,50       | 8 164,15          |                 |
|  | PP  |                 | Dovoz vody pro zálitku rostlin do 6 km                                    |     |            |              |                   |                 |
| 12                                       | K   | 180 40-1211.R00 | Založení trávníku lučního výsevem v rovině                                | m2  | 16 616,000 | 5,60         | 93 049,60         |                 |

| PČ | Typ | Kód             | Popis  | MJ  | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------------|--|-----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| PP |     |                 | Založení trávníku lučního výsevem v rovině   |     |           |                 |                      |                    |
| 13 | K   | 185 80-2114.R00 | Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině   | t   | 0,024     | 24 659,50       | 591,83               |                    |
| PP |     |                 | Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině   |     |           |                 |                      |                    |
| 14 | K   | 184 80-4113.R00 | Ochrana dřevin před okusem chemicky v rovině   | kus | 2 419,000 | 1,70            | 4 112,30             |                    |
| PP |     |                 | Ochrana dřevin před okusem chemicky v rovině   |     |           |                 |                      |                    |
| 15 | K   | 1               | Oplocenka pozinkovaná, výška 160 cm, 19 drátů tl. 2 mm, včetně práce a pomocného materiálu(kůly) | bm  | 1 146,500 | 134,50          | 154 204,25           |                    |
| PP |     |                 | Oplocenka pozinkovaná, výška 160 cm, 19 drátů tl. 2 mm, včetně práce a pomocného materiálu(kůly) |     |           |                 |                      |                    |
| 16 | K   | 026-55310       | Lípa - Tilia cordata 250 cm, obv. kmene 9-10 cm  | kus | 20,000    | 728,60          | 14 572,00            |                    |
| PP |     |                 | Lípa - Tilia cordata 250 cm, obv. kmene 9-10 cm  |     |           |                 |                      |                    |
| 17 | K   | 026-56042       | Dub zimní - Quercus petraea 150-175cm  | kus | 32,000    | 728,60          | 23 315,20            |                    |
| PP |     |                 | Dub zimní - Quercus petraea 150-175cm  |     |           |                 |                      |                    |
| 18 | K   | 3               | Habr - Carpinus betulus 150-175 cm   | kus | 29,000    | 728,60          | 21 129,40            |                    |
| PP |     |                 | Habr - Carpinus betulus 150-175 cm   |     |           |                 |                      |                    |
| 19 | K   | 026-51200       | Fagus sylvatica 150-175 cm   | kus | 23,000    | 728,60          | 16 757,80            |                    |
| PP |     |                 | Fagus sylvatica 150-175 cm   |     |           |                 |                      |                    |
| 20 | K   | 2               | Prunus avium 200-250 cm  | kus | 17,000    | 448,40          | 7 622,80             |                    |
| PP |     |                 | Prunus avium 200-250 cm  |     |           |                 |                      |                    |
| 21 | K   | 026-51108       | Bříza - Betula pendula 200-250 cm  | kus | 22,000    | 459,60          | 10 111,20            |                    |
| PP |     |                 | Bříza - Betula pendula 200-250 cm  |     |           |                 |                      |                    |
| 22 | K   | 5               | Pyrus communis 150-175   | kus | 12,000    | 448,40          | 5 380,80             |                    |
| PP |     |                 | Pyrus communis 150-175   |     |           |                 |                      |                    |
| 23 | K   | 6               | Acer platanoides 200-250   | kus | 20,000    | 448,40          | 8 968,00             |                    |
| PP |     |                 | Acer platanoides 200-250   |     |           |                 |                      |                    |
| 24 | K   | 7               | Acer pseudoplatanus 200-250  | kus | 27,000    | 448,40          | 12 106,80            |                    |
| PP |     |                 | Acer pseudoplatanus 200-250  |     |           |                 |                      |                    |
| 25 | K   | 8               | Acer campestre 150-175   | kus | 25,000    | 448,40          | 11 210,00            |                    |
| PP |     |                 | Acer campestre 150-175   |     |           |                 |                      |                    |
| 26 | K   | 9               | Sorbus aucuparia   | kus | 15,000    | 448,40          | 6 726,00             |                    |
| PP |     |                 | Sorbus aucuparia   |     |           |                 |                      |                    |
| 27 | K   | 10              | Prunus padus   | kus | 139,000   | 30,30           | 4 211,70             |                    |
| PP |     |                 | Prunus padus   |     |           |                 |                      |                    |
| 28 | K   | 11              | Viburnum opulus  | kus | 159,000   | 30,30           | 4 817,70             |                    |
| PP |     |                 | Viburnum opulus  |     |           |                 |                      |                    |
| 29 | K   | 12              | Cornus sanquinea   | kus | 178,000   | 30,30           | 5 393,40             |                    |
| PP |     |                 | Cornus sanquinea   |     |           |                 |                      |                    |
| 30 | K   | 103-91100       | Kůra mulčovací VL  | m3  | 204,200   | 392,30          | 80 107,66            |                    |
| PP |     |                 | Kůra mulčovací VL  |     |           |                 |                      |                    |
| 31 | K   | 13              | Euonymus europaeus   | kus | 220,000   | 30,30           | 6 666,00             |                    |

| PČ | Typ | Kód             | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Nová soustava |
|----|-----|-----------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|---------------|
| PP |     |                 | Euonymus europaeus                                 |     |          |              |                   |               |
| 32 | K   | 14              | Ligustrum vulgare                                  | kus | 186,000  | 30,30        | 5 635,80          |               |
| PP |     |                 | Ligustrum vulgare                                  |     |          |              |                   |               |
| 33 | K   | 15              | Rosa canina  | kus | 201,000  | 30,30        | 6 090,30          |               |
| PP |     |                 | Rosa canina  |     |          |              |                   |               |
| 34 | K   | 16              | Prunus spinosa                                     | kus | 173,000  | 30,30        | 5 241,90          |               |
| PP |     |                 | Prunus spinosa                                     |     |          |              |                   |               |
| 35 | K   | 17              | Corylus avellana                                   | kus | 188,000  | 30,30        | 5 696,40          |               |
| PP |     |                 | Corylus avellana                                   |     |          |              |                   |               |
| 36 | K   | 18              | Crateagus monogyna                                 | kus | 150,000  | 30,30        | 4 545,00          |               |
| PP |     |                 | Crateagus monogyna                                 |     |          |              |                   |               |
| 37 | K   | 19              | Lonicera xylosteum                                 | kus | 190,000  | 30,30        | 5 757,00          |               |
| PP |     |                 | Lonicera xylosteum                                 |     |          |              |                   |               |
| 38 | K   | 20              | Ribes alpinum                                      | kus | 110,000  | 30,30        | 3 333,00          |               |
| PP |     |                 | Ribes alpinum                                      |     |          |              |                   |               |
| 39 | K   | 21              | Salix caprea                                       | kus | 120,000  | 30,30        | 3 636,00          |               |
| PP |     |                 | Salix caprea                                       |     |          |              |                   |               |
| 40 | K   | 22              | Cornus mas   | kus | 195,000  | 30,30        | 5 908,50          |               |
| PP |     |                 | Cornus mas   |     |          |              |                   |               |
| 41 | K   | 184-80-7911.R00 | Kůlu délky 2 m, průměru 4 - 6 cm k odrostku        | kus | 242,000  | 50,40        | 12 196,80         |               |
| PP |     |                 | Kůlu délky 2 m, průměru 4 - 6 cm k odrostku        |     |          |              |                   |               |
| 42 | K   | 708-36126.A     | Popruh vícevrstvý bavlněný šíře 20 mm              | m   | 168,000  | 6,70         | 1 125,60          |               |
| PP |     |                 | Popruh vícevrstvý bavlněný šíře 20 mm              |     |          |              |                   |               |
| 43 | K   | 005-72472       | Směs travní luční III. - dlouhodobá PROFÍ          | kg  | 415,400  | 100,90       | 41 913,86         |               |
| PP |     |                 | Směs travní luční III. - dlouhodobá PROFÍ          |     |          |              |                   |               |
| 44 | K   | 252-34000.A     | ROUNDUP BIAKTIV herbicid totální bal. po 1 litru   | l   | 1,250    | 358,70       | 448,38            |               |
| PP |     |                 | ROUNDUP BIAKTIV herbicid totální bal. po 1 litru   |     |          |              |                   |               |
| 45 | K   | 4               | Nátěr proti okusu                                  | kg  | 25,000   | 84,10        | 2 102,50          |               |
| PP |     |                 | Nátěr proti okusu                                  |     |          |              |                   |               |
| D  | 99  |                 | <b>Staveništní přesun hmot</b>                     |     |          |              | <b>32 327,85</b>  |               |
| 46 | K   | 998-23-1311.R00 | Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km | t   | 144,192  | 224,20       | 32 327,85         |               |
| PP |     |                 | Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km |     |          |              |                   |               |

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 52/2011

**Stavba:** SO05-Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 - IP8b Vegetační úpravy

KSO: k.ú. Milenov

CC-CZ: 27.11.2015  
Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2 75002 Přerov

IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774

Uchazeč: Skanska a.s.

IČ: 26271303  
DIČ: CZ26271303

Projektant: Ing. Petr Lerch

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**36 852,84**

|              |            |             |           |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená      | 21,00%     | 36 852,84   | 7 739,10  |
|              | 15,00%     | 0,00        | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**44 591,94**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 52/2011

**Stavba:** SO05-Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 - IP8b Vegetační úpravy

Místo: k.ú. Milenov Datum: 27.11.2015

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2 75002 Přerov Ing. Petr Lerch

Uchazeč: Skanska a.s.

| Kód                          | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|-----|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                      |                    |                  |     |
| Položky                      | Položky              | 36 852,84          | 44 591,94        | STA |

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: SO05-Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 - IP8b Vegetační úpravy  
Objekt:

## Položky - Položky

KSO: CC-CZ: 27.11.2015  
Místo: Datum: 27.11.2015  
Zadavatel: IČ: 01312774  
ČR-SPÚ, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2 75002 Přerov DIČ: CZ01312774  
Uchazeč: IČ: 26271303  
Skanska a.s. DIČ: CZ26271303  
Projektant: IČ:  
Ing. Petr Lerch DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**36 852,84**

|                      |                                  |                                |                               |
|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DPH základní snížená | Základ daně<br>36 852,84<br>0,00 | Sazba daně<br>21,00%<br>15,00% | Výše daně<br>7 739,10<br>0,00 |
|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

**Cena s DPH**

**44 591,94**

**V CZK**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: 5005-Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 - IP8b Vegetační úpravy

Objekt: **Položky - Položky**

Místo: Datum: 27.11.2015

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2 75002 Přerov  
Uchazeč: Skanska a.s.

Projektant: Ing. Petr Lerch

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 1 - Zemní práce           | 34 295,61        |
| 99 - Stavební přesun hmot | 2 557,23         |
|                           | <b>36 852,84</b> |



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: S005-Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 - IP8b Vegetační úpravy

Objekt: **Položky - Položky**

Místo:

Datum: 27.11.2015

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2 75002 Přerov  
Uchazeč: Skanska a.s.

Projektant: Ing. Petr Lerch

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**36 852,84**

### D 1 Zemní práce

**34 295,61**

|    |    |                 |   |     |         |        |          |  |
|----|----|-----------------|---|-----|---------|--------|----------|--|
| 1  | K  | 183 40-3151.R00 | Obdělání půdy smykováním, v rovině  | m2  | 535,000 | 0,30   | 160,50   |  |
|    | PP |                 | Obdělání půdy smykováním, v rovině  |     |         |        |          |  |
| 2  | K  | 183 40-3161.R00 | Obdělání půdy válením, v rovině   | m2  | 535,000 | 0,30   | 160,50   |  |
|    | PP |                 | Obdělání půdy válením, v rovině   |     |         |        |          |  |
| 3  | K  | 184 80-2111.R00 | Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině plochy pro výsadbu keřů | m2  | 150,000 | 1,10   | 165,00   |  |
|    | PP |                 | Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině plochy pro výsadbu keřů |     |         |        |          |  |
| 4  | K  | 183 10-1113.R00 | Hloub. jámek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5                         | kus | 140,000 | 9,00   | 1 260,00 |  |
|    | PP |                 | Hloub. jámek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5                         |     |         |        |          |  |
| 5  | K  | 183 10-1114.R00 | Hloub. jámek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5                          | kus | 9,000   | 134,50 | 1 210,50 |  |
|    | PP |                 | Hloub. jámek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5                          |     |         |        |          |  |
| 6  | K  | 184 10-2111.R00 | Výsadba dřevín s balem D do 20 cm, v rovině                               | kus | 140,000 | 11,20  | 1 568,00 |  |
|    | PP |                 | Výsadba dřevín s balem D do 20 cm, v rovině                               |     |         |        |          |  |
| 7  | K  | 184 10-2113.R00 | Výsadba dřevín s balem D do 40 cm, v rovině                               | kus | 9,000   | 134,50 | 1 210,50 |  |
|    | PP |                 | Výsadba dřevín s balem D do 40 cm, v rovině                               |     |         |        |          |  |
| 8  | K  | 184 90-1111.R00 | Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m                        | kus | 9,000   | 56,00  | 504,00   |  |
|    | PP |                 | Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m                        |     |         |        |          |  |
| 9  | K  | 184 92-1093.R00 | Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina                                     | m2  | 150,000 | 25,80  | 3 870,00 |  |
|    | PP |                 | Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina                                     |     |         |        |          |  |
| 10 | K  | 185 80-4312.R00 | Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2                                     | m3  | 4,000   | 89,70  | 358,80   |  |
|    | PP |                 | Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2                                     |     |         |        |          |  |
| 11 | K  | 185 85-1111.R00 | Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km                                   | m3  | 4,000   | 134,50 | 538,00   |  |
|    | PP |                 | Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km                                   |     |         |        |          |  |
| 12 | K  | 180 40-1211.R00 | Založení trávníku lučního výsevem v rovině                                | m2  | 822,000 | 5,60   | 4 603,20 |  |

| PČ | Typ | Kód             | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP |     |                 | Založení trávníku lučního výsevem v rovině          |     |          |              |                   |                 |
| 13 | K   | 185 80-2114.R00 | Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině        | t   | 0,010    | 24 659,50    | 246,60            |                 |
| PP |     |                 | Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině        |     |          |              |                   |                 |
| 14 | K   | 184 80-4113.R00 | Ochrana dřevin před okusem chemicky v rovině        | kus | 149,000  | 1,70         | 253,30            |                 |
| PP |     |                 | Ochrana dřevin před okusem chemicky v rovině        |     |          |              |                   |                 |
| 16 | K   | 026-55310       | Lípa - Tilia cordata 250 cm, obv. kmene 9-10 cm     | kus | 4,000    | 728,60       | 2 914,40          |                 |
| PP |     |                 | Lípa - Tilia cordata 250 cm, obv. kmene 9-10 cm     |     |          |              |                   |                 |
| 20 | K   | 2               | Prunus avium 200-250 cm                             | kus | 2,000    | 448,40       | 896,80            |                 |
| PP |     |                 | Prunus avium 200-250 cm                             |     |          |              |                   |                 |
| 23 | K   | 6               | Acer platanoides 200-250                            | kus | 3,000    | 448,40       | 1 345,20          |                 |
| PP |     |                 | Acer platanoides 200-250                            |     |          |              |                   |                 |
| 27 | K   | 10              | Prunus padus  | kus | 15,000   | 30,30        | 454,50            |                 |
| PP |     |                 | Prunus padus  |     |          |              |                   |                 |
| 29 | K   | 12              | Cornus sanguinea                                    | kus | 34,000   | 30,30        | 1 030,20          |                 |
| PP |     |                 | Cornus sanguinea                                    |     |          |              |                   |                 |
| 31 | K   | 13              | Euonymus europaeus                                  | kus | 20,000   | 30,30        | 606,00            |                 |
| PP |     |                 | Euonymus europaeus                                  |     |          |              |                   |                 |
| 32 | K   | 14              | Ligustrum vulgare                                   | kus | 30,000   | 30,30        | 909,00            |                 |
| PP |     |                 | Ligustrum vulgare                                   |     |          |              |                   |                 |
| 38 | K   | 20              | Ribes alpinum                                       | kus | 41,000   | 30,30        | 1 242,30          |                 |
| PP |     |                 | Ribes alpinum                                       |     |          |              |                   |                 |
| 30 | K   | 103-91100       | Kůra mulčovací VL                                   | m3  | 15,000   | 392,30       | 5 884,50          |                 |
| PP |     |                 | Kůra mulčovací VL                                   |     |          |              |                   |                 |
| 41 | K   | 184 80-7911.R00 | Kůlu délky 2 m, průměru 4 - 6 cm k odrostku         | kus | 9,000    | 50,40        | 453,60            |                 |
| PP |     |                 | Kůlu délky 2 m, průměru 4 - 6 cm k odrostku         |     |          |              |                   |                 |
| 42 | K   | 708-36126.A     | Popruh vícevrstvý bavlněný šíře 20 mm               | m   | 10,000   | 6,70         | 67,00             |                 |
| PP |     |                 | Popruh vícevrstvý bavlněný šíře 20 mm               |     |          |              |                   |                 |
| 43 | K   | 005-72472       | Směs travní luční III. - dlouhodobá PROFI           | kg  | 20,550   | 100,90       | 2 073,50          |                 |
| PP |     |                 | Směs travní luční III. - dlouhodobá PROFI           |     |          |              |                   |                 |
| 44 | K   | 252-34000.A     | ROUNDUP BIAKTIV herbicid totální bal. po 1 litru    | l   | 0,500    | 358,70       | 179,35            |                 |
| PP |     |                 | ROUNDUP BIAKTIV herbicid totální bal. po 1 litru    |     |          |              |                   |                 |
| 45 | K   | 4               | Nátěr proti okusu                                   | kg  | 1,550    | 84,10        | 130,36            |                 |
| PP |     |                 | Nátěr proti okusu                                   |     |          |              |                   |                 |
| D  | 99  |                 | <b>Staveništní přesun hmot</b>                      |     |          |              | <b>2 557,23</b>   |                 |
| 46 | K   | 998 23-1311.R00 | Přesun hmot pro sadovnické a krajijn. úpravy do 5km | t   | 11,406   | 224,20       | 2 557,23          |                 |
| PP |     |                 | Přesun hmot pro sadovnické a krajijn. úpravy do 5km |     |          |              |                   |                 |

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 52/2011

**Stavba:** S005-Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 - IP8a péče - 1. rok

KSO: k.ú. Milenov

CC-CZ: 27.11.2015  
Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2 75002 Přerov

IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774

Uchazeč: Skanska a.s.

IČ: 26271303  
DIČ: CZ26271303

Projektant: Ing. Petr Lerch

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**127 348,50**

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Základ daně  
127 348,50  
0,00

Výše daně  
26 743,19  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**154 091,69**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 52/2011

**Stavba:** S005-Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 - IP8a péče - 1. rok

Místo: k.ú. Milenov Datum: 27.11.2015

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2 75002 Přerov

Ing. Petr Lerch

Uchazeč: Skanska a.s.

Projektant:

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|

**Náklady stavby celkem**

**127 348,50      154 091,69**

**Položky      Položky**

127 348,50      154 091,69      STA

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: S005-Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 - IP8a péče - 1. rok  
Objekt:

## Položky - Položky

KSO: CC-CZ: 27.11.2015  
Místo: Datum: 27.11.2015  
Zadavatel: IČ: 01312774  
ČR-SPÚ, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2 75002 Přerov DIČ: CZ01312774  
Uchazeč: IČ: 26271303  
Skanska a.s. DIČ: CZ26271303  
Projektant: IČ:  
Ing. Petr Lerch DIČ:

Cena bez DPH

127 348,50

DPH základní  
snížená

Základ daně  
127 348,50  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
26 743,19  
0,00

Cena s DPH

v CZK

154 091,69

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: S005-Revitalizace melioračních odpadů R01 a R02 - IP8a péče - 1. rok

Objekt: **Položky - Položky**

Místo: Datum: 27.11.2015

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2 75002 Přerov  
Uchazeč: Skanska a.s.

Projektant: Ing. Petr Lerch

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**127 348,50**

1 - Zemní práce

**127 348,50**

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

S005-Revitalizace melioračních odpadů R01 a R02 - IP8a péče - 1. rok

Objekt:

**Položky - Položky**

Místo:

Zadavatel:

ČR-SPÚ, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2 75002 Přerov

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum: 27.11.2015

Projektant: Ing. Petr Lerch

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**127 348,50**

### D 1 Zemní práce

**127 348,50**

|   |    |                 |   |     |            |        |           |  |
|---|----|-----------------|---|-----|------------|--------|-----------|--|
| 1 | K  | 184 80-1121.R00 | Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině řez, odstranění obrostu, oprava kůlů   | kus | 242,000    | 22,40  | 5 420,80  |  |
|   | PP |                 | Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině řez, odstranění obrostu, oprava kůlů   |     |            |        |           |  |
| 2 | K  | 184 80-1131.R00 | Ošetřování vysazených dřevin ve skupině, v rovině 1x ročně, vyžínání, doplnění mulče      | m2  | 2 042,000  | 16,80  | 34 305,60 |  |
|   | PP |                 | Ošetřování vysazených dřevin ve skupině, v rovině 1x ročně, vyžínání, doplnění mulče      |     |            |        |           |  |
| 3 | K  | 185 80-4214.R00 | Vypleti dřevin ve skupinách v rovině  | m2  | 2 042,000  | 13,50  | 27 567,00 |  |
|   | PP |                 | Vypleti dřevin ve skupinách v rovině  |     |            |        |           |  |
| 4 | K  | 185 80-4312.R00 | Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2 2x ročně,   | m3  | 121,500    | 89,70  | 10 898,55 |  |
|   | PP |                 | Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2 2x ročně,   |     |            |        |           |  |
| 5 | K  | 185 85-1111.R00 | Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km 2x ročně   | m3  | 121,500    | 134,50 | 16 341,75 |  |
|   | PP |                 | Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km 2x ročně   |     |            |        |           |  |
| 6 | K  | 111 10-4311.R00 | Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km, dvakrát ročně (jedno sečení 19000 m2) | m2  | 38 000,000 | 0,70   | 26 600,00 |  |
|   | PP |                 | Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km  |     |            |        |           |  |
| 7 | K  | 184 80-4113.R00 | Ochrana dřevin před okusem chemicky v rovině 1x ročně                                     | kus | 2 419,000  | 1,70   | 4 112,30  |  |
|   | PP |                 | Ochrana dřevin před okusem chemicky v rovině 1x ročně                                     |     |            |        |           |  |
| 8 | K  | 1               | Nátěr proti okusu 1x ročně,   | kg  | 25,000     | 84,10  | 2 102,50  |  |
|   | PP |                 | Nátěr proti okusu 1x ročně,   |     |            |        |           |  |

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 52/2011

**Stavba:** S005-Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 - IP8b péče - 1. rok

KSO:  
Místo: k.ú. Milenov

CC-CZ:  
Datum: 27.11.2015

Zadavatel:  
ČR-SPÚ, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2 75002 Přerov

IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774

Uchazeč:  
Skanska a.s.

IČ: 26271303  
DIČ: CZ26271303

Projektant:  
Ing. Petr Lerch

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**7 723,46**

|              |            |             |           |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená      | 21,00%     | 7 723,46    | 1 621,93  |
|              | 15,00%     | 0,00        | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**9 345,39**



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 52/2011

**Stavba:** S005-Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 - IP8b péče - 1. rok

Místo: k.ú. Milenov Datum: 27.11.2015

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2 75002 Přerov Projektant: Ing. Petr Lerch  
Uchazeč: Skanska a.s.

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|

**Náklady stavby celkem**

**7 723,46 9 345,39**

Položky Položky

7 723,46 9 345,39 STA

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:  
S005-Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 - IP8b péče - 1. rok  
Objekt:

## Položky - Položky

KSO:  
Místo: CC-CZ: 27.11.2015  
Zadavatel: IČ: 01312774  
ČR-SPÚ, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2 75002 Přerov DIČ: CZ01312774  
Uchazeč: IČ: 26271303  
Skanska a.s. DIČ: CZ26271303  
Projektant: IČ:  
Ing. Petr Lerch DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**7 723,46**

DPH základní  
snižovaná

Základ daně  
7 723,46  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
1 621,93  
0,00

**Cena s DPH**

**V CZK**

**9 345,39**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5005-Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 - IP8b péče - 1. rok

Objekt: **Položky - Položky**

Místo: Datum: 27.11.2015

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2 75002 Přerov  
Uchazeč: Skanska a.s. Projektant: Ing. Petr Lerch

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

7 723,46

1 - Zemní práce

7 723,46

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: S005-Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 - IP8b péče - 1. rok

Objekt: **Položky - Položky**

Místo:

Datum: 27.11.2015

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2 75002 Přerov  
Uchazeč: Skanska a.s.

Projektant: Ing. Petr Lerch

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

7 723,46

### D 1 Zemní práce

7 723,46

|   |    |                 |   |     |         |        |          |  |
|---|----|-----------------|---|-----|---------|--------|----------|--|
| 1 | K  | 184 80-1121.R00 | Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině řez, odstranění obrostu, oprava kůlů | kus | 9,000   | 22,40  | 201,60   |  |
|   | PP |                 | Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině řez, odstranění obrostu, oprava kůlů |     |         |        |          |  |
| 2 | K  | 184 80-1131.R00 | Ošetřování vysazených dřevin ve skupině, v rovině 1x ročně, vyžínání, doplnění mulče    | m2  | 150,000 | 16,80  | 2 520,00 |  |
|   | PP |                 | Ošetřování vysazených dřevin ve skupině, v rovině 1x ročně, vyžínání, doplnění mulče    |     |         |        |          |  |
| 3 | K  | 185 80-4214.R00 | Vypleť dřevin ve skupinách v rovin  | m2  | 150,000 | 13,50  | 2 025,00 |  |
|   | PP |                 | Vypleť dřevin ve skupinách v rovin  |     |         |        |          |  |
| 4 | K  | 185 80-4312.R00 | Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2 2x ročně  | m3  | 9,000   | 89,70  | 807,30   |  |
|   | PP |                 | Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2 2x ročně  |     |         |        |          |  |
| 5 | K  | 185 85-1111.R00 | Dovoz vody pro zálitku rostlin do 6 km 2x ročně   | m3  | 9,000   | 134,50 | 1 210,50 |  |
|   | PP |                 | Dovoz vody pro zálitku rostlin do 6 km 2x ročně   |     |         |        |          |  |
| 6 | K  | 111 10-4311.R00 | Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km, dvakrát ročně, (1sečení 411 m2)     | m2  | 822,000 | 0,70   | 575,40   |  |
|   | PP |                 | Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km                                      |     |         |        |          |  |
| 7 | K  | 184 80-4113.R00 | Ochrana dřevin před okusem chemicky v rovině 1x ročně,                                  | kus | 149,000 | 1,70   | 253,30   |  |
|   | PP |                 | Ochrana dřevin před okusem chemicky v rovině 1x ročně,                                  |     |         |        |          |  |
| 8 | K  | 1               | Nátěr proti okusu 1x ročně,   | kg  | 1,550   | 84,10  | 130,36   |  |
|   | PP |                 | Nátěr proti okusu 1x ročně,   |     |         |        |          |  |

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5Z/2011

Stavba: SO05-Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 - IP8a péče - 2. rok

KSO: k.ú. Milenov

CC-CZ: 27.11.2015  
Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2 75002 Přerov

IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774

Uchazeč: Skanska a.s.

IČ: 26271303  
DIČ: CZ26271303

Projektant: Ing. Petr Lerch

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 127 348,50

|              |            |             |           |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená      | 21,00%     | 127 348,50  | 26 743,19 |
|              | 15,00%     | 0,00        | 0,00      |

Cena s DPH 154 091,69

V CZK

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 52/2011

**Stavba:** SO05-Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 - IP8a péče - 2. rok

Místo: k.ú. Milenov Datum: 27.11.2015

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2 75002 Přerov Projektant: Ing. Petr Lerch

Uchazeč: Skanska a.s.

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|

**Náklady stavby celkem**

**127 348,50 154 091,69**

Položky Položky

127 348,50

154 091,69

STA

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: S005-Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 - IP8a péče - 2. rok  
Objekt:

## Položky - Položky

KSO: CC-CZ: 27.11.2015  
Místo: Datum: 27.11.2015  
Zadavatel: IČ: 01312774  
ČR-SPŮ, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2 75002 Přerov DIČ: CZ01312774  
Uchazeč: IČ: 26271303  
Skanska a.s. DIČ: CZ26271303  
Projektant: IČ:  
Ing. Petr Lerch DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

127 348,50

DPH základní  
snižovaná

Základ daně  
127 348,50  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
26 743,19  
0,00

Cena s DPH

V CZK

154 091,69

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: S005-Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 - IP8a péče - 2. rok

Objekt: **Položky - Položky**

Místo: Datum: 27.11.2015

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2 75002 Přerov  
Uchazeč: Skanska a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

1 - Zemní práce 127 348,50

127 348,50



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: S005-Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 - IP8a péče - 2. rok

Objekt:

## Položky - Položky

Místo:

Datum: 27.11.2015

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2 75002 Přerov  
Uchazeč: Skanska a.s.

Projektant: Ing. Petr Lerch

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|

## Náklady soupisu celkem

127 348,50

### D 1 Zemní práce

127 348,50

|   |    |                 |   |     |            |        |           |  |
|---|----|-----------------|---|-----|------------|--------|-----------|--|
| 1 | K  | 184 80-1121.R00 | Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině řez, odstranění obrostu, oprava kůlů   | kus | 242,000    | 22,40  | 5 420,80  |  |
|   | PP |                 | Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině řez, odstranění obrostu, oprava kůlů   |     |            |        |           |  |
| 2 | K  | 184 80-1131.R00 | Ošetřování vysazených dřevin ve skupině, v rovině 1x ročně, vyžínání, doplnění mulče      | m2  | 2 042,000  | 16,80  | 34 305,60 |  |
|   | PP |                 | Ošetřování vysazených dřevin ve skupině, v rovině 1x ročně, vyžínání, doplnění mulče      |     |            |        |           |  |
| 3 | K  | 185 80-4214.R00 | Vypleť dřevin ve skupinách v rovině   | m2  | 2 042,000  | 13,50  | 27 567,00 |  |
|   | PP |                 | Vypleť dřevin ve skupinách v rovině   |     |            |        |           |  |
| 4 | K  | 185 80-4312.R00 | Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2 2x ročně,   | m3  | 121,500    | 89,70  | 10 898,55 |  |
|   | PP |                 | Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2 2x ročně,   |     |            |        |           |  |
| 5 | K  | 185 85-1111.R00 | Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km 2x ročně  | m3  | 121,500    | 134,50 | 16 341,75 |  |
|   | PP |                 | Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km 2x ročně  |     |            |        |           |  |
| 6 | K  | 111 10-4311.R00 | Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km, dvakrát ročně (jedno sečení 19000 m2) | m2  | 38 000,000 | 0,70   | 26 600,00 |  |
|   | PP |                 | Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km  |     |            |        |           |  |
| 7 | K  | 184 80-4113.R00 | Ochrana dřevin před okusem chemicky v rovině 1x ročně                                     | kus | 2 419,000  | 1,70   | 4 112,30  |  |
|   | PP |                 | Ochrana dřevin před okusem chemicky v rovině 1x ročně                                     |     |            |        |           |  |
| 8 | K  | 1               | Nátěr proti okusu 1x ročně,   | kg  | 25,000     | 84,10  | 2 102,50  |  |
|   | PP |                 | Nátěr proti okusu 1x ročně,   |     |            |        |           |  |

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 52/2011  
Stavba: SO05-Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 - IP8b péče - 2. rok

KSO: CC-CZ:  
Místo: k.ú. Milenov Datum: 27.11.2015  
Zadavatel: IČ: 01312774  
ČR-SPÚ, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2 75002 Přerov DIČ: CZ01312774  
Uchazeč: IČ: 26271303  
Skanska a.s. DIČ: CZ26271303  
Projektant: IČ:  
Ing. Petr Lerch DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 7 723,46**

|              |            |             |           |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená      | 21,00%     | 7 723,46    | 1 621,93  |
|              | 15,00%     | 0,00        | 0,00      |

**Cena s DPH v CZK 9 345,39**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 52/2011

**Stavba:** SO05-Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 - IP8b péče - 2. rok

Místo: k.ú. Milenov Datum: 27.11.2015

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2 75002 Přerov

Ing. Petr Lerch

Projektant:

Uchazeč: Skanska a.s.

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|

**Náklady stavby celkem**

**7 723,46 9 345,39**

Položky Položky

7 723,46

9 345,39

STA

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: S005-Revitalizace melioračních odpadů R01 a R02 - IP8b péče - 2. rok  
Objekt:

## Položky - Položky

KSO: CC-CZ: 27.11.2015  
Místo: Datum: 27.11.2015  
Zadavatel: IČ: 01312774  
ČR-SPÚ, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2 75002 Přerov DIČ: CZ01312774  
Uchazeč: IČ: 26271303  
Skanska a.s. DIČ: CZ26271303  
Projektant: IČ:  
Ing. Petr Lerch DIČ:  
Poznámka:

Cena bez DPH

7 723,46

DPH základní  
snížená

Základ daně  
7 723,46  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
1 621,93  
0,00

Cena s DPH

v CZK

9 345,39

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: S005-Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 - IP8b péče - 2. rok

Objekt: **Položky - Položky**

Místo: Datum: 27.11.2015

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2 75002 Přerov  
Uchazeč: Skanska a.s.

Projektant: Ing. Petr Lerch

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

7 723,46

1 - Zemní práce

7 723,46

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: S005-Revitalizace melioračních odpadů R01 a R02 - IP8b péče - 2. rok  
Objekt: **Položky - Položky**

Místo: Datum: 27.11.2015

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2 75002 Přerov  
Uchazeč: Skanska a.s. Projektant: Ing. Petr Lerch

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

7 723,46

### D 1 Zemní práce 7 723,46

|    |   |                 |   |     |         |        |          |  |
|----|---|-----------------|---|-----|---------|--------|----------|--|
| 1  | K | 184 80-1121.R00 | Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině řez, odstranění obrostu, oprava kůlů | kus | 9,000   | 22,40  | 201,60   |  |
| PP |   |                 | Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině řez, odstranění obrostu, oprava kůlů |     |         |        |          |  |
| 2  | K | 184 80-1131.R00 | Ošetřování vysazených dřevin ve skupině, v rovině 1x ročně, vyžínání, doplnění mulče    | m2  | 150,000 | 16,80  | 2 520,00 |  |
| PP |   |                 | Ošetřování vysazených dřevin ve skupině, v rovině 1x ročně, vyžínání, doplnění mulče    |     |         |        |          |  |
| 3  | K | 185 80-4214.R00 | Vypleť dřevin ve skupinách v rovin  | m2  | 150,000 | 13,50  | 2 025,00 |  |
| PP |   |                 | Vypleť dřevin ve skupinách v rovin  |     |         |        |          |  |
| 4  | K | 185 80-4312.R00 | Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2 2x ročně  | m3  | 9,000   | 89,70  | 807,30   |  |
| PP |   |                 | Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2 2x ročně  |     |         |        |          |  |
| 5  | K | 185 85-1111.R00 | Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km 2x ročně  | m3  | 9,000   | 134,50 | 1 210,50 |  |
| PP |   |                 | Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km 2x ročně  |     |         |        |          |  |
| 6  | K | 111 10-4311.R00 | Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km, dvakrát ročně, (1sečení 411 m2)     | m2  | 822,000 | 0,70   | 575,40   |  |
| PP |   |                 | Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km                                      |     |         |        |          |  |
| 7  | K | 184 80-4113.R00 | Ochrana dřevin před okusem chemicky v rovině 1x ročně,                                  | kus | 149,000 | 1,70   | 253,30   |  |
| PP |   |                 | Ochrana dřevin před okusem chemicky v rovině 1x ročně,                                  |     |         |        |          |  |
| 8  | K | 1               | Nátěr proti okusu 1x ročně,   | kg  | 1,550   | 84,10  | 130,36   |  |
| PP |   |                 | Nátěr proti okusu 1x ročně,   |     |         |        |          |  |

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 52/2011

Stavba: SO05-Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 - IP8a péče - 3. rok

KSO: k.ú. Milenov

CC-CZ: 27.11.2015  
Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2 75002 Přerov

IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774

Uchazeč: Skanska a.s.

IČ: 26271303  
DIČ: CZ26271303

Projektant: Ing. Petr Lerch

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

127 348,50

DPH základní sazba daně 21,00%

Základ daně 127 348,50

Výše daně 26 743,19

snížená 15,00%

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

154 091,69

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 52/2011

**Stavba:** SO05-Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 - IP8a péče - 3. rok

Místo: k.ú. Milenov Datum: 27.11.2015

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2 75002 Přerov Projektant: Ing. Petr Lerch

Uchazeč: Skanska a.s.

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|

**Náklady stavby celkem**

**127 348,50**      **154 091,69**

Položky      Položky

127 348,50      154 091,69      STA



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SO05-Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 - IP8a péče - 3. rok  
Objekt:

## Položky - Položky

KSO: CC-CZ: 27.11.2015  
Místo: Datum: 27.11.2015  
Zadavatel: IČ: 01312774  
ČR-SPÚ, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2 75002 Přerov DIČ: CZ01312774  
Uchazeč: IČ: 26271303  
Skanska a.s. DIČ: CZ26271303  
Projektant: IČ:  
Ing. Petr Lerch DIČ:  
Poznámka:

**Cena bez DPH 127 348,50**

|                      |                                   |                                |                                |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DPH základní snížená | Základ daně<br>127 348,50<br>0,00 | Sazba daně<br>21,00%<br>15,00% | Výše daně<br>26 743,19<br>0,00 |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|

**Cena s DPH v CZK 154 091,69**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO05-Revitalizace melioračních odpadů R01 a R02 - IP8a péče - 3. rok

Objekt:

## Položky - Položky

Místo: Datum: 27.11.2015

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2 75002 Přerov  
Uchazeč: Skanska a.s.

Projektant: Ing. Petr Lerch

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

127 348,50

1 - Zemní práce

127 348,50

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: S005-Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 - IP8a péče - 3. rok

Objekt: **Položky - Položky**

Místo:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Přerov, Wurmova 606/Z 75002 Přerov  
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 27.11.2015

Projektant: Ing. Petr Lerch

| PČ | Typ | Kód | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

127 348,50

### D 1 Zemní práce

127 348,50

|   |    |   |     |            |        |           |  |
|---|----|---|-----|------------|--------|-----------|--|
| 1 | K  | 184 80-1121.R00   | kus | 242,000    | 22,40  | 5 420,80  |  |
|   | PP | Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině řez, odstranění obrostu, oprava kůlů   |     |            |        |           |  |
| 2 | K  | 184 80-1131.R00   | m2  | 2 042,000  | 16,80  | 34 305,60 |  |
|   | PP | Ošetřování vysazených dřevin ve skupině, v rovině řez, odstranění obrostu, oprava kůlů    |     |            |        |           |  |
| 3 | K  | 185 80-4214.R00   | m2  | 2 042,000  | 13,50  | 27 567,00 |  |
|   | PP | Ošetřování vysazených dřevin ve skupině, v rovině 1x ročně, výžínání, doplnění mulče      |     |            |        |           |  |
| 4 | K  | 185 80-4312.R00   | m3  | 121,500    | 89,70  | 10 898,55 |  |
|   | PP | Vypletí dřevin ve skupinách v rovině  |     |            |        |           |  |
| 5 | K  | 185 85-1111.R00   | m3  | 121,500    | 134,50 | 16 341,75 |  |
|   | PP | Vypletí dřevin ve skupinách v rovině  |     |            |        |           |  |
| 6 | K  | 111 10-4311.R00   | m2  | 38 000,000 | 0,70   | 26 600,00 |  |
|   | PP | Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2 2x ročně,   |     |            |        |           |  |
| 7 | K  | 184 80-4113.R00   | kus | 2 419,000  | 1,70   | 4 112,30  |  |
|   | PP | Zaliti rostlin vodou plochy nad 6 km 2x ročně   |     |            |        |           |  |
| 8 | K  | 1   | kg  | 25,000     | 84,10  | 2 102,50  |  |
|   | PP | Dovoz vody pro zálitku rostlin do 6 km 2x ročně   |     |            |        |           |  |
|   | PP | Dovoz vody pro zálitku rostlin do 6 km 2x ročně   |     |            |        |           |  |
|   | PP | Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km, dvakrát ročně (jedno sečení 19000 m2) |     |            |        |           |  |
|   | PP | Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km  |     |            |        |           |  |
|   | PP | Ochrana dřevin před okusem chemicky v rovině 1x ročně                                     |     |            |        |           |  |
|   | PP | Ochrana dřevin před okusem chemicky v rovině 1x ročně                                     |     |            |        |           |  |
|   | PP | Nátěr proti okusu 1x ročně,   |     |            |        |           |  |
|   | PP | Nátěr proti okusu 1x ročně,   |     |            |        |           |  |

# REKAPITULACE STAVBY

Kódi: 52/2011

**Stavba:** SO05-Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 - IP8b péče - 3. rok

KSO: k.ú. Milenov

CC-CZ: 27.11.2015  
Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2 75002 Přerov

IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774

Uchazeč: Skanska a.s.

IČ: 26271303  
DIČ: CZ26271303

Projektant: Ing. Petr Lerch

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**7 723,46**

|              |            |             |           |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Vyše daně |
| snížená      | 21,00%     | 7 723,46    | 1 621,93  |
|              | 15,00%     | 0,00        | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**9 345,39**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 52/2011

**Stavba:** S005-Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 - IP8b péče - 3. rok

Místo: k.ú. Milenov Datum: 27.11.2015

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2 75002 Přerov

Ing. Petr Lerch

Uchazeč: Skanska a.s.

Projektant:

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|

**Náklady stavby celkem**

**7 723,46**      **9 345,39**

Položky      Položky

7 723,46

9 345,39

STA

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: SO05-Revitalizace melioračních odpadů R01 a R02 - IP8b péče - 3. rok  
Objekt:

## Položky - Položky

KSO: CC-CZ: 27.11.2015  
Místo: Datum: 27.11.2015  
Zadavatel: IČ: 01312774  
ČR-SPÚ, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2 75002 Přerov DIČ: CZ01312774  
Uchazeč: IČ: 26271303  
Skanska a. s. DIČ: CZ26271303  
Projektant: IČ:  
Ing. Petr Lerch DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 723,46

DPH základní  
snížená

Základ daně  
7 723,46  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
1 621,93  
0,00

Cena s DPH

v CZK

9 345,39

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: S005-Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 - IP8b péče - 3. rok

Objekt: **Položky - Položky**  
Místo: Datum: 27.11.2015  
Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2 75002 Přerov  
Uchazeč: Skanska a.s. Projektant: Ing. Petr Lerch

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

1 - Zemní práce 7 723,46

7 723,46

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: S005-Revitalizace melioračních odpadů R01 a R02 - IP8b péče - 3. rok

Objekt: **Položky - Položky**

Místo: Datum: 27.11.2015

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2 75002 Přerov Projektant: Ing. Petr Lerch  
Uchazeč: Skanska a.s.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

7 723,46

### D 1 Zemní práce

7 723,46

|   |    |                 |   |     |         |        |          |  |
|---|----|-----------------|---|-----|---------|--------|----------|--|
| 1 | K  | 184 80-1121.R00 | Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině řez, odstranění obrostu, oprava kůlů | kus | 9,000   | 22,40  | 201,60   |  |
|   | PP |                 | Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině řez, odstranění obrostu, oprava kůlů |     |         |        |          |  |
| 2 | K  | 184 80-1131.R00 | Ošetřování vysazených dřevin ve skupině, v rovině 1x ročně, vyžínání, doplnění mulče    | m2  | 150,000 | 16,80  | 2 520,00 |  |
|   | PP |                 | Ošetřování vysazených dřevin ve skupině, v rovině 1x ročně, vyžínání, doplnění mulče    |     |         |        |          |  |
| 3 | K  | 185 80-4214.R00 | Vypleti dřevin ve skupinách v rovině  | m2  | 150,000 | 13,50  | 2 025,00 |  |
|   | PP |                 | Vypleti dřevin ve skupinách v rovině  |     |         |        |          |  |
| 4 | K  | 185 80-4312.R00 | Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2 2x ročně  | m3  | 9,000   | 89,70  | 807,30   |  |
|   | PP |                 | Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2 2x ročně  |     |         |        |          |  |
| 5 | K  | 185 85-1111.R00 | Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km 2x ročně  | m3  | 9,000   | 134,50 | 1 210,50 |  |
|   | PP |                 | Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km 2x ročně  |     |         |        |          |  |
| 6 | K  | 111 10-4311.R00 | Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km, dvakrát ročně, (1sečení 411 m2)     | m2  | 822,000 | 0,70   | 575,40   |  |
|   | PP |                 | Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km                                      |     |         |        |          |  |
| 7 | K  | 184 80-4113.R00 | Ochrana dřevin před okusem chemicky v rovině 1x ročně,                                  | kus | 149,000 | 1,70   | 253,30   |  |
|   | PP |                 | Ochrana dřevin před okusem chemicky v rovině 1x ročně,                                  |     |         |        |          |  |
| 8 | K  | 1               | Nátěr proti okusu 1x ročně,   | kg  | 1,550   | 84,10  | 130,36   |  |
|   | PP |                 | Nátěr proti okusu 1x ročně,   |     |         |        |          |  |