

Položkový rozpočet stavby

Datum: 06-10-2017

Stavba : 1308

Polní cesty Český Krumlov

Objednatel : SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,
pobočka Český Krumlov

IČO : 01312774
DIČ : CZ01312774

Zhotovitel : ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

IČO : 28149131
DIČ : CZ28149131

06-10-2017

Za zhotovitele :

KRAJSKÝ POZEMKOVÝ ÚŘAD
pobočka Český Krumlov
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Křižovatka ul. M. Štefánika a ul. J. Štefánika
381 01 Český Krumlov

Za objednatele :

STOLKA-STAVKO.CZ (2)

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		0,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1308-2 Polní cesty v k.ú. Chvalšiny		0			
1308-2 Polní cesty v k.ú. Chvalšiny		0			
1308-2 Polní cesty v k.ú. Chvalšiny		0			
Celkem za stavbu		0			

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 102	Polní cesta VPC 1 k.ú. Chvalšiny		0			
SO 801.2	Kácení dřevin polní cesta VPC 1 k.ú. Chvalšiny		0			
SO 802.2	Návrh výsadby polní cesta VPC 1 k.ú. Chvalšiny		0			
Celkem za stavbu			0			

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	SO 102	Polní cesta VPC 1 k.ú. Chvalšiny	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
1308-2		Polní cesty v k.ú. Chvalšiny	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	0
1308		Polní cesty Český Krumlov	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	AF - CITYPLAN s.r.o.			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing. Lucie Soukeníková		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost, zaměření stavby atd.	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		0 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Stavba :	1308 Polní cesty Český Krumlov	Rozpočet : SO 102
Objekt :	1308-2 Polní cesty v k.ú. Chvalšiny	Polní cesta VPC 1 k.ú. Chvalšiny

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
M23 Montáže potrubí	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 291 869	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 291 869	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 291 869	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 291 869	0
Zařízení staveniště	0	0,0	2 296 819	0
Provoz investora	0	0,0	2 296 819	0
Kompletační činnost, zaměření stavby atd.	0	0,0	2 324 550	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 324 550	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1308 Polní cesty Český Krumlov	Rozpočet: SO 102
Objekt :	1308-2 Polní cesty v k.ú. Chvalšiny	Polní cesta VPC 1 k.ú. Chvalšiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111301111	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	1 463,76		
2	122102201	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 100 m3 <i>(136,76+177,77+8,91+2,96+1463,76*0,2-52,8)/2</i>	m3	283,18 <i>283,18</i>		
3	122202201	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 <i>(136,76+177,77+8,91+2,96+1463,76*0,2-52,8)/2</i>	m3	283,18 <i>283,18</i>		
4	122202209	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 <i>283,176*0,3</i>	m3	84,95 <i>84,95</i>		
5	132201201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 <i>31,5+13,13+(264*0,5*0,4)</i>	m3	97,43 <i>97,43</i>		
6	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 <i>97,43*0,3</i>	m3	29,23 <i>29,23</i>		
7	133201101	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	2,36		
8	133201109	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 <i>2,36*0,3</i>	m3	0,71 <i>0,71</i>		
9	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m <i>mezideponie:21,05+1,2+10,72</i>	m3	32,97 <i>32,97</i>		
10	162602112	Vodorovné přemístění drnu do 5000 m	m2	1 463,76		
11	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odkopávky:136,76+177,77+8,91+2,96-52,8 rýhy vč. podélné drenáže:31,5+13,13+(264*0,5*0,4) šachty:2,36 část drnů nad tloušťku 10 cm - mezideponie:1463,76*0,2-32,97 ornice na stavbu:146,41*0,1	m3	647,81 <i>273,60</i> <i>97,43</i> <i>2,36</i> <i>259,78</i> <i>14,64</i>		
12	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km odkopávky:(136,76+177,77+8,91+2,96-52,8)*10 rýhy:(31,5+13,13+(264*0,5*0,4))*10 šachty:2,36*10 část drnů nad tloušťku 10 cm - mezideponie:(1463,76*0,2-32,97)*10 ornice na stavbu:146,41*0,1*5	m3	6 404,93 <i>2 736,00</i> <i>974,30</i> <i>23,60</i> <i>2 597,82</i> <i>73,21</i>		
13	162702119	Příplatek k přemístění drnu, za dalších 1000 m <i>1463,76*15</i>	m2	21 956,40 <i>21 956,40</i>		
14	171201211	Poplatek za skládku zeminy drny <i>drny:1463,76*0,1*1,6</i>	t	234,21 <i>146,38</i>		
15	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	32,97		
16	171101141	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m	m3	21,05		
17	171201201	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m odkopávky:136,76+177,77+8,91+2,96-52,8 rýhy vč. podélné drenáže:31,5+13,13+(264*0,5*0,4) šachty:2,36 část drnů nad tloušťku 10 cm - mezideponie:1463,76*0,2-32,97 <i>mezideponie:21,05+1,2+10,72</i>	m3	666,14 <i>273,60</i> <i>97,43</i> <i>2,36</i> <i>259,78</i> <i>32,97</i>		
18	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním revizní šachta <i>1,2+10,72</i>	m3	11,92 <i>11,92</i>		
19	175151101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	11,25		
20	181202305	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 481,38		
21	171201211	Poplatek za skládku horniny 1- 4 odkopávky:(136,76+177,77+8,91+2,96-52,8)*1,6 rýhy vč. podélné drenáže:(31,5+13,13+(264*0,5*0,4))*1,6 šachty:2,36*1,6	t	1 013,07 <i>437,76</i> <i>155,89</i> <i>3,78</i>		

Položkový rozpočet

Stavba :	1308 Polní cesty Český Krumlov	Rozpočet: SO 102
Objekt :	1308-2 Polní cesty v k.ú. Chvalšiny	Polní cesta VPC 1 k.ú. Chvalšiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		část drnů nad tloušťku 10 cm - mezideponie:(1463,76*0,2-32,9)*1,6		415,65		
22	181050010	Terénní modelace	m2	146,41		
23	181301102	Rozprostření ornice v rovině tloušťka do 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí travou	m2	146,41		
24	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	14,64		
25	58344169	Štěrkodrtě frakce 0-32 A	T	21,38		
		11,25*1,9		21,38		
26	69311115	Textilie netkaná šíře 200 cm, 300g/m2	m2	1 022,15		
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
27	211971121	Opláštění žeber geot., sklon nad 1:2,5, š do 2,5 m	m2	475,20		
		264*1,8		475,20		
28	272313811	Beton základových kleneb prostý C 25/30 XA betonové prahy na ukončení dlažby	m3	1,63		
29	272362021	Výztuž základových kleneb ze svař.sítí KARI	t	1,09		
		42*0,026		1,09		
30	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	1 777,66		
		888,83*2		1 777,66		
31	212810010	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkokopískem, trubky d 100 mm	m	264,00		
32	289601199	Statické zátěžové zkoušky pro zjištění únosnosti podloží	soubor	3,00		
33	693102999	Geomříž stabilizační trojosá radiální tuhost 405 kN/m při 0,5 % deformací	m2	1 022,15		
34	69370572	Geotextilie MOKRUTEX HQ PP UV 500g/m2 š.do 6 m	m2	546,48		
		264*1,8*1,15		546,48		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 21	Úprava podloží a základ.spáry					
35	810391199	Seřiznutí čel železobetonové trouby DN do 600	kus	2,00		
36	894420000	Výústní objekt drenáží	ks	1,00		
Celkem za		21 Úprava podloží a základ.spáry				
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
37	451576111	Podkladní vrstva ze štěrkokopíska do 20 cm	m2	22,50		
38	452111111	Osazení betonových prahů plochy do 250 cm2	kus	12,00		
39	59217009	Betonový podkladní práh IZX 14/60 pro průměr 500-800 mm	kus	12,00		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 5	Komunikace					
40	291111111	Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm paraplaň	m3	177,77		
		888,83*0,2		177,77		
41	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	2 870,30		
		1388,92+1481,38		2 870,30		
42	569731111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 10 cm	m2	248,00		
43	573411112	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,0 kg/m2	m2	1 017,06		
44	573411113	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,25 kg/m2	m2	1 017,06		
45	574381112	Makadam hrubý s asfalt. postřikem a posypem, 10 cm	m2	1 170,83		
46	597081120	Svodnice ocelová Viaqua Forest 100	m	5,80		
47	599142111	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	31,10		
Celkem za		5 Komunikace				
Díl: 8	Trubní vedení					
48	894431112	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin	kus	3,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	1308 Polní cesty Český Krumlov	Rozpočet: SO 102
Objekt :	1308-2 Polní cesty v k.ú. Chvalšiny	Polní cesta VPC 1 k.ú. Chvalšiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
49	28661860	Dno šachtové TEGRA 600/160mm přímé pro potrubí KG	kus	3,00		
50	28661926	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/1000 mm	kus	3,00		
51	28661754	Poklop plastový 1,5 t na konus plastový PAD 425	kus	3,00		
Celkem za		8 Trubní vedení				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
52	919441221	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm vč. dna a přílehlého svahu 1 m před/za propustkem	kus	2,00		
53	919514111	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 60 cm	m	15,00		
54	919535556	Obetonování trub propustku bet.vodostav. C 25/30 včetně betonového lože	m3	12,00		
55	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	19,50		
56	914111111	DIO	soubor	1,00		
57	59222410	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 600/2500 integro	kus	6,00		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
58	938902113	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,50 m3/m	m	114,00		
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
59	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 639,73		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: M23		Montáže potrubí				
60	230191051	Uložení chráničky ve výkopu PE 355x20,1 mm	m	25,00		
61	28614083	Chránička plynová PEHD d 355 x 20,1 x 6000 mm	m	25,00		
Celkem za		M23 Montáže potrubí				

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	SO 801.2	Kácení dřevin polní cesta VPC 1 k.ú	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
1308-2	Polní cesty v k.ú. Chvalšiny		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	0
1308	Polní cesty Český Krumlov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	AF - CITYPLAN s.r.o.			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing. Lucie Soukeníková		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		0 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Stavba :	1308 Polní cesty Český Krumlov	Rozpočet :	SO 801.2
Objekt :	1308-2 Polní cesty v k.ú. Chvalšiny		Kácení dřevin polní cesta VPC 1 k.ú. Ch

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	85 358	0
Oborová přírážka	0	0,0	85 358	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	85 358	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	85 358	0
Zařízení staveniště	0	0,0	85 358	0
Provoz investora	0	0,0	85 358	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	85 358	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	85 358	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1308 Polní cesty Český Krumlov	Rozpočet: SO 801.2
Objekt :	1308-2 Polní cesty v k.ú. Chvalšiny	Kácení dřevin polní cesta VPC 1 k.ú. Chvalšiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201401	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	20,00		
2	112111111	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	38,00		
3	111212211	Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, s pařezem	m2	20,00		
4	112101101	Kácení stromů listnatých průměru 20 cm, svah 1:5	kus	32,00		
5	112101101	Kácení stromů listnatých průměru 30 cm, svah 1:5	kus	6,00		
6	112201111	Odstranění pařezů o průměru do 20 cm, svah 1:5	kus	3,00		
7	112201112	Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:5	kus	1,00		
8	112201113	Odstranění pařezů o průměru do 40 cm, svah 1:5	kus	2,00		
9	112201114	Odstranění pařezů o průměru do 50 cm, svah 1:5	kus	5,00		
10	162201401	Vod.přemístění větví listnatých, D 30 cm do 1000 m	kus	38,00		
11	162301411	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	38,00		
12	162301421	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	4,00		
13	162301422	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	7,00		
14	162301911	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 30cm	kus	114,00		
		38*3		114,00		
15	162301921	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm	kus	12,00		
16	162301922	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 50cm	kus	21,00		
17	174201201	Zásyp jam po pařezech D 30 cm	kus	4,00		
18	174201202	Zásyp jam po pařezech D 50 cm	kus	7,00		
Celkem za		1 Zemní práce				

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	SO 802.2	Návrh výsadby polní cesta VPC 1 k.	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
1308-2	Polní cesty v k.ú. Chvalšiny		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	0
1308	Polní cesty Český Krumlov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	AF - CITYPLAN s.r.o.			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing. Lucie Soukeníková		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		0 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Stavba :	1308 Polní cesty Český Krumlov	Rozpočet :	SO 802.2
Objekt :	1308-2 Polní cesty v k.ú. Chvalšiny	Návrh výsadby polní cesta VPC 1 k.ú. Ct	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	23 038	0
Oborová přírážka	0	0,0	23 038	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	23 038	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	23 038	0
Zařízení staveniště	0	0,0	23 038	0
Provoz investora	0	0,0	23 038	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	23 038	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	23 038	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1308 Polní cesty Český Krumlov	Rozpočet: SO 802.2
Objekt :	1308-2 Polní cesty v k.ú. Chvalšiny	Návrh výsadby polní cesta VPC 1 k.ú. Chvalšiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111104311	Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km v okolí výsadby, 2x za rok po dobu 3 let	m2	39,00		
2	183101213	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,05 m3, 1:5	kus	20,00		
3	183101221	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5	kus	1,00		
4	184102112	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině	kus	20,00		
5	184201122	Výsadba stromu při výšce kmene do 2,5 m, svah 1:2	kus	1,00		
6	184202122	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	kus	3,00		
7	184813121	Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině	kus	20,00		
8	184806112	Řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 4 m výchovný řez 1x ročně po dobu 3 let	kus	3,00		
9	184806152	Řez průklestem netrnitých keřů D koruny do 3 m výchovný řez 1 x ročně po dobu 3 let	kus	18,00		
10	184806162	Řez průklestem trnitých keřů D koruny do 3 m výchovný řez 1x ročně po dobu 3 let	kus	42,00		
11	184911111	Znovuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu kontrola příp. uvolnění 1x ročně po dobu 3 let	kus	3,00		
12	185802114	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině při výsadbě + 1x ročně po dobu 3 let $(6*0,01*1*(1+3)+2*0,01*20*(1+3))/1000$	t	0,00	0,00	
13	185804241	Vypleť dřevin solitérních na svahu 1:1 1x za rok po dobu 3 let $1,0*1*3+0,5*20*3$	m2	33,00	33,00	
14	185804311	Zalítí rostlin vodou plochy do 20 m2 při výsadbě + 4x za rok po dobu 3 let $0,06*1*(1+12)+0,02*20*(1+12)$	m3	5,98	5,98	
15	195851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 1 km	m3	5,98		
16	185851119	Příplatek za každý další 1 km dovozu vody $5,98*19$	m3	113,62	113,62	
17	184804999	Ochrana dřevin před okusem zvěří v rovině z perforované plastové chráničky kruhové	kus	1,00		
18	02651118	Bříza bělokorá - Betula pendula, obv.km.14-16 cm vysokokmen, kontejner	kus	1,00		
19	02656014	Brslen evropský - Euonymus europaeus 60-100 cm	kus	6,00		
20	02656019	Trnka obecná - Prunus spinosa 60-100 cm kontejner	kus	14,00		
21	05217210	Tyč jehličnatá jakost 4 tř.1 6-7 cm odkorněná	kus	3,00		
22	25191199	Hnojivo silvamix forte	Kg	1,80		
23	31322042	Tkanina rabicová 153142 Zn oko 16/d drátu 0,80 mm $1,5*20$	m2	30,00	30,00	
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
24	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinn. úpravy do 5km	t	0,20		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				