

Příloha č. 1 Specifikace díla

Předmětem zakázky je realizace ochranného zatravnění v k.ú. Vícov, jako součást realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vícov.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 14/17

Stavba: Ochranné zatravnění

JKSO:

Místo: k.ú. Vícov

CC-CZ:

Datum: 27.09.2017

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KAVYL, spol. s r.o.

IČ: 49975358

DIČ: CZ49975358

Projektant:

Hanousek s.r.o., Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jan Krč

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	456 493,50
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	456 493,50
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	456 493,50	95 863,64
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	552 357,14
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Kavyl

Kavyl, spol. s r.o.
Mokelnd 563, 675 75
IČ: 499 75 358, DIČ: CZ 499 75 358

4

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 14/17

Stavba: Ochranné zatravnění

Místo: k.ú. Vícov

Datum: 27.09.2017

Objednavatel:

Projektant: Hanousek s.r.o., Barákova 274

Zhotovitel: KAVYL, spol. s r.o.

Zpracovatel: Ing. Jan Krč

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	456 493,50	552 357,14
01	Ochranné zatravnění	456 493,50	552 357,14
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		456 493,50	552 357,14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Ochranné zatravnění
Objekt: 01 - Ochranné zatravnění

JKSO:
Místo: k.ú. Vícov

CC-CZ:
Datum: 27.09.2017

Objednavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
Hanousek s.r.o., Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jan Krč

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				456 493,50
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				456 493,50
DPH základní	21,00%	ze	456 493,50	95 863,64
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	552 357,14

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Ochranné zatravnění

Objekt: 01 - Ochranné zatravnění

Místo: k.ú. Vícov

Datum: 27.09.2017

Objednavatel: 0

Projektant: Hanousek s.r.o., Barákova 2745/

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Ing. Jan Krč

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 456 493,50

HSV - Práce a dodávky HSV 456 493,50

1 - Zemní práce 454 958,30

998 - Přesun hmot 1 535,20

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 456 493,50

ROZPOČET

Stavba: Ochranné zatravnění

Objekt: 01 - Ochranné zatravnění

Místo: k.ú. Vícov

Datum: 27.09.2017

Objednavatel: 0
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Projektant: Hanousek s.r.o., Barákova 2745/
Zpracovatel: Ing. Jan Krč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 456 493,50

HSV - Práce a dodávky HSV 456 493,50

1 - Zemní práce 454 958,30

1	K	Interní položka 1	Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 trávník_rov 53994	m2	53 994,000	0,48	25 917,12
2	K	Interní položka 2	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 Obdělání půdy vláčením v rovině nebo ve svahu do 1:5 trávník_rov 2x 107988	m2	107 988,000	0,28	30 236,64
3	K	Interní položka 3	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 Obdělání půdy válením v rovině nebo ve svahu do 1:5 trávník_rov 53994	m2	53 994,000	0,17	9 178,98
4	K	Interní položka 4	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 trávník_rov 53994	m2	53 994,000	2,30	124 186,20
5	M	Interní položka 5	osivo směs travní protierozní - specifikace složení v TZ protierozní travní směs - kostřava 4 g/m2, trávník celkem * 0,004 (p.č. 930 část, 956) 7464 m2 0,004*7464	kg	29,856	95,00	2 836,32
6	M	Interní položka 6	osivo směs travinobylinná luční - specifikace složení v TZ květnatá louka - 10% byliny, 90% trav 8 g/m2, trávník celkem * 0,008 (p.č. 930 část, 959, 1021, 1047 část, 1061, 1071) 34078 m2 0,008*34078	kg	272,624	815,00	222 188,56
7	M	Interní položka 7	osivo směs travinobylinná luční - specifikace složení v TZ myslivecké odváděcí poličko 4 g/m2, trávník celkem * 0,004 (p.č. 993, 1047 část) 12452 m2 0,004*12452	kg	49,808	185,00	9 214,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	Interní položka 8	Dodání a instalace hraničních kůlů dl. 2,3 m (dub, akát)	kus	120,000	260,00	31 200,00

998 - Přesun hmot

1 535,20

9	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	2,020	760,00	1 535,20
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

VP - Vícepráce

0,00