

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Morava - VEG - STAND. - 2017.06

Položková daň 2017.06

Název stavby: 45038/17/0037 VPIC Újezd u Brna komunikace Stará Hora_celkem

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Vegacom a.s., Michal Novotný

KPO: JMO

HOST: Brno - Líšeň

VUJ: Újezd u Brna

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	6 375,83 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	20 176,74 Kč
MONTÁŽ	46 966,23 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	22 268,49 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	11 883,14 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	278 023,44 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkázová	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč
 Celkové náklady:	 387 545,32 Kč
 STAVEBNÍ ČINNOST	 367 434,90 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	20 110,42 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 887,83 Kč
955833		Projekt tlk liniové sítě speciální	1.00 ks	1 488,00 Kč
aktualizace CaTN z roku 2015				
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	12.00 m	177,84 Kč
956266 S		Rýha bez výkopových prací, bez zřízení kabelov	405.00 m	19 998,90 Kč
MONTÁŽ				
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřk	2.00 ks	256,74 Kč
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřk	90.00 ks	2 666,70 Kč
952644 S		Měření střídavé během stavby - další čtyřka	81.00 ks	1 599,75 Kč
952643 S		Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks	69,13 Kč
952647 S		Měření útlumu během stavby- první čtyřka	1.00 ks	128,37 Kč
954999 S		Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	246.00 ks	4 858,50 Kč
955000 S		Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	82.00 ks	2 024,58 Kč
955268 S		Montáž podzemní tratě síťové metalické	1.00 ks	11 446,44 Kč

rozpočtová rezerva

955282 S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	4.00 ks	5 529,68 Kč
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	420.00 m	12 444,60 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 720,00 Kč

náklady na kolaudaci

958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 221,74 Kč
----------	--	---------	-------------

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

955199 S	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	5.00 ks	11 139,60 Kč
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	305.00 m	6 438,55 Kč
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km p	1.00 ks	4 690,34 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	1 851,45 Kč
--------	--------------------------	---------	-------------

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	1.00 ks	8 100,00 Kč
--------	--	---------	-------------

náhrada za VBř odhadovaná

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.

955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 110,66 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z	1.00 ks	1 672,48 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		399.00 ks	14 619,36 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		405.00 m	1 725,30 Kč
300131 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,8		420.00 m	250 962,60 Kč
312320 S	Konektor U1B 80-6011-0600-0		14.00 ks	508,76 Kč
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball		6.00 ks	1 420,92 Kč
312425 S	Modul konektor. 9700-10P		68.00 ks	1 510,96 Kč
320295 S	Spojka smršťovací XAGA 500-125/30-460		4.00 ks	4 840,40 Kč
302655 S	Trubka PE 110/3,5/6000mm		1.00 ks	494,56 Kč
302699 S	Trubka PE 160/9,1/6000mm		1.00 ks	1 899,74 Kč
303465 S	Víčko plastové trubky 110/100 mm		2.00 ks	40,84 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267 S	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá		4.00 ks	0,00 Kč
403175 S	Pěna montážní Soudal 300ml		1.00 ks	0,00 Kč