




výsadbové schema, M 1:200



Vzorový příčný řez výsadbou - po 5 letech M 1:200



Vzorový příčný řez výsadbou - po 30 letech M 1:200



TABULKA DŘEVIN VÝSADBOVÉ LINIE C :

graf. značka	druh dřeviny	počet ks	specifikace	velikost
	Acer platanoides – javor mlčč	120	poloodrostek	81-120
	Carpinus betulus – habr obecný	20	poloodrostek	81-120
	Euonymus verrucosus – brslen bradavičnatý	50	sazenice	30-60
	Ligustrum vulgare – ptačí zob obecný	60	sazenice	30-60
	Prunus avium – třešeň ptačí	10	poloodrostek	81-120
	Quercus petraea – dub zimní	210	poloodrostek	81-120
	Rosa canina – růže šípková	60	sazenice	30-60
	Tilia cordata – lípa malolistá	60	poloodrostek	81-120
	Viburnum lantana – kalina tušalaj	70	sazenice	30-60
Celkem dřevin v linii (ks)		660		

SADOVÝ MATERIÁL - STROMY

Pro výsadbu stromů budou použity :

poloodrostky - rostlina vypěstovaná ze sazenice, zpravidla s 2 x upravovaným kořenovým systémem a nadzemní částí od 51 do 120 cm. Poloodrostky mohou být založeny těmito technologiemi:

- QP, ROOT - krytokořená sadba pěstovaná technologií "na vzduchovém polštáři" v sadbovačích Quick Pot o objemech buněk 200-300 cm3 nebo v sadbovačích ROOTRAINERS o objemech buněk 100-300 cm3
- BM - krytokořená sadba pěstovaná technologií "na vzduchovém polštáři" v sadbovačích Bowmont nebo Quick Pot 1,6 o objemech buněk 1600-1800 cm3
- RCK - krytokořená sadba pěstovaná v prorůstavých rašelinocelulózových kelímcích Jiffy o průměru 11 cm
- Ko 1,5-20 l - krytokořená sadba pěstovaná v plastových kontejnerech s uvedením objemu v litrech
- H 0,25-1 l - krytokořená sadba pěstovaná v plastových hrnkách s uvedením objemu v litrech

SADOVÝ MATERIÁL - KEŘE

Pro výsadbu keřů budou užity balené sazenice velikosti 30-60 cm (případně dle druhu), minimálně se 2 výhony, 1-2x přesazované

akce :		
Projektová dokumentace pro realizaci větrolamu VN 1 a realizaci obnovy větrolamu VS 11 v k.ú. Velký Karlov		
investor :	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Znojmo, nám. Armády 1213/8	
autorizovaný projektant :	Ing. Jaroslav Krejčí, ČKA : 02 947	
zpracovatel :	Ing. Jaroslav Krejčí, Na Svahu 408/18, Znojmo	
stavební objekt :	stavba 2, Obnova větrolamu VS 11 v k.ú. Velký Karlov	
obsah :	E9 Výsadbový detail - linie C	
datum :	stupeň :	měřítko :
04/2016	DPS	1:200, formát 3A4